


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	デンソーワークス新工場 C棟	階数	地上3F
建設地	愛知県日進市米野木町南山500-20	構造	S造
用途地域	工業地域、法第22条の指定地域	平均居住人員	58人
気候区分	6地域	年間使用時間	3,000時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2016年12月 予定	評価の実施日	2016年6月24日
敷地面積	13,130 m ²	作成者	林 昌明
建築面積	2,797 m ²	確認日	2016年7月1日
延床面積	7,786 m ²	確認者	林 昌明

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)		2-2 ライフサイクルCO ₂ 温暖化影響チャート		2-3 大項目の評価(レーダーチャート)	
BEE = 1.3 ★★★★☆		30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆			
2-4 中項目の評価(バーチャート)		Q のスコア = 3.2			
Q 環境品質		Q3 のスコア = 2.7			
Q1 室内環境		Q2 サービス性能		Q3 室外環境(敷地内)	
Q1のスコア = 3.4		Q2のスコア = 3.7		Q3のスコア = 2.7	
音環境 温熱環境 光・視環境 空気質環境	3.0 3.0 3.4 4.3	機能性 耐用性 対応性	3.3 3.4 4.4	生物環境 まちなみ 地域性	3.0 3.0 2.0
LR 環境負荷低減性		LR のスコア = 3.4			
LR1 エネルギー		LR2 資源・マテリアル		LR3 敷地外環境	
LR1のスコア = 3.4		LR2のスコア = 3.5		LR3のスコア = 3.1	
建物外皮の 自然エネ 設備シス 効率的	5.0 3.0 4.1 3.0	水資源 非再生材料の 汚染物質	3.0 3.9 3.0	地球温暖化 地域環境 周辺環境	3.2 3.2 3.0
3 重点項目					
①地球温暖化への配慮		③敷地内の緑化			
3.2		3.0			
					
		外構緑化指標(外構緑化面積/外構面積) 33.9 %			
		建物緑化指標(建物緑化面積/建築面積) 0.0 %			
②資源の有効活用		④地域材の活用			
3.8		1.0			
					
		<外装材に使用した地域性のある材料> なし <建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材> なし			

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3.1 地球温暖化への配慮
②資源の有効活用
Q-2.2 耐用性・信頼性、Q-3.3 対応性・更新性
LR-2.2 非再生性資源の使用量削減
③敷地内の緑化
Q-3.1 生物環境の保全と創出
④地域材の活用
Q-3.2 まちなみ・景観の配慮

みんなの環境活動を応援しています
モリモリ キーナン

スコアシート 実施設計段階		独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	評価点			重み係数	評価点	重み係数	評価点	
Q 建築物の環境品質								
Q1 室内環境								
1 音環境								
1.1 騒音								
1.2 遮音								
1 開口部遮音性能	3.0	0.15						3.2
2 界壁遮音性能	4.0	0.40						
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)	3.0	0.40						
4 界床遮音性能(重量衝撃源)	3.0	-						
1.3 吸音	1.0	0.20						
2 溫熱環境								
2.1 室温制御	3.0	0.35						3.0
1 室温	3.0	0.50						
2 外皮性能	3.0	0.38	3.0	-				
3 ゾーン別制御性	3.0	0.25	3.0	-				
2.2 湿度制御	3.0	0.38						
2.3 空調方式	3.0	0.20	3.0	-				
3 光・視環境								
3.1 曜光利用	3.4	0.25						3.4
1 曜光率	4.6	0.30						
2 方位別開口	5.0	0.60	5.0	-				
3 曜光利用設備	5.0	-	5.0	-				
3.2 グレア対策	3.0	0.30						
1 曜光制御	3.0	1.00	4.0	-				
3.3 照度	3.0	0.15	4.0	-				
3.4 照明制御	3.0	0.25	3.0	-				
4 空気質環境								
4.1 発生源対策	4.3	0.25						4.3
1 化学汚染物質	5.0	0.50						
2 アスベスト対策	5.0	1.00	5.0	-				
4.2 換気	3.3	0.30						
1 換気量	3.0	0.33	3.0	-				
2 自然換気性能	3.0	0.33	4.0	-				
3 取り入れ外気への配慮	4.0	0.33	3.0	-				
4.3 運用管理	4.0	0.20						
1 CO ₂ の監視	3.0	0.50						
2 喫煙の制御	5.0	0.50						
Q2 サービス性能								
1 機能性								
1.1 機能性・使いやすさ	3.3	0.40						3.3
1 広さ・収納性	2.3	0.40						
2 高度情報通信設備対応	3.0	0.33	5.0	-				
3 ハリアフリー計画	1.0	0.33	4.0	-				
1.2 心理性・快適性	3.0	0.33						
1 広さ感・景観	3.6	0.30						
2 リフレッシュスペース	5.0	0.33	4.0	-				
3 内装計画	3.0	0.33						
1.3 維持管理	4.5	0.30						
1 維持管理に配慮した設計	4.0	0.50						
2 維持管理用機能の確保	5.0	0.50						
3 施工管理業務	5.0	-						
2 耐用性・信頼性	3.4	0.31						3.4
2.1 耐震・免震	3.8	0.48						
1 耐震性	4.0	0.80						
2 免震・制振性能	3.0	0.20						
2.2 部品・部材の耐用年数	3.0	0.33						
1 軟体材料の耐用年数	3.0	0.23						
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	3.0	0.23						
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	3.0	0.09						
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	3.0	0.08						
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	3.0	0.15						
6 主要設備機器の更新必要間隔	3.0	0.23						
2.4 信頼性	3.2	0.19						
1 空調・換気設備	3.0	0.20						
2 給排水・衛生設備	4.0	0.20						
3 電気設備	3.0	0.20						
4 機械・配管支持方法	3.0	0.20						
5 通信・情報設備	3.0	0.20						
3 対応性・更新性	4.4	0.29						4.4
3.1 空間のゆとり	5.0	0.31						
1 階高のゆとり	5.0	0.60	4.0	-				
2 空間の形状・自由さ	5.0	0.40	3.0	-				
3.2 荷重のゆとり	5.0	0.31	3.0	-				
3.3 設備の更新性	3.5	0.38						
1 空調配管の更新性	4.0	0.17						
2 給排水管の更新性	4.0	0.17						
3 電気配線の更新性	3.0	0.11						
4 通信配線の更新性	3.0	0.11						
5 設備機器の更新性	4.0	0.22						
6 パックアップスペースの確保	3.0	0.22						

スコアシート		実施設計段階									
配慮項目		独自基準 重点項目		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分 評価点		住居・宿泊部分 評価点		全体	
Q3 室外環境(敷地内)						-	0.40	-	-	2.7	
1 生物環境の保全と創出	独自③					3.0	0.30	-	-	3.0	
2 まちなみ・景観への配慮	独自④					3.0	0.40	-	-	3.0	
3 地域性・アメニティへの配慮						2.0	0.30	-	-	2.0	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④					1.0	0.50	-	-		
3.2 敷地内温熱環境の向上						3.0	0.50	-	-		
LR 建築物の環境負荷低減性						-	-	-	-	3.4	
LR1 エネルギー						-	0.40	-	-	3.4	
1 建物外皮の熱負荷抑制	BPI=0.789					5.0	-	-	-	5.0	
2 自然エネルギー利用						3.0	0.28	-	-	3.0	
3 設備システムの高効率化						4.1	0.43	-	-	4.1	
集合住宅以外の評価(3a,3b)	BEI=0.86					4.1	1.00	-	-		
集合住宅の評価(3c)						-	-	-	-		
4 効率的運用						3.0	0.29	-	-	3.0	
集合住宅以外の評価						3.0	1.00	-	-		
4.1 モニタリング						3.0	0.50	-	-		
4.2 運用管理体制						3.0	0.50	-	-		
集合住宅の評価						3.0	-	-	-		
4.1 モニタリング						3.0	-	-	-		
4.2 運用管理体制						3.0	-	-	-		
LR2 資源・マテリアル						-	0.30	-	-	3.5	
1 水資源保護						3.0	0.15	-	-	3.0	
1.1 節水						3.0	0.40	-	-		
1.2 雨水利用・雑排水等の利用						3.0	0.60	-	-		
1. 雨水利用システム導入の有無						3.0	0.67	-	-		
2 雜排水等利用システム導入の有無						3.0	0.33	-	-		
2 非再生性資源の使用量削減						3.9	0.63	-	-	3.9	
2.1 材料使用量の削減						3.0	0.07	-	-		
2.2 既存建築躯体等の継続使用	② 独自			高炉スラグ骨材(コンクリート) 階段滑り止め		3.0	0.25	-	-		
2.3 脱体材料におけるリサイクル材の使用						5.0	0.21	-	-		
2.4 脱体材料以外におけるリサイクル材の使用						3.0	0.21	-	-		
2.5 持続可能な森林から産出された木材						-	-	-	-		
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自			外壁: 鋼板サンドイッチパネル 設備ルートを明確に設定		5.0	0.25	-	-		
3 汚染物質含有材料の使用回避						3.0	0.22	-	-	3.0	
3.1 有害物質を含まない材料の使用						3.0	0.32	-	-		
3.2 フロン・ハロンの回避				不活性ガス消火剤を使用		3.0	0.68	-	-		
1 消火剤						4.0	0.33	-	-		
2 発泡剤(断熱材等)						2.0	0.33	-	-		
3 冷媒						3.0	0.33	-	-		
LR3 敷地外環境						-	0.30	-	-	3.1	
1 地球温暖化への配慮	①			ライフサイクルCO2概算値: 93%		3.2	0.33	-	-	3.2	
2 地域環境への配慮						3.2	0.33	-	-	3.2	
2.1 大気汚染防止						3.0	0.25	-	-		
2.2 温熱環境悪化の改善						3.0	0.50	-	-		
2.3 地域インフラへの負荷抑制				条例適合の調整池に加えて、油水分離槽・一時貯留槽を設けて 法規制値より厳しい基準の排水規制にて計画(ex:BOD 十分量の駐輪施設を正面玄関側に設置 車輪出入口2か所		4.0	0.25	-	-		
1 雨水排水負荷低減	独自					4.0	0.25	-	-		
2 汚水処理負荷抑制						4.0	0.25	-	-		
3 交通負荷抑制	独自					5.0	0.25	-	-		
4 廃棄物処理負荷抑制						3.0	0.25	-	-		
3 周辺環境への配慮						3.0	0.33	-	-	3.0	
3.1 騒音・振動・悪臭の防止						3.0	0.40	-	-		
1 騒音	独自					-	-	-	-		
2 振動	独自					3.0	0.50	-	-		
3 悪臭						3.0	0.50	-	-		
3.2 風害・砂塵・日照阻害の抑制						3.0	0.40	-	-		
1 風害の抑制						3.0	0.70	-	-		
2 砂塵の抑制						3.0	-	-	-		
3 日照阻害の抑制						3.0	0.30	-	-		
3.3 光害の抑制						3.0	0.20	-	-		
1 屋外照明及び屋内照明のうら外に漏れる光への対策						3.0	0.70	-	-		
2 夕景の建物外壁による反射光(グレア)への対策						3.0	0.30	-	-		

重点項目スコアシート
テンソーワン進SRプロジェクト C棟

実施設計段階

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2014年版+あいち版手引き
■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.2
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.2	0.10	
② 資源の有効活用				3.8
Q2-2	耐震性・信頼性	3.4	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	4.4	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.9	0.19	
③ 敷地内の緑化				3.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	3.0	0.12	外構緑化:33.9%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用		(評価ポイント)		1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化
重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用
$$\text{重点項目スコア} = \frac{\text{(評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{重みの総和}}$$

④地域材の活用
重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■建物名称 デンソーワークス新社屋プロジェクト

計画上の配慮事項	
総合	<p>注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。</p> <p>工場として必要な機能を満たしつつ、省エネルギーにより環境負荷・ランニングコストの最小化を目指している。研究所施設として敷地周囲に十分な緑地を確保 建屋も端正な外観とすることで周辺環境との調和に配慮している。</p>
Q1 室内環境	<p>注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>工場の要求仕様に合わせた室内環境の設定を行っている。</p> <p>建屋1階中央の壁に窓のない居室に対しても光ダクトにより外光を導入し、執務環境への自然採光に配慮している。</p>
Q2 サービス性能	<p>注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>工場空間の中の執務空間は、十分な天井高さ・執務空間を確保し快適な執務環境としている。</p> <p>設備の日常メンテナンス・更新に配慮し 耐久性の高い仕上げ材・構造耐力の割り増しなど、長期使用に耐える建屋計画としている。</p>
Q3 室外環境(敷地内)	<p>注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>セキュリティーの高い研究所であるため、地域利用は提供できないが、外周部の緑地により地域の良好な環境創出に寄与している</p>
LR1 エネルギー	<p>注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>建物の外皮性能がBPI=0.789となる仕様となっている。</p>
LR2 資源・マテリアル	<p>注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>コンクリートの骨材に高炉スラグ骨材を採用している。</p>
LR3 敷地外環境	<p>注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>工場建築として、排出物管理・自動車アクセス等地域影響には、高い配慮を行っている。</p>
その他	<p>注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。</p>