

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	KTBプロジェクト PN棟	階数	地上4F
建設地	愛知県豊橋市明海町4番51	構造	S造
用途地域	工場専用地域、法第22条区域	平均居住人員	150 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,400 時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2018年2月 予定	評価の実施日	2017年3月8日
敷地面積	15,361 m ²	作成者	磯和 孝史
建築面積	6,146 m ²	確認日	2017年3月6日
延床面積	21,563 m ²	確認者	和田 悟

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.5 ★★★★★☆

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★★★★★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

★☆☆☆☆

標準計算

①参照値	100%
②建築物の取組み	79%
③上記+②以外の	79%
④上記+	79%

(kg-CO₂/年・m²)

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 **Q のスコア = 3.3**

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.9

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 3.1

LR 環境負荷低減性 **LR のスコア = 3.4**

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.5

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.5

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.2

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p>3.8</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p>2.0</p>	<p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p>22.6 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p>0.0 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p>3.5</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p>1.0</p>	<p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用
Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4)地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積} + \text{附属物面積}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体		
			評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質									3.3
Q1 室内環境					0.30				3.0
1 音環境									
1.1 騒音									
1.2 遮音									
1 開口部遮音性能									
2 界壁遮音性能									
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)									
4 界床遮音性能(重量衝撃源)									
1.3 吸音									
2 温熱環境									
2.1 室温制御									
1 室温									
2 外皮性能									
3 ゾーン別制御性									
2.2 湿度制御									
2.3 空調方式									
3 光・視環境					3.0	1.00			3.0
3.1 昼光利用									
1 昼光率									
2 方位別開口									
3 昼光利用設備									
3.2 グレア対策									
1 昼光制御									
3.3 照度					3.0	1.00			
3.4 照明制御									
4 空気質環境									
4.1 発生源対策									
1 化学汚染物質									
4.2 換気									
1 換気量									
2 自然換気性能									
3 取り入れ外気への配慮									
4.3 運用管理									
1 CO ₂ の監視									
2 喫煙の制御									
Q2 サービス性能						0.30			3.9
1 機能性					4.5	0.40			4.5
1.1 機能性・使いやすさ									
1 広さ・収納性									
2 高度情報通信設備対応									
3 バリアフリー計画			独自						
1.2 心理性・快適性					5.0	0.50			
1 広さ感・景観									
2 リフレッシュスペース									
3 内装計画					5.0	1.00			
1.3 維持管理					4.0	0.50			
1 維持管理に配慮した設計									
2 維持管理用機能の確保					5.0	0.50			
3 劣化の抑制					3.0	0.50			
4 劣化の抑制									
2 耐用性・信頼性					3.1	0.31			3.1
2.1 耐震・免震					3.0	0.48			
1 耐震性					3.0	0.80			
2 免震・制振性能					3.0	0.20			
2.2 部品・部材の耐用年数					3.0	0.33			
1 躯体材料の耐用年数					3.0	0.23			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔			②		3.0	0.23			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔					3.0	0.09			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					3.0	0.08			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔					3.0	0.15			
6 主要設備機器の更新必要間隔					3.0	0.23			
2.4 信頼性					4.0	0.19			
1 空調・換気設備					5.0	0.20			
2 給排水・衛生設備					5.0	0.20			
3 電気設備					3.0	0.20			
4 機械・配管支持方法			②		4.0	0.20			
5 通信・情報設備					3.0	0.20			
3 対応性・更新性					3.9	0.29			3.9
3.1 空間のゆとり					5.0	0.31			
1 階高のゆとり					5.0	0.60			
2 空間の形状・自由さ					5.0	0.40			
3.2 荷重のゆとり					3.0	0.31			
3.3 設備の更新性					3.9	0.38			
1 空調配管の更新性			②		4.0	0.17			
2 給排水管の更新性					5.0	0.17			
3 電気配線の更新性					3.0	0.11			
4 通信配線の更新性					3.0	0.11			
5 設備機器の更新性					4.0	0.22			
6 バックアップスペースの確保					4.0	0.22			

シンプルをコンセプトとしたデザイン

清掃性の高い材料(塗床材、化粧ケイカル板)の採用。

換気、空調の系統分け

節水型器具、高架水槽使用、上水、中水の系統分け

耐震クラスA

階高3.9m以上確保

壁長さ比率0.05

天井点検スペース確保および点検歩廊の設置

天井点検スペース確保および点検歩廊の設置

仮設スペースの確保

バックアップ設備用のスペースを確保

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数		
		Q3 室外環境(敷地内)				-	0.40	-	-
1 生物環境の保全と創出	独自③			2.0	0.30	-	-	2.0	
2 まちなみ・景観への配慮	独自④	既存建物と調和した外装色の採用		4.0	0.40	-	-	4.0	
3 地域性・アメニティへの配慮				3.0	0.30	-	-	3.0	
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④			3.0	0.50	-	-		
3.2 敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50	-	-		
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	3.4	
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	3.5	
1 建物外皮の熱負荷抑制		BPIm=		-	-	-	-	-	
2 自然エネルギー利用				3.0	0.28	-	-	3.0	
3 設備システムの高効率化				4.0	0.43	-	-	4.0	
集合住宅以外の評価(3a.3b)		高効率機器、ファンおよびポンプINV		4.0	1.00	-	-		
集合住宅の評価(3c)				-	-	-	-		
4 効率的運用				3.5	0.29	-	-	3.5	
集合住宅以外の評価				3.5	1.00	-	-		
4.1 モニタリング		中央監視装置		4.0	0.50	-	-		
4.2 運用管理体制				3.0	0.50	-	-		
集合住宅の評価				-	-	-	-		
4.1 モニタリング				-	-	-	-		
4.2 運用管理体制				-	-	-	-		
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	3.5	
1 水資源保護				3.4	0.15	-	-	3.4	
1.1 節水		節水型機器の採用		4.0	0.40	-	-		
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60	-	-		
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67	-	-		
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33	-	-		
2 非再生性資源の使用量削減				3.7	0.63	-	-	3.7	
2.1 材料使用量の削減				3.0	0.07	-	-		
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.25	-	-		
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用				3.0	0.21	-	-		
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	② 独自	天井:ソーラトン(11123013)、床:ビニル床シート(フロアリウム)		4.0	0.21	-	-		
2.5 持続可能な森林から産出された木材				-	-	-	-		
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自	躯体と内装材が容易に分別取外し可能		5.0	0.25	-	-		
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.3	0.22	-	-	3.3	
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32	-	-		
3.2 フロン・ハロンの回避				3.5	0.68	-	-		
1 消火剤				-	-	-	-		
2 発泡剤(断熱材等)		ODP=0.01未満かつGWPが低い発泡剤の採用		4.0	0.50	-	-		
3 冷媒				3.0	0.50	-	-		
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	3.2	
1 地球温暖化への配慮				①	ライフサイクルCO2概算値:79%	3.8	0.33	-	3.8
2 地域環境への配慮				2.6	0.33	-	-	2.6	
2.1 大気汚染防止				3.0	0.25	-	-		
2.2 温熱環境悪化の改善				2.0	0.50	-	-		
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.7	0.25	-	-		
1 雨水排水負荷低減	独自			3.0	0.25	-	-		
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25	-	-		
3 交通負荷抑制	独自	適切な台数の駐車場、駐輪場の確保		5.0	0.25	-	-		
4 廃棄物処理負荷抑制		分別回収を行うための十分な廃棄物置場の確保		4.0	0.25	-	-		
3 周辺環境への配慮				3.2	0.33	-	-	3.2	
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40	-	-		
1 騒音	独自			3.0	0.33	-	-		
2 振動	独自			3.0	0.33	-	-		
3 悪臭				3.0	0.33	-	-		
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40	-	-		
1 風害の抑制				3.0	0.70	-	-		
2 砂塵の抑制				-	-	-	-		
3 日照障害の抑制				3.0	0.30	-	-		
3.3 光害の抑制				4.4	0.20	-	-		
1 屋外照明及び屋内照明のガラス外に漏れる光への対策		光害対策ガイドラインのチェックリストの過半を満たしている。		5.0	0.70	-	-		
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30	-	-		

重点項目スコアシート

KTBプロジェクト PN線

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2014年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.8
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.8	0.10	
② 資源の有効活用				3.5
Q2-2	耐震性・信頼性	3.1	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.9	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.7	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.12	外構緑化:22.6%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用				1.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

計画上の配慮事項	
総合	<p>注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。</p> <p>空間のゆとりや設備の更新性に配慮した設計</p>
Q1 室内環境	<p>注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>対象外</p>
Q2 サービス性能	<p>注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>階高H3.9m以上を確保し、壁長さ比率0.05とすることにより空間の形状・自由度を考慮した</p>
Q3 室外環境(敷地内)	<p>注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>見通しの良い環境とし、防犯性に配慮した計画</p>
LR1 エネルギー	<p>注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>設備の効率化により、建築物の環境負荷を低減</p>
LR2 資源・マテリアル	<p>注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>リサイクル材を用いている</p>
LR3 敷地外環境	<p>注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>光害に対し、対策をとる</p>
その他	<p>注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取り組みがあれば、ここに記載してください。</p>