

# 積算基準及び歩掛表

## 【土木工事編】

令和 7 年 10 月 改定

愛知県 建設局

※文書内の青色文字はリンクを設定。  
※文書内の緑色文字は愛知県独自内容。

愛知県建設局及び都市・交通局の土木工事を請負施工に付する場合における工事費の積算には、愛知県建設局独自の積算基準及び歩掛表（以下「県版」という。）と市販されている国土交通省大臣官房技術調査課監修の積算基準書（以下「国版」という。）を適用する。

## 1. 使用する主な積算基準書

「県版」及び以下の市販図書を使用する。

- ・国土交通省 土木工事標準積算基準書（共通編）〔一般財団法人建設物価調査会〕
- ・国土交通省 土木工事標準積算基準書（河川・道路編）〔一般財団法人建設物価調査会〕
- ・国土交通省 土木工事標準積算基準書（電気通信編）〔一般財団法人建設物価調査会〕
- ・国土交通省 機械設備工事標準積算基準書〔一般財団法人建設物価調査会〕

## 2. 適用年月日

10月1日以降適用とする。

## 3. 「県版」と「国版」の利用について

「県版」に記載のあるものは、「県版」を使用して積算し、  
「県版」に記載のないものは、「国版」を使用して積算する。

## 4. 「県版」基準の出典根拠等

### 【出典根拠】

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 建 地   | 国土交通省地方整備局共通の「土木工事標準積算基準書」で「建官」「建機」を含む。 |
| 建 官   | 国土交通省大臣官房                               |
| 建 機   | 国土交通省建設経済局建設機械課                         |
| 建 災   | 国土交通省河川局防災課「災害査定設計標準歩掛表」                |
| 建 災 要 | 国土交通省防災研究会「災害復旧工事の設計要領」                 |
| 建 都   | 国土交通省都市局公園緑地・景観課                        |
| 運 工   | 国土交通省港湾局・航空局「港湾・空港請負工事積算基準（赤本）」         |
| 運 災   | 国土交通省「災害査定用積算参考資料（白本）」                  |
| 県     | 愛知県建設局及び都市・交通局                          |

【担当課】

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 道 | 路 | 維 | 持 | 課 |
| E | 道 | 路 | 建 | 設 | 課 |
| C | 上 | 下 | 水 | 道 | 課 |
| F | 河 |   | 川 |   | 課 |
| H | 砂 |   | 防 |   | 課 |
| B | 都 | 市 | 整 | 備 | 課 |
| K | 公 | 園 | 緑 | 地 | 課 |
| G | 港 |   | 湾 |   | 課 |
| I | 建 | 設 | 企 | 画 | 課 |

## 目 次

| 【土木工事編】                                                     | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| 第Ⅰ編 総 則                                                     |          |                 |          |     |
| 第 1 章 総 則                                                   | 県        | P. 1            | I -1-①-1 | I   |
| ① 適用範囲等                                                     | 県        | P. 1            | I -1-①-1 | I   |
| ② 請負工事の工事費構成                                                | 県        | P. 2            | I -1-②-1 | I   |
| 第 2 章 工事費の積算                                                | 県        | P. 5            | I -2-①-1 | I   |
| ① 直接工事費                                                     | 県        | P. 5            | I -2-①-1 | I   |
| ② 間接工事費                                                     | 県        | P. 9            | I -2-②-1 | I   |
| ③ 現場発生品及び支給品運搬                                              | 県        | P. 40           | I -2-③-1 | I   |
| 第 3 章 一般管理費等及び消費税相当額                                        | 県        | P. 44           | I -3-①-1 | I   |
| ① 一般管理費等                                                    | 県        | P. 44           | I -3-①-1 | I   |
| ② 消費税相当額                                                    | 県        | P. 47           | I -3-②-1 | I   |
| 第 4 章 設計積算上の注意                                              | 県        | P. 48           | -        | I   |
| ① 潮待作業における仮締切方法別による歩増                                       | 県        | P. 48           | -        | I   |
| ② 設計変更の取り扱い                                                 | 県        | P. 50           | -        | I   |
| ③ 資材単価にかかわる愛知県ブロック細分図                                       | 県        | P. 53           | -        | I   |
| 第 5 章 随意契約方式により工事を発注する場合等の共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費等の調整について       | 県        | P. 54           | I -4-①-1 | I   |
| ① 随意契約方式により工事を発注する場合等の共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費等の調整について           | 県        | P. 54           | I -4-①-1 | I   |
| ② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について | 県        | P. 58           | I -4-②-1 | I   |
| 第 6 章 数値基準等                                                 | 県        | P. 59           | I -5-①-1 | I   |
| ① 数値基準等                                                     | 県        | P. 59           | I -5-①-1 | I   |
| 第 7 章 建設機械運転労務等                                             | 県        | P. 80           | I -6-①-1 | I   |
| ① 建設機械運転労務                                                  | 県        | P. 80           | I -6-①-1 | I   |
| ② 原動機燃料消費量                                                  | 県        | P. 80           | I -6-②-1 | I   |
| ③ 機械運転単価表                                                   | 県        | P. 81           | I -6-③-1 | I   |
| ④ 一般事項                                                      | 県        | P. 81           | I -6-④-1 | I   |
| 第 8 章 土木請負工事の特許使用料の積算                                       | 県        | P. 86           | I -7-①-1 | I   |
| ① 土木請負工事の特許使用料の積算について                                       | 県        | P. 86           | I -7-①-1 | I   |
| 第 9 章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算                                    | 県        | P. 87           | I -8-①-1 | I   |
| ① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について                                    | 県        | P. 87           | I -8-①-1 | I   |
| 第 10 章 土木請負工事における現場環境改善費の積算                                 | 県        | P. 89           | I -9-①-1 | I   |
| ① 土木請負工事における現場環境改善費の積算                                      | 県        | P. 89           | I -9-①-1 | I   |
| ② 熱中症対策・防寒対策における積算                                          | 県        | P. 90           | I -9-①-1 | I   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。



## 目 次

| 【土木工事編】                         | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課 |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| 第 1 1 章 工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算 | 県        | P. 92           | I-10-①-1 | I   |
| ① 工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算       | 県        | P. 92           | I-10-①-1 | I   |
| 第 1 2 章 施工箇所が点在する工事の積算          | 県        | P. 99           | I-11-①-1 | I   |
| ① 施工箇所が点在する工事の積算について            | 県        | P. 99           | I-11-①-1 | I   |
| 第 1 3 章 1 日未満で完了する作業の積算         | 県        | P. 101          | I-12-①-1 | I   |
| ① 1 日未満で完了する作業の積算               | 県        | P. 101          | I-12-①-1 | I   |
| 第 1 4 章 その他                     | 県        | P. 108          | I-14-①-1 | I   |
| ① 作業日当り標準作業量                    | 県        | P. 108          | I-14-④-1 | I   |
| ② 市場単価の 1 日当り標準施工量              | 県        | P. 244          | I-14-⑤-1 | I   |
| 第Ⅱ編 共通工                         |          |                 |          |     |
| 第 1 章 土 工                       |          |                 | Ⅱ-1-①-1  | I   |
| ① 土量変化率等                        | 国        |                 | Ⅱ-1-①-1  | I   |
| 積算上の土質の区分                       | 補        | P. 263          | -        | I   |
| 積算上の床掘り勾配及び余裕幅(数量算出要領)          | 補        | P. 264          | -        | I   |
| 建設副産物の取扱                        | 補        | P. 265          | -        | I   |
| ② 土工                            | 国        | -               | Ⅱ-1-②-1  |     |
| ②-1 土工                          | 国        | -               | Ⅱ-1-②-1  | I   |
| ②-2 土工 (ICT)                    | 国        | -               | Ⅱ-1-②-38 | I   |
| ③ 作業土工                          | 国        | -               | Ⅱ-1-③-1  |     |
| ③-1 床掘工                         | 国        | -               | Ⅱ-1-③-1  | I   |
| ③-2 床掘工 (ICT)                   | 国        | -               | Ⅱ-1-③-10 | I   |
| ③-3 埋戻工                         | 国        | -               | Ⅱ-1-③-13 | I   |
| ④ 人力運搬工                         | 国        | -               | Ⅱ-1-④-1  | I   |
| ⑤ 運搬処理工                         | 国        | -               | Ⅱ-1-⑤-1  |     |
| ⑤-1 安定処理工                       | 国        | -               | Ⅱ-1-⑤-1  | I   |
| ⑤-2 安定処理工 (自走式土質改良工)            | 国        | -               | Ⅱ-1-⑤-5  | I   |
| ⑥ 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)           | 国        | -               | Ⅱ-1-⑥-1  | I   |
| ○ 伐採工 (参考歩掛)                    | 県        | P. 267          | -        | I   |
| 第 2 章 共通工                       |          |                 | Ⅱ-2-①-1  | I   |
| ① 法面工                           | 国        | -               | Ⅱ-2-①-1  |     |
| ①-1 法面整形工                       | 国        | -               | Ⅱ-2-①-1  | I   |
| ①-2 法面整形工 (ICT)                 | 国        | -               | Ⅱ-2-①-7  | I   |
| ①-3 芝付工                         | 国        | -               | Ⅱ-2-①-11 | I   |
| ①-4 コンクリート法枠工                   | 国        | -               | Ⅱ-2-①-13 | I   |
| ①-5 吹付法面とりこわし工                  | 国        | -               | Ⅱ-2-①-28 | D   |
| ①-6 プレキャストコンクリート板設置工            | 国        | -               | Ⅱ-2-①-33 | D   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                         | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課     |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------|---------|
| ①-7 人工張芝工                       | 国        | -               | Ⅱ-2-①-38 | I       |
| ② 基礎・裏込砕石工                      | 国        | -               | Ⅱ-2-②-1  | F       |
| ③ コンクリートブロック積（張）工               | 国        | -               | Ⅱ-2-③-1  | F       |
| ④ 石積（張）工                        | 国        | -               | Ⅱ-2-④-1  |         |
| ④-1 石積（張）工                      | 国        | -               | Ⅱ-2-④-1  | F       |
| ④-2 平石張工                        | 国        | -               | Ⅱ-2-④-14 | K       |
| ⑤ 場所打擁壁工                        | 国        | -               | Ⅱ-2-⑤-1  |         |
| ⑤-1 場所打擁壁工（1）                   | 国        | -               | Ⅱ-2-⑤-1  | I       |
| ⑤-2 場所打擁壁工（2）                   | 国        | -               | Ⅱ-2-⑤-22 | I       |
| ⑥ プレキャスト擁壁工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑥-1  | E       |
| ⑦ 補強土壁工                         | 国        | -               | Ⅱ-2-⑦-1  | E       |
| ⑧ 補強盛土工                         | 国        | -               | Ⅱ-2-⑧-1  | E       |
| ⑨ 構造物補修工                        | 国        | -               | Ⅱ-2-⑨-1  |         |
| ⑨-1 構造物補修工（ひび割れ補修工(充てん工法)）      | 国        | -               | Ⅱ-2-⑨-1  | D       |
| ⑨-2 構造物補修工（ひび割れ補修工(低圧注入工法)）     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑨-4  | D       |
| ⑨-3 構造物補修工（断面修復工(左官工法)）         | 国        | -               | Ⅱ-2-⑨-8  | D       |
| ⑩ 排水構造物工                        | 国        | -               | Ⅱ-2-⑩-1  |         |
| ⑩-1 排水構造物工                      | 国        | -               | Ⅱ-2-⑩-1  | I, B, C |
| ⑩-2 排水構造物工 現場打ち水路（本体）           | 国        | -               | Ⅱ-2-⑩-35 | B       |
| ⑩-3 排水構造物工(現場打ち集水枡・街渠枡(本体))     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑩-42 | B       |
| ⑪ 軟弱地盤処理工                       | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-1  |         |
| ⑪-1 サンドマット工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-1  | B       |
| ⑪-2 粉体噴射攪拌工（DJM工法）              | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-4  | B       |
| ⑪-3 スラリー攪拌工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-11 | B       |
| ⑪-4 高圧噴射攪拌工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-23 | B       |
| ⑪-5 PVD工（プレファブリケートド バーチカルドレーン工） | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-41 | I       |
| ⑪-6 中層混合処理工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑪-45 | I       |
| ⑫ 薬液注入工                         | 国        | -               | Ⅱ-2-⑫-1  | B       |
| ⑬ アンカー工（ロータリーパーカッション式）          | 国        | -               | Ⅱ-2-⑬-1  | H       |
| ⑭ 構造物とりこわし工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑭-1  | I       |
| ⑮ コンクリート削孔工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑮-1  | D       |
| ⑯ ガス切断工                         | 国        | -               | Ⅱ-2-⑯-1  | E       |
| ⑰ 吸出し防止材設置工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑰-1  | I       |
| ⑱ 目地・止水板設置工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-⑱-1  | I       |
| ⑲ 旧橋撤去工                         | 国        | -               | Ⅱ-2-⑲-1  | E       |
| ⑳ かご工                           | 国        | -               | Ⅱ-2-⑳-1  | F       |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                       | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版       | 担当課 |
|-------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----|
| ②1 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工          | 国        | -               | Ⅱ-2-②1-1  | E   |
| ②2 現場取卸工                      | 国        | -               | Ⅱ-2-②2-1  | I   |
| ②3 骨材再生工（自走式）                 | 国        | -               | Ⅱ-2-②3-1  | I   |
| ②4 函渠工                        | 国        | -               | Ⅱ-2-②4-1  |     |
| ②4-1 函渠工（1）                   | 国        | -               | Ⅱ-2-②4-1  | I   |
| ②4-2 函渠工（2）                   | 国        | -               | Ⅱ-2-②4-8  | I   |
| ②4-3 函渠工（3）大型プレキャストボックスカルバート工 | 国        | -               | Ⅱ-2-②4-12 | I   |
| ②5 殻運搬                        | 国        | -               | Ⅱ-2-②5-1  | I   |
| ②6 排水材設置工                     | 国        | -               | Ⅱ-2-②6-1  | I   |
| 第3章 基礎工                       |          |                 | Ⅱ-3-①-1   |     |
| ① 鋼管・既製コンクリート杭打工              | 国        | -               | Ⅱ-3-①-1   |     |
| ①-1 パイルハンマ工                   | 国        | -               | Ⅱ-3-①-1   | E   |
| ①-2 中掘工                       | 国        | -               | Ⅱ-3-①-10  | E   |
| ①-3 鋼管ソイルセメント杭工               | 国        | -               | Ⅱ-3-①-19  | E   |
| ①-4 回転杭工                      | 国        | -               | Ⅱ-3-①-30  | E   |
| ①-5 杭頭処理工                     | 国        | -               | Ⅱ-3-①-37  | E   |
| ② 場所打杭工                       | 国        | -               | Ⅱ-3-②-1   |     |
| ②-1 全回転式オールケーシング工             | 国        | -               | Ⅱ-3-②-1   | E   |
| ②-2 アースオーガ工・硬質地盤用アースオーガ工      | 国        | -               | Ⅱ-3-②-9   | E   |
| ②-3 大口径ボーリングマシン工              | 国        | -               | Ⅱ-3-②-18  | E   |
| ②-4 ダウンザホールハンマ工               | 国        | -               | Ⅱ-3-②-29  | E   |
| ③ 深礎工                         | 国        | -               | Ⅱ-3-③-1   |     |
| ③-1 深礎工                       | 国        | -               | Ⅱ-3-③-1   | E   |
| ③-2 コンクリート工（深礎工）              | 国        | -               | Ⅱ-3-③-10  | E   |
| ④ ニューマチックケーソン工                | 国        | -               | Ⅱ-3-④-1   | E   |
| ⑤ 基礎工（鋼管矢板基礎工）                | 国        | -               | Ⅱ-3-⑤-1   |     |
| ⑤-1 打撃工法                      | 国        | -               | Ⅱ-3-⑤-1   | E   |
| ⑤-2 中掘工法                      | 国        | -               | Ⅱ-3-⑤-23  | E   |
| ⑥ 泥水運搬工                       | 国        | -               | Ⅱ-3-⑥-1   | E   |
| 第4章 コンクリート工                   |          |                 | Ⅱ-4-①-1   |     |
| ① コンクリート工                     | 国        |                 | Ⅱ-4-①-1   | I   |
| レディーミクストコンクリート                | 補        | P. 270          | -         | I   |
| ② 型枠工                         | 国        | -               | Ⅱ-4-②-1   |     |
| ②-1 型枠工                       | 国        | -               | Ⅱ-4-②-1   | I   |
| ②-2 型枠工（省力化構造）                | 国        | -               | Ⅱ-4-②-6   | I   |
| ③ 張りコンクリート工                   | 国        | -               | Ⅱ-4-③-1   | I   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                    | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課  |
|----------------------------|----------|-----------------|----------|------|
| 第5章 仮設工                    |          |                 | Ⅱ-5-①-1  |      |
| ① 仮設工                      | 県        | P. 273          | Ⅱ-5-①-1  | I    |
| (1) 仮設工項目                  | 県        | P. 273          | Ⅱ-5-①-1  | I    |
| (2) 仮設工の積算                 | 県        | P. 273          | Ⅱ-5-①-1  | I    |
| 3) 仮設工事の取扱いについて            | 県        | P. 274          | -        | I    |
| 4) 設計図書の作成                 | 県        | P. 275          | -        | I    |
| 5) 注意事項                    | 県        | P. 275          | -        | I    |
| 6) 指定仮設の例                  | 県        | P. 276          | -        | I    |
| (3) 仮設材の損料率                | 県        | P. 277          | Ⅱ-5-①-2  | I    |
| (4) 鋼矢板の賃料期間の算定            | 県        | P. 277          | Ⅱ-5-①-2  | I    |
| (5) 適用区分による賃料の補正について       | 県        | P. 278          | Ⅱ-5-①-2  | I    |
| (参考) 賃料の補正の考え方             | 県        | P. 278          | -        | I    |
| (6) 工事中仮設材(鋼矢板、H形鋼等)の計上    | 県        | P. 279          | Ⅱ-5-①-3  | I    |
| (7) 仮設材賃料に係る修理費及び損耗費の取扱い   | 県        | P. 282          | Ⅱ-5-①-5  | I    |
| (8) 賃料の補正                  | 県        | P. 282          | -        | I    |
| (9) 矢板打込・引抜                | 県        | P. 283          | -        | I    |
| (10) その他                   | 県        | P. 283          | -        | I    |
| (11) 仮設道路                  | 県        | P. 284          | -        | I    |
| (12) 電力施設の積算基準             | 県        | P. 287          | -        | C    |
| (13) 階段擦付の考え方              | 県        | P. 292          | -        | I    |
| ② 鋼矢板（H形鋼）工                | 国        | -               | Ⅱ-5-②-1  |      |
| ②-1 バイプロハンマ工               | 国        | -               | Ⅱ-5-②-1  | I    |
| ②-2 バイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）   | 国        | -               | Ⅱ-5-②-32 | I    |
| ②-3 油圧圧入引抜工                | 国        | -               | Ⅱ-5-②-38 | I    |
| ②-4 プレボーリング                | 国        | -               | Ⅱ-5-②-60 | I    |
| ③ 鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）        | 国        | -               | Ⅱ-5-③-1  | I    |
| ④ 鋼矢板（H形鋼）工（クレーン引抜工）       | 国        | -               | Ⅱ-5-④-1  | I    |
| ⑤ 鋼矢板施工法選定（参考）             | 国        | -               | Ⅱ-5-⑤-1  |      |
| ⑤-1 鋼矢板打込み施工法選定表（参考）       | 国        | -               | Ⅱ-5-⑤-1  | I    |
| ⑤-2 鋼矢板・H形鋼引抜き施工法選定フロー（参考） | 国        | -               | Ⅱ-5-⑤-5  | I    |
| ⑥ 仮設材設置・撤去                 | 国        | -               | Ⅱ-5-⑥-1  | I, C |
| ⑦ 足場支保工                    | 国        | -               | Ⅱ-5-⑦-1  |      |
| 参考（計算例）                    | 補        | P. 293          | -        | I    |
| ⑦-1 足場工                    | 国        | -               | Ⅱ-5-⑦-1  | I    |
| ⑦-2 支保工                    | 国        | -               | Ⅱ-5-⑦-5  | I    |
| ⑧ 締切排水工                    | 国        | -               | Ⅱ-5-⑧-1  | I    |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                 | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課 |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| ⑨ ウエルポイント工              | 国        | -               | Ⅱ-5-⑨-1  | C   |
| ⑩ 土のう工                  | 国        | -               | Ⅱ-5-⑩-1  |     |
| ⑩-1 土のう工                | 国        | -               | Ⅱ-5-⑩-1  | F   |
| ⑩-2 大型土のう工              | 国        | -               | Ⅱ-5-⑩-3  | F   |
| ⑪ 仮橋・仮栈橋工               | 国        | -               | Ⅱ-5-⑪-1  | E   |
| ⑫ 汚濁防止フェンス工             | 国        | -               | Ⅱ-5-⑫-1  | I   |
| ⑬ 仮囲い設置・撤去工             | 国        | -               | Ⅱ-5-⑬-1  |     |
| ⑬-1 仮囲い設置・撤去工           | 国        | -               | Ⅱ-5-⑬-1  | E   |
| ⑬-2 雪寒仮囲い工              | 国        | -               | Ⅱ-5-⑬-3  | E   |
| ⑭ 仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）    | 国        | -               | Ⅱ-5-⑭-1  | E   |
| ⑮ 濁水処理工（一般土木工事）         | 国        | -               | Ⅱ-5-⑮-1  | I   |
| ⑯ 敷鉄板設置・撤去工             | 国        | -               | Ⅱ-5-⑯-1  | I   |
| ⑰ 防塵処理工                 | 国        | -               | Ⅱ-5-⑰-1  | I   |
| ⑱ 仮設電力設備工               | 国        | -               | Ⅱ-5-⑱-1  | I   |
| ⑲ グラフによる標準的な仮設電力設備の積算   | 国        | -               | Ⅱ-5-⑲-1  | I   |
| ⑳ 法面工（仮設用モルタル吹付工）       | 国        | -               | Ⅱ-5-⑳-1  | E   |
| ㉑ 交通誘導警備員               | 国        | -               | Ⅱ-5-㉑-1  | I   |
| 第Ⅲ編 河 川                 |          |                 |          |     |
| 第 1 章 河川海岸              |          |                 | Ⅲ-1-①-1  |     |
| ① 消波根固めブロック工            | 国        | -               | Ⅲ-1-①-1  |     |
| ①-1 消波根固めブロック工          | 国        | -               | Ⅲ-1-①-1  | F   |
| ①-2 消波根固めブロック工（ブロック撤去工） | 国        | -               | Ⅲ-1-①-23 | F   |
| ② 捨石工                   | 国        | -               | Ⅲ-1-②-1  | F   |
| ③ 消波工                   | 国        | -               | Ⅲ-1-③-1  | F   |
| ④ 浚渫工                   | 国        | -               | Ⅲ-1-④-1  |     |
| ④-1 バックホウ浚渫船            | 国        | -               | Ⅲ-1-④-1  | F   |
| ④-2 バックホウ浚渫船（ICT）       | 国        | -               | Ⅲ-1-④-8  | F   |
| ⑤ 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工    | 国        | -               | Ⅲ-1-⑤-1  | F   |
| 第 2 章 河川維持工             |          |                 | Ⅲ-2-①-1  |     |
| ① 堤防除草工                 | 国        | -               | Ⅲ-2-①-1  | F   |
| ② 堤防芝養生工                | 国        | -               | Ⅲ-2-②-1  | F   |
| ③ 伐木除根工                 | 国        | -               | Ⅲ-2-③-1  | F   |
| ④ 塵芥処理工                 | 国        | -               | Ⅲ-2-④-1  | F   |
| ⑤ ボーリンググラウト工            | 国        | -               | Ⅲ-2-⑤-1  | F   |
| ⑥ 粗朶沈床工                 | 国        | -               | Ⅲ-2-⑥-1  | F   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                 | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課 |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| ⑦ 機械土工（河床等掘削）           | 国        | -               | Ⅲ-2-⑦-1  |     |
| ⑦-1 機械土工（河床等掘削）         | 国        | -               | Ⅲ-2-⑦-1  | F   |
| ⑦-2 機械土工（河床等掘削）（ICT）    | 国        | -               | Ⅲ-2-⑦-5  | F   |
| ⑧ 多自然護岸工                | 国        | -               | Ⅲ-2-⑧-1  |     |
| ⑧-1 巨石積（張）工             | 国        | -               | Ⅲ-2-⑧-1  | F   |
| ⑧-2 木杭打工                | 国        | -               | Ⅲ-2-⑧-12 | F   |
| ⑧-3 巨石据付工               | 国        | -               | Ⅲ-2-⑧-14 | F   |
| ⑨ 護岸基礎ブロック工             | 国        | -               | Ⅲ-2-⑨-1  | F   |
| ⑩ かごマット工                | 国        | -               | Ⅲ-2-⑩-1  |     |
| ⑩-1 かごマット工（スロープ型）       | 国        | -               | Ⅲ-2-⑩-1  | F   |
| ⑩-2 かごマット工（多段積型）        | 国        | -               | Ⅲ-2-⑩-4  | F   |
| ⑪ ブロックマット工              | 国        | -               | Ⅲ-2-⑪-1  | F   |
| ⑫ 袋詰玉石工                 | 国        | -               | Ⅲ-2-⑫-1  | F   |
| ⑬ 笠コンクリートブロック据付工        | 国        | -               | Ⅲ-2-⑬-1  | F   |
| ⑭ グラウトホール工              | 国        | -               | Ⅲ-2-⑭-1  | F   |
| ⑮ 連節ブロックの水中吊落し工         | 国        | -               | Ⅲ-2-⑮-1  | F   |
| ⑯ 光ケーブル配管工              | 国        | -               | Ⅲ-2-⑯-1  | F   |
| 第3章 砂防工                 |          |                 | Ⅲ-3-①-1  |     |
| ① 土工                    | 国        | -               | Ⅲ-3-①-1  |     |
| ①-1 土工                  | 国        | -               | Ⅲ-3-①-1  | H   |
| ①-2 土工（ICT）             | 国        | -               | Ⅲ-3-①-12 | H   |
| ② コンクリート工               | 国        | -               | Ⅲ-3-②-1  |     |
| ②-1 コンクリート工             | 国        | -               | Ⅲ-3-②-1  | H   |
| ②-2 コンクリート工（ケーブルクレーン打設） | 国        | -               | Ⅲ-3-②-14 | H   |
| ②-3 残存型砕工               | 国        | -               | Ⅲ-3-②-22 | H   |
| ③ 養生工（練炭）               | 国        | -               | Ⅲ-3-③-1  | H   |
| ④ 仮締切工                  | 国        | -               | Ⅲ-3-④-1  |     |
| ④-1 砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切  | 国        | -               | Ⅲ-3-④-1  | H   |
| ④-2 砂防コンクリート仮締切         | 国        | -               | Ⅲ-3-④-8  | H   |
| ⑤ 鋼製砂防工                 | 国        | -               | Ⅲ-3-⑤-1  | H   |
| ⑥ 砂防ソイルセメント工            | 国        | -               | Ⅲ-3-⑥-1  | H   |
| 第4章 地すべり防止工             |          |                 | Ⅲ-4-①-1  |     |
| ① 地すべり防止工               | 国        | -               | Ⅲ-4-①-1  |     |
| ①-1 集水井工（ライナープレート土留工法）  | 国        | -               | Ⅲ-4-①-1  | H   |
| ①-2 地すべり防止工（集排水ボーリング工）  | 国        | -               | Ⅲ-4-①-10 | H   |
| ①-3 地すべり防止工（山腹水路工）      | 国        | -               | Ⅲ-4-①-18 | H   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】              | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課  |
|----------------------|----------|-----------------|----------|------|
| ①-4 地すべり防止工（ふとんかご工）  | 国        | -               | Ⅲ-4-①-35 | H    |
| ①-5 地すべり防止工（じゃかご）    | 国        | -               | Ⅲ-4-①-38 | H    |
| ①-6 集排水ボーリング孔洗浄工     | 国        | -               | Ⅲ-4-①-42 | H    |
| 第Ⅳ編 道 路              |          |                 |          |      |
| 第 1 章 舗装工            |          |                 | Ⅳ-1-①-1  |      |
| ① 路盤工                | 国        | -               | Ⅳ-1-①-1  |      |
| ①-1 路盤工              | 国        | -               | Ⅳ-1-①-1  | D, E |
| 鉄鋼スラグ路盤              | 補        | P. 300          | -        | D, E |
| ①-2 路盤工（ICT）         | 国        | -               | Ⅳ-1-①-17 | D, E |
| ② アスファルト舗装工          | 国        | -               | Ⅳ-1-②-1  |      |
| ②-1 アスファルト舗装工        | 国        | -               | Ⅳ-1-②-1  | D, E |
| アスカブの形状              | 補        | P. 301          | -        | D, E |
| ②-2 半たわみ性（コンポジット）舗装工 | 国        | -               | Ⅳ-1-②-16 | E    |
| ③ 排水性舗装工             | 国        | -               | Ⅳ-1-③-1  |      |
| ③-1 排水性アスファルト舗装工     | 国        | -               | Ⅳ-1-③-1  | E    |
| ③-2 透水性アスファルト舗装工     | 国        | -               | Ⅳ-1-③-5  | E    |
| ④ グースアスファルト舗装工       | 国        | -               | Ⅳ-1-④-1  | E    |
| ⑤ コンクリート舗装工          | 国        | -               | Ⅳ-1-⑤-1  |      |
| ⑤-1 コンクリート舗装工        | 国        | -               | Ⅳ-1-⑤-1  | B    |
| ⑤-2 連続鉄筋コンクリート舗装工    | 国        | -               | Ⅳ-1-⑤-9  | D    |
| ⑥ 踏掛版設置工             | 国        | -               | Ⅳ-1-⑥-1  | B    |
| ○ 夜間施工               | 県        | P. 302          | -        | D    |
| 第 2 章 付属施設           |          |                 | Ⅳ-2-①-1  |      |
| ① 防護柵設置工             | 国        | -               | Ⅳ-2-①-1  |      |
| ①-1 ガードケーブル設置工       | 国        | -               | Ⅳ-2-①-1  | D    |
| ①-2 ワイヤロープ設置工        | 国        | -               | Ⅳ-2-①-9  | D    |
| ①-3 立入り防止柵工          | 国        | -               | Ⅳ-2-①-17 | D    |
| ①-4 車止めポスト設置工        | 国        | -               | Ⅳ-2-①-28 | D    |
| ①-5 防雪柵設置及び撤去工       | 国        | -               | Ⅳ-2-①-30 | D    |
| ①-6 防雪柵現地張出し・収納工     | 国        | -               | Ⅳ-2-①-35 | D    |
| ①-7 雪崩予防柵設置工         | 国        | -               | Ⅳ-2-①-38 | D    |
| ①-8 落下物等防止柵設置工       | 国        | -               | Ⅳ-2-①-45 | D    |
| ② しゃ音壁設置工            | 国        | -               | Ⅳ-2-②-1  | D    |
| ③ 路側工                | 国        | -               | Ⅳ-2-③-1  |      |
| ③-1 路側工（据付け）         | 国        | -               | Ⅳ-2-③-1  | B    |
| ③-2 路側工（取外し）         | 国        | -               | Ⅳ-2-③-8  | B    |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                 | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版       | 担当課 |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-----|
| ④ 特殊ブロック設置工             | 国        | -               | IV-2-④-1  | D   |
| ⑤ 組立歩道工                 | 国        | -               | IV-2-⑤-1  | D   |
| ⑥ 橋梁付属施設設置工             | 国        | -               | IV-2-⑥-1  | D   |
| ⑦ 道路付属物設置工              | 国        | -               | IV-2-⑦-1  | E   |
| ⑧ スノーポール設置・撤去工          | 国        | -               | IV-2-⑧-1  | I   |
| ○ 道路照明設備設置工             | 県        | P. 303          | -         | D   |
| ○ 照明灯基礎設置工              | 県        | P. 306          | -         | D   |
| ○ 照明灯プレキャスト基礎設置工        | 県        | P. 308          | -         | D   |
| 第3章 道路維持修繕工             |          |                 | IV-3-①-1  |     |
| ① 路面切削工                 | 国        | -               | IV-3-①-1  |     |
| ①-1 路面切削工               | 国        | -               | IV-3-①-1  | D   |
| ①-2 切削オーバーレイ工           | 国        | -               | IV-3-①-7  | D   |
| ② 舗装版破碎工                | 国        | -               | IV-3-②-1  | D   |
| ③ 舗装版切断工                | 国        | -               | IV-3-③-1  | D   |
| 濁水処理                    | 県        | P. 309          | -         | I   |
| ④ 道路打換え工                | 国        | -               | IV-3-④-1  | D   |
| 舗装面の亀裂充填工               | 県        | P. 310          | -         | D   |
| 路面補修工                   | 県        | P. 311          | -         | D   |
| ⑤ 路上路盤再生工               | 国        | -               | IV-3-⑤-1  | D   |
| ⑥ アスファルト注入工             | 国        | -               | IV-3-⑥-1  | D   |
| ⑦ 舗装板クラック補修工            | 国        | -               | IV-3-⑦-1  | D   |
| ⑧ 道路付属構造物塗替工            | 国        | -               | IV-3-⑧-1  | D   |
| ⑨ 張紙防止塗装工               | 国        | -               | IV-3-⑨-1  | D   |
| ⑩ 床版補強工                 | 国        | -               | IV-3-⑩-1  | D   |
| ⑪ 橋梁補強工                 | 国        | -               | IV-3-⑪-1  |     |
| ⑪-1 橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）     | 国        | -               | IV-3-⑪-1  | D   |
| ⑪-2 橋梁補強工（鋼板巻立て）（2）     | 国        | -               | IV-3-⑪-15 | D   |
| ⑪-3 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1） | 国        | -               | IV-3-⑪-19 | D   |
| ⑪-4 橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2） | 国        | -               | IV-3-⑪-28 | D   |
| ⑫ 橋梁補修工                 | 国        | -               | IV-3-⑫-1  |     |
| ⑫-1 橋梁地覆補修工             | 国        | -               | IV-3-⑫-1  | D   |
| ⑫-2 橋梁補修工（支承取替工）        | 国        | -               | IV-3-⑫-9  | D   |
| ⑫-3 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）    | 国        | -               | IV-3-⑫-20 | D   |
| ⑫-4 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））  | 国        | -               | IV-3-⑫-22 | D   |
| ⑬ 落橋防止装置工               | 国        | -               | IV-3-⑬-1  | D   |
| ⑭ 道路除草工                 | 国        | -               | IV-3-⑭-1  | D   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。



## 目 次

| 【土木工事編】                        | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版        | 担当課 |
|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-----|
| ⑮ 道路清掃工                        | 国        | -               | IV-3-⑮-1   |     |
| ⑮-1 路面清掃工（機械清掃）                | 国        | -               | IV-3-⑮-1   | D   |
| ⑮-2 路面清掃工（人力清掃工）               | 国        | -               | IV-3-⑮-9   | D   |
| ⑯ 排水構造物清掃工                     | 国        | -               | IV-3-⑯-1   |     |
| ⑯-1 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業） | 国        | -               | IV-3-⑯-1   | D   |
| ⑯-2 側溝清掃工（単独作業）                | 国        | -               | IV-3-⑯-13  | D   |
| ⑯-3 側溝清掃工（人力清掃工）               | 国        | -               | IV-3-⑯-17  | D   |
| ⑯-4 集水桝清掃工（単独作業）               | 国        | -               | IV-3-⑯-19  | D   |
| ⑯-5 集水桝清掃工（人力清掃工）              | 国        | -               | IV-3-⑯-23  | D   |
| ⑰ トンネル清掃工                      | 国        | -               | IV-3-⑰-1   | D   |
| ⑱ トンネル照明器具清掃工                  | 国        | -               | IV-3-⑱-1   | D   |
| ⑲ トンネル漏水対策工                    | 国        | -               | IV-3-⑲-1   | D   |
| ⑳ トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））     | 国        | -               | IV-3-⑳-1   | D   |
| ㉑ 沓座拡張工                        | 国        | -               | IV-3-㉑-1   | D   |
| ㉒ 欠損部補修工                       | 国        | -               | IV-3-㉒-1   | D   |
| ㉓ 舗装版削孔工（アスファルト舗装版）            | 国        | -               | IV-3-㉓-1   | D   |
| ㉔ 横断歩道橋補修工                     | 国        | -               | IV-3-㉔-1   | D   |
| ○ 道路植栽管理工                      | 県        | P. 313          | -          | D   |
| 第4章 共同溝工                       |          |                 | IV-4-①-1   |     |
| ① 共同溝工                         | 国        | -               | IV-4-①-1   |     |
| ①-1 共同溝工（1）（構造物単位）             | 国        | -               | IV-4-①-1   | I   |
| ①-2 共同溝工（2）                    | 国        | -               | IV-4-①-9   | I   |
| ①-3 防水工・防水層保護工                 | 国        | -               | IV-4-①-39  | I   |
| ② 電線共同溝工（C・C・BOX）              | 国        | -               | IV-4-②-1   | D   |
| ③ 情報ボックス工                      | 国        | -               | IV-4-③-1   | I   |
| 第5章 トンネル工                      |          |                 | IV-5-①-1   |     |
| ① トンネル工（NATM）                  | 国        | -               | IV-5-①-1   |     |
| ①-1 トンネル工（NATM）〔発破工法〕          | 国        | -               | IV-5-①-1   | E   |
| ①-2 トンネル工（NATM）〔機械掘削工法〕        | 国        | -               | IV-5-①-78  | E   |
| ①-3 トンネル濁水処理工                  | 国        | -               | IV-5-①-144 | E   |
| ①-4 トンネル工（NATM）仮設備工            | 国        | -               | IV-5-①-149 | E   |
| ② 小断面トンネル工（NATM）               | 国        | -               | IV-5-②-1   | E   |
| ③ トンネル裏込注入工                    | 国        | -               | IV-5-③-1   | E   |
| 第6章 道路除雪工                      |          |                 | IV-6-①-1   |     |
| ① 道路除雪工                        | 国        | -               | IV-6-①-1   | D   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】               | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版       | 担当課 |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------|-----|
| 第7章 橋梁工               |          |                 | IV-7-①-1  |     |
| ① 鋼橋製作工               | 国        | -               | IV-7-①-1  | E   |
| 桁輸送費-5.1 運搬距離         | 補        | P. 323          | -         | E   |
| ② 橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）  | 国        | -               | IV-7-②-1  | E   |
| ③ 鋼橋架設工               | 国        | -               | IV-7-③-1  | E   |
| ④ プレベーム桁架設工           | 国        | -               | IV-7-④-1  | E   |
| ⑤ 鋼橋床版工               | 国        | -               | IV-7-⑤-1  | E   |
| ⑥ グレーチング床版架設工及び足場工    | 国        | -               | IV-7-⑥-1  | E   |
| ⑦ ポストテンション桁製作工        | 国        | -               | IV-7-⑦-1  | E   |
| ⑧ プレキャストセグメント主桁組立工    | 国        | -               | IV-7-⑧-1  | E   |
| ⑨ PC橋架設工              | 国        | -               | IV-7-⑨-1  | E   |
| ⑩ PC橋片持架設工            | 国        | -               | IV-7-⑩-1  | E   |
| ⑪ ポストテンション場所打ホロースラブ橋工 | 国        | -               | IV-7-⑪-1  | E   |
| ⑫ ポストテンション場所打箱桁橋工     | 国        | -               | IV-7-⑫-1  | E   |
| ⑬ RC場所打ホロースラブ橋工       | 国        | -               | IV-7-⑬-1  | E   |
| ⑭ 架設支保工               | 国        | -               | IV-7-⑭-1  | E   |
| ⑮ 伸縮装置工（鋼製）           | 国        | -               | IV-7-⑮-1  | E   |
| ⑯ 橋梁排水管設置工            | 国        | -               | IV-7-⑯-1  | E   |
| ⑰ 歩道橋（側道橋）架設工         | 国        | -               | IV-7-⑰-1  | D   |
| ⑱ 鋼製橋脚設置工             | 国        | -               | IV-7-⑱-1  | E   |
| ⑲ 橋台・橋脚工              | 国        | -               | IV-7-⑲-1  |     |
| ⑲-1 橋台・橋脚工（1）         | 国        | -               | IV-7-⑲-1  | E   |
| ⑲-2 橋台・橋脚工（2）         | 国        | -               | IV-7-⑲-17 | E   |
| ⑳ 橋梁検査路架設工            | 国        | -               | IV-7-㉔-1  | E   |
| 第V編 都市計画              |          |                 |           |     |
| 第1章 公園緑地              |          |                 |           |     |
| ○ 機械土工                | 県        | P. 324          | -         | K   |
| ○ 基礎工                 | 県        | P. 326          | -         | K   |
| ○ 左官工                 | 県        | P. 326          | -         | K   |
| ○ コンクリート表面はつり、つつき仕上げ工 | 県        | P. 331          | -         | K   |
| ○ 園路広場整備工             | 県        | P. 331          | -         | K   |
| ○ 擁壁工                 | 県        | P. 336          | -         | K   |
| ○ 縁石工                 | 県        | P. 347          | -         | K   |
| ○ 給排水構造物工             | 県        | P. 350          | -         | K   |
| ○ 公園植栽工               | 国        | -               | V-1-①-1   | K   |
| ○ サービス施設整備工           | 県        | P. 357          | -         | K   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】              | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版       | 担当課 |
|----------------------|----------|-----------------|-----------|-----|
| ○ フェンス工              | 県        | P. 357          | -         | K   |
| ○ 修景施設整備工            | 県        | P. 358          | -         | K   |
| ○ 公園除草工              | 国        | -               | V-1-②-1   | K   |
| ○ 公園工                | 国        | -               | V-1-③-1   | K   |
| 第VI編 土木工事標準単価及び市場単価  |          |                 |           |     |
| 第1章 土木工事標準単価         |          |                 |           |     |
| ① 区画線工               | 国        | -               | VI-1-①-1  | I   |
| ② 高視認性区画線工           | 国        | -               | VI-1-②-1  | I   |
| ③ 橋梁塗装工              | 国        | -               | VI-1-③-1  | I   |
| ④ 構造物とりこわし工          | 国        | -               | VI-1-④-1  | I   |
| ⑤ コンクリートブロック積工       | 国        | -               | VI-1-⑤-1  | I   |
| ⑥ 排水構造物工             | 国        | -               | VI-1-⑥-1  | I   |
| 第2章 市場単価             |          |                 |           |     |
| ① 鉄筋工                | 国        | -               | VI-2-①-1  |     |
| ①-1 鉄筋工（太径鉄筋含む）      | 国        | -               | VI-2-①-1  | I   |
| ①-2 鉄筋工（ガス圧接工）       | 国        | -               | VI-2-①-10 | I   |
| ② インターロッキングブロック工     | 国        | -               | VI-2-②-1  | I   |
| ③ 防護柵設置工             | 国        | -               | VI-2-③-1  |     |
| ③-1 防護柵設置工（ガードレール）   | 国        | -               | VI-2-③-1  | I   |
| ③-2 防護柵設置工（ガードパイプ）   | 国        | -               | VI-2-③-16 | I   |
| ③-3 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 国        | -               | VI-2-③-24 | I   |
| ③-4 防護柵設置工（落石防護柵）    | 国        | -               | VI-2-③-32 | I   |
| ③-5 防護柵設置工（落石防止網）    | 国        | -               | VI-2-③-41 | I   |
| ④ 法面工                | 国        | -               | VI-2-④-1  |     |
| ④-1 法面工              | 国        | -               | VI-2-④-1  | I   |
| ④-2 吹付砕工             | 国        | -               | VI-2-④-14 | I   |
| ⑤ 道路植栽工              | 国        | -               | VI-2-⑤-1  | I   |
| ⑥ 橋梁付属物工             | 国        | -               | VI-2-⑥-1  |     |
| ⑥-1 橋梁用伸縮継手装置設置工     | 国        | -               | VI-2-⑥-1  | I   |
| ⑥-2 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  | 国        | -               | VI-2-⑥-11 | I   |
| ⑦ 薄層カラー舗装工           | 国        | -               | VI-2-⑦-1  | I   |
| ⑧ 道路標識設置工            | 国        | -               | VI-2-⑧-1  | I   |
| ⑨ 道路付属物設置工           | 国        | -               | VI-2-⑨-1  | I   |
| ⑩ 公園植栽工              | 国        | -               | VI-2-⑩-1  | I   |
| ⑪ 軟弱地盤処理工            | 国        | -               | VI-2-⑪-1  | I   |
| ⑫ 橋面防水工              | 国        | -               | VI-2-⑫-1  | I   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

## 目 次

| 【土木工事編】                   | 運用<br>種別 | 県 版<br>(ページ下番号) | 国 版      | 担当課 |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|-----|
| ⑬ グルーピング工                 | 国        | －               | VI-2-⑬-1 | I   |
| ⑭ 鉄筋挿入工（ロックボルト）           | 国        | －               | VI-2-⑭-1 | I   |
| ⑮ コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） | 国        | －               | VI-2-⑮-1 | I   |

## 【運用種別】

県：県版と国版で記載内容が異なり、県版を優先するもの。または、県版のみに定めのあるもの。

補：県版で国版を補うもの。

# 第1章 総 則

## ① 適用範囲等（**建地—I**）、（**県**）

### 1. 適用範囲

この積算基準及び歩掛表（以下、「**県版**」という。）は、愛知県建設局及び都市・交通局の土木工事を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用する。

「**県版**」に記載がない場合は、一般財団法人建設物価調査会が発行する国土交通省土木工事標準積算基準書（以下、「**国版**」という。）を適用し、「**県版**」に記載がある場合は、「**県版**」を適用する。

ただし、「**県版**」及び「**国版**」によることが著しく不適当又は困難であると認められるものについては、適用除外とすることができる。

### 2. 基準の適用

工事費の積算における基準は、原則として、**単価適用日**における最新の基準を適用する。

### 3. 設計書の作成


設計書の作成にあたっては、目的とする工事を最も合理的に施工及び監督できるよう施工条件、施工管理、安全施工等に十分留意し、工法歩掛及び単価等について調査研究をおこない、明確に作成しなければならない。

② 請負工事の工事費構成（**建地—I**）

## 1. 工事費の基本構成


## 1-1 請負工事費の構成は、次のとおりとする。

## (1) 一般土木




## (2) 鋼橋製作

## (イ) 工場製作




## (ロ) 架設工事



## (ハ) 一括請負の場合

工場製作から現場架設まで、一括請負とする場合には次のとおりとする。



## 工種別工事費内訳分類表

基準価格算定等に用いる、工種毎の工事費内訳（機器単体費、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費）は下表のとおりとする。

| 工事費<br>内訳 | ①土木工事<br>積算基準<br>一般土木 | ②鋼橋積算基準             |                              | ③機械設備<br>工事積算基準           |                                         | ④電気通信<br>工事積算基<br>準                   | ⑤公共建築<br>工事費積算基準 | ⑥下水道用<br>機械・電気設備<br>工事積算基準 |
|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
|           |                       | 工場製作                | 架設工事                         | 製作                        | 据付工事                                    | 機器単体費・工事費                             | 一般建築・設備          | 機器費・工事費                    |
| 機器<br>単体費 |                       |                     |                              | 機器単体費                     | 機器単体費                                   | 機器単体費                                 |                  | 機器費                        |
| 直接<br>工事費 | 直接工事費                 | 材料費<br>製作費<br>工場塗装費 | 輸送費<br>架設費<br>現場塗装費<br>床版工事費 | 材料費<br>労務費<br>塗装費<br>直接経費 | 輸送費<br>材料費<br>労務費<br>塗装費<br>直接経費<br>仮設費 | 直接工事費                                 | 直接工事費            | 直接工事費                      |
| 共通<br>仮設費 | 共通仮設費                 | 間接労務費               | 共通仮設費                        | 間接労務費                     | 共通仮設費                                   | 共通仮設費                                 | 共通仮設費            | 共通仮設費                      |
| 現場<br>管理費 | 現場管理費                 | 工場管理費               | 現場管理費                        | 工場管理費                     | 現場管理費<br>据付間接費                          | 現場管理費<br>【 機器間接費 】<br>技術者間接費<br>機器管理費 | 現場管理費            | 現場管理費<br>据付間接費<br>設計技術費    |
| 一般管理費     | 一般管理費等                | 一般管理費等              | 一般管理費等                       | 一般管理費等                    | 設計技術費<br>一般管理費等                         | 一般管理費等                                | 一般管理費等           | 一般管理費等                     |

## 1-2 請負工事費の費目は、次の各号に掲げるものとする。

## (1) 直接工事費

直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別、細別及び名称に区分し、それぞれの区分毎に材料費、労務費及び直接経費の3要素について積算するものとし、「第2章 工事費の積算 ① 直接工事費」による。

## (2) 間接工事費

1) 間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮設費及び現場管理費に分類し、それぞれの構成する費目について積算するものとする。

2) 共通仮設費は、工事施工にあたって、工事目的物の施工に間接的に係る費用とし、「第2章 工事費の積算 ② 間接工事費」の「2. 共通仮設費」による。

(イ) 運搬費

(ロ) 準備費

(ハ) 事業損失防止施設費

(ニ) 安全費

(ホ) 役務費

(ヘ) 技術管理費

(ト) 営繕費

3) 現場管理費は、工事施工にあたって、工事を管理するために必要な共通仮設費以外の経費とし、「第2章 工事費の積算 ② 間接工事費」の「3. 現場管理費」による。

$$\text{現場管理費率} = \frac{\text{現場管理費}}{\text{純工事費}}$$

ただし、純工事費＝直接工事費＋共通仮設費

## (3) 一般管理費等

一般管理費等は、工事施工にあたる企業の継続運営に必要な費用をいい、一般管理費及び付加利益からなり、次の一般管理費等率を用いて積算するものとし、「第3章 一般管理費等及び消費税等相当額 ① 一般管理費等」による。

$$\text{一般管理費等率} = \frac{\text{一般管理費等}}{\text{工事原価}}$$

## (4) 消費税等相当額

消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとし、「第3章 一般管理費等及び消費税等相当額 ② 消費税等相当額」による。



## 第2章 工事費の積算

### ① 直接工事費（建地－Ⅰ）、（県）

#### 1. 材料費

材料費は、工事を施工するために必要な材料の費用とし、その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。

##### (1) 数 量

数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。

##### (2) 価 格

価格は、原則として、単価適用日における市場価格とし、消費税等相当分は含まないものとする。設計書に計上する材料の単位あたりの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入に要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。

当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、単価適用日における市場価格または類似品価格とする。

なお、設計単価は、物価資料（「Web 建設物価」、「積算資料電子版」をいう）、個別特別調査又は見積等をもとに、原則として以下により決定するものとする。

##### 1) 「設計単価表」による。

設計単価表に単価が設定されている場合は、これを積算に用いる単価とする。

##### 2) 1) の方法により難しい場合、「物価資料」による。

(イ) 単価の決定は、物価資料（「Web 建設物価」、「積算資料電子版」）に掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。

〈例〉1) 単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合

|      |                             |      |                   |
|------|-----------------------------|------|-------------------|
| 建設物価 | 33,500 円（有効桁 3 桁）           | 積算資料 | 34,000 円（有効桁 2 桁） |
| 平均額  | 33,750 円                    |      |                   |
| 決定額  | 33,700 円（有効桁 3 桁、4 桁以降切り捨て） |      |                   |

〈例〉2) 単価の有効桁数が3桁未満のために3桁を有効桁とする場合

|      |                            |      |                |
|------|----------------------------|------|----------------|
| 建設物価 | 560 円（有効桁 2 桁）             | 積算資料 | 570 円（有効桁 2 桁） |
| 平均額  | 565 円                      |      |                |
| 決定額  | 565 円（最小有効桁 3 桁、4 桁以降切り捨て） |      |                |

(ロ) 公表価格として掲載されている資材価格は、メーカー等が一般に公表している販売希望価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる単価としない。

ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた（減じた）価格を積算に用いる単価とする。

##### 3) 1) 及び 2) の方法により難しい場合は、個別特別調査によって決定することを原則とする。

##### 4) 1)、2) 及び 3) の方法により難しい場合は、見積りによって決定するものとする。

(イ) 見積りを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量及び納入場所、見積り有効期限等の条件を必ず提示し、見積り依頼を行う。

なお、見積価格は実勢取引価格であることを確認する。

(ロ) 見積りは、原則として3社以上から徴収する。

(ハ) 積算に用いる材料単価の決定方法は、異常値を除いた価格の平均価格とする。

ただし、見積書の数が多い場合は、最頻度価格を採用する。

## 2. 歩 掛

歩掛は、工事を施工するために必要な機械・労務・材料に係る費用とし、その算定は「**県版**」及び「**国版**」、物価資料によるものとする。

「**県版**」や「**国版**」にない歩掛や物価資料にない単価については、特別調査又は見積りの取得により歩掛の構成を決定する。

見積りの場合は、原則として 3 社以上から徴収し、歩掛の決定方法は、**最頻度又は平均直下位**の歩掛を採用する。

ただし、変更積算時は施工者より見積りを徴収し、妥当性を確認した上で採用する。

なお、単価等については、「1. 材料費」、「3. 労務費」及び「4. 直接経費」によるものとする。

## 3. 労務費

労務費は、工事を施工するために必要な労務の費用とし、その算定は次の(1)から(4)によるものとする。

### (1) 所要人員

所要人員は、原則として、現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに査定するが、一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するものとする。

### (2) 労務賃金

労務賃金は、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給といい、基本給は、「**設計単価表**」の**労務単価**等を使用するものとする。

基準作業時間外の作業及び特殊条件により作業に従事して支払われる賃金を割増賃金といい、割増賃金は、従事した時間及び条件によって加算するものとする。

### (3) 夜間工事の労務単価

次に掲げる場合は、以下のとおり労務単価の割増しを行うものとする。

#### 1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を越えて、作業を計画する場合は以下とする。

(イ) 深夜時間（22 時～5 時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。

(ロ) 上記（イ）以外の通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。

なお、休憩は超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。

#### 2) 2 交替、3 交替を計画する場合、所定労働時間（8 時間）＋休息时间（1 時間）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。

ただし、2 交替の場合にあつて、所定労働時間を越える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例－1〕、〔例－2〕

#### 3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を外して作業を計画する場合は、次による。〔例－3〕

(イ) 所定労働時間内で 17 時～20 時及び、6 時～8 時にかかる時間帯は、基準額とする。

(ロ) 所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。


ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を越えた時間帯については、前の 1) 項による。

### (4) 休日作業の労働単価


緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行う場合には、休日割増し（基準額×割増対象賃金比×1.35）を計上するものとする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。

法定休日とは、使用者の定める週 1 回、もしくは 4 週間のうち 4 日の休日とする。


〔例－１〕



〔例－２〕



〔例－３〕



※構成比（職種別割増対象賃金比）は「設計単価表」を参照。

#### 4. 直接経費

直接経費は、工事を施工するために直接必要とするに経費とし、その算定は次の(1)～(3)までによるものとする。

##### (1) 特許使用料

特許使用料は、契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とするものとする。

##### (2) 水道光熱電力料

水道光熱電力料は、工事を施工するために必要な電力、電灯使用料、用水使用料及び投棄料等とするものとする。

##### (3) 機械経費

機械経費は、工事を施工するために必要な機械の使用に要する経費（材料費、労務費を除く。）で、その算定は請負工事機械経費積算要領に基づいて積算するものとする。

#### 5. 諸雑費及び端数処理

##### (1) 諸雑費

###### 1) 諸雑費の定義

当該作業に必要な労務、機械損料及び材料等でその金額が全体の費用に比べて著しく小さい場合に、積算の合理化及び端数処理を兼ねて一括計上する。

###### 2) 単価表

###### (イ) 単価表（歩掛表に諸雑費率があるもの）

単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として所定の諸雑費率以内で端数を計上する。

###### (ロ) 単価表（歩掛表に諸雑費率がなく、端数処理のみの場合）

単位数量当りの単価表の合計金額が、有効数字4桁になるように原則として端数を計上する。

(ハ) 金額は「諸雑費」の名称で計上する。

3) 内訳書

諸雑費は計上しない。

(2) 端数処理

1) 単価表の各構成要素の数量×単価＝金額は 1 円未満を切り捨てし、1 円までとする。

また、内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は 1 円未満を切り捨てし、1 円までとする。

2) 歩掛における計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小数第 4 位を四捨五入し、第 3 位とする。

3) 土木工事標準単価は、同工種が物価資料（「建設物価（土木コスト情報）」、「積算資料（土木施工単価）」の両方に掲載されている場合は、その平均価格とし、片方の資料のみに掲載されている場合は、当該単価とする。

4) 共通仮設費の率計上の金額は、1,000 円未満を切り捨てし、1,000 円単位とする。

5) 現場管理費の金額は、1,000 円未満を切り捨てし、1,000 円単位とする。

6) 工事価格は、1,000 円単位とする。工事価格の 1,000 円単位での調整は、一般管理費等で行うものとし、「第 3 章 一般管理費等及び消費税相当額」で算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の 1,000 円未満の金額を除いた額を計上する。

6. 注意事項

(1) 歩掛の中で率計上となっている諸雑費について

諸雑費は、雑材料、小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するとともに、単価表作成にあたっての端数処理を兼ねたものである。


計上にあたっては、所定の諸雑費率を乗じた額を上限とし、当該金額を越えない範囲で端数処理を行うものである。

(2) 常設作業帯の設置が困難な地域での路上工事において、現場条件により資機材等の日々回送が発生することで作業時間に影響を及ぼす恐れがある場合の積算については、別途考慮すること。

② 間接工事費（**建地－Ⅰ**）、（**運Ⅰ**）、（**県**）

## 1. 総 則

この算定基準は、間接工事費の算定に係る必要な事項を定めたものである。間接工事費の構成は、以下のとおりとする。



## 2. 共通仮設費

## (1) 工種区分

共通仮設費は、**表－1**に掲げる区分ごとに算定するものとする。

- 1) 工種区分は、工事名にとらわれることなく、工種内容によって適切に選定するものとする。
- 2) 2 種以上の工種内容からなる工事については、その主たる工種区分を適用するものとする。  
ただし、判断しがたい場合は直接工事費で判断してよい。
- 3) 変更設計時に数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。

## (2) 算定方法

共通仮設費の算定は、**別表第 1** の工種区分にしたがって所定の率計算による額と積上げ計算による額とを加算しておこなうものとする。

## 1) 率計算による部分

下記に定める対象額ごとに求めた率に、当該対象額を乗じて得た額の範囲内とする。

対象額（P）＝直接工事費＋（支給品費＋無償貸付機械等評価額）＋事業損失防止施設費  
＋準備費に含まれる処分費

（イ）下記に掲げる費用は対象額に含めない。

- a. 簡易組立式橋梁、プレキャスト PC 桁、プレキャスト PC 床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具、光ケーブルの購入費
- b. 上記 a を支給する場合の支給品費
- c. 鋼桁、門扉等の工場製作に係る費用のうちの工場原価（工場製作品を含む）
- d. 大型橋識柱〔オーバーハング式（F 型、T 型、逆 L 型、WF 型）、オーバーヘッド式〕、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等の材料費（製作費を含む。）

（ロ）支給品費及び無償貸付機械等評価額は「直接工事費＋事業損失防止施設費」に含まれるものに限るものとする。

ただし、コンクリートダム工事・フィルダム工事については、支給電力料を対象額に含めないものとする。

また、別途製作工事等で製作し、架設及び据付工事等を分離して発注する場合は、当該製作費は対象額に含めない。

（ハ）無償貸付機械等評価額の算定は次式によりおこなうものとする。

$$\left[ \begin{array}{c} \text{無償貸付機械} \\ \text{等評価額} \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c} \text{無償貸付機械と同機種、} \\ \text{同型式の建設機械等損料額} \end{array} \right] - \left[ \begin{array}{c} \text{当該建設機械等の設計書に} \\ \text{計上された経費} \end{array} \right]$$

（貸付にかかる損料額）                      （業者持込の損料額）                      （無償貸付機械等損料額）

(二) 鋼橋桁等の輸送に係る間接費（対象額に対する率計算の場合）の積算は、発注形態別に次表によるものとする。

| 工 種<br>形 態 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
|------------|-------|-------|--------|
| 製作＋輸送＋架設等  | ○     | ○     | ○      |
| 製作＋輸送      | ×     | ○     | ○      |
| 輸送＋架設等     | ○     | ○     | ○      |
| 輸 送        | ×     | ○     | ○      |
| 架 設 等      | ○     | ○     | ○      |

○対象とする ×対象としない

(注) 購入桁については、製作を購入と読み替える。

2) 積上げ計算による部分

現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

3) 条件明示

安全対策上、重要な仮設物等については設計図書に条件明示し、極力指定仮設とするものとする。

4) 適用除外

この算定基準によることが困難又は不適當であると認められるものについては、適用除外とすることができる。

5) 間接工事費等の項目別対象表

| 間 接 工 事 費 等           |                       | 共 通 仮 設 費                                    | 現 場 管 理 費            | 一 般 管 理 費 等          |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 対 象 額                 |                       | 対 象 額                                        | 直接工事費＋共通<br>仮設費＝純工事費 | 純工事費＋現 場<br>管理費＝工事原価 |
| 項 目                   |                       |                                              |                      |                      |
| 桁 等 購 入 費             |                       | ×                                            | ○                    | ○                    |
| 処 分 費 等               |                       | 処分費等（投棄料・上下水道料金・有料道路利用料<br>の取扱いは、(注) (へ) 参照） |                      |                      |
| 支<br>給<br>品<br>費<br>等 | 桁 等 購 入 費             | ×                                            | ○                    | ×                    |
|                       | 一 般 材 料 費             | ○                                            | ○                    | ×                    |
|                       | 別途製作の製作費              | ×                                            | ×                    | ×                    |
|                       | 電 力                   | ○                                            | ○                    | ×                    |
| 無償貸付機械等評価額            |                       | ○                                            | ○                    | ×                    |
| 鋼橋門扉等工場原価             |                       | ×                                            | ×                    | ○                    |
| 現 場 発 生 品             |                       | ×                                            | ×                    | ×                    |
| ダ<br>ム<br>工<br>事      | 支 給 電 力 料<br>（基本料金含む） | ×                                            | ×                    | ×                    |
|                       | 無償貸付機械等評価額            | ○                                            | ×                    | ×                    |

○対象とする ×対象としない

(注) スクラップの間接工事費は、現場発生品と同等とする。



- (注) (イ) 桁等購入費とは、簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、グレーチング床版、合成床版製品費、ポンプ、大型遊具（※a、b）、光ケーブルの購入費をいう。
- a. 大型遊具の定義は、「施工現場の状況に合わせて工事製作される大型遊具（実施設計等でコンサルタント等に設計させた①オリジナル製品、及び②カタログ製品を複数直接組み合わせたもの）」とし、カタログ製品単体のものは含まない。
- b. 大型遊具の現場での加工・組立・設置等の工事費用については、共通仮設費の対象とする。
- (ロ) 無償貸付機械評価額とは、無償貸付機械と同機種同型式の建設機械等損料額から当該建設機械等の設計書に計上された額を控除した額をいう。
- (ハ) 別途製作する標識柱（オーバーハング式（F型、T型、逆L型、WF型）、オーバーヘッド式）、しゃ音壁支柱、別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部材、鋼橋製作工の支承や排水装置等、工場製作品単価の場合の扱いは、鋼橋・門扉等工場原価の取扱いに準ずるものとする。（t 当り製作単価として取扱う場合）
- (ニ) 現場発生品とは、同一現場で発生した資材を物品管理法で規定する処理を行わず再使用する場合をいう。
- (ホ) 別途製作したものを一度現場に設置した後に発生品となり再度支給する場合の扱いは、別途製作の製作費（材料費含む）と同じ扱いとする。
- (ヘ) 「処分費等」の取扱い
- 「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。
- a. 処分費（再資源化施設の受入費を含む）
- b. 上下水道料金
- c. 有料道路利用料

| 区 分          | 処分費等が「共通仮設費対象額(P)」の3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合 | 処分費等が「共通仮設費対象額(P)」の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合                                  |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 共 通<br>仮 設 費 | 処分費等は率計算の対象とする。                         | 処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。 |
| 現 場<br>管 理 費 | 処分費等は率計算の対象とする。                         | 処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。 |
| 一 般<br>管理費等  | 処分費等は率計算の対象とする。                         | 処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。 |

- (注) 1. 上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。
- なお、準備費に含まれる処分費は伐開、除根等に伴うものである。
2. 処分費を計上する場合は、「第Ⅰ編第2章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 2-3 準備費」により単価登録すること。
3. 上表により難しい場合は別途考慮するものとする。

表-1 工 種 区 分

| 工種区分       | 工 種 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 河川工事       | 河川工事にあつて、次に掲げる工事<br>築堤工、掘削工、浚渫工、護岸工、特殊堤工、根固工、水制工、水路工、河床高水敷整正工、堤防地盤処理工、河川構造物グラウト工、光ケーブル配管工等の補修及びこれらに類する工事<br>ただし、河川高潮対策区間の河川工事については「海岸工事」とする                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 河川・道路構造物工事 | 河川における構造物工事及び道路における構造物工事にあつて、次に掲げる工事<br>1. 樋門（管）工、水（閘）門工、サイフォン工、床止（固）工、堰、揚排水機場、ロックシェッド（ＲＣ構造）、スノーシェッド（ＲＣ構造）、防音（吸音・遮音）壁工、コンクリート橋、簡易組立橋梁、仮橋・仮栈橋、ＰＣ橋（プレキャストセグメントを除く工場製作桁の場合）等の工事及びこれらの下部・基礎のみの工事<br>ただし、河川高潮対策区間における樋門（管）工、水（閘）門工については「海岸工事」とする<br>2. 橋梁下部工（ＲＣ構造）、床版工（ＲＣ構造及びプレキャストＰＣ構造）<br>3. ゴム伸縮継手、落橋防止工（ＲＣ構造）、コンクリート橋の支承、高欄設置工（コンクリート、石材等）、旧橋撤去工（コンクリート橋上下部）、トンネル内装工（新設トンネル）<br>4. 1・2及び3に類する工事<br>ただし、工種区分の橋梁保全工事に該当するものは除く。また、門扉等の工場製作及び揚排水機場の上屋は除く |
| 海岸工事       | 海岸工事にあつて、次に掲げる工事<br>堤防工、突堤工、離岸堤工、消波根固工、海岸護壁工、護岸工、樋門（管）工、河口浚渫、水（閘）門工、養浜工、堤防地盤処理工及びこれらに類する工事<br>海岸高潮対策区間の河川工事にあつて、次に掲げる工事<br>築堤工、掘削工、浚渫工、護岸工、特殊堤工、根固工、水制工、水路工、河床高水敷整正工、堤防地盤処理工、河川構造物グラウト工、樋門（管）工、水（閘）門工、光ケーブル配管工、護岸工等の補修及びこれらに類する工事                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路改良工事     | 道路改良工事にあつて、次に掲げる工事<br>土工、擁壁工、函（管）渠工、側溝工、山止工、法面工、落石防止柵工、雪崩防止柵工、道路地盤処理工、標識工、防護柵工及びこれらに類する工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 鋼橋架設工事     | 鋼橋等の運搬架設に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>1. 鋼橋架設工、鋼橋塗装工、鋼橋塗替工、橋梁検査路設置工、高欄設置工（鋼製・アルミ等）、スノーシェッド（鋼構造）、ロックシェッド（鋼構造）、道路付属物を除く鋼構造物塗替工（水門、樋門、樋管、排水機場等）、床版工（ＲＣ構造及びプレキャストＰＣ構造を除く）、橋梁下部工（鋼製）<br>2. 簡易組立橋の塗装工事及びこれらに類する工事<br>3. 鋼橋撤去工（鋼橋に伴う床版撤去含む）<br>ただし、工種区分の橋梁保全工事に該当するものは除く。                                                                                                                                                                                           |
| ＰＣ橋工事      | ＰＣ橋に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>1. 工事現場におけるＰＣ桁の製作（工場製作桁は除く）、架設及び製作架設に関する工事<br>2. プレキャストセグメント構造のＰＣ橋工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 舗装工事       | 舗装の新設、修繕工事にあつて、次に掲げる工事<br>セメントコンクリート舗装工、アルファルト舗装工、セメント安定処理路盤工、アスファルト安定処理路盤工、砕石路盤工、凍上抑制層工、コンクリートブロック舗装工、路上再生処理工、切削オーバーレイ工及びこれらに類する工事、<br>ただし、小規模（パッチング等）な工事で施工箇所が点在する工事は除く                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 橋梁保全工事     | 橋梁（上部工、下部工）に関するすべての保全、補修、補強工事及び既設橋梁の橋梁付属物工の修繕工事（塗装、舗装打換え等は除く）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 工種区分       |     | 工 種 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共同溝等工事     | (1) | 共同溝及び地下立体交差工事（地下駐車場、地下横断歩道等）にあつて、次に掲げる工事<br>施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による工事                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | (2) | 共同溝及び地下立体交差工事（地下駐車場、地下横断歩道等）にあつて、次に掲げる工事<br>施工方法が開削工法による工事                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| トンネル工事     |     | トンネルに関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>1. トンネル工事<br>2. 施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による工事<br>ただし、本体工を完成後別件で照明設備、舗装、側溝等を発注する場合、又は供用開始後の照明設備、吹付け、舗装、修繕工事等は除く                                                                                                                                                                                        |
| 砂防・地すべり等工事 |     | 砂防、地すべり工事及び急傾斜地崩壊防止施設工事にあつて、次に掲げる工事<br>堰堤工、流路工、山腹工、抑制工、抑止工、床固工、落石雪崩防止工、集水井工、集排水井ボーリング工、排水トンネル工及びこれらに類する工事                                                                                                                                                                                                                           |
| 道路維持工事     |     | 道路にあつて、次に掲げる工事<br>1. 管理を目的とした維持的工事<br>2. 道路付属物塗替工、防雪柵設置撤去工 <sup>※1</sup> 、トンネル漏水防止工、トンネル内装工（供用トンネル）、路面切削工、路面工、法面工等の維持・補修 <sup>※2</sup> に関する工事<br>3. 道路標識 <sup>※1</sup> 、道路情報施設、電気通信設備、防護柵 <sup>※1</sup> 、樹木等及び区画線等の設置<br>4. 除草、除雪、清掃及び植栽等の緑地管理に関する作業<br>5. 1、2、3 及び 4 に類する工事<br>※1：局部的新設、復旧・更新を主とする場合に適用<br>※2：法面工の補修については局部的な場合に適用 |
| 河川維持工事     |     | 河川維持工事（河川高潮対策区間の工事を含む）にあつて、次に掲げる工事<br>1. 管理を目的とした維持的工事<br>2. 堤防天端・法面等の補修工事<br>3. 標識、境界杭、防護柵及び駒止め等の設置<br>4. 道路における電気通信設備以外の当該設備工事<br>5. 河川の伐開、除草、清掃、芝養生、水面清掃等の作業<br>6. 1、2、3、4 及び 5 に類する工事                                                                                                                                           |
| 下水道工事      | (1) | 下水道に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>施工方法がシールド工法又は作業員が内部で作業する推進工法による管渠工事                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | (2) | 下水道に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>施工方法が開削工法又は小口径の推進工法による管渠工事                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | (3) | 下水道に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>ポンプ場工事、処理工事及びこれらに類する工事                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | (4) | 下水道に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>下水道の更生工法工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 公園工事       |     | 公園及び緑地の造成整備に関する工事にあつて、次に掲げる工事<br>敷地造成工、園路広場工、植樹工、除草工、芝付工、花壇工、日陰棚工、ベンチ工、池工、遊戯施設工、運動施設工、標識工及びこれらに類する工事                                                                                                                                                                                                                                |
| コンクリートダム工事 |     | コンクリートダム本体を主体とする工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| フィルダム工事    |     | フィルタイプでダム本体を主体とする工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電線共同溝工事    |     | 電線共同溝に関する工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 情報ボックス工事   |     | 情報ボックスに関する工事（耐火防護も含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2-1 共通仮設費の率分

## (1) 共通仮設費の率分の積算

- 1) 共通仮設費の率分の算定は、別表第1(第1表～第5表)の工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費率を、当該対象額に乗じて得た額の範囲内とする。
- 2) 対象額の算定にあたっては、「2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分」及び「2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

## (2) 共通仮設費率の補正

## 1) 施工地域を考慮した共通仮設費率の補正及び計算

- イ) 表-2 の適用条件に該当する場合、別表第1(第1表～第5表)の共通仮設費率に次表の補正係数を乗じるものとする。

表-2 地域補正の適用

| 適用条件            |                                                       |                                                                                     | 補正係数 | 適用優先 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 施工地域区分          | 工種区分                                                  | 対 象                                                                                 |      |      |
| 大都市 (2)         | 鋼橋架設工事                                                | 名古屋市の市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                              | 1.5  | 1    |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                     |      |      |
|                 | 電線共同溝工事                                               |                                                                                     |      |      |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                     |      |      |
|                 | 下水道工事<br>(1)、(2)、(4)                                  |                                                                                     |      |      |
| 市街地 (DID 補正)    | 電線共同溝工事                                               | 市街地部が施工場所に含まれる場合。                                                                   |      |      |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                     |      |      |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                     |      |      |
|                 | 橋梁保全工事                                                |                                                                                     |      |      |
| 一般交通影響有り<br>(1) | 電線共同溝工事                                               | 2車線以上(片側1車線以上)かつ交通量(上下合計)が5,000台/日以上(車道において、車線変更を促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの場合は対象外とする。) | 1.4  | 2    |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                     |      |      |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                     |      |      |
|                 | 橋梁保全工事                                                |                                                                                     |      |      |
| 一般交通影響有り<br>(2) | 電線共同溝工事                                               | 一般交通影響有り(1)以外の車道において、車線変更を促す規制を伴う場合。(常時全面通行止めの場合を含む。)                               |      |      |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                     |      |      |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                     |      |      |
|                 | 橋梁保全工事                                                |                                                                                     |      |      |
| 市街地 (DID 補正)    | 鋼橋架設工事                                                | 市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                                   | 1.3  | 3    |
| 一般交通影響有り<br>(1) | 電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工事以外の工種 <sup>(※)</sup>        | 2車線以上(片側1車線以上)かつ交通量(上下合計)が5,000台/日以上(車道において、車線変更を促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの場合は対象外とする。) | 1.3  | 4    |
| 一般交通影響有り<br>(2) | 電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工事以外の工種 <sup>(※)</sup>        | 一般交通影響有り(1)以外の車道において、車線変更を促す規制を行う場合。(常時全面通行止めの場合を含む。)                               | 1.2  | 5    |
| 市街地 (DID 補正)    | 鋼橋架設工事、電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工事以外の工種 <sup>(※)</sup> | 市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                                   | 1.2  | 6    |
| 山間僻地及び離島        | 全ての工種 <sup>(※)</sup>                                  | 人事院規則における特勤手当を支給するために指定した地区、及びこれに準ずる地区の場合。                                          | 1.3  | 7    |

※コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない。

(注) 1. 市街地とは、施工地域が人口集中地区（DID 地区）及びこれに準ずる地区をいう。

なお、DID 地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 人/km<sup>2</sup> 以上でその全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。

2. 山間僻地及び離島：施工地域が人事委員会規則における特勤手当・へき地手当を支給するために指定した地区、及びこれに準ずる地区をいう。（県）

＜山間僻地該当地区＞

- ・西三河建設事務所管内：岡崎市のうち旧額田町
- ・豊田加茂建設事務所管内：豊田市のうち 旧旭町、旧足助町、旧稲武町、旧小原村、旧下山村
- ・新城設楽建設事務所管内：設楽町、東栄町、豊根村、新城市のうち旧鳳来町、旧作手村

3. 適用条件の複数に該当する場合は、適用優先順に従い決定するものとする。

ロ) 共通仮設費（率分）の計算

共通仮設費（率分）＝対象額（P）×共通仮設費率（K<sub>r</sub>）×施工地域を考慮した補正係数

ただし、共通仮設費率は別表第 1（第 1 表～第 5 表）による。

なお、補正係数を乗じる場合は、共通仮設費率（K<sub>r</sub>）の端数処理後に係数を乗じて、小数第 3 位を四捨五入して第 2 位とする。

2) その他

イ) 災害の発生等により、本基準において想定している状況と実態が乖離している場合などについては、上記 1) の他、必要に応じて実態等を踏まえた補正係数を設定することができるものとする。

ロ) 設計変更時における共通仮設費率の補正については、工事区間の延長等により当初計上した補正值に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により補正できることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。

別表第 1

共 通 仮 設 費 率

第 1 表

| 工種区分       | 対象額<br>適用区分 | 600 万円<br>以 下 | 600 万円を超え 10 億円<br>以 下                   |         | 10 億円を<br>超えるもの |
|------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------|-----------------|
|            |             | 下記の率とする       | 3)の算定式により<br>算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による |         | 下記の率とする         |
|            |             |               | A                                        | b       |                 |
| 河川工事       |             | 12.53         | 238.6                                    | －0.1888 | 4.77            |
| 河川・道路構造物工事 |             | 20.77         | 1,228.3                                  | －0.2614 | 5.45            |
| 海岸工事       |             | 13.08         | 407.9                                    | －0.2204 | 4.24            |
| 道路改良工事     |             | 12.78         | 57.0                                     | －0.0958 | 7.83            |
| 鋼橋架設工事     |             | 38.36         | 10,668.4                                 | －0.3606 | 6.06            |
| P・C橋工事     |             | 27.04         | 1,636.8                                  | －0.2629 | 7.05            |
| 舗装工事       |             | 17.09         | 435.1                                    | －0.2074 | 5.92            |
| 砂防・地すべり等工事 |             | 15.19         | 624.5                                    | －0.2381 | 4.49            |
| 公園工事       |             | 10.80         | 48.0                                     | －0.0956 | 6.62            |
| 電線共同溝工事    |             | 9.96          | 40.0                                     | －0.0891 | 6.31            |
| 情報ボックス工事   |             | 18.93         | 494.9                                    | －0.2091 | 6.50            |
| 下水道（4）工事   |             | 10.24         | 330.0                                    | －0.2225 | 3.28            |

第2表

| 工種区分   | 対象額  | 600 万円<br>以 下 | 600 万円を超え 3 億円<br>以 下                    |         | 3 億円を<br>超えるもの |
|--------|------|---------------|------------------------------------------|---------|----------------|
|        | 適用区分 | 下記の率とする       | 3)の算定式により<br>算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による |         | 下記の率とする        |
|        |      |               | A                                        | b       |                |
| 橋梁保全工事 |      | 27.32         | 7,050.2                                  | －0.3558 | 6.79           |

第3表

| 工種区分   | 対象額  | 200 万円<br>以 下 | 200 万円を超え 1 億円<br>以 下                    |         | 1 億円を<br>超えるもの |
|--------|------|---------------|------------------------------------------|---------|----------------|
|        | 適用区分 | 下記の率とする       | 3)の算定式により<br>算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による |         | 下記の率とする        |
|        |      |               | A                                        | b       |                |
| 道路維持工事 |      | 23.94         | 4,118.1                                  | －0.3548 | 5.97           |
| 河川維持工事 |      | 9.05          | 26.8                                     | －0.0748 | 6.76           |

第4表

| 工種区分   | 対象額  | 1,000 万円<br>以 下 | 1,000 万円を超え 20 億円<br>以 下                 |         | 20 億円を<br>超えるもの |
|--------|------|-----------------|------------------------------------------|---------|-----------------|
|        | 適用区分 | 下記の率とする         | 3)の算定式により<br>算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による |         | 下記の率とする         |
|        |      |                 | A                                        | b       |                 |
| 共同溝等工事 | (1)  | 8.86            | 68.3                                     | －0.1267 | 4.53            |
|        | (2)  | 13.79           | 92.5                                     | －0.1181 | 7.37            |
| トンネル工事 |      | 28.71           | 4,164.9                                  | －0.3088 | 5.59            |
| 下水道工事  | (1)  | 12.85           | 422.4                                    | －0.2167 | 4.08            |
|        | (2)  | 13.32           | 485.4                                    | －0.2231 | 4.08            |
|        | (3)  | 7.64            | 13.5                                     | －0.0353 | 6.34            |

第5表

| 工種区分     | 対象額  | 3 億円<br>以 下 | 3 億円を超え 50 億円<br>以 下                     |         | 50 億円を<br>超えるもの |
|----------|------|-------------|------------------------------------------|---------|-----------------|
|          | 適用区分 | 下記の率とする     | 3)の算定式により<br>算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による |         | 下記の率とする         |
|          |      |             | A                                        | b       |                 |
| コンクリートダム |      | 13.77       | 3,064.8                                  | －0.2769 | 6.32            |
| フィルダム    |      | 7.57        | 43.7                                     | －0.0898 | 5.88            |

## 3) 算定式

$$K_r = A \cdot P^b$$

ただし  $K_r$  : 共通仮設費率 (%)

P : 対象額 (円)

 $A \cdot b$  : 変数値注) 1.  $K_r$  の値は、小数第 3 位を四捨五入して第 2 位とする。

2. 対象額の算定にあたっては、「2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分」及び「2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

## 2-2 運搬費（(1)、(2)は港湾浚渫工事・港湾構造物工事を除く）

## (1) 運搬費の積算

運搬費として積算する内容は次のとおりとする。

- 1) 建設機械器具の運搬等に要する費用
  - (イ) 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
  - (ロ) 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬
  - (ハ) 重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用
  - (ニ) 質量 20t 未満の建設機械の搬入、搬出及び現場内小運搬
  - (ホ) 器材等の搬入、搬出及び現場内小運搬  
ただし、支給品及び現場発生品については、積上げ積算し、直接工事費に計上するものとする。
  - (ヘ) 建設機械の自走による運搬
  - (ト) 建設機械等の日々回送（分解・組立、輸送）に要する費用
  - (チ) 質量 20t 以上の建設機械の現場内小運搬
- 2) 鋼桁、門扉等工場製作品の運搬（直接工事費に計上）
- 3) 1) ～2) に掲げるもののほか、工事施工上必要な建設機械器具の運搬等に要する費用
- 4) 建設機械等の運搬基地  
運搬基地は、建設機械等の所在場所等を勘案のうえ決定するものとする。（表 2.2 参照）

## (2) 積算方法

## 1) 共通仮設費に計上される運搬費

## (イ) 共通仮設費率に含まれる運搬費

- a. 質量 20t 未満の建設機械の搬入、搬出及び現場内小運搬（分解・組立を含む）
- b. 器材等（型枠材、支保材、足場材、仮囲い、敷鉄板、（敷鉄板設置撤去工で積上げた分は除く）、作業車（P C 橋片持ち架設工）、橋梁ベント、橋梁架設用タワー、橋梁用架設設備、排砂管、トレミー管、トンネル用スライドセントル等）の搬入、搬出並びに現場内小運搬
- c. 建設機械の自走による運搬（トラッククレーン油圧伸縮ジブ型 80t 吊以上は、積上げるものとする。）
- d. 建設機械等（重建設機械を含む）の日々回送（分解・組立・輸送）に要する費用
- e. 質量 20t 以上の建設機械の現場内小運搬  
ただし、特殊な現場条件等により分解・組立を必要とする場合は別途加算できるものとする。
- f. 上記(1)、1)、(ハ)の中で、トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型 20～50t 吊）・ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型 20～70t 吊）の分解・組立及び輸送に要する費用

## (ロ) 積上げ項目による運搬費

- a. 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬  
なお、運搬される建設機械の運搬中の賃料又は損料についても積上げるものとする。  
建設機械の日々回送の場合は、共通仮設費率に含む。
- b. 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬  
ただし、敷鉄板については敷鉄板設置・撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。
- c. 重建設機械の分解・組立及び輸送に要する費用  
（運搬中の本体賃料・損料および分解・組立時の本体賃料を含む。）
- d. 上記(イ)及び(ロ) a～cにおける自動車航送船使用料に要する費用  
（運搬中の本体賃料・損料を含む）

## 2) 直接工事費に計上される運搬費

- a. 鋼桁、門扉等工場製作品の運搬
- b. 支給品及び現場発生品の運搬

## (3) 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

## 1) 質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費用

質量 20t 以上の建設機械の貨物自動車等の運搬は次式により行うものとする。

$$U_k = A + M + K \quad (\text{又は } K')$$

ただし、 $U_k$ ：質量20t以上の建設機械の貨物自動車等の運搬費

$A$ ：基本運賃料金（円）

表 2.1 によるものとする。

なお、運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また、運賃は下表に掲げてある基本運賃は、運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）の有無にかかわらず適用できる。

ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。

$M$ ：その他の諸料金（円）

## 1) 組立、解体に要する費用

重建設機械の組立、解体に要する費用は別途加算する。

## 2) その他下記事項の料金を必要により計上する。

a 荷役機械使用料

b 自動車航送船使用料

c 有料道路利用料

d その他

$K$ ：運搬される建設機械の運搬中の賃料（円）

$K'$ ：運搬される建設機械の運搬中の損料（円）

運搬される建設機械（被運搬建設機械）の運搬中の賃料又は損料を計上する。

積算方法は、「2）運搬される建設機械の運搬中の賃料および損料」による。

※建設機械運搬方法等は表 2.3 による。

2) 運搬される建設機械の運搬中の賃料（ $K$ ）及び損料（ $K'$ ）

運搬される建設機械の片道分の運搬中の賃料及び損料は次式により計上する。

運搬中の賃料＝運搬される機械の供用 1 日当り賃料（円）×運搬に要する日数（日）

$$K = \text{運搬される建設機械の運搬中の供用 1 日当り賃料（円）} \times L / (\text{輸送速度} \times 8)$$

運搬中の損料＝運搬される機械の供用 1 日当り損料（円）×運搬に要する日数（日）

$$K' = \text{運搬される建設機械の運搬中の供用 1 日当り損料（円）} \times L / (\text{輸送速度} \times 8)$$

$L$ ：運搬距離（km）基地から現場までの片道距離とする。

輸送速度：（30km/h）

(注) 1. 運搬に要する日数の端数処理は小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位止めとする。

2. 運搬に要する日数は運搬状況を勘案して決定する。なお、トラックによる輸送は、時速 30km/h を標準とする。

3. 分解・組立を要する重建設機械の積算にあたっては、重建設機械分解組立により積算すること。

なお、重建設機械分解組立輸送については、運搬中の賃料（ $K$ ）が考慮されている。

4. 油圧式杭圧入引抜機（鋼矢板 V L・VI L・II<sub>w</sub>・III<sub>w</sub>・IV<sub>w</sub>型用）の運搬が必要な場合は、別途考慮すること。

5. 輸送費の算定において、機械の所在場所は表 2.2 を標準とする。（県）



表 2.1 基本運賃表

| 貨物自動車<br>規格        | 機械名                     | 規 格                                           | 20km まで<br>(円) | 50km まで<br>(円) | 100km まで<br>(円) | 150km まで<br>(円) | 200km まで<br>(円) | 200km を超<br>え 20km ま<br>でを増す<br>毎に (円) |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 20t 車以上<br>30t 車まで | 路面切削機                   | 2.0m                                          | 71,000         | 87,000         | 112,000         | 137,000         | 163,000         | 10,200                                 |
|                    | スタビライザ                  | 深 0.6m<br>幅 2.0m                              |                |                |                 |                 |                 |                                        |
|                    | スタビライザ                  | 深 1.2m<br>幅 2.0m                              |                |                |                 |                 |                 |                                        |
|                    | 自走式破碎機                  | クラッシャー<br>寸法<br>開 450mm<br>幅 925mm            |                |                |                 |                 |                 |                                        |
|                    | 油圧式杭圧<br>入引抜機           | 鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・<br>Ⅳ型用                                |                |                |                 |                 |                 |                                        |
|                    | バックホウ<br>(超ロング<br>アーム型) | 山積 0.4m <sup>3</sup><br>/平積 0.3m <sup>3</sup> |                |                |                 |                 |                 |                                        |
|                    | 各種                      | ー                                             |                |                |                 |                 |                 |                                        |

- (注) 1. 450km を超える場合は別途考慮する。  
2. 誘導車、誘導員の費用は含んでいる。

表 2.2 建設機械の所在地（県）

| 機 械                                                                                                                                                                        |       | 所 在 場 所                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 大型建設機械<br>パワーショベル (1.2m <sup>3</sup> 以上)、杭打機 (4t 以上 45kw 以上)、<br>場所打杭施工機械、トラッククレーン及びクローラークレーン<br>(55t 吊以上)、ダンプトラック (13.5t 以上)、コンクリートブ<br>ラント (0.75m <sup>3</sup> 「28 切」以上) |       | 名古屋市、豊橋市、一宮市、豊田市、岡崎市、<br>津島市、安城市 |
| 橋梁エレクション機械                                                                                                                                                                 | 鋼 橋   | 県庁、知多建設事務所、東三河建設事務所              |
|                                                                                                                                                                            | P C 橋 | 岐阜市、掛川市                          |
| その他機械                                                                                                                                                                      |       | 工事現場のある市町村役場                     |

表 2.3 建設機械運搬方法

| 機 械 名                              | 規 格                            | 車 載 |                  | 備 考                                     |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                | 車 種 | 機械質量<br>(t)      |                                         |
| 路 面 切 削 機<br>(ホイール式・廃材積込装置付)       | 2.0m                           | R   | 28.50<br>(27.00) | ①内は排気ガス<br>対策型(2014年<br>規制)の場合の<br>機械質量 |
| ス タ ビ ラ イ ザ<br>( 路 床 改 良 用 )       | 深 0.6m 幅 2.0m                  | R   | 23.00            |                                         |
| ス タ ビ ラ イ ザ<br>( 路 床 改 良 用 )       | 深 1.2m 幅 2.0m                  | R   | 24.70            |                                         |
| 自 走 式 破 砕 機                        | クラッシャー寸法<br>開 450mm<br>幅 925mm | R   | 30.00            |                                         |
| 油 圧 式 杭 圧 入 引 抜 機<br>( 硬 質 地 専 用 ) | 鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用                     | R   | 29.70            |                                         |
| バ ッ ク ホ ウ<br>( 超 ロ ン グ ア ーム 型 )    | 山積 0.4m³/平積 0.3m³              | R   | 22.00            |                                         |

- (注) 1. 貨物自動車による運搬は、別途計上する。  
 2. 車載のRはトレーラである。  
 3. 本表に掲載のある建設機械については、分解組立の必要はない。



## (4) 仮設材等の運搬

## 1) 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬費用

仮設材の運搬は次式によりおこなうものとする。

$$U = [E \times (1 + F)] \times G + H$$

ただし U：仮設材の運搬費

E：基本運賃（円/t）

下表によるものとする。

なお、運搬距離は運搬基地より現場までの距離とする。

また、運賃は下表に掲げてある基本運賃に、必要に応じ深夜早朝割増を行うものとし、車両留置料、長大品割増、休日割増、特別割引は適用しない。

基 本 運 賃 表

(単位：円/t)

| 製品長<br>距 離               | 12m以内          | 12m超～<br>15m以内 | 15m超            |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10kmまで                   | 4,350 (3,410)  | 4,800 (4,030)  | 7,010 (5,180)   |
| 20 "                     | 4,660 (3,570)  | 5,170 (4,240)  | 7,470 (5,510)   |
| 30 "                     | 5,000 (3,850)  | 5,480 (4,510)  | 7,990 (5,860)   |
| 40 "                     | 5,380 (4,070)  | 5,900 (4,760)  | 8,490 (6,190)   |
| 50 "                     | 5,750 (4,420)  | 6,310 (5,140)  | 9,040 (6,630)   |
| 60 "                     | 6,120 (4,700)  | 6,760 (5,490)  | 9,590 (7,060)   |
| 70 "                     | 6,540 (5,070)  | 7,180 (5,890)  | 10,100 (7,520)  |
| 80 "                     | 6,900 (5,330)  | 7,570 (6,190)  | 10,600 (7,900)  |
| 90 "                     | 7,220 (5,610)  | 7,940 (6,520)  | 11,100 (8,310)  |
| 100 "                    | 7,620 (5,900)  | 8,380 (6,840)  | 11,700 (8,750)  |
| 110 "                    | 7,960 (6,250)  | 8,730 (7,200)  | 12,200 (9,180)  |
| 120 "                    | 8,300 (6,490)  | 9,080 (7,470)  | 12,700 (9,550)  |
| 130 "                    | 8,700 (6,780)  | 9,510 (7,790)  | 13,300 (9,940)  |
| 140 "                    | 9,040 (7,020)  | 9,850 (8,060)  | 13,800 (10,300) |
| 150 "                    | 9,370 (7,290)  | 10,200 (8,360) | 14,400 (10,700) |
| 160 "                    | 9,820 (7,530)  | 10,600 (8,630) | 14,900 (11,000) |
| 170 "                    | 10,000 (7,790) | 10,900 (8,910) | 15,400 (11,400) |
| 180 "                    | 10,300 (8,020) | 11,200 (9,180) | 15,800 (11,700) |
| 190 "                    | 10,700 (8,290) | 11,800 (9,470) | 16,800 (12,100) |
| 200 "                    | 11,100 (8,560) | 12,100 (9,780) | 17,300 (12,500) |
| 200kmを超え<br>20kmまでを増すごとに | 677 ( 447)     | 802 ( 558)     | 1080 ( 738)     |

(注)1. 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州・沖縄の7地方整備局等は（ ）内の運賃を適用する。

ただし、沖縄については100km以下のみ適用とし、100kmを超える場合は別途考慮する。

2. 発地・着地で地方整備局が異なる場合は、発注機関の存在する整備局を適用する。

3. 敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

4. 誘導車、誘導員が必要な場合については別途計上する。

5. 所在地は近傍に所在する場合を除いて県庁とする。ただし、鋼矢板の5L型の所在地は、近傍に所在する場合を除いて大阪とする。(県)

F：深夜・早朝割増

|                        |      |
|------------------------|------|
| 運搬時間を「22 時～5 時」に指定する場合 | 3 割増 |
|------------------------|------|

G：運搬質量（t）

H：その他の諸料金（円）

その他、下記事項の料金を必要により計上する。

- a. 有料道路利用料
- b. 自動車航送船利用料
- c. その他

＊ 端数の処理

運賃及びその他の諸料金は当該輸送トン数ごとに計算し、円未満の金額については切り捨てる。

## 2) 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の積込み、取卸しに要する費用

## 仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の積込み・取卸し費

| 場 所 | 作 業   | 費 用 (円/t) |        |        |
|-----|-------|-----------|--------|--------|
| 基 地 | 積 込 み | 750       | 1, 500 | 3, 000 |
| 現 場 | 取 卸 し | 750       |        |        |
|     | 積 込 み | 750       | 1, 500 |        |
| 基 地 | 取 卸 し | 750       |        |        |

(注) 1. 橋梁ベント、橋梁架設用タワーは率に含まれるため適用しない。

2. 敷鉄板については敷鉄板設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とする。

## (5) 重建設機械分解・組立

## 1) 適用範囲

本資料は、工事現場に搬入搬出する標準的な重建設機械の分解・組立及び輸送に適用し、適用する建設機械は次表を標準とする。

表2.4 適用建設機械

| 機 械 区 分                  | 適用建設機械                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブ ル ド ー ザ                | ブルドーザ（リッパ装置付を含む）<br>普通 21t級以上～44t級以下<br>湿地 20t級以上～28t級以下                                                                                                                                       |
| バ ッ ク ホ ウ 系              | バックホウ（超ロングアーム型は除く）<br>山積1.0m <sup>3</sup> 以上～2.1m <sup>3</sup> 以下<br>（平積0.7m <sup>3</sup> 以上～1.5m <sup>3</sup> 以下）<br>油圧クラムシェル・テレスコピック<br>平積0.4m <sup>3</sup> 以上～0.6m <sup>3</sup> 以下          |
| ク ロ ー ラ ク レ ー ン 系        | クローラクレーン<br>〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・<br>機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕<br>吊能力 16t以上～300t以下<br>クラムシェル〔油圧ロープ式〕<br>平積0.6m <sup>3</sup> 以上～3.0m <sup>3</sup> 以下<br>パイプロハンマ<br>〔クローラクレーン・油圧駆動式ウインチ・<br>ラチスジブ型・50～55t吊〕 |
| ト ラ ッ ク ク レ ー ン 系        | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>オールテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>吊能力 100t以上～550t以下                                                                                                                                 |
| ク ロ ー ラ 式 杭 打 機          | ディーゼルハンマ<br>油 圧 ハ ン マ<br>アースオーガ（二軸同軸式を含む）<br>ディーゼルハンマ・アースオーガ併用<br>モンケン・アースオーガ併用<br>鋼管ソイルセメント杭打機<br>アースオーガ併用圧入杭打機<br>アースオーガ中掘式<br>機械質量 20t以上～150t以下                                             |
| オ ー ル ケ ー シ ン グ<br>掘 削 機 | オールケーシング掘削機〔クローラ式〕<br>掘削径 2,000mm以下<br>オールケーシング掘削機〔スキッド式〕<br>掘削径 2,000mm以下                                                                                                                     |
| 地 盤 改 良 機 械              | 中層混合処理機<br>機械質量20t以上～120t以下                                                                                                                                                                    |
|                          | サンドパイル打機<br>粉体噴射攪拌機（付属機器除く）<br>深層混合処理機<br>プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機<br>機械質量 20t以上～180t以下                                                                                                         |
| ト ン ネ ル 用 機 械            | 自由断面トンネル掘削機<br>ドリルジャンボ<br>コンクリート吹付機<br>機械質量 20t以上～60t以下                                                                                                                                        |

## 2) 施工歩掛

## (イ) 使用機械の規格選定

分解・組立に使用するクレーンは、次表を標準とする。

表2.5 クレーンの規格選定

| 機 械 区 分                                     |                                                           | 規 格                                                                                  | 分解組立用クレーン                                              |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|                                             |                                                           |                                                                                      | 機 械 名                                                  | 規 格     |
| バックホウ系<br>オールケーシング掘削機<br>〔クローラ式〕<br>トンネル用機械 |                                                           | 表2.4 参照                                                                              | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(2014年規制) 〕       | 25t吊    |
| ブルドーザ                                       |                                                           | 21t級以下                                                                               | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(2011年規制) 〕       | 25t吊    |
|                                             |                                                           | 44t級以下                                                                               |                                                        |         |
| 地盤改良機械                                      | 中層混合処理機                                                   | 質量60t以下                                                                              | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(2014年規制) 〕       | 25t吊    |
|                                             |                                                           | 質量120t以下                                                                             |                                                        | 60t吊    |
|                                             | サンドパイル打機<br>粉体噴射攪拌機<br>深層混合処理機<br>プレファブリケート<br>バッチカルドレン打機 | 質量60t以下                                                                              |                                                        |         |
|                                             |                                                           | 質量120t以下                                                                             |                                                        |         |
|                                             |                                                           | 質量180t以下                                                                             |                                                        |         |
| クローラクレーン系                                   |                                                           | 35t吊以下<br>(クラムシェル平積0.6m³含む)                                                          | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(2014年規制) 〕       | 25t吊    |
|                                             |                                                           | 80t 吊以下<br>(クラムシェル平積 2.0m³ 以下含む)                                                     | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(第3次基準値) 〕        | 60t吊    |
|                                             |                                                           | 150t 吊以下<br>(クラムシェル平積 3.0m³ 以下含む)                                                    |                                                        |         |
|                                             |                                                           | 300t吊以下                                                                              |                                                        |         |
| トラッククレーン系                                   |                                                           | 表2.4 参照                                                                              | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(2014年規制) 〕       | 70t吊    |
|                                             |                                                           | 200t吊以上 360t吊以下                                                                      | リフター〔せり上げ能力〕                                           | 50t     |
|                                             |                                                           | 550t吊以下                                                                              |                                                        |         |
| クローラ式杭打機                                    |                                                           | 質量60t以下                                                                              | ラフテレーンクレーン<br>〔油圧伸縮ジブ型<br>排出ガス対策型<br>(2014年規制) 〕       | 60t吊    |
|                                             |                                                           | 質量100t以下                                                                             |                                                        |         |
|                                             |                                                           | 質量150t以下                                                                             |                                                        |         |
| オールケーシング掘削機<br>〔スキッド式〕                      |                                                           | 表2.4 参照<br>〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 70～90t吊を使用する場合 〕 | クローラクレーン<br>〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 | 70～90t吊 |
|                                             |                                                           | 表2.4 参照<br>〔本体工事でクローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 100t吊を使用する場合 〕   | クローラクレーン<br>〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型 (2014年規制)〕 | 100t吊   |

- (注) 1. ラフテレーンクレーン、リフターは、賃料とし、クローラクレーンは損料とする。  
 なお、リフター（せり上げ能力 50t）の併用 1 日あたり賃料は 224,000 円を標準とする。  
 （オペレーター、燃料油脂費を含み、回送、運搬費は含まない。）
2. 現道上および高架下等のラフテレーンクレーンによる分解組立作業が困難な場合は、リフターを使用する事ができる。
3. 現場条件により上表により難しい場合は、別途考慮する。

## (ロ) 歩 掛

分解・組立 1 台 1 回当り歩掛は、次表を標準とする。

表2.6 分解・組立1台1回当り歩掛

| 機 械 区 分                | 規 格                                                                                            | 労 務 歩 掛<br>特殊作業員<br>(人)<br>〔分解＋組立〕 | クレーン<br>運 転 歩 掛<br>(日)<br>〔分解＋組立〕 | 運搬費<br>等 率<br>(%) | 諸 雑<br>費 率<br>(%) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| ブ ル ド ー ザ              | 21t級以下                                                                                         | 2.8                                | 2.1                               | 155               | 21                |
|                        | 44t級以下                                                                                         | 4.6                                | 3.4                               | 153               | 21                |
| バ ッ ク ホ ウ 系            | 山積1.4m <sup>3</sup> 以下<br>〔油圧クラムシェル・テレスコピック<br>0.4m <sup>3</sup> 以上<br>0.6m <sup>3</sup> 以下含む〕 | 2.7                                | 1.4                               | 250               | 24                |
|                        | 山積2.1m <sup>3</sup> 以下                                                                         | 4.5                                | 2.3                               | 256               | 25                |
| クローラクレーン系              | 35t吊以下<br>〔クラムシェル<br>平積0.6m <sup>3</sup> 含む〕                                                   | 3.0                                | 0.8                               | 444               | 22                |
|                        | 80t吊以下<br>〔クラムシェル<br>平積2.0m <sup>3</sup> 以下含む〕                                                 | 5.5                                | 1.5                               | 434               | 21                |
|                        | 150t吊以下<br>〔クラムシェル<br>平積3.0m <sup>3</sup> 以下含む〕                                                | 11.3                               | 3.1                               | 315               | 15                |
|                        | 300t吊以下                                                                                        | 20.5                               | 5.7                               | 313               | 15                |
| トラッククレーン系              | 120t吊以下                                                                                        | 4.3                                | 1.5                               | 394               | 75                |
|                        | 160t吊以下                                                                                        | 5.7                                | 1.9                               | 409               | 78                |
|                        | 360t吊以下                                                                                        | 11.7                               | 4.0                               | 399               | 75                |
|                        | 550t吊以下                                                                                        | 20.9                               | 7.1                               | 401               | 76                |
|                        | 200t吊以上<br>360t吊以下<br>(リフターを<br>使用する場合)                                                        | 11.0                               | 2.7                               | 392               | 83                |
|                        | 550t吊以下<br>(リフターを<br>使用する場合)                                                                   | 19.4                               | 4.9                               | 390               | 83                |
| クローラ式杭打機               | 60t以下                                                                                          | 8.6                                | 2.1                               | 163               | 2                 |
|                        | 100t以下                                                                                         | 15.5                               | 3.7                               | 164               | 2                 |
|                        | 150t以下                                                                                         | 23.5                               | 5.6                               | 163               | 2                 |
| オールケーシング掘削機<br>〔クローラ式〕 | —                                                                                              | 3.9                                | 3.4                               | 595               | 5                 |

| 機 械 区 分                |                                                        | 規 格                                                                         | 労務歩掛<br>特殊作業員<br>(人)<br>〔分解＋組立〕 | クレーン<br>運転歩掛<br>(日)<br>〔分解＋組立〕 | 運搬費<br>等 率<br>(%) | 諸 雑<br>費 率<br>(%) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| オールケーシング掘削機<br>〔スキッド式〕 |                                                        | 〔本体工事でクローラクレーン<br>〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 70～90t吊を使用する場合〕 | 4.9                             | 11.9<br>(h)                    | 490               | 4                 |
|                        |                                                        | 〔本体工事でクローラクレーン<br>〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・基礎工事用・排出ガス対策型（2014年規制）〕 100t吊を使用する場合〕   | 4.9                             | 11.9<br>(h)                    | 361               | 3                 |
| 地盤改良機械                 | 中 層 混 合 処 理 機                                          | 60t以下                                                                       | 16.0                            | 2.4                            | 265               | 4                 |
|                        |                                                        | 120t以下                                                                      | 41.2                            | 6.3                            | 211               | 3                 |
|                        | サンドパイル打機<br>粉体噴射攪拌機<br>深層混合処理機<br>プレファブリケートドバーチャルレーン打機 | 60t以下                                                                       | 16.0                            | 2.4                            | 213               | 3                 |
|                        |                                                        | 120t以下                                                                      | 41.2                            | 6.3                            | 211               | 3                 |
|                        |                                                        | 180t以下                                                                      | 64.6                            | 9.9                            | 210               | 3                 |
| トンネル用機械                |                                                        | －                                                                           | 5.4                             | 2.0                            | 582               | 8                 |

(注) 1. 分解・組立の合計であり、内訳は分解 50%、組立 50%である。

2. 標準的作業に必要な装備品・専用部品が含まれている。

3. 運搬費等には下記①～⑤の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じて計上する。

①トラック及びトレーラによる運搬費〔往復〕（誘導車、誘導員含む）

②自走による本体賃料・損料

③運搬中の本体賃料・損料

④分解・組立時の本体賃料

⑤ウエス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用

4. 諸雑費は分解・組立のみを計上する際に適用し、下記①～②の費用が含まれており、労務費・クレーン運転費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

①分解・組立時の本体賃料

②ウエス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用

### 3) その他

(1) 深層混合処理機（二軸式 90kW×2）は、地盤改良機械（機械質量 180t 以下）を適用する。

(2) 粉体噴射攪拌機（単軸式 19.6kN・m×1）は、地盤改良機械（機械質量 60t 以下）を適用する。

(3) 粉体噴射攪拌機（二軸式 55kW×2）は、地盤改良機械（機械質量 120t 以下）を適用する。

(4) 粉体噴射攪拌機（二軸式 90kW×2）は、地盤改良機械（機械質量 120t 以下）を適用する。

## 4) 単 価 表

## (1) 重建設機械分解組立輸送 1 回当り単価表

| 名 称       | 規 格 | 単 位   | 数 量 | 摘 要       |
|-----------|-----|-------|-----|-----------|
| 特 殊 作 業 員 |     | 人     |     | 表 2.6     |
| 分解組立用クレーン |     | 日 (h) |     | 表 2.5、2.6 |
| 運 搬 費 等   |     | 式     | 1   | 表 2.6     |
| 諸 雑 費     |     | 〃     | 1   |           |
| 計         |     |       |     |           |

## (2) 重建設機械分解組立 1 回当り単価表

| 名 称       | 規 格 | 単 位   | 数 量 | 摘 要       |
|-----------|-----|-------|-----|-----------|
| 特 殊 作 業 員 |     | 人     |     | 表 2.6     |
| 分解組立用クレーン |     | 日 (h) |     | 表 2.5、2.6 |
| 諸 雑 費     |     | 式     | 1   | 表 2.6     |
| 計         |     |       |     |           |

## 2-3 準備費

## (1) 準備費の積算

準備費として積算する内容は次のとおりとする。

## 1) 準備及び後片付けに要する費用

(イ) 着手時の準備費用

(ロ) 施工期間中における準備、後片付け費用

(ハ) 完成時の後片付け費用

## 2) 調査・測量、丁張等に要する費用

(イ) 工事着手前の基準測量等の費用

(ロ) 縦、横断面図の照査等の費用

(ハ) 用地幅杭等の仮移設等の費用

(ニ) 丁張の設置等の費用

## 3) 準備として行う以下に要する費用

(イ) ブルドーザ、レーキドーザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹等などを除去する費用  
(樹木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。)

(ロ) 除根、除草、整地、段切り、すりつけ等に要する費用

なお、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積込み作業を含む。(伐採作業に伴う現場内の集積・積込作業は含まない。)

## 4) 1) から 3) に掲げるもののほか、伐開、除根、除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、及び当該建設副産物等の処理費用等、工事の施工上必要な準備に要する費用。

## 5) 準備に伴い発生する交通誘導員の費用については、直接工事費に積上げ計上する。

## (2) 積算方法

準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記(1)の1)、2)、3)とし、積上げ計上する項目は前記(1)の4)に要する費用とし、現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

## 2-4 事業損失防止施設費

### (1) 事業損失防止施設費の積算

事業損失防止施設費として積算する内容は次のとおりとする。

- 1) 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費、及び当該仮施設の維持管理等に要する費用
- 2) 事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用

### (2) 積算方法（県）

事業損失防止施設費の積算は、平成 22 年 9 月 28 日付 22 用地第 170 号「事業損失の防止対策について（通知）」によるものとする。

### (3) 施工箇所（県）

工事施工にあたって事業損失の発生の恐れがあると判断した箇所とする。

## 2-5 安全費

### (1) 安全費の積算

安全費として積算する内容は次のとおりとする。

- 1) 安全施設等に要する費用
- 2) 安全管理等に要する費用
- 3) 1) 及び 2) に掲げるものの他、工事施工上必要な安全対策等に要する費用

### (2) 積算方法

- 1) 安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、下記の項目とする。

- ① 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用
- ② 不稼働日の保安要員等の費用
- ③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料
- ④ 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明設備を必要とする広範な工事（ダム・トンネル本体工事、トンネル内舗装等工事）は除く）
- ⑤ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用
- ⑥ 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用（工事用連絡設備含む）
- ⑦ 酸素欠乏症の予防に要する費用
- ⑧ 粉塵作業の予防に要する費用（但し、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」によるトンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する）
- ⑨ 安全用品等の費用（墜落制止用器具（フルハーネス型）を含む）
- ⑩ 安全委員会等に要する費用
- ⑪ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に要する費用

- 2) 上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。

- ① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理員等に要する費用
- ② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善費の積算（積算方法は、第 1 編 第 10 章「土木請負工事における現場環境改善費の積算」による）
- ③ 高圧作業の予防に要する費用
- ④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用
- ⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用
- ⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用
- ⑦ 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における呼吸用防護具（電動ファン付粉塵用呼吸用防護具等）に要する費用



- ⑧ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要する費用（トンネル（NATM）の計測Aに要する費用については除く）
- ⑨ その他現場条件等により積上げを要する費用
- 3) トンネル工事における呼吸用保護具の積算
- トンネル工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）の費用として、1工事当り次式により「呼吸用保護具等費用」を計上するものとする。
- $$\text{呼吸用保護具等費用} = 1,660,000 + \text{総労務費} \times 0.5\% \text{（円）}$$
- 上記計算式は呼吸用保護具の規格がB級（半面形面体）の場合に適用する。  
上記以外の規格を適用する場合は別途考慮するものとする。
- なお、総労務費とは、1工事当りのトンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員の労務費（鏡吹付施工労務費を含む）の合計額とする。
- （注）B級とは濡れ率の性能等級を示す。

## 2-6 役務費（建地・県）

- (1) 役務費の積算
- 役務費として積算する内容は次のとおりとする。
- 1) 土地の借上げ等に要する費用
  - 2) 電力、用水等の基本料
  - 3) 電力設備用工事負担金
- (2) 積算方法
- 役務費の積算は、現場条件を的確に把握し、必要額を適正に積上げるものとする。
- 1) 電力基本料金  
料金は、負荷設備、使用条件に応じて異なるため、個々に電力会社の「電気供給規程」により積算する。
  - 2) 電力設備用工事負担金  
電力設備用工事負担金とは、臨時電力（1年未満の契約の契約期間の場合に適用）の臨時工事費及び高圧電力甲等（1年以上の契約期間で1年間までは負荷を増減しない場合に適用）の、工事負担金を総称するものである。  
工事負担金は、使用する設備容量、電気供給契約種別、電力会社が施設する配電線路の延長等によって異なるので設備容量、使用期間、使用場所等を定めて負担金を計上する。
- (3) 借地料及び立木補償費の積算
- 1) 請負工事に必要な借地料は民有地に設置するコンクリートプラント、アスファルトプラント定置式コンプレッサー、ケーブルクレーン設備、仮運搬路、給水設備等である。
  - 2) コンプレッサー、ケーブルクレーン、仮運搬路、給水設備、その他工事設備として必要な敷地はその都度求積して積算すること。ただし労務者宿舎、現場事務所、倉庫及び材料保管場は営繕費にて計上されているので役務費の借地料には計上しないこと。
  - 3) 借地料  
請負工事に必要な土地の借上料は次のとおりとする。但し計上は役務費又は補償費とするがその扱いについては必要に応じて主管課と協議する。
- イ 近傍類地に賃借りの事例がある場合
- $$\text{事例の契約条件等の上妥当額に} \frac{100}{110} \text{ を乗じて決定する。}$$

ロ 近傍類地に借り手の事例がない場合

$$1\text{m}^2\text{ 当り 借地料} = \frac{A \cdot a}{12} \times B \times \frac{100}{110}$$

A＝借地の正常な取引価格（㎡当り）

a＝年間の地代又は賃借相当額＋公租公課等相当額

（イ）宅地・宅地見込地および農地 6%

（ロ）山林およびその他の土地 5%

B＝工 期（月数）

30 日未満は借上返還日数を勘案して切上げとする。

上記算出額を参考の上、決定する。

ハ 工期延長の場合は設計変更において処理する。

但し、業者の責任に属する期間延長は除く。

ニ 立木、物件等の補償を要するものは借上料のほかに計上する。

#### 4) 工事用敷地の借上げ及び補償

営繕損料に属せず工事施工上特に必要な用地の借上げ及び補償に要する費用は計上することができる。但し計上は役務費又は補償費とするが、その扱いについては必要に応じて主管課と協議する。

イ 埋戻土砂の仮置場に適当な場所がなく附近地の借上げを必要とする場合

ロ 含水が大きく特に軟弱で直接盛土又は搬入作業ができず脱水のため一時仮置場敷地の必要な場合

ハ 仮設道路用敷地、機械搬入用敷地の必要な場合

ニ 多量の土砂をブルドーザー掘削仮置して他に搬出する場合

ホ 支給土の適当な荷渡し場所がなく、かつ、工程上止むなく集積場を必要とする場合

ヘ その他工事施工上特に必要と認められる場合

※ 用地補償費については工事費の構成外である。

(4) 買収用地内のみで工事を遂行することが困難と判断される工事にあつては踏荒し料を計上することができる。

平地部（田、畑等）工事延長×1.0m

山地部（山林）工事延長×2.0m

上記により難い場合は別途積算すること。

(5) 踏荒し料単価は上記(3)と同じとする。

## 2-7 技術管理費（建地・県）

### (1) 技術管理費の積算

技術管理費として積算する内容は次のとおりとする。

- 1) 品質管理のための試験等に要する費用
- 2) 出来形管理のための測量等に要する費用
- 3) 工程管理のための資料の作成等に要する費用
- 4) 1) ～3) に掲げるもののほか、技術管理上必要な資料の作成に要する費用

### (2) 積算方法

技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記(1)の 1)、2)、3)のうち下記項目とする。

- ① 品質管理基準に記載されている試験項目（必須・その他）に要する費用
- ② 出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用
- ③ 工程管理のための資料の作成等に要する費用
- ④ 完成図の作成及び電子納品等（道路工事完成図等作成要領に基づく電子納品を除く）に要する費用
- ⑤ 建設材料の品質記録保存に要する費用
- ⑥ コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用
- ⑦ コンクリートの単位水量測定、ひび割れ調査、テストハンマーによる強度推定調査に要する費用
- ⑧ 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定に要する費用
- ⑨ 微破壊、非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定に要する費用

- ⑩ PC上部工、アンカー工等の緊張管理、グラウト配合試験等に要する費用
- ⑪ トンネル工(NATM)の計測Aに要する費用
- ⑫ 塗装膜厚施工管理に要する費用
- ⑬ 溶接工の品質管理のための試験等に要する費用（現場溶接部の検査費用を含む）
- ⑭ 施工管理で使用するOA機器の費用（情報共有システムに係る費用（登録料及び利用料）を含む）
- ⑮ 品質証明に係る費用（品質証明費）
- ⑯ 建設発生土情報交換システム及び建設副産物情報交換システムの操作に要する費用

上記以外で積上げする項目は、次の各項に要する費用とする。

(イ) 特殊な品質管理に要する費用

- ・土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験
- ・地質調査：平板載荷試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験

(ロ) 現場条件等により積上げを要する費用

- ・軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用
- ・試験盛土等の工事に要する費用、トンネル(NATM)の計測Bに要する費用
- ・下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用
- ・施工前に既設構造物の配筋状況の確認を目的とした特別な機器（鉄筋探索器等）を用いた調査に要する費用
- ・防護柵の出来型管理のための非破壊試験に要する費用

(ハ) 施工合理化調査、施工形態動向調査及び諸経費動向調査に要する費用

- ・調査に要する費用とし、その費用については、間接工事費、一般管理費等の対象とする。

(ニ) ICT建設機械に要する以下の費用

- ・システム初期費
  - （1 工事当り使用機種毎に一式計上とする。施工箇所が点在する工事の場合は、箇所毎に計上するのではなく、1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とする。）
- ・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用
- ・3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用（積上げ計上とする場合）

(ホ) その他、前記イ、ロ、ハ、ニに含まれない項目で、特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用

## 2-8 営繕費

(1) 営繕費として積算する内容は次のとおりとする。

- 1) 現場事務所、試験室等の営繕（設置・撤去、維持・修繕）に要する費用
- 2) 労働者宿舎の営繕（設置・撤去、維持・修繕）に要する費用
- 3) 倉庫及び材料保管場の営繕（設置・撤去、維持・修繕）に要する費用
- 4) 労務者の輸送に要する費用
- 5) 上記1)、2)、3)に係る土地・建物の借上げに要する費用
- 6) 監督員詰所及び火薬庫の営繕（設置・撤去、維持・補修）に要する費用
- 7) 1)～6)に掲げるもののほか工事施工上必要な営繕等に要する費用

(2) 積算方法

営繕費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記(1)の1)、2)、3)、4)、5)及び6)の内以下の項目とする。

- ・コンクリートダム、フィルダム工事では、監督員詰所及び火薬庫等の設置・撤去、維持・補修に要する費用を含む。

上記以外で積上げする項目は、次の各項に要する費用とする。

1) 監督員詰所及び火薬庫等の営繕に要する費用

監督員詰所及び火薬庫等の設置は工事期間、工事場所、施工時期、工事規模、監督体制等を考慮して必要な費用を積上げるものとする。

## イ. 監督員詰所

- ・設置撤去する場合  $E_k = A(500 \cdot M + 14,150) + t \cdot M$
- ・設置のみの場合  $E_k = A(500 \cdot M + 10,600) + t \cdot M$
- ・撤去のみの場合  $E_k = A(500 \cdot M + 3,550) + t \cdot M$
- ・損料のみの場合  $E_k = A(500 \cdot M) + t \cdot M$

但し、 $E_k$ ：監督員詰所に係る営繕費

（ $E_k$ には、建物の設置・撤去・損料に要する費用、電気・水道・ガス設備の設置・撤去に要する費用、下記  $t$  の費用が含まれる。）

$A$ ：建物面積（ $m^2$ ）

（建物面積は人員2名までは  $25m^2$  を標準とする。ただし、現場条件及び夜間作業を伴い宿泊施設を要する場合等により、詰所の規模は別途考慮することができる。）

$M$ ：月数（必要日数を30日で除し、小数第2位を四捨五入し、第1位とする。）

$t$ ：次の項目に要する費用

a. 備品（机、いす、黒板、温度計、書籍、時計、エアコン、消火器、湯沸器、ロッカー、応接セット）に要する費用

備品は損料として13,800円/月を計上する。

b. その他、現場条件等により積上げを要する費用。

- （注）1. 備品及び車庫を計上する場合は、特約事項又は特記仕様書に明示するものとする。  
 2. 上記の  $E_k$  については、電気、水道、ガスに係る基本料及び使用料は含まれていない。  
 3. 電気、水道、ガスに係る既設の供給管（線）と監督員詰所が離れている場合は、別途考慮することができる。  
 4. 監督員詰所の設置にあたり土地等の借上げが必要な場合は、別途考慮することができる。

## ロ. 火薬庫類

## （イ）火薬庫類の計上区分

（a）大規模工事（1工事の火薬使用料が、20t以上の工事）

表 2.1 火薬庫類等の計上区分及び規格

| 火 薬 庫 類 等 | 規 格                          |
|-----------|------------------------------|
| 火 薬 庫     | 2級火薬庫<br>鋼製移動式 2t 庫 $5.0m^2$ |
| 火 工 品 庫   | 鋼製移動式 1t $3.2m^2$            |
| 取 扱 所     | 鋼製移動式 $3.2m^2$               |
| 火 工 所     | 組立テント式 $1.9m^2$              |

（注）各都道府県等の条例、現場条件等により現場に火薬庫を設置することが不適当と判断される場合は小規模工事に準ずる。

（b）小規模工事（大規模以外の工事）

表 2.2 火薬庫類等の計上区分及び規格

| 火 薬 庫 類 等 | 規 格             | 適 用                         |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 取 扱 所     | 鋼製移動式 $3.2m^2$  | 1日の使用料が25kg以下の場合<br>は計上しない。 |
| 火 工 所     | 組立テント式 $1.9m^2$ |                             |

（注）交通不便な箇所において火薬庫を設置して火薬類を保管する必要があると判断される場合、又は各都道府県等で条例、その他別途定められている場合においては必要に応じて火薬庫を計上するものとする。

## (ロ) 火薬庫類の営繕損料

表 2.3 1 現場当り火薬庫類損料

| 火 薬 庫 類 等 | 規 格                                    | 損料（2 年以下一律）（円） |
|-----------|----------------------------------------|----------------|
| 火 薬 庫     | 2 級火薬庫<br>鋼製移動式 2t 庫 5.0m <sup>2</sup> | 620,000        |
| 火 工 品 庫   | 鋼製移動式 1t 3.2m <sup>2</sup>             | 523,000        |
| 取 扱 所     | 鋼製移動式 3.2m <sup>2</sup>                | 459,000        |
| 火 工 所     | 組立テント式 1.9m <sup>2</sup>               | 54,000         |

(注) 1. 1 現場当りの使用期間が 2 年を超える場合は下記のとおりとする。

a. 2 年を超え 4 年以下の場合は、上表損料の 40%増とする。

b. 4 年を超える場合は、火薬庫類の耐用年数を考慮して別途積算する。

2. 火薬庫類損料には、火薬庫類の設置・撤去、立入防止柵、警報装置等の費用を含む。

## (ハ) 保安管理費

火薬庫、火工品庫を設置する工事にあたっては、火薬類盗難防止の万全を期するため、必要に応じて夜間巡回等の見張人を安全費に計上するものとする。ただし、上記の場合は特記仕様書にその旨を記載するものとし、次式により算定する。

保安管理費＝火薬庫類設置期間（月）×30 日/月×普通作業員単価（昼間単価）

(注) 火薬庫類設置期間は火薬を使用する工種の設計工程から求めるものとし、0.5 ヶ月単位（2 捨 3 入）とする。

(二) 火薬庫類の設置にあたり土地の借上げが必要な場合は別途計上することができる。

2) 現場事務所、監督員詰所等の美装化、シャワーの設置、トイレの水洗化等に要する費用とし、積算方法は第 10 章【土木請負工事における現場環境改善費の積算】による。

3) その他、現場条件等により積上げを要する費用。

### 3. 現場管理費

#### (1) 現場管理費の項目及び内容

##### 1) 労務管理費

現場労働者に係る次の費用とする。

イ．募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む。）

ロ．慰安、娯楽及び厚生に要する費用

ハ．直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用

ニ．賃金以外の食事、通勤等に要する費用

ホ．労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用

##### 2) 安全訓練等に要する費用

現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用

##### 3) 租税公課

固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上された租税公課は除く。

##### 4) 保険料

自動車保険（機械器具等損料に計上された保険料は除く。）工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他の損害保険の保険料

##### 5) 従業員給料手当

現場従業員の給料、諸手当（危険手当、通勤手当、火薬手当等）及び賞与

ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純工事費に含まれる現場従業員の給料等は除く。

##### 6) 退職金

現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額

##### 7) 法定福利費

現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額

##### 8) 福利厚生費

現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用

##### 9) 事務用品費

事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費

##### 10) 通信交通費

通信費、交通費及び旅費

##### 11) 交際費

現場への来客等の対応に要する費用

##### 12) 補償費

工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費

ただし、臨時にして巨額なものは除く。

##### 13) 外注経費

工事施工を専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費

##### 14) 工事登録等に要する費用

工事実績等の登録に要する費用

##### 15) 動力・用水光熱費

現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫及び材料保管庫で使用する電力、用水、ガス等の費用（基本料金を含む。）

##### 16) 公共事業労務費調査に要する費用

##### 17) 雑 費

1) から 16) までに属さない諸費用



## (2) 現場管理費の算定

1) 現場管理費は別表第2（第1表～第5表）の工種区分に従って純工事費ごとに求めた現場管理費率を、当該純工事費に乗じて得た額の範囲内とする。

なお、現場管理費の算定上、対象とする純工事費については、「2. 共通仮設費（2）算定方法 1）率計算による 部分の（二）」及び「2. 共通仮設費（2）算定方法 5）間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

2) 2種以上の工種からなる工事については、その主たる工種の現場管理費率を適用するものとし、また、工事条件によっては、工事名にとらわれることなく工種を選定するものとする。

3) 設計変更で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。

## (3) 現場管理費率の補正

1) 緊急工事は2.0%の補正值を加算するものとする。緊急工事とは、昼夜間連続作業が前提となる工事で直轄河川災害復旧事業等事務取扱要綱第9条に示す緊急復旧事業及び直轄道路災害復旧事業事務取扱要綱第10条に示す緊急復旧事業並びにこれと同等の緊急を要する事業とする。

2) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正及び計算

イ) 表-3の適用条件に該当する場合、別表第2（第1表～第5表）の現場管理費率に次表の補正係数を乗じるものとする。

表-3 地域補正の適用

| 適 用 条 件         |                                                       |                                                                                      | 補正<br>係数 | 適用<br>優先 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 施工地域区分          | 工種区分                                                  | 対 象                                                                                  |          |          |
| 大都市（2）          | 鋼橋架設工事                                                | 名古屋市の市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                               | 1.2      | 1        |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                      |          |          |
|                 | 電線共同溝工事                                               |                                                                                      |          |          |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                      |          |          |
|                 | 下水道工事<br>（1）、（2）、（4）                                  |                                                                                      |          |          |
| 市街地（DID 補正）     | 電線共同溝工事                                               | 市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                                    | 1.2      | 2        |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                      |          |          |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                      |          |          |
|                 | 橋梁保全工事                                                |                                                                                      |          |          |
| 一般交通影響有り<br>（1） | 電線共同溝工事                                               | 2車線以上（片側1車線以上）かつ交通量（上下合計）が5,000台/日以上以上の車道において、車線変更を促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの場合は対象外とする。 |          |          |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                      |          |          |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                      |          |          |
|                 | 橋梁保全工事                                                |                                                                                      |          |          |
| 一般交通影響有り<br>（2） | 電線共同溝工事                                               | 一般交通影響有り（1）以外の車道において、車線変更を促す規制を伴う場合。（常時全面通行止めの場合を含む。）                                |          |          |
|                 | 道路維持工事                                                |                                                                                      |          |          |
|                 | 舗装工事                                                  |                                                                                      |          |          |
|                 | 橋梁保全工事                                                |                                                                                      |          |          |
| 市街地（DID 補正）     | 鋼橋架設工事                                                | 市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                                    | 1.1      | 3        |
| 一般交通影響有り<br>（1） | 電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工事以外の工種 <sup>（※）</sup>        | 2車線以上（片側1車線以上）かつ交通量（上下合計）が5,000台/日以上以上の車道において、車線変更を促す規制を行う場合。ただし、常時全面通行止めの場合は対象外とする。 | 1.1      | 4        |
| 一般交通影響有り<br>（2） | 電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工事以外の工種 <sup>（※）</sup>        | 一般交通影響有り（1）以外の車道において、車線変更を促す規制を行う場合。（常時全面通行止めの場合を含む。）                                | 1.1      | 5        |
| 市街地（DID 補正）     | 鋼橋架設工事、電線共同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工事以外の工種 <sup>（※）</sup> | 市街地部が施工箇所に含まれる場合。                                                                    | 1.1      | 6        |
| 山間僻地及び離島        | 全ての工種 <sup>（※）</sup>                                  | 人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した地区、及びこれに準ずる地区の場合。                                         | 1.0      | 7        |

※コンクリートダム及びフィルダム工事は適用しない

(注) 1. 市街地とは、施工地域が人口集中地区（DID地区）及びこれに準ずる地区をいう。

なお、DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km<sup>2</sup>以上でその全体が5,000人以上となっている地域をいう。

2. 山間僻地及び離島とは、施工地域が人事委員会規則における特地勤務手当・へき地手当を支給するために指定した地区、及びこれに準ずる地区をいう。（県）

&lt;山間僻地該当地区&gt;

- ・西三河建設事務所管内：岡崎市のうち旧額田町
- ・豊田加茂建設事務所管内：豊田市のうち 旧旭町、旧足助町、旧稲武町、旧小原村、旧下山村
- ・新城設楽建設事務所管内：設楽町、東栄町、豊根村、新城市のうち旧鳳来町、旧作手村

3. 適用条件の複数に該当する場合は、適用優先によるが、共通仮設費で決定した施工地域区分と同じものを適用すること。



## 3) その他

- イ) 災害の発生等により、本基準において想定している状況と実態が乖離している場合などについては、上記1)及び2)のほか、必要に応じて実態等を踏まえた補正係数を設定することができるものとする。
- ロ) 設計変更時における現場管理費率の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により当初計上した補正值に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により補正できることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。

## (4) 支給品の取扱い

- 1) 資材等を支給するときは、当該支給品費を純工事費に加算した額を現場管理費算定の対象となる純工事費とする。

## (5) 現場管理費の積算において支給品、貸付機械がある場合は、次により積算する。

- 1) 別途製作工事で製作し、架設（据付）のみを分離して発注する場合は、当該製作費は積算の対象とする純工事費には含めない。
- 2) 当初の支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、入札時における市場価格又は類似品価格とする。
- 3) コンクリートダム工事、フィルダム工事については、無償貸付機械等評価額及び支給電力料（基本料金含む）は、積算の対象となる純工事費には含めない。

## (6) 「処分費等」の取扱い

「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、間接工事費等の積算は、次表のとおりとする。

- 1) 処分費（再資源化施設の受入費を含む）
- 2) 上下水道料金
- 3) 有料道路利用料

| 区 分            | 処分費等が「共通仮設費対象額(P)」の3%以下かつ処分費等が3千万円以下の場合 | 処分費等が「共通仮設費対象額(P)」の3%を超える場合又は処分費等が3千万円を超える場合                                      |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 共 通<br>仮 設 費   | 処分費等は全額を率計算の対象とする。                      | 処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。<br>ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。 |
| 現 場<br>管 理 費   | 処分費等は全額を率計算の対象とする。                      | 処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。<br>ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。 |
| 一 般<br>管 理 費 等 | 処分費等は全額を率計算の対象とする。                      | 処分費等は「共通仮設費対象額(P)」の3%の金額を率計算の対象とし、3%を超える金額は率計算の対象としない。<br>ただし、対象とする金額は3千万円を上限とする。 |

(注) 1. 上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含む。

なお、準備費に含まれる処分費は伐開、除根等に伴うものである。

2. 処分費を計上する場合は、「第Ⅰ編第2章②間接工事費 2. 共通仮設費 2-3 準備費」により計上すること。
3. 上表により難しい場合は別途考慮するものとする。

## (7) 現場管理費の計算

## 1) 施工時期、工事期間、施工地域を考慮した計算

現場管理費＝対象純工事費×{(現場管理費率×補正係数)＋補正值}

対象純工事費：純工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額

ただし、現場管理費率は、別表第2（第1表～第5表）による。

補正係数は、(3)2) 施工地域を考慮した現場管理費率の補正による。

補正值は、(3)1) 施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正による。

なお、補正係数を乗じる場合は、現場管理費率(J o)の端数処理後に係数を乗じて、小数第3位を四捨五入して第2位とする。

別表第2

現場管理費率

第1表

| 工種区分       | 対象額  | 700万円<br>以 下    | 700万円を超え10億円<br>以 下                   |         | 10億円を<br>超えるもの  |
|------------|------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
|            | 適用区分 | 下記の<br>率<br>とする | 2)の算定式により算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による。 |         | 下記の<br>率<br>とする |
|            |      |                 | A                                     | b       |                 |
| 河川工事       |      | 44.05           | 1118.2                                | -0.2052 | 15.91           |
| 河川・道路構造物工事 |      | 43.11           | 402.3                                 | -0.1417 | 21.34           |
| 海岸工事       |      | 28.11           | 100.3                                 | -0.0807 | 18.84           |
| 道路改良工事     |      | 34.09           | 76.4                                  | -0.0512 | 26.44           |
| 鋼橋架設工事     |      | 48.86           | 265.1                                 | -0.1073 | 28.69           |
| P C橋工事     |      | 31.06           | 111.0                                 | -0.0808 | 20.80           |
| 舗装工事       |      | 40.83           | 598.0                                 | -0.1703 | 17.54           |
| 砂防・地すべり等工事 |      | 46.27           | 1229.5                                | -0.2081 | 16.48           |
| 公園工事       |      | 43.09           | 347.3                                 | -0.1324 | 22.34           |
| 電線共同溝工事    |      | 61.19           | 2132.5                                | -0.2253 | 20.01           |
| 情報ボックス工事   |      | 54.60           | 1528.4                                | -0.2114 | 19.13           |
| 下水道(4)工事   |      | 35.56           | 178.6                                 | -0.1024 | 21.39           |

(注) 基礎地盤から堤頂までの高さが20m以上の砂防堰堤は、砂防・地すべり等工事に2%加算する。

第2表

| 工種区分   | 対象額  | 700万円<br>以 下    | 700万円を超え3億円<br>以 下                    |         | 3億円を<br>超えるもの   |
|--------|------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
|        | 適用区分 | 下記の<br>率<br>とする | 2)の算定式により算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による。 |         | 下記の<br>率<br>とする |
|        |      |                 | A                                     | b       |                 |
| 橋梁保全工事 |      | 65.88           | 1465.2                                | -0.1968 | 31.45           |

第3表

| 工種区分        | 対象額  | 200万円<br>以 下    | 200万円を超え1億円<br>以 下                    |         | 1億円を<br>超えるもの   |
|-------------|------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
|             | 適用区分 | 下記の<br>率<br>とする | 2)の算定式により算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による。 |         | 下記の<br>率<br>とする |
|             |      |                 | A                                     | b       |                 |
| 道 路 維 持 工 事 |      | 60.33           | 613.0                                 | -0.1598 | 32.29           |
| 河 川 維 持 工 事 |      | 42.35           | 167.1                                 | -0.0946 | 29.25           |

第4表

| 工種区分        |     | 対象額  | 1,000万円<br>以 下  | 1,000万円を超え20億円<br>以 下                 |         | 20億円を<br>超えるもの  |
|-------------|-----|------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
|             |     | 適用区分 | 下記の<br>率<br>とする | 2)の算定式により算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による。 |         | 下記の<br>率<br>とする |
|             |     |      |                 | A                                     | b       |                 |
| 共 同 溝 等 工 事 | (1) |      | 50.57           | 351.0                                 | -0.1202 | 26.75           |
|             | (2) |      | 38.78           | 103.5                                 | -0.0609 | 28.09           |
| ト ン ネル 工 事  |     |      | 45.56           | 189.4                                 | -0.0884 | 28.52           |
| 下 水 道 工 事   | (1) |      | 34.99           | 49.0                                  | -0.0209 | 31.32           |
|             | (2) |      | 38.21           | 202.3                                 | -0.1034 | 22.09           |
|             | (3) |      | 32.72           | 46.8                                  | -0.0222 | 29.09           |

第5表

| 工種区分      | 対象額  | 3億円<br>以 下      | 3億円を超え50億円<br>以 下                     |         | 50億円を<br>超えるもの  |
|-----------|------|-----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
|           | 適用区分 | 下記の<br>率<br>とする | 2)の算定式により算出された率とする。<br>ただし、変数値は下記による。 |         | 下記の<br>率<br>とする |
|           |      |                 | A                                     | b       |                 |
| コンクリートダム  |      | 31.19           | 35.0                                  | -0.0059 | 30.68           |
| フ ィ ル ダ ム |      | 34.59           | 154.9                                 | -0.0768 | 27.87           |

## 2) 算定式

$$J_o = A \cdot N_p^b \quad \text{ただし、} J_o : \text{現場管理費率 (\%)} \\ N_p : \text{純工事費 (円)} \\ A, b : \text{変数値}$$

(注) 1.  $J_o$ の値は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。

2. 対象とする純工事費については、「2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分の (二)」及び「2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

## ③ 現場発生品及び支給品運搬（建地－Ⅰ）

## 1. 適用範囲

本資料は、現場発生品・支給品運搬に適用する。

## 1-1 適用できる範囲


- (1) 防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生品又は支給品の積み込み、荷卸し及び指定箇所までの運搬
- (2) 一般道及び自動車専用道を利用する場合

## 1-2 適用できない範囲は、以下のいずれかの条件に該当する場合

- (1) 4～4.5t 級車を超える車種を使用する場合
- (2) 現場発生品又は支給品以外の積み込み、運搬
- (3) 構造物等の撤去歩掛及び施工パッケージに運搬車両への積み込みまで含まれる場合

## 2. 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。



- (注) 1. 本施工パッケージに対応しているのは、二重実線部分のみである。  
2. 自動車専用道の利用の有無にかかわらず適用できる。

## 3. 施工パッケージ

## 3-1 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し（SCB010410）

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 1 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 積算条件区分一覧

(積算単位：t)

| トラック機種                                      |
|---------------------------------------------|
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 2t 級、吊能力 2.9t     |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 4～4.5t 級、吊能力 2.9t |

- (注) 1. 上表は、構造物等撤去に伴う現場発生材や防護柵、コンクリート二次製品、鋼材等の現場発生品又は支給品の積込み、荷卸し等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。
2. 現場発生品及び支給品積込み・荷卸しは発生（又は支給）する工種毎に直接工事費として計上する。

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 3. 2 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 代表機労材規格一覧

| 項 目  | 代表機労材規格 |                                          | 備 考 |
|------|---------|------------------------------------------|-----|
| 機械   | K1      | トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 級 吊能力 2.9t     |     |
|      |         | トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5t 級 吊能力 2.9t |     |
|      | K2      | －                                        |     |
|      | K3      | －                                        |     |
| 労務   | R1      | 運転手（特殊）                                  |     |
|      | R2      | 特殊作業員                                    |     |
|      | R3      | －                                        |     |
|      | R4      | －                                        |     |
| 材料   | Z1      | 軽油 バトロール給油                               |     |
|      | Z2      | －                                        |     |
|      | Z3      | －                                        |     |
|      | Z4      | －                                        |     |
| 市場単価 | S       | －                                        |     |

## 3-2 現場発生品及び支給品運搬

## (1) 条件区分

条件区分は、次表を標準とする。

表 3. 3 現場発生品及び支給品運搬 積算条件区分一覧

| トラック機種                                          | DID区間の有無 | 片道運搬距離  |
|-------------------------------------------------|----------|---------|
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 2t 級、<br>吊能力 2.9t     | 無し       | (表3. 4) |
|                                                 | 有り       | (表3. 5) |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 4～4.5t 級、<br>吊能力 2.9t | 無し       | (表3. 4) |
|                                                 | 有り       | (表3. 5) |

- (注) 1. 運搬距離が 65 km を超える場合は別途考慮する。  
2. 有料道路を利用する場合は利用料金を別途計上すること。

表 3. 4 運搬距離 (1)

| 積算条件 | 区 分       |
|------|-----------|
| 運搬距離 | 2.0km 以下  |
|      | 4.0km 以下  |
|      | 6.0km 以下  |
|      | 8.5km 以下  |
|      | 11.0km 以下 |
|      | 14.0km 以下 |
|      | 17.0km 以下 |
|      | 20.5km 以下 |
|      | 24.0km 以下 |
|      | 28.0km 以下 |
|      | 32.5km 以下 |
|      | 37.5km 以下 |
|      | 43.0km 以下 |
|      | 49.0km 以下 |
|      | 55.5km 以下 |
|      | 62.5km 以下 |
|      | 65.0km 以下 |

表 3.5 運搬距離（2）

| 積算条件 | 区 分      |
|------|----------|
| 運搬距離 | 1.5km以下  |
|      | 3.0km以下  |
|      | 5.0km以下  |
|      | 7.0km以下  |
|      | 9.0km以下  |
|      | 11.5km以下 |
|      | 14.0km以下 |
|      | 17.0km以下 |
|      | 20.0km以下 |
|      | 23.5km以下 |
|      | 27.5km以下 |
|      | 31.5km以下 |
|      | 36.0km以下 |
|      | 41.0km以下 |
|      | 46.5km以下 |
|      | 52.5km以下 |
|      | 59.0km以下 |
|      | 65.0km以下 |

## (2) 代表機労材規格

下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。

表 2.6 現場発生品及び支給品運搬 代表機労材規格一覧

| 項 目  |     | 代表機労材規格                                    | 備 考 |
|------|-----|--------------------------------------------|-----|
| 機械   | K 1 | トラック [クレーン装置付] ベーストラック<br>2t 級 吊能力 2.9t    |     |
|      |     | トラック [クレーン装置付] ベーストラック<br>4～4.5t級 吊能力 2.9t |     |
|      | K 2 | －                                          |     |
|      | K 3 | －                                          |     |
| 労務   | R 1 | 運転手（特殊）                                    |     |
|      | R 2 | 特殊作業員                                      |     |
|      | R 3 | －                                          |     |
|      | R 4 | －                                          |     |
| 材料   | Z 1 | 軽油 パトロール給油                                 |     |
|      | Z 2 | －                                          |     |
|      | Z 3 | －                                          |     |
|      | Z 4 | －                                          |     |
| 市場単価 | S   | －                                          |     |



## 第3章 一般管理費等及び消費税相当額

### ① 一般管理費等（**建地－Ⅰ**）、（県）

#### 1. 一般管理費の項目及び内容

- (1) 役員報酬  
取締役及び監査役に対する報酬及び役員賞与（損金算入分）
- (2) 従業員給料手当  
本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与
- (3) 退職金  
退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金
- (4) 法定福利費  
本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額
- (5) 福利厚生費  
本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生等、文化活動等に要する費用
- (6) 修繕維持費  
建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
- (7) 事務用品費  
事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費
- (8) 通信交通費  
通信費、交通費及び旅費
- (9) 動力、用水光熱費  
電力、水道、ガスの費用
- (10) 調査研究費  
技術研究、開発等の費用
- (11) 広告宣伝費  
広告、公告、宣伝に要する費用
- (12) 交際費  
本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用
- (13) 寄付金
- (14) 地代家賃  
事務所、寮、社宅等の借地借家料
- (15) 減価償却費  
建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額
- (16) 試験研究費償却  
新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額
- (17) 開発費償却  
新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額
- (18) 租税公課  
不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課
- (19) 保険料  
火災保険及びその他の損害保険料
- (20) 契約保証費  
契約の保証に必要な費用
- (21) 雑費  
電算等経費、社内打ち合せ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用

## 2. 付加利益

- (1) 法人税、都道府県民税、市町村民税等
- (2) 株主配当金
- (3) 役員賞与（損金算入分を除く）
- (4) 内部留保金
- (5) 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用

## 3. 一般管理費等の算定

一般管理費等は、1 及び 2 の額の合計額とし、別表第 1 の工事原価ごとに求めた一般管理費等率を当該工事原価に乗じて得た額の範囲内とする。

なお、一般管理費等の算定上、対象とする工事原価については、「第 2 章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分の (二)」及び「第 2 章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

## 4. 一般管理費等率の補正

- (1) 前払金の保証がある工事において、以下の事項に該当する場合に補正を行う。なお、前払金の保証がない工事は、一般管理費等の補正の対象外である。
  - 1) 前払金支出割合の相違による取扱い  
前払金支出割合が 35%以下の場合の一般管理費等率は、別表第 2 の前払金支出割合区分ごとに定める補正係数を別表第 1 で算定した一般管理費等率に乗じて得た率とする。
  - 2) 契約の保証に必要な費用の取扱い  
前払金支出割合の相違による補正までを行った値に、別表第 3 の補正值を加算したものを一般管理費等とする。
- (2) 支給品等の取扱い  
資材等を支給するときは、当該支給品費は一般管理費等算定の基礎となる工事原価に含めないものとする。
- (3) 自社製品の取扱い（プレテン桁、組立式橋梁、規格ゲート、標識等を製作専門メーカーに発注する場合）について自社製品であっても、他社製品と同様に一般管理費等の対象とする。

### 別表第 1 一般管理費等率

- (1) 前払金支出割合が 35%を超え 40%以下の場合

| 工 事 原 価 | 500 万円以下 | 500 万円を超え 30 億円以下   | 30 億円を超えるもの |
|---------|----------|---------------------|-------------|
| 一般管理費等率 | 23.57%   | 一般管理費等率算定式により算出された率 | 9.74%       |

- (2) 算定式

[一般管理費等率算定式]

$$G_p = -4.97802 \times \text{LOG}(C_p) + 56.92101 (\%)$$

ただし、 $G_p$  : 一般管理費等率 (%)

$C_p$  : 工事原価 (円)

(注) 1.  $G_p$  の値は、小数第 3 位を四捨五入して第 2 位とする。

2. 対象とする工事原価については、「第 2 章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 1) 率計算による部分の (二)」及び「第 2 章 ②間接工事費 2. 共通仮設費 (2) 算定方法 5) 間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。

別表第2

一般管理費等率の補正

| 前払金支出割合区分 | 0%から 5%以下 | 5%を超え 15%以下 | 15%を超え 25%以下 | 25%を超え 35%以下 |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 補 正 係 数   | 1.05      | 1.04        | 1.03         | 1.01         |

(注) 1. 別表第1で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数第3位を四捨五入して第2位とする。

2. 愛知県出納事務局長通知平成22年9月21日付け22出納第133号「公共工事の前払金について（通知）」抜粋（県－I）

1 前払金のできる経費

公共工事に要する経費で1件の契約金額が200万円以上のもの。

2 前払金のできる額

前項の経費のうち、土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。）の経費については、当該経費については、10分の4の割合を乗じて得た額。中間前払い金については、10分の2の割合を乗じた額。

その他の経費については、当該経費に10分の3を乗じて得た額。

別表第3

契約保証に係る一般管理費等率の補正

| 保 証 の 方 法                                    | 補正率(%) |
|----------------------------------------------|--------|
| ケースー1：発注者が金銭的保証を必要とする場合。（工事請負契約約款第4条を採用する場合） | 0.04   |
| ケースー2：発注者が役務的保証を必要とする場合。                     | 0.09   |
| ケースー3：ケース1及び2以外の場合。                          | 補正しない  |

(注) 1. 契約の保証についての積算は、平成8年8月22日付8土管第350号「契約の保証について（通知）」によるものとする。（予定価格が500万円以上の工事は計上する。）

2. 契約保証費を計上する場合は、原則として当初契約の積算に見込むものとする。

3. 愛知県では役務的保証は原則行っていない。（県）

② 消費税相当額（**建地－Ⅰ**）

消費税相当額の積算は次のとおりとする。

消費税相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。

## 第4章 設計積算上の注意

### ① 潮待作業における仮締切方法別による歩増（建災要－Ⅰ）

海岸又は感潮河川において、人力土工及びコンクリート打設、石積工等で潮待作業を考慮する必要がある場合は下記の基準による。

表 1.1 潮待作業における仮締切方法別による歩増表

| 仮締切方法                             | 仮締切なし                                                                           | 完全仮締切         |               |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 仮締切高さ                             | —                                                                               | H.W.L. 以上     | H.W.L. ～M.S.L | M.S.L. 以下 |
| H.W.L. 以下について行う。<br>切取・床掘等の潮待の歩増率 | 施工基面が<br>① M.L.W.L. 以下…30%以内<br>② M.L.W.L. ～ M.S.L. …20%以内<br>③ M.S.L. 以上…10%以内 | 0             | 10%以内         | 20%以内     |
| 床掘の範囲                             | M.L.W.L. 以下を床掘                                                                  | M.L.W.L. 以下床掘 | 仮締切高さ以下床掘     | 仮締切高さ以下床掘 |
| 概略図                               | <p>①の場合</p> <p>②の場合</p> <p>③の場合</p> <p>※建設省所管事業に適用。</p>                         |               |               |           |

- 注意 1. 締切方法は潮位差、波高、波力、地形、土質及び工事の形態等を充分検討の上決めること。
2. 波ごろし等は必要に応じて計上してよい。締切を行ない、かつ波ごろしを設ける場合は両方の組合せをよく検討の上、不経済とならないようにすること。
3. 各潮面は次のとおり、
- |          |       |         |
|----------|-------|---------|
| H.W.L.   | ..... | 朔望平均満潮面 |
| M.S.L.   | ..... | 平均水面    |
| M.L.W.L. | ..... | 平均干潮面   |
| L.W.L.   | ..... | 朔望平均干潮面 |
4. 平均干潮面（M.L.W.L.）の設定されていないものについては、平均干潮面は平均水面（M.S.L.）と朔望平均干潮面（L.W.L.）との1/2の水面とする。

## ② 設計変更の取り扱い（県－Ⅰ）

### 1. 変更理由

設計変更の理由は次の順序に箇条書にて記載するものとする。

- (1) 大きい構造の変更理由及び処置
- (2) 大きい数量の変更理由及び処置
- (3) 工事延期等の理由
- (4) さ細な構造、数量の変更理由

### 2. 変更請負額の算定

工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計額に当初の契約金額と原設計額との比率を乗じて加算しなければならない。

この場合における計算は前乗後除の方法によるものとする。（愛知県財務規則第134条）

前乗後除の計算式

$$\text{変更設計額} \times \frac{\text{当初契約額}}{\text{原設計額}} = \text{変更契約金額}$$

### 3. 変更設計書（実施設計）の作成

本工事内訳書、明細書、代価表、単価表の記載は下記のとおり（ ）書で表示するものとする。

元……………（〇〇〇〇）として上段に書く。

変 更…………… 〇〇〇〇 として下段に書く。

新 規……………（———）  
〇〇〇〇 として下段に書く。

廃 工……………（〇〇〇〇）として下段に書く。

変更なし…………… 〇〇〇〇 として下段に書く。

但し、電算による設計書は所定の様式によるものとする。

### 4. 変更図面

- (1) 元設計と変更設計の対象図面は元設計と変更設計がわかり易いよう数字については、元設計を〔 〕で表示し、変更を下段に記入する。

又、廃止される部分（数字は除く）を黄色、追加或は変更される部分（数字は除く）については赤色で表示する。

$$\text{例} \quad \ell = \begin{array}{l} [55.0\text{m}] \cdots \cdots \text{元} \\ 58.0\text{m} \cdots \cdots \text{変更} \end{array}$$

- (2) 変更設計を別図とした場合は元設計図を添付する。
- (3) 図面が変更のない場合添付を要しない。

### 5. 設計変更のできる範囲

愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領による。

## 6. 設計変更による契約変更の範囲

愛知県建設局・都市・交通局・建築局設計変更事務取扱要領による。

## 7. 直接工事費の変更

- (1) 機械施工の場合、現場において業者が設計と異なる機種を使用した場合、又は機械の規格が異なる場合、原則として任意施工として取扱い、変更しないものとする。但し、現場条件等で基準による機械を使用するのが著しく不経済か、適用が不相当と認められるものは別途積算することができるものとし、又発注時確認困難な要因、あるいは外的条件により現場条件が変わったため設計機種が不相当となる場合は適正なものに変更できる。
- (2) 輸送費運搬工等は特に目的地を指定する必要がある場合（建設副産物等）を除いては原則として任意施工で取扱い変更しないものとする。
- (3) 設計変更における材料単価の取扱いは、下記によるものとする。
  - 1) 当初設計で設計計上されている材料（工種）の増減分又は規格・寸法のみの変更については、当初設計単価で設計計上する。
  - 2) 設計変更により、新材料（新工種）を設計計上する場合においては、設計変更の通知を行った時点の物価資料等の単価で積算する。
  - 3) 新単価（設計変更通知時点単価）とした場合には、材料単価、労務単価、機械損料及び歩掛の全てを新単価により積算するものとする。

## 8. 共通仮設費の変更

- (1) 運搬費、準備費、安全費、技術管理費、営繕費の変更

共通仮設費一括率分の変更は、変更対象金額に対応する率により算出する。また、それぞれ積上げ計上分については、本工事の内容変更に伴う工事量の増減及び特記仕様書に変更の対象を明記した場合は変更できる。

- (2) 仮設費の変更

- 1) 仮設費のうち指定仮設は設計変更の対象とするが、請負者の都合により内容的に上まわった工事を認めても変更の対象としない。
- 2) 任意仮設は原則として変更しない。そのため設計積算に当っては現場に適合しているか経済的であるか、慎重に設計を行うこと。但し、本工事の内容変更に伴う工事量の増減及び想定した施工条件の変化等により、特に変更を要すると認めた場合は設計変更の対象とする。
- 3) 指定仮設のうち工事施工中に状況変化等のため、指定仮設にする必要がなくなった場合又は任意仮設のうち工事施工中に状況変化等のため指定仮設にする必要を生じた場合、その取扱いを変更することができ設計変更をする。
- 4) 発注者の責任により工事を一時中止する場合の増加費用は「第Ⅰ編第11章工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算」による。
- 5) 水替工は、変更後の工事量の増減に応じて積算し変更する。ポンプ台数は現地の状況により必要と認められる場合は機種規格等を勘案して必要な台数に変更できる。

- (3) 役務費の変更

県の責任により工事延期、中止命令をしたために要する仮設工事材料置場等の借地料、電力、用水等の基本料金は、積算して変更できる。

## 9. 現場管理費及び一般管理費の変更

変更純工事費及び変更工事原価等により算出率に基づいて変更する。但し純工事費及び工事原価の増減により率が変わる場合は変更対応率により算出する。



## 10. 設計変更

## 1. 一般事項(建地-I)

- (1) 変更設計で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。
- (2) 設計変更時における共通仮設費率及び現場管理費率の補正については、工事区間の延長、工期の延長短縮等により当初計上した補正值に増減が生じた場合、あるいは当初計上していなかったが、上記条件の変更により補正できることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。

## 2. 設計変更の計算例

請負工事の設計変更は、官積算により、次の方法で行なうものとする。

## ・設計額

設計変更の際、元設計及び変更設計の種別、細別等の金額は全て官積算額とする。

## ・設計変更の要領

設計変更の積算は、次の方法により行なう。

## 第1回変更請負額

$$\begin{aligned} \text{工事価格} &= \frac{\text{当初請負額}}{\text{当初官積算額}} \times \text{第1回変更官積算工事価格} \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \\ \text{第1回変更請負額} &= \text{工事価格} \times (1 + \text{消費税率}) \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \end{aligned}$$

## 第2回変更請負額

$$\begin{aligned} \text{工事価格} &= \frac{\text{当初請負額}}{\text{当初官積算額}} \times \text{第2回変更官積算工事価格} \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \\ \text{第2回変更請負額} &= \text{工事価格} \times (1 + \text{消費税率}) \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \end{aligned}$$

## 第3回変更請負額

$$\begin{aligned} \text{工事価格} &= \frac{\text{当初請負額}}{\text{当初官積算額}} \times \text{第3回変更官積算工事価格} \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \\ \text{第3回変更請負額} &= \text{工事価格} \times (1 + \text{消費税率}) \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \end{aligned}$$

(例) 当初官積算額 105,000 千円 当初請負額 102,900 千円

第1回変更官積算工事価格 115,000 千円

$$\begin{aligned} \text{工事価格} &= \frac{102,900}{105,000} \times 115,000 = 112,700 \text{ 千円} \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \\ \text{第1回変更請負額} &= 112,700 \times (1 + 0.10) = 123,970 \text{ 千円} \end{aligned}$$

第2回変更官積算工事価格 105,000 千円

$$\begin{aligned} \text{工事価格} &= \frac{102,900}{105,000} \times 105,000 = 102,900 \text{ 千円} \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \\ \text{第2回変更請負額} &= 102,900 \times (1 + 0.10) = 113,190 \text{ 千円} \end{aligned}$$

第3回変更官積算工事価格 110,000 千円


$$\begin{aligned} \text{工事価格} &= \frac{102,900}{105,000} \times 110,000 = 107,800 \text{ 千円} \\ (\text{落札率を乗じた額}) & \\ \text{第3回変更請負額} &= 107,800 \times (1 + 0.10) = 118,580 \text{ 千円} \end{aligned}$$

(注) 1) 変更官積算とは、官単価、官経費をもとに当初官積算と同一方法により積算する。

2) 請負額、官積算額は消費税相当額を含んだ額。

3) 消費税率＝消費税率＋地方消費税率

ブロック別単面は下図の「愛知県ブロック細分図」による



## 第5章 随意契約方式により工事を発注する場合等の 共通仮設費、現場管理費、及び一般管理 費等の調整について

### ① 随意契約方式により工事を発注する場合等の共通仮設費、現場管理費、及び一般管理費等の調整について（建地－Ⅰ）、（県）

#### 1. 適用範囲（県）

本基準は、随意契約方式における諸経費調整積算に適用する。（平成29年3月1日付28建企第486号「諸経費調整積算等の取扱いについて（通知）」）

#### 2. 随意契約方式により工事を発注する場合等の調整等について

##### （1）調整対象となる工事

- 1) 現工事の施工業者と随意契約方式にて発注する工事とする。
- 2) 繰越、国債工事の取扱い

現工事が繰越又は国債で調整対象となる場合は全体工事を対象として調整する。

##### （2）追加工事は、現工事の落札率（合意率）を考慮するものとする。

##### （3）調整の対象となる現工事の設計金額は当該追加工事が契約された時点のものとし、その後現工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも調整対象現工事の設計金額の変更は行わない額で調整するものとする。

##### （4）前記(1)に該当する工事のうち次に示す異種の工事の取扱いは下記のとおりとする。

- 1) 異種の工事とは下表のA～Iに区分される工事種別の異なる工事をいう。

| 工事種別 | 工事請負有資格業者名簿による種別                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|
| A    | 一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせつ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コンクリート舗装工事 |
| B    | 鋼橋上部工事、機械設備工事                                                  |
| C    | プレストレスト・コンクリート工事                                               |
| D    | 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事                                          |
| E    | 建築工事、木造建築工事、プレハブ工事                                             |
| F    | 維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事                                             |
| G    | 造園工事                                                           |
| H    | さく井工事                                                          |
| I    | 暖冷房衛生設備工事                                                      |

##### 2) 積算体系が同一（一般管理費等率の算出区分が同じもの）の異種の工事は次により調整する。

- （イ）共通仮設費・現場管理費については調整しない。
- （ロ）一般管理費等については調整する。

##### 3) 積算体系が異なる（一般管理費等率の算出区分が異なる）異種の工事は調整しない。

### 3. 共通仮設費の調整計算の方法

#### (1) 積上げ計算部分

実態に合わせ調整する。

#### (2) 率計算部分

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と追加工事の共通仮設費対象額の合計額に対するその主たる工種の共通仮設費率を適用する。

#### (3) 調整計算の方法（率計算部分）

現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出し、各々の共通仮設費を求め、現工事の共通仮設費を控除したものの範囲内とする。

##### 1) 調整の一般式は次のとおりとする。

$$A = (D \times \gamma 1) - B \times \gamma 2$$

A：当該追加工事の共通仮設費（調整計算額）

B：現工事の共通仮設費対象額

D：合算工事の共通仮設費対象額

$\gamma 1$ ：Dに相当する主たる工種の共通仮設費率

$\gamma 2$ ：Bに相当する現工事の工種の共通仮設費率

ただし、前記計算の場合にあってAが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する共通仮設費は計上しない。

また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。

#### (4) 現場環境改善費

##### 1) 積上げ計算部分

実態に合わせ調整する。

##### 2) 調整計算の方法（率計算部分）

##### (イ) 現工事及び追加工事とも現場環境改善費の対象工事の場合

$$A = D \times \gamma 1 - B \times \gamma 2$$

A：当該追加工事の現場環境改善費

B：現工事の現場環境改善費対象額

D：合算工事の現場環境改善費対象額

$\gamma 1$ ：Dに相当する現場環境改善費率

$\gamma 2$ ：Bに相当する現工事の現場環境改善費率

ただし、前記計算の場合にあって、Aが負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場環境改善費は計上しない。

また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。

##### (ロ) 追加工事のみが現場環境改善費の対象工事の場合

追加工事の単独計算

### 4. 現場管理費の調整計算の方法

#### (1) 率計算部分

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と当該追加工事の純工事費の合計額に対するその主たる工種（それぞれ純工事費の大きい方の工種）の現場管理費率を適用する。

## (2) 調整計算の方法（率計算部分）

現工事と当該追加工事の純工事費を合算したもので率を算出し、各々の現場管理費を求め、現工事の現場管理費を控除したものの範囲内とする。

## 1) 調整の一般式は次のとおりとする。

$$A = (D \times \beta 1) - B \times \beta 2$$

A：当該追加工事の現場管理費（調整計算額）

B：現工事の純工事費

D：合算工事の対象額

$\beta 1$ ：Dに相当する「主たる工種」の現場管理費率

$\beta 2$ ：Bに相当する現工事の工種の現場管理費率

ただし、前記計算の場合にあつて、Aが負数になる場合は零額とみなし、当該追加工事に関する現場管理費は計上しない。

また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。

## 2) 補正率が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。

## (イ) 現工事に補正があり、追加工事に補正がない場合

$$A = (D \times \beta 1 + B \times \gamma 1) - B \times (\beta 2 + \gamma 1)$$

$\gamma 1$ ：現工事の現場管理費補正率

## (ロ) 現工事に補正がなく、追加工事に補正がある場合

$$A = (D \times \beta 1 + C \times \gamma 2) - B \times \beta 2$$

C：当該追加工事の調整後の純工事費

$\gamma 2$ ：当該追加工事の現場管理費補正率

## (ハ) 現工事及び当該追加工事に補正がある場合

$$A = \{D \times (\beta 1 + \gamma 3)\} - B \times (\beta 2 + \gamma 1)$$

$\gamma 3$ ：Dに相当する現場管理費補正率

B、Cに対する $\gamma 1$ 、 $\gamma 2$ が各々異なる場合は純工事費による加重平均補正率を $\gamma 3$ とする。

ただし、前記計算の場合にあつて、Aが負数になる場合は零額とみなし、当該追加工事に関する現場管理費は計上しない。

また、Aと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。

## 3) 施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。

$$A = (D \times \beta 1 + C \times \delta 1) - B \times \beta 2$$

A：当該追加工事の現場管理費（調整計算額）

B：現工事の純工事費

C：当該追加工事の調整後の純工事費

D：合算工事の対象額

$\beta 1 = \beta \textcircled{1} \cdot S r \textcircled{1}$ ：Dに相当する主たる工種の補正後の現場管理費率（%）

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

$\beta \textcircled{1}$ ：Dに相当する主たる工種の補正前の現場管理費率

ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合はBとCの加重平均による補正係数とする。

$$S r \textcircled{1} = (B \times S r \textcircled{2} + C \times S r \textcircled{3}) / (B + C)$$

$S r \textcircled{1}$  :  $(B + C)$  に相当する主たる工種の補正係数

$S r \textcircled{2}$  :  $B$  に相当する現工事の工種の補正係数

$S r \textcircled{3}$  :  $C$  に相当する当該追加工事の工種の補正係数

なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

$$\beta 2 = \beta \textcircled{2} \cdot S r \textcircled{2} : B \text{ に相当する現工事の工種の補正後の現場管理費率（％）}$$

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

$\beta \textcircled{2}$  :  $B$  に相当する現工事の工種の補正前の現場管理費率

$\delta 1$  : 当該追加工事の現場管理費補正率（補正率が無い場合は0%とする。）

ただし、前記計算の場合にあって  $A$  が負数になる場合は零額とみなし、追加工事に関する現場管理費は計上しない。

また、 $A$  と当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採用する。

## 5. 一般管理費等の調整計算の方法

### (1) 調整計算の方法

現工事と当該追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し、各々の一般管理費を求め、現工事の一般管理費等を控除したものの範囲内とする。

$$A = (D \times \alpha 1 \times \delta 1) - B \times \alpha 2 \times \delta 2 + C \times \beta$$

$A$  : 当該追加工事の一般管理費等（調整計算額）

$B$  : 現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む）

$C$  : 当該追加工事の調整後の工事原価

$D$  : 合算工事の工事原価

$\alpha 1$  :  $D$  に相当する一般管理費等率

$\alpha 2$  :  $B$  に相当する現工事の一般管理費等率

$\beta$  : 当該追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正值

$\delta 1$  : 前払金支出割合による補正係数

現工事と当該追加工事の前払金支出割合が異なる場合は、 $B$  と  $C$  の加重平均による前払金支出割合から求めた補正係数

$\delta 2$  : 現工事の前払金支出割合による補正係数

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

## 6. 設計変更について

随意契約方式により契約した追加工事において設計変更を行う場合には、当該随意契約の当初積算で用いた共通仮設費、現場管理費の算出方法を使用する。（調整計算額と単独計算額の比較は行わない。）



## ② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について（**建地－Ⅰ**）、（**県**）

### 1. 共通仮設費の調整計算の一般式

$$A = (D \times \gamma 1) - B \times \gamma 2$$

A：当該追加工事の共通仮設費

B：現工事の共通仮設費対象額

D：合算工事の共通仮設費対象額

$\gamma 1$ ：Dに相当する「主たる工種」の改正基準による共通仮設費率

$\gamma 2$ ：Bに相当する現工事の工種の改正基準による共通仮設費率

なお、共通仮設費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 3. 共通仮設費の調整計算の方法」に準拠して計算するものとする。

### 2. 現場管理費の調整計算の一般式

$$A = D \times \beta 1 - B \times \beta 2$$

A：当該追加工事の現場管理費

B：現工事の純工事費

D：合算工事の純工事費

$\beta 1$ ：Dに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率

$\beta 2$ ：Bに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率

なお、現場管理費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の調整について 4. 現場管理費の調整計算の方法」に準拠して計算するものとする。

### 3. 一般管理費等の調整計算の一般式

$$A = (D \times \alpha 1 \times \delta 1) - B \times \alpha 2 \times \delta 2 + C \times \beta$$

A：当該追加工事の一般管理費等

B：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む）

C：当該追加工事の調整後の工事原価

D：合算工事の工事原価

$\alpha 1$ ：Dに相当する改正基準による一般管理費等率

$\alpha 2$ ：Bに相当する改正基準による一般管理費等率

$\beta$ ：追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正值

$\delta 1$ ：当該追加工事の前払金支出割合による補正係数

$\delta 2$ ：現工事の前払金支出割合による補正係数

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。

（注）契約保証については、平成22年3月3日付21建総第1636号「契約保証の取扱いについて（通知）」および平成8年8月22日付8土管第350号「契約保証について（通知）別紙。工事請負契約における契約の保証に関する取扱いについて」に留意すること。（県）

### 4. 設計変更について（**県**）

旧基準により積算した工事の設計変更は、旧基準により積算するものとする。

## 第6章 数値基準等

### ① 数値基準（建地－Ⅰ）

設計書の表示単位及び数値は原則として次のとおりとする。

- (1) 設計表示単位及び数値は、別表に示すとおりとする。
- (2) 設計数量が設計表示数値に満たない場合及び、工事規模、工事内容等により、設計表示数値が不適当と判断される場合は（小規模工事等）有効数値第1位の数量を設計表示数値とする。
- (3) 数値基準以外の項目について、設計表示単位及び数値を定める必要が生じたときは工事規模、工事内容及び数値基準等を勘案して適正に定めるものとする。
- (4) 設計計上数量は、設計表示数値に四捨五入して求めるものとする。
- (5) 設計表示単位及び数値の適用は各細別毎を原則とし、工種・種別は1式を原則とする。
- (6) 契約数量は設計計上数量とする。但し工事目的物以外で、指定仮設等数量明示が必要な種目以外は1式計上とする。
- (7) 設計表示単位及び数値は設計図書に添付するものとする。（土質調査、測量業務関係等は除く）
- (8) 設計表示数値に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。
- (9) 単価契約には設計表示単位及び数値は適用しない。



|       | 種 別             | 細 別               | 設計表示<br>単位     | 数値  | 備 考                                                                |
|-------|-----------------|-------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 土工    | 掘削工             | 掘削                | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満及び岩の場合は10m <sup>3</sup>                   |
| 土工    |                 | 掘削（砂防）            | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満及び岩の場合は10m <sup>3</sup>                   |
| 土工    |                 | 河床等掘削             | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 掘削（光ケーブル配管）       | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 整地                | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 押土（ルーズ）           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 積込（ルーズ）           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 積込（ルーズ）砂防         | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 土砂等運搬             | m <sup>3</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    |                 | 土砂等運搬（砂防）         | m <sup>3</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    | 掘削工（ICT）        | 掘削（ICT）           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 掘削（砂防）（ICT）       | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 河床等掘削（ICT）        | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    | （路体・路床）盛土工      | 路体（築堤）盛土          | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 路床盛土              | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 整地                | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 押土（ルーズ）           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 積込（ルーズ）           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 積込（ルーズ）砂防         | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 土砂等運搬             | m <sup>3</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    |                 | 土砂等運搬（砂防）         | m <sup>3</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    | （路体・路床）盛土工（ICT） | 路体（築堤）盛土（ICT）     | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 路床盛土（ICT）         | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 土材料               | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    | 法面整形工           | 法面整形              | m <sup>2</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    | 法面整形工（ICT）      | 法面整形（ICT）         | m <sup>2</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    | 盛土補強工           | 安定シート・ネット         | m <sup>2</sup> | 1   |                                                                    |
| 土工    |                 | ジオテキスタイル補強土壁      | m <sup>2</sup> | 1   |                                                                    |
| 土工    | 残土処理工           | 整地                | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup>                      |
| 土工    |                 | 土砂等運搬             | m <sup>3</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    |                 | 残土等処分             | m <sup>3</sup> | 10  |                                                                    |
| 土工    | 作業土工            | 床掘り               | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満及び岩の場合は10m <sup>3</sup>                   |
| 土工    |                 | 埋戻し               | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> 、岩類は10m <sup>3</sup> |
| 土工    | 作業土工（ICT）       | 床掘り（ICT）          | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> 、岩類は10m <sup>3</sup> |
| 土工    | 堤防天端工           | 天端敷砂利             | m <sup>2</sup> | 10  |                                                                    |
| 共通の工種 | 矢板工             | 鋼矢板               | 枚              | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | 可とう鋼矢板            | 枚              | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | 軽量鋼矢板             | 枚              | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | 広幅鋼矢板             | 枚              | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | タイロッド             | 組              | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | 腹起し               | t              | 0.1 |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | 控え版               | m              | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 |                 | 中詰砂               | m <sup>3</sup> | 10  | ただし100m <sup>3</sup> 未満の場合は1m <sup>3</sup>                         |
| 共通の工種 | 法枠工             | 法枠（現場打、プレキャスト、吹付） | m <sup>2</sup> | 1   |                                                                    |
| 共通の工種 | 吹付工             | 吹付（モルタル、コンクリート）   | m <sup>2</sup> | 1   |                                                                    |

|       | 種 別                  | 細 別                              | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                        |
|-------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
| 共通の工種 | 植生工                  | 種子散布                             | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 芝(各種)                            | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 客土吹付                             | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 植生基材吹付                           | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 植生マット                            | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 植生シート                            | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 植生筋                              | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 植生穴                              | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 |                      | 養生（散水養生）                         | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 | かご工                  | じゃかご・ふとんかご・かご枠                   | m              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 止杭                               | 本              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | かごマット（スロープ型）                     | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | かごマット（多段積型）                      | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 補強土壁工                | 補強土壁基礎                           | m              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁<br>・ジオテキスタイル補強土壁 | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 補強盛土                             | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 軽量盛土工                | 軽量盛土                             | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | コンクリート床版                         | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 基礎コンクリート                         | m              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 壁体工                              | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 裏込碎石                             | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 吸出し防止工               | 吸出し防止材                           | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup> |
| 共通の工種 | 泥水処理工                | 泥水処理                             | m <sup>3</sup> | 10  |                                            |
| 共通の工種 | 仮水路工                 | フィルター材敷設                         | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 場所打擁壁工               | 処分費                              | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 仮橋・仮栈橋工              | 積込（コンクリート殻）                      | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 骨材再生工                | 骨材再生                             | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 土留・仮締切工              | ボーリングマシン移設（アンカー）                 | 回              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | アンカー工材料費                         | 式              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | 削孔（アンカー）                         | m              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | グラウト注入（アンカ ー）                    | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 共通の工種 | アンカー工（プレキャストコンクリート板） | P Cコンクリート板据付                     | 枚              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | ジョイント処理                          | 箇所             | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 排水材設置工（構造物背面排水材）     |                                  | m              | 1   |                                            |
| 共通の工種 | 排水材設置工（水平排水層）        | 水平排水材                            | m              | 1   |                                            |
| 共通の工種 |                      | フィルター層                           | m <sup>3</sup> | 10  | ただし100m <sup>3</sup> 未満の場合は1m <sup>3</sup> |
| 基礎工   | 既製杭工                 | 既製コンクリート杭                        | 本              | 1   | ただし1本当りの場合は1m                              |
| 基礎工   |                      | 鋼管杭                              | 本              | 1   | ただし1本当りの場合は0.5m                            |
| 基礎工   |                      | H鋼杭                              | 本              | 1   | ただし1本当りの場合は0.5m                            |
| 基礎工   | 場所打杭工                | 場所打杭                             | 本              | 1   | ただし1本当りの場合は0.1m                            |
| 基礎工   | ニューマチックケーソン基礎工       | ニューマチックケーソン設備                    | 式              | 1   |                                            |
| 基礎工   |                      | 刃口金物据付                           | 基              | 1   |                                            |
| 基礎工   |                      | 沈下掘削                             | m <sup>3</sup> | 10  |                                            |
| 基礎工   |                      | 沈下促進                             | t              | 0.1 |                                            |

|                | 種 別         | 細 別                | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                             |
|----------------|-------------|--------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------|
| 基礎工            |             | ケーソン本体コンクリート       | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 底スラブコンクリート         | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 中埋コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | ブローパイプバルブ調整        | 基              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 中詰充填               | m <sup>3</sup> | 100 | ただし 1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は 10m <sup>3</sup> |
| 基礎工            |             | 砂セントル              | m <sup>3</sup> | 10  | ただし 100m <sup>3</sup> 未満の場合は 1m <sup>3</sup>    |
| 基礎工            |             | 天端コンクリート用型枠・支保     | m <sup>2</sup> | 10  |                                                 |
| 基礎工            |             | 足場材設置・撤去           | 式              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 止水壁取壊し             | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            | 深礎工・シャフト工   | 巻立コンクリート           | m <sup>2</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 掘削土留               | 本              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | グラウト注入             | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            | 鋼管井筒基礎工     | 鋼管矢板               | 本              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 井筒内掘削              | m <sup>3</sup> | 10  |                                                 |
| 基礎工            |             | 継手処理               | 本              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 鋼管内掘削              | m <sup>3</sup> | 10  |                                                 |
| 基礎工            |             | 中詰コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 敷砂                 | m <sup>3</sup> | 10  | ただし 100m <sup>3</sup> 未満の場合は 1m <sup>3</sup>    |
| 基礎工            |             | 底版コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 杭切断                | 本              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 鋼管矢板支保             | t              | 0.1 |                                                 |
| 基礎工            |             | 間詰コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 間詰コンクリート撤去         | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 頂版結合（プレートブラケット）    | t              | 0.1 |                                                 |
| 基礎工            |             | 頂版結合（鉄筋スタッド）       | 段              | 1   |                                                 |
| 基礎工            |             | 詰杭                 | m              | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) | 石・ブロック積(張)工 | 石積(張)・コンクリートブロック基礎 | m              | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 各種石・ブロック積(張)       | m <sup>2</sup> | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 間知ブロック張            | m <sup>2</sup> | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 目地板                | m <sup>2</sup> | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | ブロック植栽             | 本              | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 天端コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 基礎碎石（基礎材）          | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>    |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 現場打小口止コンクリート       | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | プレキャスト小口止ブロック      | m              | 0.1 |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 現場打横帯（隔壁）コンクリート    | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | プレキャスト横帯（隔壁）ブロック   | m              | 0.1 |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | プレキャスト巻止ブロック       | m              | 0.1 |                                                 |
| 石・ブロック積<br>(張) |             | 養生費                | m <sup>3</sup> | 1   |                                                 |
| 舗装工            | 舗装準備工       | 不陸整正               | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工            |             | 調整コンクリート           | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工            | 舗装準備工（ICT）  | 不陸整正（ICT）          | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工            | 橋面防水工       | 橋面防水               | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |

|            | 種 別        | 細 別                       | 設計表示<br>単位     | 数値  | 備 考                                           |
|------------|------------|---------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|
| 舗装工        | 舗装工        | 下層路盤（車道・路肩部）              | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 下層路盤（歩道部）                 | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 上層路盤（車道・路肩部）              | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 上層路盤（歩道部）                 | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 路盤                        | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | フィルター層                    | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 基層（車道・路肩部）                | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 基層（歩道部）                   | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 中間層（車道・路肩部）               | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 中間層（歩道部）                  | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 表層（車道・路肩部）                | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 表層（歩道部）                   | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 排水性舗装・表層（車道・路肩部）          | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | セメントミルク浸透                 | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | アスファルト中間層                 | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | コンクリート舗装                  | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 連続鉄筋コンクリート舗装              | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 縦目地                       | m              | 1   |                                               |
| 舗装工        |            | 横目地                       | m              | 1   |                                               |
| 舗装工        |            | 目地切り・清掃                   | m              | 1   |                                               |
| 舗装工        |            | 薄層カラー舗装                   | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | インターロッキングブロック舗装           | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 特殊ブロック舗装                  | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        | 舗装工（ICT）   | 下層路盤（車道・路肩部）（ICT）         | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        |            | 上層路盤（車道・路肩部）（ICT）         | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 舗装工        | 踏掛版工       | 踏掛版                       | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 舗装工        | 区画線工       | 区画線                       | m              | 10  | ただし100m 未満の場合は1m                              |
| 舗装工        |            | 区画線消去                     | m              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      | 安定処理工      | 安定処理                      | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 地盤改良工      | 自走式土質改良工   | 土質改良                      | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 地盤改良工      | 置換工        | 置換                        | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 地盤改良工      | サンドマット工    | サンドマット                    | m <sup>3</sup> | 10  |                                               |
| 地盤改良工      | パイルネット工    | 既製コンクリート杭                 | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      |            | 木杭                        | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      |            | 連結鉄筋                      | t              | 0.1 | ただし1t 未満の場合は0.01t                             |
| 地盤改良工      |            | 安定シート                     | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 地盤改良工      | パーチカルドレーン工 | サンドドレーン                   | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      |            | PVD（プレファブリケートッドパーチカルドレーン） | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      | 締め固め改良工    | サンドコンパクションパイル             | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      | 固結工        | 高圧噴射攪拌                    | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      |            | スラリー攪拌                    | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工      |            | 中層混合処理                    | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 地盤改良工      |            | 薬液注入                      | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工（ICT） | 安定処理工      | 安定処理（ICT）                 | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 地盤改良工（ICT） | 固結工        | スラリー攪拌（ICT）               | 本              | 1   |                                               |
| 地盤改良工（ICT） |            | 中層混合処理（ICT）               | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |

|        | 種 別       | 細 別              | 設計表示<br>単位     | 数 位  | 備 考                                           |
|--------|-----------|------------------|----------------|------|-----------------------------------------------|
| 構造物撤去工 | 構造物取壊し工   | コンクリート構造物取壊し     | m <sup>3</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 舗装版切断            | m              | 10   | ただし 100m 未満の場合は 1m                            |
| 構造物撤去工 |           | 舗装版破砕            | m <sup>2</sup> | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 構造物撤去工 |           | コンクリートはつり        | m <sup>2</sup> | 1    | ただし 10m <sup>2</sup> 未満の場合は 0.1m <sup>2</sup> |
| 構造物撤去工 |           | 吹付法面取壊し          | m <sup>2</sup> | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 構造物撤去工 |           | 鋼材切断             | 箇所             | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 鋼材切断             | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 鋼矢板引抜            | 枚              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | H鋼杭引抜            | 本              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 広幅鋼矢板引抜き         | 枚              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | コンクリートブロック撤去     | m <sup>2</sup> | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 構造物撤去工 |           | 覆工板設置・撤去         | m <sup>2</sup> | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>  |
| 構造物撤去工 |           | 根固めブロック撤去        | 個              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 殻運搬              | m <sup>3</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 殻処分              | m <sup>3</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 現場発生品運搬          | t              | 0.01 |                                               |
| 構造物撤去工 | 道路施設撤去工   | 側溝・街渠撤去          | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 集水桝・マンホール撤去      | 基              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 蓋版撤去             | 枚              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 防護・防止柵撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 視線誘導標撤去          | 本              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 境界杭撤去            | 本              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 道路鋸撤去            | 個              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 車線分離標撤去          | 本              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 境界鋸撤去            | 枚              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 距離標撤去            | 本              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去 | m <sup>2</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 遮光フェンス撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 標識撤去             | 基              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 境界ブロック撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | ケーブル配管撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 照明柱撤去            | 基              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 | かご撤去工     | じゃかご撤去           | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | ふとんかご撤去          | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 | 落石雪害防止撤去工 | 落石防護柵撤去          | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 落石防止網(繊維網)撤去     | m <sup>2</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | コンクリート平板ブロック撤去   | m <sup>2</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | ノンスリップ撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 | 冬季安全施設撤去工 | 吹溜式防雪柵撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 吹払式防雪柵撤去         | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | スノーボール撤去         | 本              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 | 旧橋撤去工     | 鋼製高欄撤去           | m              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 舗装版・床版破砕及び撤去     | m <sup>3</sup> | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 |           | 桁材撤去             | t              | 1    |                                               |
| 構造物撤去工 | 構造物取壊し工   | コンクリート表面処理       | m <sup>2</sup> | 1    |                                               |
| 仮設工    | 仮設工       | 覆工板・敷鉄板          | m <sup>2</sup> | 1    |                                               |
| 仮設工    |           | 覆工板受桁            | t              | 1    |                                               |

|     | 種 別      | 細 別                           | 設計表示<br>単位       | 数 位 | 備 考                                           |
|-----|----------|-------------------------------|------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 仮設工 |          | 鋼矢板                           | 枚                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | H鋼杭                           | 本                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | アンカー                          | 本                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | タイロッド・腹起し                     | t                | 0.1 | 数量契約の場合は0.1t                                  |
| 仮設工 |          | 切梁・腹起し                        | t                | 0.1 | 数量契約の場合は0.1t                                  |
| 仮設工 |          | 横矢板                           | m <sup>2</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 水替工      | ポンプ排水                         | 日                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 水替とい                          | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 地下水低下工   | ウエルポイント                       | 日                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | ディーブウェル                       | 日                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 汚濁防止工    | 汚濁防止フェンス                      | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 濁水処理設備                        | 箇所               | 1   |                                               |
| 仮設工 | 防護施設工    | 発破防護柵                         | m <sup>2</sup>   | 10  |                                               |
| 仮設工 |          | 基礎ブロック（立入防止柵）                 | 個                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）            | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 防護施設工    | 仮囲い                           | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 土のう工     | 大型土のう                         | 袋                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 足場工      | 手摺先行型枠組足場                     | 掛 m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 仮設工 | 土留・仮締切工  | 盛替梁                           | 箇所               | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | アンカー工材加工・組立・挿入・緊張・<br>定着・頭部処理 | 本                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 軽量鋼矢板（電線共同溝）                  | 式                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 溝掘り                           | m <sup>3</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 泥土処理                          | m <sup>3</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 砂防仮締切工   | 土砂締切                          | m <sup>3</sup>   | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 仮設工 |          | 大型土のう締切                       | 袋                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | コンクリート締切                      | m <sup>3</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 仮橋・仮栈橋工  | 橋脚                            | t                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 仮設高欄                          | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 仮橋上部                          | t                | 0.1 | 数量契約の場合は0.1t                                  |
| 仮設工 |          | 仮橋コンクリート基礎                    | 箇所               | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 高力ボルト                         | kg               | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 防舷材                           | 基                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 掘削工      | 転石破砕                          | m <sup>3</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 作業土工     | 掘削補助機械搬入搬出                    | 回                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 人力運搬                          | m <sup>3</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 作業ヤード整備工 | ヤード造成                         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 工事用道路工   | 工事用道路補修                       | 式                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 仮設舗装                          | m <sup>2</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 仮設アスカーブ                       | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 土のう積                          | m <sup>2</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 法面吹付工    | 仮設用モルタル吹付                     | m <sup>2</sup>   | 1   |                                               |
| 仮設工 | 仮水路工     | 暗渠排水管                         | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 防塵対策工    | 散水                            | 式                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | タイヤ洗浄装置                       | 式                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 路面清掃                          | 式                | 1   |                                               |
| 仮設工 | 電力設備工    | 配電設備                          | m                | 1   |                                               |
| 仮設工 |          | 受電設備                          | 箇所               | 1   |                                               |

|               | 種 別           | 細 別          | 設計表示<br>単位       | 数 位  | 備 考                                          |
|---------------|---------------|--------------|------------------|------|----------------------------------------------|
| 仮設工           | トンネル仮設備工      | トンネル用水設備     | 箇所               | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | トンネル仮設備保守    | 箇月               | 0.1  |                                              |
| 仮設工           |               | トンネル充電設備     | 日                | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | 吹付プラント組立解体   | 基                | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | スライドセントル組立解体 | 基                | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | 防水作業台車組立解体   | 基                | 1    |                                              |
| 仮設工           | コンクリート製造設備工   | コンクリートプラント設備 | 基                | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | ケーブルクレーン設備   | 対                | 1    |                                              |
| 仮設工           | 除雪工           | 現場内除雪（機械）    | 時間               | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | 現場内除雪（人力）    | 人日               | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | 仮囲い屋根部       | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| 仮設工           | 雪寒施設工         | 雪寒仮囲い        | m <sup>2</sup>   | 1    |                                              |
| 仮設工           |               | ウェザーシェルター    | 基                | 1    |                                              |
| 構造物補修工        | ひび割れ補修工       | 充てん工法        | 構造物              | 1    |                                              |
| 構造物補修工        |               | 低圧注入工法       | 構造物              | 1    |                                              |
| 構造物補修工        | 断面修復工         | 左官工法         | 構造物              | 1    |                                              |
| 構造物補修工        |               | コンクリート殻積込・運搬 | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 基礎材          | m <sup>2</sup>   | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup> |
| コンクリート<br>構造物 |               | 均しコンクリート     | m <sup>2</sup>   | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup> |
| コンクリート<br>構造物 |               | コンクリート       | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 二次コンクリート     | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 鉄筋           | t                | 0.01 |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 目地材          | m <sup>2</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 止水板          | m                | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 型枠           | m <sup>2</sup>   | 10   | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup> |
| コンクリート<br>構造物 |               | 足場           | 掛 m <sup>2</sup> | 10   |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 支保           | 空 m <sup>3</sup> | 10   |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 植石張り         | m <sup>2</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 水抜パイプ        | m                | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | スリップバー       | 箇所               | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | スリップバー       | 組                | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 防水モルタル       | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | アンカーボルト      | 本                | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 有孔管          | m                | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | 可撓継手         | 箇所               | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 橋台躯体工(構造物単位)  | 逆 T 式橋台      | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 |               | T 型橋脚        | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 橋脚躯体工(構造物単位)  | 壁式橋脚         | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 場所打擁壁工(構造物単位) | 逆 T 型擁壁      | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 場所打擁壁工(構造物単位) | L 型擁壁        | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 場所打擁壁工(構造物単位) | もたれ式擁壁       | m <sup>3</sup>   | 1    |                                              |

|               | 種 別               | 細 別                | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                          |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------------------------|
| コンクリート<br>構造物 | 場所打擁壁工(構造物単位)     | 重力式擁壁              | m <sup>3</sup> | 1   |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 場所打擁壁工(構造物単位)     | 小型擁壁               | m <sup>3</sup> | 1   |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 羽口工               | 連節ブロック張（コンクリート）    | m <sup>3</sup> | 1   |                                              |
| コンクリート<br>構造物 | 暗渠工               | プレキャストボックス         | m              | 1   |                                              |
| 構造物           | 帯状構造物(小規模)        |                    | m              | 1   | 各種ブロック(既製品共)H=2.0m 未満の擁壁類                    |
| 構造物           | 帯状構造物(大規模)        |                    | m              | 0.1 | H=2.0m 以上の擁壁類                                |
| 構造物           | 排水構造物工            |                    | m              | 1   | ただし径 1m 以上の管渠類の場合は 0.1m                      |
| 構造物           |                   | 現場打水路              | m              | 1   |                                              |
| 構造物           |                   | 縦排水・小段排水           | m              | 1   |                                              |
| 構造物           | 場所打函渠工(構造物単位)     | 函渠                 | m <sup>3</sup> | 1   |                                              |
| 構造物           | 函渠工(大型ボックスカルバート工) | プレキャストボックス         | m              | 0.1 |                                              |
| 構造物           |                   | 止水シート              | m              | 1   |                                              |
| 構造物           | 排水性舗装用路肩排水工       | 透水性樹脂コンクリート        | m <sup>3</sup> | 1   |                                              |
| 構造物           | 橋脚架設工             | 橋脚架設               | t              | 0.1 |                                              |
| 工場製作工         | 製作工               | 製作加工               | t              | 0.1 | ただし 1t 未満の場合は 0.01t                          |
| 工場製作工         |                   | ボルト・ナット            | 組              | 1   |                                              |
| 工場製作工         |                   | スタッドジベル            | 本              | 1   |                                              |
| 工場製作工         |                   | バックアップ             | m <sup>3</sup> | 0.1 |                                              |
| 工場製作工         |                   | 充填シール              | m <sup>3</sup> | 0.1 |                                              |
| 工場製作工         |                   | アンカーボルト            | 組              | 1   |                                              |
| 工場製作工         | 鋳造費               | 金属支承               | 個              | 1   |                                              |
| 工場製作工         |                   | 大型ゴム支承             | 個              | 1   |                                              |
| 工場製作工         |                   | 排水柵                | 個              | 1   |                                              |
| 工場製作工         |                   | 橋名板                | 枚              | 1   |                                              |
| 工場製作工         |                   | 橋歴板                | 枚              | 1   |                                              |
| 工場製作工         | 工場塗装工             | 前処理                | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup> |
| 工場製作工         |                   | 塗装(下・中・上塗)         | m <sup>2</sup> | 10  | ただし 100m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup> |
| 工場製作工         |                   | メッキ                | t              | 0.1 |                                              |
| 工場製品輸送工       | 輸送工               | 輸送                 | t              | 0.1 | ただし 1t 未満の場合は 0.01t                          |
| 工場製品輸送工       |                   | 工場取卸（鋼桁・鋼管杭）       | t              | 0.1 |                                              |
| 工場製品輸送工       |                   | 小運搬                | t              | 0.1 | ただし 1t 未満の場合は 0.01t                          |
| 付属施設          | 縁石工               | 歩車道境界ブロック          | m              | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | 地先境界ブロック           | m              | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | 植樹ブロック             | m              | 1   |                                              |
| 付属施設          | 緑化ブロック工           | 養生費                | m <sup>2</sup> | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | アスカーブ              | m              | 10  |                                              |
| 付属施設          | 集水柵・街渠柵・マンホール工    | 集水柵                | 箇所             | 1   | (プレキャスト含む)                                   |
| 付属施設          |                   | 街渠柵                | 箇所             | 1   | (プレキャスト含む)                                   |
| 付属施設          |                   | マンホール              | 箇所             | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | 蓋                  | 枚              | 1   |                                              |
| 付属施設          | 路側防護柵工            | ガードレール             | m              | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | ガードパイプ             | m              | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | ガードケーブル            | m              | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | 基礎ブロック（立入防止柵）      | 個              | 1   |                                              |
| 付属施設          |                   | 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵） | m              | 1   |                                              |



|      | 種 別        | 細 別                 | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                           |
|------|------------|---------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|
| 付属施設 |            | 転落(横断)防止柵           | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 車止めポスト              | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 | ワイヤロープ防護柵工 | 端末基礎・端末金具           | 箇所             | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 支柱                  | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | ワイヤロープ              | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | ターンバックル             | 箇所             | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 橋梁部基礎・支柱            | 箇所             | 1   |                                               |
| 付属施設 | 階段工        | 現場打階段               | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | プレキャスト階段            | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 付属施設 | 境界工        | 境界杭                 | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 境界鉋                 | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 境界(法留)壁             | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 落石防護柵工     | ロープ・金網              | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 支柱                  | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | ステーロープ              | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 防雪柵工       | 防雪柵                 | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 雪崩予防柵工     | 雪崩予防柵基礎             | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 雪崩予防柵               | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 雪崩予防柵アンカー           | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 落石防止網工     | ロックネット              | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>    |
| 付属施設 | 遮音壁基礎工     | 支柱アンカーボルト           | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 遮音壁本体工     | 遮音壁                 | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 外装板                 | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 付属施設 | ケーブル配管工    | ケーブル配管              | m              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | ハンドホール              | 箇所             | 1   |                                               |
| 付属施設 | 道路付属物工     | 視線誘導標               | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 車線分離標               | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 距離標                 | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 道路鉋                 | 個              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | アンカーボルト             | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 照明工        | 照明柱基礎               | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 照明柱                 | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 銘板工        | 銘板                  | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 表示板                 | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 小型標識工      | 標識柱                 | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 標識板                 | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 大型標識工      | 標識基礎                | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 片持標識柱               | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 門型標識柱               | 基              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 標識板                 | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 着雪防止板               | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 | 道路植栽工      | 植樹帯盛土               | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 付属施設 |            | 植樹                  | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 地被類植付               | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | 樹名板                 | 枚              | 1   |                                               |
| 付属施設 | アンカー工      | アンカー                | 本              | 1   |                                               |
| 付属施設 |            | アンカー(プレキャストコンクリート板) | 本              | 1   |                                               |

|       | 種 別      | 細 別          | 設計表示<br>単位       | 数 位 | 備 考                                             |
|-------|----------|--------------|------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 付属施設  |          | アンカー足場       | 空 m <sup>3</sup> | 10  |                                                 |
| 付属施設  |          | 鉄筋挿入         | m                | 1   |                                                 |
| 付属施設  | 点検施設工    | 梯子           | 本                | 1   |                                                 |
| 付属施設  |          | ステップ         | 本                | 1   |                                                 |
| 付属施設  |          | 蓋            | 枚                | 1   |                                                 |
| 付属施設  | グラウトホール工 | グラウトホール      | 組                | 1   |                                                 |
| 付属施設  | 観測施設工    | 量水標          | 箇所               | 1   |                                                 |
| 付属施設  |          | 水位計          | 箇所               | 1   |                                                 |
| 付属施設  |          | 流量計          | 箇所               | 1   |                                                 |
| 付属施設  | 燃料貯油槽工   | 充填砂          | m <sup>3</sup>   | 10  |                                                 |
| 付属施設  | 情報案内施設工  | スクリーン        | 個                | 1   |                                                 |
| 付属施設  |          | 案内板          | 箇所               | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 土台基礎工    | 土台           | m                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 笠コンクリート工 | 笠コンクリート      | m                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 笠コンクリートブロック  | m                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 護岸付属物工   | 横帯（隔壁）コンクリート | m                | 0.1 |                                                 |
| 河川構造物 |          | 小口止          | m                | 0.1 |                                                 |
| 河川構造物 |          | 小口止矢板        | 枚                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 縦帯コンクリート     | m                | 0.1 |                                                 |
| 河川構造物 |          | 巻止コンクリート     | m                | 0.1 |                                                 |
| 河川構造物 |          | 平張コンクリート     | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 多自然護岸工   | 木杭           | 本                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 巨石積（張）       | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 巨石据付         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 巨石採取         | 個                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 巨石運搬         | 式                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 雑割石張         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | かごマット        | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | ブロックマット      | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 杭柵           | m                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 連柴柵          | m                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 粗朶法覆         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 玉石柳枝         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 栗石粗朶         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 覆土工      | 覆土           | m <sup>3</sup>   | 100 | ただし 1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は 10m <sup>3</sup> |
| 河川構造物 | 間詰工      | 間詰コンクリート     | m <sup>3</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 間詰石          | m <sup>3</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 沈床工      | 沈床           | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 粗朶単床         | m <sup>2</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 粗朶柵          | m                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 捨石工      | 捨石           | m <sup>3</sup>   | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 表面均し         | m <sup>2</sup>   | 10  |                                                 |
| 河川構造物 | 元付工      | 元付           | 箇所               | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 牛・杵工     | 牛            | 組                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 |          | 杵            | 組                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 杭出し水制工   | 杭出し水制        | 基                | 1   |                                                 |
| 河川構造物 | 基礎工      | 現場打基礎        | m                | 1   |                                                 |

|       | 種 別                          | 細 別                | 設計表示<br>単位     | 数値  | 備 考                                        |
|-------|------------------------------|--------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
| 河川構造物 |                              | プレキャスト基礎           | m              | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | コンクリート生産・運搬・クレーン打設 | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 河川構造物 | 根固めブロック工                     | 根固めブロック製作          | 個              | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | 根固めブロック据付          | 個              | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | 消波根固めブロック仮置        | 個              | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | 消波根固めブロック運搬        | 個              | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | 袋詰め玉石              | 袋              | 1   |                                            |
| 河川構造物 | ブロック床版工                      | 場所打ブロック            | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 河川構造物 | 函渠工                          | P C函渠              | m              | 0.1 |                                            |
| 河川構造物 |                              | 可撓継手               | 箇所             | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | 取替式止水板             | 箇所             | 1   |                                            |
| 河川構造物 |                              | 函渠接続               | 箇所             | 1   |                                            |
| 河川構造物 | 側壁工                          | 裏込石                | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 河川構造物 | コンクリートブロック工<br>(コンクリートブロック積) | 遮水シート              | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 河川構造物 | 羽口工                          | 連節ブロック水中吊落し        | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 河川構造物 | 植生工                          | 被覆シート張             | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    | コンクリート・鋼製堰堤<br>本体・副堤工        | 堤冠コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 水抜暗渠               | m              | 0.1 |                                            |
| 砂防    |                              | 鋼製枠                | t              | 0.1 |                                            |
| 砂防    |                              | 枠内中詰               | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 足場                 | m              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | チップング（岩盤面・打継面）     | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | チップング（既設堰堤腹付け面）    | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup> |
| 砂防    |                              | 岩盤清掃               | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 隔壁コンクリート基礎         | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 均しコンクリート           | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup> |
| 砂防    |                              | 残存型枠               | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup> |
| 砂防    | 鋼製砂防工                        | 組立・据付け工            | t              | 0.1 |                                            |
| 砂防    |                              | 本締め工               | 本              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | アンカー工              | 本              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 現場塗装工（はけ塗り）        | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    | コンクリート側壁工                    | 均しコンクリート           | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup> |
| 砂防    |                              | 水抜暗渠               | m              | 0.1 |                                            |
| 砂防    | 集排水ボーリング工                    | ボーリング              | m              | 0.1 |                                            |
| 砂防    |                              | ボーリング洗浄            | m              | 0.1 |                                            |
| 砂防    |                              | 保孔管                | m              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | ボーリング仮設機材          | 回              | 1   |                                            |
| 砂防    | 集水井工                         | 集水井掘削              | m              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 井戸中詰               | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | プレキャスト井筒           | m              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 固定基礎コンクリート         | m              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 底張コンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 井戸蓋                | 枚              | 1   |                                            |
| 砂防    | 山腹水路工                        | 山腹暗渠               | m              | 1   |                                            |
| 砂防    |                              | 現場打水路              | m              | 1   |                                            |
| 砂防    | 砂防ソイルセメント工                   | 砂防ソイルセメント          | m <sup>3</sup> | 1   |                                            |

|       | 種 別                    | 細 別                   | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                           |
|-------|------------------------|-----------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|
| 海岸    | 海岸コンクリート(根固・消波)ブロック工   | 海岸コンクリート(根固・消波)ブロック製作 | 個              | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 海岸コンクリート(根固・消波)ブロック据付 | 個              | 1   |                                               |
| 海岸    | 護岸工                    | 裏込(砕)石                | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 石材                    | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    | コンクリート被覆工              | コンクリート                | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 海岸    | 捨石工                    | 中詰石                   | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 捨石                    | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 捨石均し                  | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 海岸    |                        | 表面均し                  | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 海岸    | 被覆石工                   | 被覆石据付                 | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 被覆石均し                 | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 海岸    | 被覆ブロック工                | 被覆ブロック据付              | 個              | 1   |                                               |
| 海岸    | 矢板工                    | 鋼矢板防食                 | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    | 詰杭工                    | 既製コンクリート杭             | 本              | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | コンクリートパネル             | 枚              | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 中詰石                   | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 表面均し                  | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 海岸    | 石枠工                    | コンクリート枠製作             | 個              | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | コンクリート枠据付             | 個              | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 中詰石                   | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 捨石均し                  | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 海岸    | ケーソン・セルラー工             | ケーソン等運搬・据付            | 個              | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 中詰砂・石                 | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 海岸    |                        | 表面均し                  | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 浚渫工   | 浚渫船運転工<br>(グラブ浚渫船)     | 浚渫船運転                 | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 浚渫工   |                        | 浚渫船等機械管理費             | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   | 作業船及び機械運転工<br>(グラブ浚渫船) | 揚錨船運転                 | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   |                        | 交通船運転                 | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   |                        | 土運搬船運転                | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   |                        | 曳船運転                  | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   |                        | 警戒船運転                 | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   | バックホウ浚渫船               | バックホウ浚渫船運転            | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 浚渫工   |                        | 繋船運転                  | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   |                        | 土運船運転                 | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   |                        | 浚渫土揚土                 | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   | バックホウ浚渫船 (ICT)         | バックホウ浚渫船運転            | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 浚渫工   | 配土工                    | 配土                    | 日              | 1   |                                               |
| 浚渫工   | 浚渫土処理工                 | 浚渫土処理                 | m <sup>3</sup> | 10  |                                               |
| 鋼橋上部工 | 地組工                    | 地組                    | t              | 0.1 | ただし1t未満の場合は0.01t                              |
| 鋼橋上部工 | 床版工                    | 床版架設                  | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 鋼橋上部工 | 架設工                    | 各種設備                  | 式              | 1   |                                               |
| 鋼橋上部工 |                        | 桁架設                   | t              | 0.1 | ただし1t未満の場合は0.01t                              |
| 鋼橋上部工 | 現場継手工                  | 本締めボルト                | 本              | 1   |                                               |
| 鋼橋上部工 |                        | 鋼床板現場溶接               | m              | 1   |                                               |
| 鋼橋上部工 | 支承工                    | 金属支承設置                | 個              | 1   |                                               |
| 鋼橋上部工 |                        | 大型ゴム支承設置              | 個              | 1   |                                               |

|                | 種 別         | 細 別             | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                          |
|----------------|-------------|-----------------|----------------|-----|----------------------------------------------|
| 鋼橋上部工          | 伸縮装置工       | 鋼・ゴム製伸縮装置       | m              | 0.1 |                                              |
| 鋼橋上部工          |             | 鋼製伸縮装置          | t              | 0.1 |                                              |
| 鋼橋上部工          |             | 埋設ジョイント         | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 落橋防止装置工     | 落橋防止装置          | 箇所             | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 排水装置工       | 排水桝             | 箇所             | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          |             | 排水管             | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 地覆工         | 場所打地覆           | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          |             | プレキャスト地覆        | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 橋梁用防護柵工     | 橋梁用防護柵          | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 橋梁用高欄工      | 橋梁用高欄           | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 検査路工        | 検査路             | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 銘板工         | 橋名板             | 枚              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          |             | 橋歴板             | 枚              | 1   |                                              |
| 鋼橋上部工          | 架設工         | シェッド架設          | t              | 0.1 |                                              |
| 鋼橋上部工          | 屋根コンクリート工   | 溶接金網            | m <sup>2</sup> | 1   |                                              |
| 歩道橋本体工         | 橋脚フーチング工    | アンカーフレーム架設      | 基              | 1   |                                              |
| 歩道橋本体工         |             | アンカーフレーム注入モルタル  | 基              | 1   |                                              |
| 歩道橋本体工         | 歩道橋架設工      | 歩道橋架設           | t              | 0.1 |                                              |
| 歩道橋本体工         |             | 側道橋架設           | t              | 0.1 |                                              |
| 歩道橋本体工         |             | 橋面舗装            | m <sup>2</sup> | 10  | ただし1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup> |
| 歩道橋本体工         |             | 手摺              | m              | 1   |                                              |
| 歩道橋本体工         |             | 高欄              | m              | 1   |                                              |
| 歩道橋本体工         |             | 足場              | 箇所             | 1   |                                              |
| 歩道橋本体工         |             | 防護              | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   | 橋梁足場工       | 架設足場            | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | 床版足場            | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | 塗装足場            | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | 側面塗装足場          | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | 支承設置用足場         | m              | 1   |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   | 橋梁防護工       | 板張防護            | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | シート張防護          | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | ワイヤーブリッジ防護      | m <sup>2</sup> | 10  |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   | 昇降用設備工      | 登り栈橋            | 箇所             | 1   |                                              |
| 鋼橋足場等<br>設置工   |             | 工事用エレベーター       | 基              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 | 桁製作工・床版・横組工 | プレテンション桁製作      | 本              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | ポストテンション桁製作     | 本              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | プレキャストセグメント製作   | 本              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | プレキャストセグメント主桁組立 | 本              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | プレビーム桁製作        | 本              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 機械器具損料          | 式              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | P Cケーブル         | m              | 1   |                                              |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | P Cケーブル         | t              | 0.1 | ただし1t 未満の場合は0.01t                            |

|                | 種 別        | 細 別         | 設計表示<br>単位       | 数値 | 備 考 |
|----------------|------------|-------------|------------------|----|-----|
| コンクリート橋<br>上部工 |            | P Cケーブル・緊張  | ケーブル             | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 緊張          | ケーブル             | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | P C鋼棒       | m                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | P C緊張       | 箇所               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | P C固定       | 箇所               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | P C継手       | 箇所               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 横締めケーブル     | m                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 鉛直締めケーブル    | m                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 横締め緊張       | 箇所               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 鉛直締め緊張      | 箇所               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 取付桁結合解放     | 回                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 | 架設工(押出し架設) | 仮支柱         | 基                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | プレフレクション    | 回                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | リリース        | 回                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 主桁解体        | 主桁本              | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 桁組立         | 主桁本              | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 横桁取付        | 箇所               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 部分プレストレス    | 径間               | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 移動型枠        | m <sup>2</sup>   | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 円筒型枠        | m                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 主桁製作設備      | 式                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 | 架設工        | 桁小運搬        | 本                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 桁架設         | 本                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 柱頭部仮支承      | m <sup>2</sup>   | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 桁架設(片持架設)   | 基                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | ベント・鉄塔基礎    | 式                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 押出装置        | 基                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 滑り装置        | 基                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 手延べ桁        | 基                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 桁架設(押出架設)   | 回                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 | 落橋防止装置工    | 落橋防止装置      | 組                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 | 架設支保工      | 支保工基礎       | m <sup>2</sup>   | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 支保          | 空 m <sup>3</sup> | 10 |     |
| コンクリート橋<br>上部工 | 支承工        | ゴム支承        | 個                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 金属支承設置      | 個                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | 変位制限装置      | 組                | 1  |     |
| コンクリート橋<br>上部工 |            | ジョイントプロテクター | 組                | 1  |     |

|                | 種 別         | 細 別          | 設計表示<br>単位     | 数値  | 備 考                                        |
|----------------|-------------|--------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
| コンクリート橋<br>上部工 | 橋梁付属物工      | 鋼・ゴム製伸縮装置    | m              | 0.1 |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 鋼製伸縮装置       | t              | 0.1 |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 埋設ジョイント      | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 排水樹          | 箇所             | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 排水管          | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 場所打地覆        | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | プレキャスト地覆     | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 橋梁用防護柵       | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 橋梁用高欄        | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 検査路          | m              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 |             | 銘板           | 枚              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 | 橋梁防護工       | P C防護        | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 | 輸送工         | 現場取卸（鋼桁）     | t              | 0.1 |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 | シェット購入工     | シェット部材材料費    | 本              | 1   |                                            |
| コンクリート橋<br>上部工 | 躯体工         | 排水マット        | m              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     | トンネル掘削工・支保工 | 掘削・支保        | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     | 支保工         | 吹付           | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 鋼製支保         | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 金網           | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     | 覆工・防水工      | 覆工コンクリート・防水  | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 覆工コンクリート（妻部） | 箇所             | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 側壁コンクリート     | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 床版コンクリート     | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     | インバート工      | インバート掘削      | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | インバート        | m              | 0.1 |                                            |
| トンネル(NATM)     | 坑内付帯工       | 箱拔           | 箇所             | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 裏面排水         | m              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 湧水处理         | 箇所             | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 中央排水         | m              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 横断排水         | 箇所             | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 集水樹          | 箇所             | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     | 坑門工         | 斜面ボルト        | 本              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 坑口処理         | 箇所             | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 型枠（セントル）     | m <sup>2</sup> | 10  |                                            |
| トンネル(NATM)     | 掘削補助工A      | フォアバイリング     | 本              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 先受け矢板        | 枚              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 岩盤固結         | m <sup>3</sup> | 10  | ただし100m <sup>3</sup> 未満の場合は1m <sup>3</sup> |
| トンネル(NATM)     |             | 増し吹付         | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 増しロックボルト     | 本              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 鏡吹付          | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 鏡ロックボルト      | 本              | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | 仮インバート       | m <sup>2</sup> | 1   |                                            |
| トンネル(NATM)     |             | ミニバイブルーフ     | 本              | 1   |                                            |

|            | 種 別               | 細 別           | 設計表示<br>単位     | 数値  | 備 考                                           |
|------------|-------------------|---------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|
| トンネル(NATM) | 掘削補助工B            | 水抜きボーリング      | 本              | 1   |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | 垂直縫地          | 本              | 1   |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | パイプルーフ        | 本              | 1   |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | 押え盛土          | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| トンネル(NATM) |                   | 薬液注入          | m <sup>3</sup> | 10  |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | ディープウェル       | 日              | 1   |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | ウェルポイント       | 日              | 1   |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | トンネル仮巻きコンクリート | m              | 1   |                                               |
| トンネル(NATM) |                   | 各種設備          | 式              | 1   |                                               |
| 共同溝        | 掘削工               | 掘削            | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 共同溝        | 埋戻し工              | 埋戻し           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 共同溝        | 現場打構築工            | 防水            | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>    |
| 共同溝        |                   | 防水保護          | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>    |
| 共同溝        |                   | 防水壁           | 箇所             | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 目地材           | m <sup>2</sup> | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 止水板           | m              | 1   |                                               |
| 共同溝        | プレキャスト構築工         | プレキャスト躯体      | 個              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | P C鋼材         | m              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 縦・横締め緊張       | 箇所             | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 可とう継手         | 箇所             | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | コーキング         | m              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | シール           | m              | 1   |                                               |
| 共同溝        | 付帯設備工             | グレーチング        | 組              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 蓋             | 組              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 排水管           | m              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | ルーフドレーン       | 個              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 換気防護柵         | 箇所             | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 梯子            | 本              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | ステップ          | 本              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | タラップ          | 本              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 手摺            | m              | 1   |                                               |
| 共同溝        |                   | 銘板            | 枚              | 1   |                                               |
| 共同溝        | 現場打躯体工<br>(構造物単位) | 共同溝           | m <sup>3</sup> | 1   |                                               |
| 共同溝        | 管路工(管路部)          | 埋設表示シート       | m              | 1   |                                               |
| 電線共同溝      | 掘削工               | 開削掘削          | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 電線共同溝      | 埋戻し工              | 埋戻し           | m <sup>3</sup> | 100 | ただし1,000m <sup>3</sup> 未満の場合は10m <sup>3</sup> |
| 電線共同溝      | 電線共同溝工            | 管路            | m              | 1   |                                               |
| 電線共同溝      |                   | プレキャストボックス    | 個              | 1   |                                               |
| 電線共同溝      |                   | 蓋             | 組              | 1   |                                               |
| 電線共同溝      | 付帯設備工             | ハンドホール        | 箇所             | 1   |                                               |
| 電線共同溝      | 管路工(管路部)          | 埋設表示シート       | m              | 1   |                                               |
| 電線共同溝      |                   | スリーブ          | 個              | 1   |                                               |
| 電線共同溝      |                   | 伸縮継手          | 個              | 1   |                                               |
| 植栽維持工      | 樹木・芝生管理工          | 樹木せん定         | 本              | 1   |                                               |
| 植栽維持工      |                   | 寄植せん定         | m <sup>2</sup> | 10  |                                               |
| 植栽維持工      |                   | 補植            | 本              | 1   |                                               |
| 植栽維持工      |                   | 移植            | 本              | 1   |                                               |



|       | 種 別             | 細 別            | 設計表示<br>単位     | 数 位   | 備 考                                                |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------|
| 植栽維持工 |                 | 支柱             | 本              | 1     |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 抜根除草           | m <sup>2</sup> | 10    |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 樹木施肥           | 本              | 1     |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 寄植・芝施肥         | m <sup>2</sup> | 10    |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 灌水             | m <sup>2</sup> | 10    |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 防除             | 本              | 1     |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 寄植・芝薬剤散布       | m <sup>2</sup> | 10    |                                                    |
| 植栽維持工 |                 | 芝刈             | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし 100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 100m <sup>2</sup> |
| 河川維持  | 河川巡視工           | 緊急巡視           | 回              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 堤防除草工           | 除草             | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし 100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 100m <sup>2</sup> |
| 河川維持  | 芝養生工            | 施肥             | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし 100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 100m <sup>2</sup> |
| 河川維持  |                 | 抜根             | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし 100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 100m <sup>2</sup> |
| 河川維持  | 伐木除根工           | 伐木除根           | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし 100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 100m <sup>2</sup> |
| 河川維持  | 塵芥処理工           | 散在塵芥収集         | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし 100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 100m <sup>2</sup> |
| 河川維持  |                 | 堆積塵芥収集         | m <sup>3</sup> | 10    | ただし 100m <sup>3</sup> 未満の場合は 1m <sup>3</sup>       |
| 河川維持  | 水面清掃工           | 水面清掃           | 日              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 応急処理作業          | 応急作業           | 日              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | ボーリンググラウト工      | 注入             | m <sup>3</sup> | 1     |                                                    |
| 河川維持  |                 | 注入設備据付解体       | 回              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 欠損部補修工          | 欠損部取壊し         | m <sup>3</sup> | 1     |                                                    |
| 河川維持  |                 | 欠損部補修          | m <sup>3</sup> | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 不陸整正工           | 不陸整正・締固め       | m <sup>2</sup> | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 付属物復旧工          | 調整ポスト          | 個              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 付属物設置工          | 標識             | 基              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 塵芥処理工           | 処分費            | t              | 1     |                                                    |
| 河川維持  | 樹木・芝生管理工        | 捕植             | 本              | 1     |                                                    |
| 道路修繕  | 路面切削工           | 路面切削           | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  | 舗装打換え工          | 舗装版切断          | m              | 10    | ただし 100m 未満の場合は 1m                                 |
| 道路修繕  |                 | 舗装版破碎          | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  | 切削オーバーレイ工       | 切削オーバーレイ       | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  | 切削オーバーレイ工 (ICT) | 切削オーバーレイ (ICT) | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  | 舗装打換え工・オーバーレイ工  | 基層             | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  |                 | 中間層            | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  |                 | 表層             | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  | 路上路盤再生工         | 路上路盤再生         | m <sup>2</sup> | 10    | ただし 1,000m <sup>2</sup> 未満の場合は 1m <sup>2</sup>     |
| 道路修繕  | 床版補強工           | クラック処理         | m              | 1     |                                                    |
| 道路修繕  |                 | 足場             | m <sup>2</sup> | 10    |                                                    |
| 道路修繕  |                 | 防護             | m <sup>2</sup> | 10    |                                                    |
| 道路修繕  | 床版増厚補強工         | 表面荒らし          | m <sup>2</sup> | 1     |                                                    |
| 道路修繕  | 床版取替工           | 鋼製高欄取替         | m              | 1     |                                                    |
| 道路修繕  |                 | 床版運搬処理         | m <sup>3</sup> | 1     |                                                    |
| 道路修繕  | 鋼桁補強工           | 現場溶接鋼桁補強       | m              | 1     |                                                    |
| 道路修繕  | 伸縮継手工           | 鋼製伸縮継手補修       | m              | 0.1   |                                                    |
| 道路修繕  |                 | 埋設ジョイント補修      | m              | 0.1   |                                                    |
| 道路修繕  | 落橋防止装置工         | 落橋防止装置         | 箇所             | 1     |                                                    |
| 道路修繕  |                 | コンクリート削孔       | 孔              | 1     |                                                    |

|      | 種 別         | 細 別                 | 設計表示<br>単位     | 数 位 | 備 考                                         |
|------|-------------|---------------------|----------------|-----|---------------------------------------------|
| 道路修繕 |             | アンカー                | 本              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 充填補修                | 孔              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 現場孔明(鋼構造物)          | 本              | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 鋼橋・PC支承工    | 支承取替                | 基              | 1   |                                             |
| 道路修繕 | トンネル補修工     | 低圧注入工法              | トンネル           | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 検査路工        | 検査路                 | t              | 0.1 |                                             |
| 道路修繕 | 沓座拡幅工       | チップング               | m <sup>2</sup> | 1   | ただし10m <sup>2</sup> 未満の場合は0.1m <sup>2</sup> |
| 道路修繕 |             | コンクリート削孔            | 孔              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅) | 本              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 鋼製ブラケット設置           | 箇所             | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 排水施設工       | 排水桝                 | 箇所             | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 排水管                 | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 横断歩道橋工      | 高欄・手摺               | t              | 0.1 |                                             |
| 道路修繕 |             | 側板                  | t              | 0.1 |                                             |
| 道路修繕 |             | ノンスリップ              | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 | RC橋脚鋼板巻立て工  | 鋼板取付                | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 現場溶接                | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 定着用アンカー             | 箇所             | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 円形基部補強版             | 段              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 根巻きコンクリート           | m <sup>3</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 橋脚コンクリート巻立て | コンクリート削孔            | 箇所             | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | コンクリート巻立て           | m <sup>3</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 下地処理                | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 現場塗装工       | 素地調整                | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 道路修繕 |             | 塗装(下・中・上塗)          | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 道路修繕 |             | 張紙防止塗装              | m <sup>2</sup> | 10  | ただし100m <sup>2</sup> 未満の場合は1m <sup>2</sup>  |
| 道路修繕 |             | コンクリート面・岩盤清掃        | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 | トンネル工       | 内装板                 | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 裏込注入                | m <sup>3</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 面導水                 | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 線導水                 | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 鋼板巻立て               | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | グルーピング              | m <sup>2</sup> | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | グルーピング(路面排水用)       | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 鋼・ゴム製伸縮装置補修         | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 | 橋梁補修工       | 橋梁地覆補修              | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 下地処理                | 橋              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | プライマー塗布             | 橋              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 下塗り(バテ塗布)           | 橋              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 中塗り材塗布              | 橋              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 上塗り材塗布              | 橋              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 充てん工法               | 橋              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 低圧注入工法              | m              | 1   |                                             |
| 道路修繕 |             | 左官工法                | m              | 1   |                                             |
| 道路維持 | 巡視・巡回工      | 通常巡回                | 回              | 1   |                                             |
| 道路維持 |             | 緊急巡回                | 回              | 1   |                                             |
| 道路維持 | コンクリート舗装補修工 | アスファルト注入            | t              | 0.1 | ただし1t未満の場合は0.01t                            |

|      | 種 別         | 細 別              | 設計表示<br>単位     | 数値    | 備 考                                              |
|------|-------------|------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------|
| 道路維持 |             | 舗装版目地補修          | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | クラック処理           | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 | アスファルト舗装維持工 | わだち掘れ補修          | m <sup>2</sup> | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | パッチング            | t              | 0.1   |                                                  |
| 道路維持 | 付属物復旧工      | 舗装版削孔            | 孔              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | ガードケーブル復旧        | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 転落(横断)防止柵復旧      | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 路側標識復旧           | 基              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 標識板復旧            | 枚              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 視線誘導標復旧          | 本              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 距離標復旧            | 本              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 張紙防止シート復旧        | m <sup>2</sup> | 1     |                                                  |
| 道路維持 | 路面清掃工       | 路面清掃(機械)         | km             | 0.1   |                                                  |
| 道路維持 |             | 路面清掃(路肩部・人力)     | km             | 0.1   |                                                  |
| 道路維持 |             | 路面清掃(歩道・人力)      | m <sup>2</sup> | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) | m <sup>2</sup> | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 路面清掃(中央分離帯・人力)   | m <sup>2</sup> | 1     |                                                  |
| 道路維持 | 排水施設清掃工     | 側溝清掃(人力)         | m              | 10    |                                                  |
| 道路維持 |             | 側溝清掃(機械)         | m              | 10    |                                                  |
| 道路維持 |             | 集水桝清掃(機械)        | 箇所             | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 管渠清掃             | m              | 10    |                                                  |
| 道路維持 |             | 桝清掃              | 箇所             | 1     |                                                  |
| 道路維持 | 橋梁清掃工       | 伸縮継手清掃           | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 排水管清掃            | m              | 10    |                                                  |
| 道路維持 | 道路付属物清掃工    | トンネル照明器具清掃       | 灯              | 1     |                                                  |
| 道路維持 | 構造物清掃工      | トンネル壁面清掃         | m <sup>2</sup> | 1     |                                                  |
| 道路維持 | 道路除草工       | 除草               | m <sup>2</sup> | 1,000 | ただし100,000m <sup>2</sup> 未満の場合は100m <sup>2</sup> |
| 道路維持 | 応急処理工       | 応急作業             | 日              | 1     |                                                  |
| 道路維持 | 冬季安全施設工     | スノーボール設置・撤去      | 本              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 防雪柵              | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 落雪(せり出し)防護柵      | m              | 1     |                                                  |
| 道路維持 |             | 防雪柵現地張出・収納       | m              | 1     |                                                  |
| 雪寒   | 一般・運搬・歩道除雪  | 各種               | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   | 凍結防止工       | 各種               | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 凍結防止剤            | t              | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 凍結防止剤            | ℓ              | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 除雪補助             | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 積雪投棄             | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | ハンドガイド式除雪機       | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 小型除雪車            | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   | 安全処理工       | 雪瑕疵処理            | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | つらら処理            | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 人工雪崩             | 式              | 1     |                                                  |
| 雪寒   | 雪道巡回工       | 巡回               | 回              | 1     |                                                  |
| 雪寒   | 待機補償費       | 要員・連絡員           | 時間             | 1     |                                                  |
| 雪寒   |             | 待機補償費            | 式              | 1     |                                                  |
| 雪寒   | 保険費         | 除雪保険             | 式              | 1     |                                                  |

|      | 種 別     | 細 別    | 設計表示<br>単位 | 数値   | 備 考                  |
|------|---------|--------|------------|------|----------------------|
| 雪寒   | 除雪機械修理工 | 除雪機械修理 | 式          | 1    |                      |
| 電気通信 |         | ケーブル   | m          | 10   | ただし 1,000m 未満の場合は 1m |
| 電気通信 |         | 電線     | m          | 10   | ただし 1,000m 未満の場合は 1m |
| 電気通信 |         | 電線管    | m          | 10   | ただし 1,000m 未満の場合は 1m |
| 機械   |         | 鋼材類    | t          | 0.01 | ただし 1t 未満の場合は 0.001t |

## 第7章 建設機械運転労務等

### ① 建設機械運転労務（建地－Ⅰ）

#### 1. 適用職種

建設機械の運転・操作にかかわる職種区分は、次表のとおりとする。

表1.1 適用職種

| 職 種     | 適 用 建 設 機 械         |
|---------|---------------------|
| 運転手（特殊） | 特殊免許、資格等を必要とする建設機械  |
| 運転手（一般） | 上記以外で、公道を走行する建設機械   |
| 特殊作業員   | 上記以外で、公道を走行できない建設機械 |

#### 2. 労務歩掛

##### 2-1 運転手の労務歩掛

機械運転1時間当り労務歩掛は、次式による。

$$\text{歩掛} = \frac{1}{T} \quad (\text{人/h}) \cdots \cdots \text{式2.1}$$

（注）1. Tは運転日当り運転時間で請負工事機械経費積算要領第4第4項及び同第6項の定めによる。

なお、Tは4～7時間について適用するものとし、Tが4時間未満の場合は4を、7時間を越える場合は7を使用する。

2. 運転日当り運転時間（T）は、小数第2位を四捨五入して小数第1位止めとし、機械運転1時間当り労務歩掛は、小数第3位を四捨五入して小数第2位止めとする。

### ② 原動機燃料消費量（建地－Ⅰ）

#### 1. 適用範囲

本資料は、建設工事に使用する建設機械等の燃料消費量の算出に適用する。

#### 2. 燃料消費量

##### 2-1 燃料消費量の算定

燃料消費量の算定は、請負工事機械経費積算要領による建設機械等損料算定表の種類、規格の機関出力と次に示す時間当り燃料消費率を乗じて求める。

$$\text{時間当り燃料消費量} = \text{機関出力} \times \text{時間当り燃料消費率}$$

（注）1. 時間当り燃料消費量の数値は、有効数字の第3位を四捨五入し、有効数字2桁とする。

2. 走行用エンジン及び作業用エンジンの双方を有する機械は、双方のエンジン出力を合計した機関出力とする。

3. ディーゼルパイルハンマの燃料消費率は、単位が（ℓ/h-t）（t:ラム質量）なので、機関出力に替えてラム質量を乗ずる。

##### 2-2 時間当り燃料消費率

時間当り燃料消費率（日常保守点検等に必要な油脂類及び消耗品等を含む）は、「国版：第Ⅰ編総則 第6章建設機械運転労務等 ②原動機燃料消費量 表2-1運転1時間当り燃料消費率」を標準とする。

### ③ 機械運転単価表（建地－Ⅰ）

本資料は、各工種に使用する機械のうち、標準的な機種について単価表を示したものであり、各工種の単価表欄の指定に基づき作成する。

単価表は「国版：第Ⅰ編総則 第6章建設機械運転労務等 ③機械運転単価表」を参照。

#### 1. 各工種の中で特に指定しない場合は、次による。

- (1) 労務歩掛は「第7章①建設機械運転労務」による。
- (2) 主燃料の種類及び数量、油脂類は「第7章②原動機燃料消費量」による。

#### 2. 各機種、規格ごとに次の事項を記入する。

- (1) 表題には、機械名を記入する。
- (2) 燃料費の規格欄には、燃料の種類を記入する。
- (3) 機械損料の規格欄には、機械の規格を記入する。

### ④ 一般事項（建地－Ⅰ）、（県）

#### 1. 建設機械運転労務

運転手の労務歩掛の考え方

- (1) 運転手は通年雇用的な常用とみなす。
- (2) 1人工は実働8時間とする。

#### 2. 指定事項における運転労務数量について

各工種における当該機械毎の機械運転単価表において、指定事項に運転労務数量が指定されている場合は、これによるものとする。

指定事項において運転労務数量が指定されていない場合は、第1編第7章①建設機械運転労務によるものとする。

#### 3. 運転日当り運転時間（T）

- (1) 作業が標準状態である場合、運転日当り運転時間（T）は建設機械等損料算定表に示す年間標準運転時間、年間標準運転日数等より算出した値を使用する。  
ただし、各工種における当該機械毎に運転労務数量が指定されている場合は、これによる。
- (2) 工事の施工に特別な条件がない場合、作業は標準状態と見なす。
- (3) 積上げで求めた運転日当り運転（T）と標準時間（ $T_0$ ）の差が $T_0$ に対し±20%未満の場合には、標準状態とみなし、標準 $T_0$ を使用することができる。
- (4) 設計変更その他不可抗力等により、当初の契約条件を変更するため運転日当り運転時間（T）が著しく変更する場合（±20%以上の場合）は、運転日当り運転時間（T）を変更する。
- (5) 運転日当り運転時間（T）が4時間未満の場合、歩掛はすべて $T=4$ 時間で積算し同一運転手による他の機械の運転等を考慮する。又運転日当り運転時間（T）が7時間を越える場合も歩掛はすべて $T=7$ 時間で積算し、場合によっては2シフト制を考慮する。
- (6) 運転日当り運転時間（T）は、小数第2位を四捨五入して小数第1位止めとし、機械運転1時間当り労務歩掛は、小数第3位を四捨五入して小数第2位止めとする。

#### 4. 運転手を計上する機械

道路交通法に定める運転免許が必要な建設機械並びにこれと同等の機械（フィニッシャ、アスファルトプラント等）とする。

運転手を計上する条件を運転手（特殊）及び運転手（一般）と分類してその各々の内容を次のとおりとする。

##### （1）運転手（特殊）

重機械（道路交通法第84条に規程する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規程する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転及び操作に熟練を要するもの。）の運転及び操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作及び整備点検、給油脂、清掃等の作業。

##### （2）運転手（一般）

道路交通法第84条に規程する運転免許（大型免許、普通免許等）を有し、主として機械を運転または操作及び整備点検、給油脂、清掃等の作業。

##### （3）特殊作業員としての取扱い

軽機械（道路交通法第84条に規程する運転免許または労働安全衛生法第61条第1項に規程する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とせず、運転及び操作に比較的熟練を要しないもの。）を運転または操作して行う作業。

#### 5. ダム工事及び大型造成工事について

ダム工事及び大型造成工事については、機械付世話役及び助手を別途考慮する。

#### 6. 労務単価について

単価は公共工事設計労務単価（二省単価）による。（県）

##### ・世話役の単価について

機械付世話役単価は、土木一般世話役の労務単価とする。

##### ・助手の単価

助手の単価は、普通作業員の単価とする。

##### ・機械工の単価

機械工の単価は、溶接工の単価とする。

## 7. 歩掛について

## (1) 損料との関係

1) 機械の供用日数、運転時間の定義等についてはすべて「請負工事機械経費積算要領」によるものとする。

2) 時間当り損料 労務歩掛積算要領表（表－1）

表－1 時間当り損料 労務歩掛積算要領表

| 施 工 条 件                      | 時間当り損料(円/h)                                                               | 労 務 歩 掛(人/h)                                                                               | 摘 要                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) 稼動状態が標準の場合               | 損料＝損料表(13)欄                                                               | $4 \leq T \leq 7$ ではT<br>$T < 4$ の場合は $T = 4$<br>$7 < T$ の場合は $T = 7$<br>として、標準歩掛の式2.1による。 | Tは機種により一定<br>$T = \frac{\text{損料表(3)欄}}{\text{損料表(4)欄}}$               |
| (2) 稼動状態が標準と異なる場合            | 損料＝損料表(9)欄<br>＋損料表(11)欄/t<br>t：供用日当り運転時間<br>（積上げにて積算）、小数第2位を四捨五入して小数第1位止め | (1)に同じ                                                                                     | $4 \leq T \leq 7$ では損料Tと歩掛Tは一致する。<br>$T < 4$ 、 $7 < T$ では損料Tと歩掛は一致しない。 |
| (3) 特に作業条件が標準と異なる場合（ハードワーク等） | 損料＝損料表(9)欄<br>$\times (1 \pm \alpha)$ 損料表<br>＋(11)欄/t                     | (1)に同じ                                                                                     | 算定表の割増率を使用                                                             |
| (4) 積雪寒冷地で使用する場合             | 損料＝損料表(9)欄<br>＋損料表(11)欄<br>$\times \beta / t$                             | (1)に同じ                                                                                     | 算定表の割増率を使用                                                             |

## 8. 運転手職種別の対象機械

運転手職種別の対象機械は、表－2のとおりとする。



表－２ 運転労務適用職種一覧

| 機 械 名                                              | 規 格                   |                            | 機械質量 | 運転手<br>(特殊) | 運転手<br>(一般) | 特 殊<br>作業員 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|-------------|-------------|------------|---------|
| ブルドーザ                                              | 1t                    |                            | —    |             |             | ○          |         |
|                                                    | 3t以上                  |                            | —    | ○           |             |            |         |
|                                                    | リッパ装置付                |                            | —    | ○           |             |            |         |
| レーキドーザ<br>タイヤドーザ                                   | 3t級未満                 |                            | —    |             |             | ○          |         |
|                                                    | 3t級以上                 |                            | —    | ○           |             |            |         |
| ト ラ ク タ                                            | クローラ                  | 3t級未満                      | —    |             |             | ○          |         |
|                                                    |                       | 3t級以上                      | —    | ○           |             |            |         |
|                                                    | ホイール                  | —                          | 3t未満 |             | ○           |            |         |
|                                                    |                       | —                          | 3t以上 | ○           |             |            |         |
| スクレープドーザ<br>スクレープ<br>モータスクレープ                      | 各 種                   |                            | —    | ○           |             |            |         |
| パワーショベル<br>バックハウ<br>クラムシェル<br>ドラグライン<br>ローディングショベル | 機 械 式                 |                            | 3t以上 | ○           |             |            |         |
|                                                    | クローラ                  | 山積0.08m³級以下<br>(平積0.06m³級) | —    |             |             | ○          |         |
|                                                    |                       | 山積0.11m³級以上<br>(平積0.08m³級) | —    | ○           |             |            |         |
|                                                    | ホイール                  | 山積0.28m³級以上<br>(平積0.2m³級)  | —    | ○           |             |            |         |
| クローラローダ                                            | 0.25m³級以下             |                            | —    |             |             | ○          |         |
|                                                    | 0.4 m³級以上             |                            | —    | ○           |             |            |         |
| ホイールローダ                                            | 0.4 m³級以下             |                            | —    |             | ○           |            |         |
|                                                    | 0.5 m³級以上             |                            | —    | ○           |             |            |         |
| クローラクレーン                                           | 1t吊未満                 |                            | —    |             |             | ○          |         |
|                                                    | 1t吊以上                 |                            | —    | ○           |             |            |         |
| トラッククレーン<br>ラフテレーンクレーン                             | 1t吊未満                 |                            | —    |             | ○           |            |         |
|                                                    | 1t吊以上                 |                            | —    | ○           |             |            |         |
| モータグレーダ                                            | 各 種                   |                            | —    | ○           |             |            |         |
| サンドパイル打機                                           | パイプロ 式                |                            | —    | ○           |             |            |         |
| クローラ杭打機                                            | ブ ー ム 式               |                            | —    | ○           |             |            |         |
|                                                    | 直 結 式                 |                            | —    | ○           |             |            |         |
| 路面清掃車                                              | ブラシ式フロントリフトダンプ        |                            | —    | ○           |             |            |         |
|                                                    | 上記以外                  |                            | —    |             | ○           |            |         |
| トラック式アースオーガ                                        | 各 種                   |                            | —    | ○           |             |            |         |
| 大型ブレーカ                                             | 〃                     |                            | —    | ○           |             |            | バックハウ架装 |
| 散 水 車                                              | 〃                     |                            | —    |             | ○           |            |         |
| 側溝清掃車                                              | 〃                     |                            | —    |             | ○           |            |         |
| 排水管清掃車                                             | 〃                     |                            | —    |             | ○           |            |         |
| ガードレール清掃車                                          | ブ ラ シ 式               |                            | —    |             | ○           |            |         |
| トンネル清掃車                                            | 〃                     |                            | —    |             | ○           |            |         |
| トラック                                               | 国産・普通<br>クレーン装置付1t吊未満 |                            | —    |             | ○           |            |         |
|                                                    | クレーン装置付1t吊以上          |                            | —    | ○           |             |            |         |

| 機 械 名           | 規 格                      | 機械質量 | 運転手<br>(特殊) | 運転手<br>(一般) | 特 殊<br>作業員 | 摘 要                                           |
|-----------------|--------------------------|------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| ダンプトラック         | 各 種                      | —    |             | ○           |            |                                               |
| 専用重ダンプトラック      | 〃                        | —    |             | ○           |            |                                               |
| 不整地運搬車          | 積載質量1t未満                 | —    |             |             | ○          |                                               |
|                 | 積載質量1t以上                 | —    | ○           |             |            |                                               |
| 水陸両用運搬車(泥上車)    | 各 種                      | —    | ○           |             |            |                                               |
| 作 業 車           | 各 種<br>(クレーン装置付1t吊以上を除く) | —    |             | ○           |            | クレーン装置付1t吊以上の機種であって、クレーンを使用しない場合は、運転手(一般)のみ計上 |
|                 | 各 種<br>(クレーン装置付1t吊以上)    | —    | ○           |             |            |                                               |
| 高所作業車           | 作業床高10m未満                | —    |             | ○           |            |                                               |
|                 | 作業床高10m以上                | —    | ○           |             |            |                                               |
| コンクリートポンプ車      | 配 管 式                    | —    | ○           |             |            |                                               |
|                 | ブ ー ム 式                  | —    | ○           |             |            |                                               |
| ラインマーカ          | 自 走 式                    | —    |             | ○           |            |                                               |
|                 | 車 載 式                    | —    |             | ○           |            |                                               |
| ロードローラ          | マ カ ダ ム                  | —    | ○           |             |            |                                               |
|                 | タ ン デ ム                  | —    | ○           |             |            |                                               |
| タイヤローラ          | 各 種                      | —    | ○           |             |            |                                               |
| 振動ローラ           | 自走式2.5～2.8t以下            | —    |             |             | ○          |                                               |
|                 | 〃 3.0～5.0t以上             | —    | ○           |             |            |                                               |
| コンクリートフィニッシャ    | 3.0～4.5m以上               | —    | ○           |             |            |                                               |
| コンクリートスプレッダ     | ブレード式・ボックス式              | —    | ○           |             |            |                                               |
| コンクリートレベラー      | 3.0～7.5m                 | —    | ○           |             |            |                                               |
| アスファルトフィニッシャ    | 各 種                      | —    | ○           |             |            |                                               |
| アスファルトブラント      | 〃                        | —    | ○           |             |            |                                               |
| アスファルトディストリビュータ | 〃                        | —    |             | ○           |            |                                               |
| アスファルトスプレッダ     | 自走式・各種                   | —    |             | ○           |            |                                               |
| スタビライザ          | 路上混合自走式各種                | —    | ○           |             |            |                                               |
| トレンチャ           | 自 走 式                    | 3t未満 |             |             | ○          |                                               |
|                 | 〃                        | 3t以上 | ○           |             |            |                                               |
| トラックミキサ         | 各 種                      | —    |             | ○           |            |                                               |
| ヒータブレーナ         |                          | —    | ○           |             |            |                                               |
| 路面切削機           | クローラ式・ホイール式              | —    | ○           |             |            |                                               |
| マイクロバス          |                          | —    |             | ○           |            |                                               |
| 連絡車             |                          | —    |             | ○           |            |                                               |
| ウインチ            | 5t吊未満                    | —    |             |             | ○          |                                               |
|                 | 5t吊以上                    | —    | ○           |             |            |                                               |
| 草刈車             | 大型自走式(履帯式)               | —    |             |             | ○          |                                               |
| 草刈機             | 肩掛式・ハンドガイド式              | —    |             |             | ○          |                                               |

## 第 8 章 土木請負工事の特許使用料の積算

### ① 土木請負工事の特許使用料の積算について（建地－Ⅰ）


- 土木請負工事費の積算において必要な特許使用料の算定については次のとおりとする。  
ただし、これにより難い場合は別途考慮するものとする。

#### (1) 特許使用料の適用

特許使用料の適用は、特許権等に係る施工法・試験法・製造法並びに特許権、実用新案権及び意匠権等を用いて施工・製作させた装置等、工業所有権等に係るもの全てを対象とした特許工法等とし、特許法に基づく手続きのうち、設定登録が完了している場合及び出願を完了し、かつ、設定登録が完了していない手続き期間において、当該工法等を使用する積算に適用する。また、特許使用料を計上するのは、共有特許及び民間特許工法等を使用する場合とする。

#### (2) 特許使用料の積算

特許使用料は、工事を施工するのに直接必要とする経費とし、その算定は契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額とする。



#### 1) 特許使用料の算出

共有特許工法等を使用する場合は、実施契約に基づく、民間企業等が有する特許権の持分に対応した特許使用料を計上し、民間特許工法等を使用する場合は、当該特許工法に係る全ての特許使用料を計上する。

なお、特許権、実用新案権及び意匠権等を用いて施工・製作させた装置等については、特許使用料が含まれている場合があるので留意されたい。

## 第9章 時間的制約を受ける公共土木工事の積算

### ① 時間的制約を受ける公共土木工事の積算について（建地－Ⅰ）

1. 公共土木工事において、下記に示す項目により継続的に時間的制約を受け、通常の作業時間を確保することができない場合における当該作業の積算に係る労務費の算定は次のとおりとする。

#### (1) 時間的制約条件

- 1) 現道の交通量の多い時間帯
  - 2) 通勤・通学の時間帯
  - 3) 公的な輸送機関（バス・鉄道等）のピークとなる時間帯
  - 4) 工事場所周辺地域の生活、各種営業活動等の時間帯等
  - 5) 山間部など現場条件によって作業時間に制約を受ける場合等
- 1) ～4) の時間帯を避けた施工を必要とする場合又は5) の制約を受ける場合とする。  
ただし、ある特定の日のみの制約（例：毎週○曜日のみ）を受ける場合は適用しない。

#### (2) 制約を受ける作業時間の適用範囲

制約を受ける作業時間については、4時間/日以上 7.5時間/日以下とする。

なお、制約を受ける作業時間が4時間/日未満の場合は、別途施工条件等を考慮し適正に積算するものとする。

#### (3) 労務費の算定方法

時間的に制約を受ける工事の設計労務単価の補正割増しは、以下の方法により行うものとする。

##### 1) 作業時間の算出

拘束時間＝作業終了時間－作業開始時間（なお、標準拘束時間は9時間とする）

作業時間＝拘束時間－1時間（休憩時間帯）（なお、標準作業時間は8時間とする）

##### 2) 補正割増し係数

| 時間的制約状況の程度     | 補正割増し係数 |
|----------------|---------|
| 時間的制約を受ける場合    | 1.06    |
| 時間的制約を著しく受ける場合 | 1.14    |

注)「時間的制約を受ける場合」とは、作業時間が7時間/日を超え7.5時間/日以下をいう。

「時間的制約を著しく受ける場合」とは、作業時間が4時間/日以上 7時間/日以下をいう。

##### 3) 設計労務単価の補正割増し

設計労務単価は、次式により補正割増しを行うものとする。


イ) 通常勤務すべき時間帯（8時～17時）内において作業時間に制約を受ける場合の設計労務単価

設計労務単価＝公共工事設計労務単価×補正割増し係数

ロ) 施工条件により、やむを得ず通常勤務すべき時間帯（8時～17時）を外して作業を行う場合の設計労務単価（例－1、例－2）


設計労務単価＝〔公共工事設計労務単価＋割増し賃金〕×補正割増し係数

（例－1）20時～6時の時間帯の中で21時～5時までの時間的制約を受けた場合



$$\begin{aligned}
 \text{設計労務単価} &= [\text{基準額} + \text{割増し賃金}] \times \text{補正割増し係数} \\
 &= \text{基準額} \times 1.5 \times 1.14 \\
 &= \text{基準額} \times 1.71 \\
 \text{ただし、割増し賃金} &= \text{基準額} \times 0.5
 \end{aligned}$$

（例－2）18時～4時の時間帯の中で19時～3時までの時間的制約を受けた場合



$$\begin{aligned}
 \text{設計労務単価} &= [\text{基準額} + \text{割増し賃金}] \times \text{補正割増し係数} \\
 &= \text{基準額} \times 1.428 \times 1.14 \\
 &= \text{基準額} \times 1.628 \\
 \text{ただし、}\alpha &= \text{割増し率} \\
 &= (1\text{h} \times 1.0 + 6\text{h} \times 1.5) / 7\text{h} \\
 &= 1.428 \\
 \text{割増し賃金} &= \text{基準額} \times 0.428
 \end{aligned}$$

ハ) 設計労務単価に他の特殊割増し（積雪寒冷地域での冬期割増し等）を合わせて考慮する場合は、割増し部分が重複しないように注意するものとする。

ニ) 機械付労務の労務費についても補正割増しの対象とする。

#### （4）機械損料の補正

時間的制約を受ける工事の積算にあたって、機械損料を補正する場合には「建設機械損料の算定について」（建設省機発第65号）〔昭和55年2月22日付〕により、行うものとする。

#### （5）工期の設定

時間的制約を受ける工事の工期設定にあたっては、制約された作業時間により適正な工期の設定を行うものとする。

## 第10章 土木請負工事における現場環境改善費の積算

### ① 土木請負工事における現場環境改善費の積算（建地－Ⅰ）、（県）

#### 1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携に関するものを対象とする。

#### 2. 適用の範囲（県）

周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、設計金額が150,000千円以上の全ての工事とする。（但し、現場事務所を設置しない工事については除外する。）

#### 3. 積算方法

(1) 現場環境改善費の積算は、以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。

イ. 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。

$$K = i \cdot P_i + \alpha$$

ただし、K：現場環境改善費（単位：円、1,000円未満切り捨て）

i：現場環境改善費率（単位：%、小数第3位四捨五入2位止め）

P<sub>i</sub>：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額）

なお、対象額が5億円を超える場合は5億円とする。

α：積上げ計上分（単位：円、1,000円未満切り捨て）

| 対象額：P <sub>i</sub>                             |               | 現場環境改善費率：i（%）                 |                               |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                |               | 大都市、市街地                       | 左記以外                          |
| 直接工事費（処分費等を除く）<br>＋<br>支給品費<br>＋<br>無償貸付機械等評価額 | 5億円以下<br>の場合  | $i = 56.6 \cdot P_i^{-0.174}$ | $i = 39.9 \cdot P_i^{-0.201}$ |
|                                                | 5億円を超<br>える場合 | 1.73                          | 0.71                          |

ロ. 率に計上されるものは、別表－1の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（ただし、いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とした費用である。

また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を変更してもよい。

ハ. 積上げ計上分（α）に計上するものは、（2）の「熱中症対策・防寒対策に関する費用」及び「巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるものの費用」とする。

ニ. なお、経費率は現場環境改善費の各費目を1本化した全体での率である。

ホ. 現場環境改善及び地域連携に関する費用の対象額は5億円を限度とする。（県）

## (2) 熱中症対策・防寒対策に関する費用について

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の50%を上限とする。

## (3) 設計変更について

率に計上されるものについては、設計変更を行わないものとする。ただし、対象金額（Pi）の変動に伴う現場環境改善費率 i は変更される。また、積上げ計上分（ $\alpha$ ）については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。

別表－1

| 計上費目              | 実施する内容（率計上分）                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現場環境改善<br>（仮設備関係） | 1. 用水・電力等の供給設備<br>2. 緑化・花壇<br>3. ライトアップ施設<br>4. 見学路及び椅子の設置<br>5. 昇降設備の充実<br>6. 環境負荷の低減                                                                                           |
| 現場環境改善<br>（営繕関係）  | 1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）<br>2. 労働宿舍の快適化<br>3. デザインボックス（交通誘導警備員待機室）<br>4. 現場休憩所の快適化<br>5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等                                                                      |
| 現場環境改善<br>（安全関係）  | 1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）<br>2. 盗難防止対策（警報器等）                                                                                                                               |
| 地域連携              | 1. 完成予想図<br>2. 工法説明図<br>3. 工事工程表<br>4. デザイン工事看板（各工事PR 看板含む）<br>5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）<br>6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営<br>7. パンフレット・工法説明ビデオ<br>8. 地域対策費（地域行事等の経費を含む）<br>9. 社会貢献 |

## ② 熱中症対策・防寒対策における積算（県）

## 1. 対象となる内容は次のとおりとする。

工事に伴い主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関するものを対象とする。

## 2. 適用の範囲

現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。

## 3. 積算方法

(1) 契約後、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

- (2) 費用については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用（熱中症対策に資する現場管理費補正）と重複がないことを確認し、当初契約金額に相当する現場環境改善費の率分で算出（150,000千円未満の工事は仮想で算出）される額の50%を上限とする。



## 第11章 工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算

### ① 工事における工期の延長等に伴う増加費用等の積算について（**建地－Ⅰ**）、（**県**）

受注者の責めに帰すことができないものにより請負工事の設計図書の変更に伴う工期の延長や一時中止（以下「工期延長等」という。）をした場合の増加費用の負担については、下記により積算するものとする。

#### 1. 増加費用等の考え方

##### 1－1 増加費用等の適用

増加費用等の適用は、工期延長等に伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。

##### 1－2 増加費用等の範囲

増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用、**中止により工期延長**となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用とする。

##### (1) 工事現場の維持に要する費用

工事現場の維持に要する費用とは、工期延長等に伴い工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は現場常駐の従業員（専門職種を含む。以下同じ。）を保持するために必要とされる費用等とする。

##### (2) 工事体制の縮小に要する費用

工事体制の縮小に要する費用とは、中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者又は現場常駐の従業員の配置転換に要する費用等とする。

##### (3) 工事の再開準備に要する費用

工事の再開準備に要する費用とは、工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、現場常駐の従業員の転入に要する費用等とする。

##### (4) 工期延長等となる場合の費用

工期延長等となる場合の費用とは、工期延長等となることにより追加で生じる社員等給与、現場事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要する費用等とする。


##### (5) 工期短縮を行った場合の費用

工期短縮を行った場合の費用とは、工期短縮の要因が発注者に起因する場合、自然条件（災害等含む）に起因する場合の工期短縮に要する費用等とする。なお、工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込まないものとする。

## 2. 増加費用等の算定

## 2-1 増加費用等の構成

中止期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理費等の対象とする。



\*工期延長等に伴う本支店における増加費用を含む

(注) 工期延長等に伴い発注者が新たに受取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更を行うものとする。

増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定することとし、工期延長等の期間3ヶ月以内の算定方法は以下のとおりとする。ただし、工期延長等の期間が3ヶ月を超える場合や道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合等は、別途考慮すること。

## 2-2 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用（標準積算）

(1) 標準積算により算定する場合、工事延長等に伴う現場維持等に要する費用として積算する内容は以下の積上げ項目及び率項目とする。

1) 増加費用の構成費目は、次のとおりとする。



※積上げ項目

2) 増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。

i) 現場における増加費用

イ 材料費

① 材料の保管費用

工事を工期延長等したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料

## ② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費

工事を工期延長等したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費

## ③ 直接工事費に計上された材料の損料等

元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の工期延長等に伴う損料額及び補修費用

## ロ 労務費

## ① 工事現場の維持等に必要な労務費

作業を伴わない作業員の労務費は、原則として計上しない。

ただし、必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用

## ② 他職種に転用した場合の労務費差額

工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函工などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用

## ハ 水道光熱電力等料金

工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協議により工期延長等の要因発生後、再開までの間に稼動（維持）させるために要する水道光熱電力等に要する費用

## ニ 機械経費

## ① 工事現場に存置する機械の費用

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用

① 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費（組立て、解体費を含む。）が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用（組立て、解体費、賃料・損料、管理費を含む。）

② 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運搬費用

## ホ 仮設費

## ① 仮設諸機材の損料

現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の工期延長等に係る損料及び維持補修の増加費用

## ② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

元設計には計上されていないが、工期延長等に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示しあるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労力を含む。）

## ③ 工期延長等となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用

## ヘ 運搬費

## ① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用

工期延長等の要因発生時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用

## ② 大型機械類等の現場内運搬

元設計に計上した機械類、資材等のうち、工期延長等されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用

## ト 準備費

別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の後片付け、再開準備のための諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用

## チ 事業損失防止施設費

仮設費に準じて積算した費用

## リ 安全費

## ① 既存の安全設備に係る費用

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の工期延長等に伴う損料及び維持補修の費用

## ② 新たな工事現場の維持等に要する安全費

元設計には計上されていないが、工期延長等に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用（保安要員費を含む。）

## ヌ 役務費

## ① プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の工期延長等期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用

## ② 電力水道等の基本料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る工期延長等期間中の基本料

## ル 技術管理費

原則として増加費用は計上しないものとする。

ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用

## ロ 営繕費

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の工期延長等期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における工期延長等期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用

## ワ 労務者輸送費

元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用

## カ 社員等従業員給料手当

工期延長等期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用

- ① 元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給する給料手当の費用
- ② 工期延長等の要因発生時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
- ③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用
- ④ 工期延長等となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用

## コ 労務管理費

- ① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用

工期延長等によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤者も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び宿泊手当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）（通勤者も含む。）とする。

- ② 解雇・休業手当を払う場合の費用

受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用

## タ 地 代

現場管理費のうち、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の工期延長等期間の費用

## レ 福利厚生費等

現場管理費のうち、現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の工期延長等期間中の費用

## ii) 本支店における増加費用

中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

## iii) 消費税相当額

現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用

## (2) 算定方法

工期延長等に伴う現場維持等に要する費用の算定は、下記の式により算出する。

$$G = dg \times J + \alpha$$

ただし、

G：工期延長等に伴う現場維持等の費用（単位 円 1,000円未満切り捨て）

dg：工期延長等に係る現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め）

J：対象額（工期延長等時点の契約上の現場管理費対象純工事費）（単位 円 1,000円未満切り捨て）

$\alpha$ ：積上げ費用（単位 円 1,000円未満切り捨て）

（前記2-2(1)1) に示す積上げ項目）

## 1) 工期延長等に伴い増加する現場経費率

$$dg = \left[ A \left\{ \left( \frac{J}{a \times J^b + N} \right)^B - \left( \frac{J}{a \times J^b} \right)^B \right\} \right] + \frac{(N \times R \times 100)}{J}$$

ただし、

dg：工期延長等に伴い増加する現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め）

（前記2-2(1)2) に示す率項目）

J：対象額（工期延長等時点の契約上の現場管理費対象純工事費）（単位 円 1,000円未満切り捨て）

N：工期延長等日数（受注者の責めに帰す場合は除く）（日）

ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延長等日数。

R：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）

A：□

B：□

a：□

b：□

工種毎に決まる係数（別表-1）

別表－1

| 工種区分          | 係数A          |        |                 |                 |                | 係数B          |              |         |                 |                 | 係数a            | 係数b          |
|---------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|               | 一般交通<br>影響無し | 大都市    | 一般交通影<br>響有り(1) | 一般交通影<br>響有り(2) | 市街地(01D<br>補正) | 山間僻地及<br>ひ難島 | 一般交通<br>影響無し | 大都市     | 一般交通影<br>響有り(1) | 一般交通影<br>響有り(2) | 市街地(01D<br>補正) | 山間僻地及<br>ひ難島 |
| 河川工事          | 1901.4       | -      | 2116.7          | 2104.1          | 2104.1         | 1939.0       | -0.3284      | -       | -0.3275         | -0.3280         | -0.3280        | -0.3269      |
| 河川・道路構造物工事    | 410.4        | -      | 453.5           | 452.4           | 452.4          | 413.5        | -0.2019      | -       | -0.2004         | -0.2012         | -0.2012        | -0.1994      |
| 海岸工事          | 521.4        | -      | 550.7           | 561.8           | 561.8          | 488.2        | -0.2306      | -       | -0.2255         | -0.2280         | -0.2280        | -0.2224      |
| 道路改良工事        | 78.9         | -      | 87.2            | 87.0            | 87.0           | 79.4         | -0.0714      | -       | -0.0698         | -0.0706         | -0.0706        | -0.0688      |
| 鋼橋架設工事        | 4760.3       | 5819.2 | 5307.1          | 5271.4          | 5307.1         | 4867.7       | -0.3805      | -0.3793 | -0.3796         | -0.3801         | -0.3796        | -0.3791      |
| P C橋工事        | 1238.0       | -      | 1436.8          | 1399.1          | 1399.1         | 1351.0       | -0.2884      | -       | -0.2907         | -0.2895         | -0.2895        | -0.2921      |
| 橋梁保全工事        | 3393.5       | -      | 3979.5          | 3855.9          | 4318.8         | 3764.5       | -0.3455      | -       | -0.3485         | -0.3470         | -0.3483        | -0.3504      |
| 舗装工事          | 923.0        | 1331.5 | 1162.5          | 1087.6          | 1254.4         | 1149.1       | -0.2725      | -0.2837 | -0.2807         | -0.2767         | -0.2801        | -0.2858      |
| 共同溝等工事<br>(1) | 213.2        | -      | 247.5           | 241.0           | 241.0          | 232.8        | -0.1455      | -       | -0.1480         | -0.1468         | -0.1468        | -0.1496      |
| 共同溝等工事<br>(2) | 314.1        | -      | 363.9           | 354.7           | 354.7          | 341.7        | -0.1833      | -       | -0.1852         | -0.1843         | -0.1843        | -0.1865      |
| トンネル工事        | 1070.6       | -      | 1331.2          | 1253.2          | 1253.2         | 1306.0       | -0.2619      | -       | -0.2685         | -0.2652         | -0.2652        | -0.2726      |
| 砂防・地すべり等工事    | 275.1        | -      | 288.4           | 295.3           | 295.3          | 254.5        | -0.1797      | -       | -0.1738         | -0.1767         | -0.1767        | -0.1700      |
| 道路維持工事        | 303.5        | 363.4  | 333.4           | 333.6           | 363.7          | 302.7        | -0.1653      | -0.1628 | -0.1634         | -0.1643         | -0.1636        | -0.1623      |
| 河川維持工事        | 635.1        | -      | 697.2           | 697.9           | 697.9          | 633.0        | -0.2406      | -       | -0.2391         | -0.2399         | -0.2399        | -0.2381      |
| 下水道工事(1)      | 103.2        | 133.3  | 119.9           | 116.7           | 116.7          | 112.6        | -0.0941      | -0.0975 | -0.0966         | -0.0954         | -0.0954        | -0.0981      |
| 下水道工事(2)      | 282.4        | 333.1  | 306.7           | 308.7           | 308.7          | 276.7        | -0.1811      | -0.1770 | -0.1781         | -0.1796         | -0.1796        | -0.1763      |
| 下水道工事(3)      | 366.6        | -      | 422.5           | 412.8           | 412.8          | 395.6        | -0.1891      | -       | -0.1916         | -0.1904         | -0.1904        | -0.1932      |
| 下水道工事(4)      | 186.2        | 225.2  | 206.0           | 205.4           | 205.4          | 188.0        | -0.1419      | -0.1404 | -0.1408         | -0.1414         | -0.1414        | -0.1401      |
| 公園工事          | 643.6        | -      | 715.1           | 711.5           | 711.5          | 654.3        | -0.2235      | -       | -0.2229         | -0.2232         | -0.2232        | -0.2225      |
| コンクリートダム工事    | 115.6        | -      | -               | -               | -              | -            | -0.0824      | -       | -               | -               | -              | -            |
| フィルダム工事       | 91.3         | -      | -               | -               | -              | -            | -0.0673      | -       | -               | -               | -              | -            |
| 電線共同溝工事       | 266.2        | 320.4  | 293.4           | 293.1           | 320.0          | 267.2        | -0.1540      | -0.1510 | -0.1518         | -0.1529         | -0.1520        | -0.1504      |
| 情報ボックス工事      | 1338.5       | -      | 1523.7          | 1498.7          | 1498.7         | 1413.4       | -0.2880      | -       | -0.2881         | -0.2881         | -0.2881        | -0.2881      |

(注) 係数A・Bにおける施工地域区分は、「第Ⅰ編 第2章 ②間接工事費 3現場管理費」によるものとする。



## 第12章 施工箇所が点在する工事の積算

### ① 施工箇所が点在する工事の積算について（建地－Ⅰ）

施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際かかる費用に乖離があるため、共通仮設費、現場管理費を箇所ごとに算出する積算とする。

#### 1. 対象工事

施工箇所が複数あり、施工箇所が1km程度を超えて点在する工事を対象とする。

なお、通年維持工事等、当初契約において工事場所を範囲で指定する工事は除く。

ただし、これにより難しい場合は個別に考慮できる。

#### 2. 工事箇所の設定方法及び積算方法

- (1) 施工規模の大きい箇所を「親設計書」とし、その他の施工箇所を「子設計書」と分類する。
- (2) 主たる工種区分は、工事全体で判断する。（施工箇所毎に主たる工種区分を設定しない。）
- (3) 直接工事費の施工規模等の入力条件は、施工箇所毎の数量から選択する。
- (4) 労務費、材料費等単価の地区設定は、施工箇所毎に設定する。
- (5) 共通仮設費及び現場管理費については、施工箇所毎に算出した合計額とする。
- (6) 共通仮設費率及び現場環境改善費率、現場管理費率の補正については、施工箇所毎に設定する。積上げ項目のうち、施工箇所毎に分割できない場合は、直接工事費の最も大きい施工箇所に計上する。
- (7) 一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（通常の積算）と同様とする。

なお、一般管理費算出時の、共通仮設費率及び現場管理費率にかかる、施工地域を考慮した補正等は、「親設計書」で設定した係数によるものとする。

- (8) 業務委託料は、「親設計書」に計上する。

| <通常の積算>       |                          | <施工箇所ごとの積算>                                                          |    |    | <施工箇所点在用積算>                  |    |    |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------|----|----|
|               |                          | 親                                                                    | 子1 | 子2 | 親                            | 子1 | 子2 |
| 直接工事費         | ①A<br>(②A+③A+④A)         | ②A                                                                   | ③A | ④A | ②A                           | ③A | ④A |
| 共通仮設費         | ⑤B                       | ⑥B                                                                   | ⑦B | ⑧B | ⑥B                           | ⑦B | ⑧B |
| 現場管理費         | ⑨C                       | ⑩C                                                                   | ⑪C | ⑫C | ⑩C                           | ⑪C | ⑫C |
| 一般管理費等        | ⑬D                       | ⑭D                                                                   | ⑮D | ⑯D | ⑬D                           |    |    |
| 共通仮設費<br>の算定  | ⑤B：①Aを対象額で算出             | ⑥B：②Aを対象額で算出<br>⑦B：③Aを対象額で算出<br>⑧B：④Aを対象額で算出                         |    |    | ⑥B+⑦B+⑧Bとする                  |    |    |
| 現場管理費<br>の算定  | ⑨C：(①A+⑤B)<br>を対象額で算出    | ⑩C：(②A+⑥B)を対象額で算出<br>⑪C：(③A+⑦B)を対象額で算出<br>⑫C：(④A+⑧B)を対象額で算出          |    |    | ⑩C+⑪C+⑫Cとする                  |    |    |
| 一般管理費<br>等の算定 | ⑬D：(①A+⑤B+⑨C)<br>を対象額で算出 | ⑭D：(②A+⑥B+⑩C)を対象額で算出<br>⑮D：(③A+⑦B+⑪C)を対象額で算出<br>⑯D：(④A+⑧B+⑫C)を対象額で算出 |    |    | ⑬D：(①A+⑤B<br>+⑨C)を<br>対象額で算出 |    |    |

図2.1 施工箇所が点在する場合の積算イメージ



## ※積算のイメージ

従 来：（A市直接工事費＋B市直接工事費＋C町直接工事費）×間接費率

本運用：（A地区（施工箇所a）直接工事費×間接費率）＋

（B地区（施工箇所b）直接工事費×間接費率）＋

（C地区（施工箇所c）直接工事費×間接費率）

※一般管理費等は通常どおり

## 3. 設計変更について

- (1) 「親設計書」及び「子設計書」それぞれに対して、変更作業を行う。
- (2) 新規工種の追加は、施工箇所毎に判断する。
- (3) 設計変更において、新たに施工箇所を追加することができる。その場合は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費を変更指示時点単価により積算するものとする。
- (4) 一般管理費等については、施工箇所毎に分けない積算（通常の変更積算）と同様とする。

## 第13章 1日未満で完了する作業の積算

### ① 1日未満で完了する作業の積算（建地－Ⅰ）

#### 1. 適用条件

本基準は、変更積算にのみ適用する。

施工実施にあたり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離が認められる場合に本基準を用いて積算するものとする。

本基準の採用にあたっては、契約期間内に受注者から当該積算の適用についての請求があった場合に、受発注者間の協議において、作業内容が当該積算基準に該当すると認められる場合に適用する。

同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、当該積算は適用しない。

#### 2. 適用範囲

1日未満で完了する作業の積算は、表に記載の施工パッケージを使用して積算する工事に限って適用するものとする。

| 編・章                     | 工種            | 施工パッケージ                    | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量                                 | 摘 要                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第Ⅱ編<br>共土工<br>第1章<br>土工 | 床掘工           | 床掘り                        | m <sup>3</sup> | 32                                             | ・床掘りは、条件区分で、施工方法が「上記以外（小規模）」の場合に限って適用する。                                                                                                    |
|                         |               | 舗装版破碎積込<br>（小規模土工）         | m <sup>2</sup> | 23                                             |                                                                                                                                             |
|                         | 埋戻工           | 埋戻し                        | m <sup>3</sup> | 40                                             | ・埋戻しは、条件区分で、施工方法が「上記以外（小規模）」の場合に限って適用する。<br>・埋戻し、タンパ締固めに係る作業を一連の作業として判定する。                                                                  |
|                         |               | タンパ締固め                     | m <sup>3</sup> | 33                                             |                                                                                                                                             |
| 第2章<br>共土工              | 法面整形工         | 法面整形                       | m <sup>2</sup> | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         | 基礎・裏込<br>碎石工  | 基礎碎石                       | m <sup>2</sup> | 155                                            | ・基礎碎石、裏込碎石に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                                                               |
|                         |               | 裏込碎石                       | m <sup>3</sup> | 38                                             |                                                                                                                                             |
|                         | 排水構造物<br>工    | ヒューム管（B形管）                 | m              | 第14章による                                        | ・ヒューム管（B型管）、ボックスカルバート、暗渠排水管、フィルター材、管（函）渠型側溝、プレキャスト集水柵、鉄筋コンクリート台付管、プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）、プレキャストマンホール、コルゲートパイプ、コルゲートフリュームに係る作業を一連の作業として判定する。 |
|                         |               | ボックスカルバート                  | m              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         |               | 暗渠排水管                      | m              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         |               | フィルター材                     | m <sup>3</sup> | 31                                             |                                                                                                                                             |
|                         |               | 管（函）渠型側溝                   | m              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         |               | プレキャスト集水柵                  | 基              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         |               | プレキャスト集水柵<br>（材料費）         | 基              | -                                              |                                                                                                                                             |
|                         |               | 鉄筋コンクリート台<br>付管            | m              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         |               | プレキャストL形側<br>溝（製品長 0.6m/個） | m              | L形側溝単体：33<br>L形側溝＋<br>基礎碎石：29                  |                                                                                                                                             |
|                         |               | プレキャスト<br>マンホール            | 基              | 2,000kg/基以下：4<br>2,000kg/基を超え<br>4,000kg/基以下：3 |                                                                                                                                             |
|                         |               | コルゲートパイプ                   | m              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         |               | コルゲートフリューム                 | m              | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |
|                         | 構造物とり<br>こわし工 | コンクリートはつり                  | m <sup>2</sup> | 3cm以下：21<br>3cmを超え<br>6cm以下：13                 | ・コンクリートはつり、積込（コンクリート殻）に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                                                   |
|                         |               | 積込（コンクリート殻）                | m <sup>3</sup> | 260                                            |                                                                                                                                             |
|                         | 殻運搬           | 殻運搬                        | m <sup>3</sup> | 第14章による                                        |                                                                                                                                             |

| 編・章                           | 工種               | 施工パッケージ                | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量     | 摘 要                                                                                                |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第3章<br>基礎工                    | コンクリート<br>工（深礎工） | コンクリート打設<br>（深礎工）      | m <sup>3</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
| 第4章<br>コン<br>クリ<br>ート<br>工    | コンクリート<br>工      | コンクリート                 | m <sup>3</sup> | 第14章による            | ・コンクリート、モルタル練に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                   |
|                               |                  | モルタル練                  | m <sup>3</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               | 型枠工              | 型 枠                    | m <sup>2</sup> | 第14章による            | ・型枠、化粧型枠に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                        |
|                               |                  | 化粧型枠                   | m <sup>2</sup> | －                  |                                                                                                    |
|                               |                  | 化粧型枠（材料費）              | m <sup>2</sup> | －                  |                                                                                                    |
|                               |                  | 撤去しない埋設型枠<br>（材料費）     | m <sup>2</sup> | －                  |                                                                                                    |
| 第Ⅲ編<br>河川<br>第2章<br>河川維<br>持工 | 堤防除草工            | 除草                     | m <sup>2</sup> | 第14章による            | ・除草、集草、梱包、積込・荷卸、運搬（堤防除草）、除草、集草（人力）、梱包、積込・荷卸（総合）、除草、集草（機械）、梱包、積込・荷卸（総合）に係る作業を一連の作業として判定する。          |
|                               |                  | 集草                     | m <sup>2</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | 梱包                     | m <sup>2</sup> | 12,500             |                                                                                                    |
|                               |                  | 積込・荷卸                  | m <sup>2</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | 運搬（堤防除草）               | m <sup>2</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | 除草、集草（人力）、梱包、積込・荷卸（総合） | m <sup>2</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | 除草、集草（機械）、梱包、積込・荷卸（総合） | m <sup>2</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               | 堤防芝養生工           | 抜根                     | m <sup>2</sup> | 第14章による            | ・抜根、施肥に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                          |
|                               |                  | 施肥                     | m <sup>2</sup> | 13,600             |                                                                                                    |
|                               | 伐木除根工            | 伐木・伐竹（伐木除根）            | m <sup>2</sup> | 第14章による            | ・伐木・伐竹（伐木除根）、除根（伐木除根）、整地（伐木除根）、集積（人力施工）（伐木除根）、積込（人力施工）（伐木除根）、運搬（伐木除根）、伐木・伐竹（複合）に係る作業を一連の作業として判定する。 |
|                               |                  | 除根（伐木除根）               | m <sup>2</sup> | 1,360              |                                                                                                    |
|                               |                  | 整地（伐木除根）               | m <sup>2</sup> | 880                |                                                                                                    |
|                               |                  | 集積積込み（機械施工）<br>（伐木除根）  | m <sup>2</sup> | 除根有：590<br>除根無：940 |                                                                                                    |
|                               |                  | 集積（人力施工）<br>（伐木除根）     | m <sup>2</sup> | 1,180              |                                                                                                    |
|                               |                  | 積込（人力施工）<br>（伐木除根）     | m <sup>2</sup> | 21,300             |                                                                                                    |
|                               |                  | 運搬（伐木除根）               | m <sup>3</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | 伐木・伐竹（複合）              | m <sup>2</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               | 塵芥処理工            | 散在塵芥収集                 | m <sup>2</sup> | 第14章による            | ・散在塵芥収集、堆積塵芥収集（機械処理）、堆積塵芥収集（人力処理）に係る作業を一連の作業として判定する。                                               |
|                               |                  | 堆積塵芥収集<br>（機械処理）       | m <sup>3</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | 堆積塵芥収集<br>（人力処理）       | m <sup>3</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               | 機械土工<br>（河床等掘削）  | 河床等掘削                  | m <sup>3</sup> | 147                |                                                                                                    |
|                               |                  | 軟弱土等運搬                 | m <sup>3</sup> | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               | 巨石積（張）工          | 巨石張（練）                 | m <sup>2</sup> | 25                 | ・巨石張（練）、巨石張（空）、巨石積（練）に係る作業を一連の作業として判定する。                                                           |
|                               |                  | 巨石張（空）                 | m <sup>2</sup> | 27                 |                                                                                                    |
|                               |                  | 巨石積（練）                 | m <sup>2</sup> | 30                 |                                                                                                    |
|                               |                  | 巨石（材料費）                | m <sup>2</sup> | －                  |                                                                                                    |
|                               |                  | 巨石採取                   | 個              | 38                 |                                                                                                    |
|                               | 木杭打工             | 木杭打                    | 本              | 58                 |                                                                                                    |
|                               | 護岸基礎<br>ブロック工    | 護岸基礎ブロック据付             | m              | 第14章による            |                                                                                                    |
|                               |                  | プレキャスト基礎ブロック<br>（材料費）  | m              | －                  |                                                                                                    |
|                               |                  | 中詰コンクリート打設             | m <sup>3</sup> | 9                  |                                                                                                    |

| 編・章                     | 工種                 | 施工パッケージ                              | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量 | 摘 要                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章<br>河川維持工            | かごマット工<br>(スロープ型)  | かごマット設置<br>(スロープ型)                   | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         | 袋詰玉石工              | 袋詰玉石                                 | 袋              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         | 笠コンクリート<br>ブロック据付工 | 笠コンクリートブロック                          | m              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 笠コンクリートブロック<br>(材料費)                 | m              | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         | グラウトホール<br>工       | 沈下板設置・グラウト管<br>設置                    | 組              | 4.8            |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 均しコンクリート箱抜<br>用型枠設置撤去・間詰コ<br>ンクリート打設 | 組              | 9.1            |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | グラウト管 (材料費)                          | 組              | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         | 光ケーブル配<br>管工       | 掘削 (光ケーブル配管)                         | m <sup>3</sup> | 28             | ・配管設置 (埋設部)、ハンドホー<br>ルに係る作業を一連の作業とし<br>て判定する。                                                                                                                           |
|                         |                    | 埋戻し・締固め                              | m <sup>3</sup> | 13             |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 敷砂、保護砂 (材料費)                         | m <sup>3</sup> | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 配管設置 (埋設部)                           | m              | 89             |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 埋設表示シート (材料費)                        | m              | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | ハンドホール                               | 個              | 1.1            |                                                                                                                                                                         |
| 第Ⅳ編<br>道路<br>第1章<br>舗装工 | 路盤工                | 不陸整正                                 | m <sup>2</sup> | 1,400          | ・不陸整正、下層路盤 (車道・路<br>肩部)、上層路盤 (車道・路肩部)<br>(条件区分で、材料が「粒度調<br>整碎石」に限る。)に係る作業を<br>一連の作業として判定する。<br>※上層路盤 (車道・路肩部) (条件<br>区分で、材料が「瀝青安定処理」<br>に限る。)については、アスファ<br>ルト舗装工の適用による。 |
|                         |                    | 下層路盤<br>(車道・路肩部)                     | m <sup>2</sup> | 830            |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 上層路盤<br>(車道・路肩部)                     | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 下層路盤 (歩道部)                           | m <sup>2</sup> | 250            | ・下層路盤 (歩道部)、上層路盤 (歩<br>道部)に係る作業を一連の作業<br>として判定する。                                                                                                                       |
|                         |                    | 上層路盤 (歩道部)                           | m <sup>2</sup> | 250            |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    |                                      |                |                |                                                                                                                                                                         |
|                         | アスファルト<br>舗装工      | 基層<br>(車道・路肩部)                       | m <sup>2</sup> | 第14章による        | ・上層路盤 (車道・路肩部) (条件<br>区分で、材料が「瀝青安定処理」<br>に限る。)、基層 (車道・路肩部)、<br>中間層 (車道・路肩部)、表層 (車<br>道・路肩部)に係る作業を一連<br>の作業として判定する。                                                      |
|                         |                    | 中間層<br>(車道・路肩部)                      | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 表層<br>(車道・路肩部)                       | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 基層 (歩道部)                             | m <sup>2</sup> | 第14章による        | ・基層 (歩道部)、中間層 (歩道部)、<br>表層 (歩道部)に係る作業を一<br>連の作業として判定する。                                                                                                                 |
|                         |                    | 中間層 (歩道部)                            | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 表層 (歩道部)                             | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
| 第2章<br>付属<br>施設         | 立入り防止柵<br>工        | 基礎ブロック、鋼管基礎                          | 基              | 第14章による        | ・基礎ブロック、鋼管基礎、金網・<br>支柱 (立入防止柵)、支柱 (立入<br>防止柵)、門扉に係る作業を一連<br>の作業として判定する。                                                                                                 |
|                         |                    | 金網・支柱 (立入防止柵)                        | m              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 金網・支柱 (立入防止柵)<br>(材料費)               | m              | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 支柱 (立入防止柵)                           | 本              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 支柱 (立入防止柵)<br>(材料費)                  | 本              | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 門扉                                   | 基              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 門扉 (材料費)                             | 基              | -              |                                                                                                                                                                         |
|                         |                    | 箱抜き                                  | m              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |
|                         | 車止めポスト<br>設置工      | 車止めポスト                               | 本              | 5              |                                                                                                                                                                         |
|                         | 道路付属物<br>設置工       | 距離標                                  | 枚              | 第14章による        |                                                                                                                                                                         |

| 編・章                        | 工種                   | 施工パッケージ                       | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量                             | 摘 要                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第3章<br>道路<br>維持<br>修繕<br>工 | 路面切削工                | 路面切削                          | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            |                      | 殻運搬（路面切削）                     | m <sup>3</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            | 舗装版破碎工               | 舗装版破碎                         | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            | 舗装版切断工               | 舗装版切断                         | m              | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            | 舗装版クラック補修工           | クラック補修                        | m              | 620                                        | ・クラック補修、クラック防止シート張に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                |
|                            |                      | 注入材（材料費）                      | m              | －                                          |                                                                                                      |
|                            |                      | クラック防止シート張                    | m              | 930                                        |                                                                                                      |
|                            |                      | クラック防止シート（材料費）                | m              | －                                          |                                                                                                      |
|                            | 道路付属<br>構造物塗替工       | 素地調整                          | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    | ・素地調整、付属構造物塗替に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                     |
|                            |                      | 付属構造物塗替                       | m <sup>2</sup> | ポール類：89<br>防護柵類・<br>落石防止柵類：121             |                                                                                                      |
|                            | 張紙防止塗装工              | 張紙防止塗装                        | m <sup>2</sup> | ケレン作業：14<br>張紙防止塗装<br>（1層当り）：32            |                                                                                                      |
|                            |                      | 張紙防止塗装（材料費）                   | m <sup>2</sup> | －                                          |                                                                                                      |
|                            | 橋梁地覆補修工              | とりこわし                         | m <sup>3</sup> | 1.4                                        |                                                                                                      |
|                            |                      | 鉄筋                            | t              | 0.36                                       |                                                                                                      |
|                            |                      | コンクリート                        | m <sup>3</sup> | 0.76                                       |                                                                                                      |
|                            | 橋梁補修工<br>（現場溶接鋼桁補強工） | 現場溶接鋼桁補強                      | m              | 14                                         |                                                                                                      |
|                            | 落橋防止装置工              | コンクリート削孔<br>（電動式コアボーリングマシン）   | 孔              | 第14章による                                    | ・コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）又は（電動ハンマドリル）もしくは（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕）、アンカー、充填補修に係る作業を一連の作業として判定する。               |
|                            |                      | コンクリート削孔<br>（電動ハンマドリル）        | 孔              | 84                                         |                                                                                                      |
|                            |                      | コンクリート削孔<br>（さく岩機〔ハンドドリル空圧式〕） | 孔              | 200 超え<br>500 以下：48<br>500 超え<br>800 以下：38 |                                                                                                      |
|                            |                      | アンカー                          | 本              | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            |                      | アンカー材（材料費）                    | 本              | －                                          |                                                                                                      |
|                            |                      | 注入材（材料費）                      | 本              | －                                          |                                                                                                      |
|                            |                      | 充填補修                          | 孔              | 92                                         |                                                                                                      |
|                            |                      | 補修材（材料費）                      | 孔              | －                                          |                                                                                                      |
|                            | 道路除草工                | 現場孔明（鋼構造物）                    | 本              | 10 本以上<br>/箇所：80<br>作業性の悪い<br>箇所等：40       | ・除草、集草、積込運搬、機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬、機械除草（肩掛式）・集草、機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬、機械除草（ハンドガイド式）・集草に係る作業を一連の作業として判定する。 |
|                            |                      | 除草                            | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            |                      | 集草                            | m <sup>2</sup> | 2,760                                      |                                                                                                      |
|                            |                      | 積込運搬                          | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            |                      | 機械除草（肩掛式）・<br>集草・積込運搬         | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            |                      | 機械除草（肩掛式）・<br>集草              | m <sup>2</sup> | 1,240                                      |                                                                                                      |
|                            |                      | 機械除草（ハンドガイド式）・<br>集草・積込運搬     | m <sup>2</sup> | 第14章による                                    |                                                                                                      |
|                            |                      | 機械除草（ハンドガイド式）・<br>集草          | m <sup>2</sup> | 1,902                                      |                                                                                                      |

| 編・章                    | 工種                | 施工パッケージ           | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量 | 摘 要                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第3章<br>道路<br>維持<br>修繕工 | 路面清掃工<br>(人力清掃工)  | 路面清掃<br>(路肩部・人力)  | km             | 第14章による        | ・路面清掃(路肩部・人力)、路面清掃(歩道部・人力)に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                                        |
|                        |                   | 路面清掃<br>(歩道部・人力)  | m <sup>2</sup> | 第14章による        |                                                                                                                                      |
|                        | 側溝清掃工<br>(人力清掃工)  | 側溝清掃<br>(人力清掃工)   | m              | 第14章による        |                                                                                                                                      |
|                        | 集水桝清掃工<br>(人力清掃工) | 桝清掃<br>(人力清掃工)    | 箇所             | 第14章による        |                                                                                                                                      |
|                        | トンネル<br>漏水対策工     | 面導水               | m <sup>2</sup> | 34             | ・面導水、線導水に係る作業を一連の作業として判定する。                                                                                                          |
|                        |                   | 面導水(材料費)          | m <sup>2</sup> | －              |                                                                                                                                      |
|                        |                   | 線導水               | m              | 10             |                                                                                                                                      |
|                        |                   | 線導水(材料費)          | m              | －              |                                                                                                                                      |
|                        | 沓座拡幅工             | チップング<br>(厚2cm以下) | m <sup>2</sup> | 5.3            | ・チップング(厚2cm以下)、アンカー筋挿入、及び落橋防止装置工のうちコンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)、コンクリート削孔(電動ハンマドリル)、コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル空圧式])、充填補修、アンカーに係る作業を一連の作業として判定する。 |
|                        |                   | アンカー筋挿入           | 本              | 91             |                                                                                                                                      |
|                        |                   | アンカー筋(材料費)        | 本              | －              |                                                                                                                                      |
|                        |                   | 注入材(材料費)          | 本              | －              |                                                                                                                                      |
|                        |                   | 鉄筋(沓座拡幅工)         | t              | 0.70           |                                                                                                                                      |
|                        |                   | 型枠(沓座拡幅工)         | m <sup>2</sup> | 8.8            |                                                                                                                                      |
|                        |                   | コンクリート<br>(沓座拡幅工) | m <sup>3</sup> | 6.7            |                                                                                                                                      |

### 3. 判定方法

1日未満で完了する作業の判定は、次の方法によるものとする。

#### (1) 施工パッケージが1つ、かつ条件区分が1つの場合の判定方法

$x/D < 1$  の場合に1日未満で完了する作業とする。

x : 作業量

D : 作業日当り標準作業量

#### (2) 複数の施工パッケージもしくは条件区分を一連の作業として判定する場合の判定方法

$\sum (x_i/D_i) < 1$  の場合に1日未満で完了する作業とする。

$x_i$  : 各施工パッケージにおける各条件区分の作業量

$D_i$  : 各施工パッケージにおける各条件区分の作業日当り標準作業量

#### (3) 判定に使用する作業量の考え方

- ・判定に使用する作業量は、施工パッケージ毎の作業量とする。ただし、表の摘要欄に、関連する施工パッケージを一連の作業として判定する旨の記載があるものについては、摘要欄の記載によるものとする。
- ・一つの施工パッケージで異なる条件区分の作業量がある場合には、一連の作業として判定する。
- ・判定に使用する作業量は、1箇所当りの作業量とする。
- ・施工箇所の点在範囲が1km程度を超えるなど、同一施工箇所として取り扱えないと判断する場合には、別箇所として扱うものとする。
- ・上記以外は、1工事の全作業量を1箇所当りの作業量とする。
- ・日々の作業量が受注者の責によらず制約される場合、その他の現場条件等により、上記により難しい場合は、別途考慮できるものとする。

## 4. 積算方法

1日未満で完了する作業の積算は、以下の方法によるものとする。

## (1) 施工パッケージが1つ、かつ条件区分が1つの場合の積算方法

1)  $x/D < 1/2$  の場合

機械費及び労務費は、作業量にかかわらず、作業日当り標準作業量の  $1/2$  の量を実施した場合の金額を計上する。材料費は、作業量分の金額を計上する。

2)  $1/2 \leq x/D < 1$  の場合

機械費及び労務費は、作業量にかかわらず、作業日当り標準作業量を実施した場合の金額を計上する。材料費は、作業量分の金額を計上する。

## (2) 複数の施工パッケージもしくは条件区分を一連の作業として判定する場合の積算方法

$\alpha \times \sum (x_i/D_i) = 1$  となる  $\alpha$  を計算し、 $\alpha \times x_i$  をそれぞれの施工パッケージや条件区分の修正作業日当り標準作業量  $D'_i$  とする。

1)  $\sum (x_i/D_i) < 1/2$  の場合

機械費及び労務費は、作業量にかかわらず、それぞれの施工パッケージや条件区分において、修正作業日当り標準作業量  $D'_i$  の  $1/2$  の量を実施した場合の金額を計上する。材料費は、それぞれの施工パッケージや条件区分の作業量分の金額を計上する。

2)  $1/2 \leq \sum (x_i/D_i) < 1$  の場合



機械費及び労務費は、作業量にかかわらず、それぞれの施工パッケージや条件区分において、修正作業日当り標準作業量  $D'_i$  を実施した場合の金額を計上する。材料費は、それぞれの施工パッケージや条件区分の作業量分の金額を計上する。

## (3) 端数処理

- 1) 作業日当り標準作業量  $D$  の  $1/2$  の量は、整数とし、小数第1位を四捨五入する。ただし、作業日当り標準作業量  $D$  が小数である場合は、四捨五入により、同じ桁数となるようにする。
- 2)  $\alpha$  は、小数第2位までとし、小数第3位を四捨五入する。
- 3) 修正作業日当り標準作業量  $D'_i$  は、整数とし、小数第1位を四捨五入する。ただし、各施工パッケージにおける各条件区分の作業日当り標準作業量  $D_i$  が小数である場合は、四捨五入により、同じ桁数となるようにする。
- 4)  $D'_i$  の  $1/2$  の量は、 $D'_i$  を計算した上で、1) と同様とする。

## 5. 参考資料

## 5-1 機械費・労務費及び材料費の積算金額のイメージ





## 5-2 計算例

(1) 施工パッケージが1つ、かつ条件区分が1つの場合

|          | 単位 | 設計数量   | 作業日当り標準作業量 |
|----------|----|--------|------------|
| 施工パッケージ1 | m  | x1=200 | D1=800     |

1) 判定

$$x1/D1 = 200/800 = 0.25 < 1$$

従って、この場合は、 $x/D < 1$  なので、作業量が1日未満で完了する数量の作業に該当する。

2) 積算

$$x1/D1 < 1/2 \text{ より}$$

施工パッケージ1：機械費及び労務費は、 $D1/2 = 400$  m分の金額を計上する。材料費は、 $x1 = 200$  m分の金額を計上する。

(2) 複数の施工パッケージもしくは条件区分を一連の作業として判定する場合

|          | 単位             | 設計数量   | 作業日当り標準作業量 |
|----------|----------------|--------|------------|
| 施工パッケージ1 | m              | x1=200 | D1=800     |
| 施工パッケージ2 | m <sup>2</sup> | x2=100 | D2=300     |
| 施工パッケージ3 | m <sup>3</sup> | x3= 5  | D3= 50     |

1) 判定

$$\Sigma (xi/Di) = x1/D1 + x2/D2 + x3/D3 = 200/800 + 100/300 + 5/50 = 0.68 < 1$$

従って、この場合は、 $\Sigma (xi/Di) < 1$  なので、作業量が1日未満で完了する数量の作業に該当する。

2) 積算

$$\alpha \times \Sigma (xi/Di) = \alpha \times (200/800 + 100/300 + 5/50) = 1 \text{ となる } \alpha \text{ を計算する。}$$

$$\alpha = 1.463 \cdots = 1.46$$

修正作業日当り標準作業量

$$\text{施工パッケージ1 } D'1 = \alpha \times x1 = 1.46 \times 200 = 292$$

$$\text{施工パッケージ2 } D'2 = \alpha \times x2 = 1.46 \times 100 = 146$$

$$\text{施工パッケージ3 } D'3 = \alpha \times x3 = 1.46 \times 5 = 7.3 = 7$$

$$1/2 \leq \Sigma (xi/Di) = 0.68 < 1 \text{ より}$$

施工パッケージ1：機械費及び労務費は、 $D'1 = 292$  m分の金額を計上する。材料費は、 $x1 = 200$  m分の金額を計上する。施工パッケージ2：機械費及び労務費は、 $D'2 = 146$  m<sup>2</sup>分の金額を計上する。材料費は、 $x2 = 100$  m<sup>2</sup>分の金額を計上する。施工パッケージ3：機械費及び労務費は、 $D'3 = 7$  m<sup>3</sup>分の金額を計上する。材料費は、 $x3 = 5$  m<sup>3</sup>分の金額を計上する。



## 第14章 その他

### ① 作業日当り標準作業量（建地－Ⅰ）

#### 1. 適用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛に沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

#### 2. 作業日当り標準作業量

##### 【1. 共通編】

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1- 1 現場発生品及び支給品運搬 …… 112                                | 1-31 排水構造物工（現場打ち水路（本体）） …… 137           |
| 1- 2 土工 …… 113                                          | 1-32 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体）） …… 138      |
| 1- 3 土工（ICT） …… 122                                     | 1-33 サンドマット工 …… 138                      |
| 1- 4 床掘工 …… 123                                         | 1-34 スラリー攪拌工 …… 138                      |
| 1- 5 床掘工（ICT） …… 124                                    | 1-35 高圧噴射攪拌工 …… 138                      |
| 1- 6 埋戻工 …… 124                                         | 1-36 PVD 工（プレファブリケートッドバーチカルドレーン工） …… 138 |
| 1- 7 人力運搬工 …… 125                                       | 1-37 中層混合処理工 …… 138                      |
| 1- 8 安定処理工 …… 125                                       | 1-38 中層混合処理工（ICT） …… 138                 |
| 1- 9 安定処理工（自走式土質改良工） …… 125                             | 1-39 薬液注入工 …… 139                        |
| 1-10 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） …… 125                          | 1-40 アンカー工（ロータリーパーカッション式） …… 139         |
| 1-11 法面整形工 …… 126                                       | 1-41 構造物とりこわし工 …… 143                    |
| 1-12 法面整形工（ICT） …… 126                                  | 1-42 コンクリート削孔工 …… 143                    |
| 1-13 芝付工 …… 126                                         | 1-43 ガス切断工 …… 143                        |
| 1-14 コンクリート法枠工 …… 126                                   | 1-44 吸出し防止材設置工 …… 143                    |
| 1-15 吹付法面とりこわし工 …… 127                                  | 1-45 目地・止水板設置工 …… 144                    |
| 1-16 プレキャストコンクリート板設置工 …… 127                            | 1-46 旧橋撤去工 …… 144                        |
| 1-17 人工張芝工 …… 127                                       | 1-47 かご工 …… 146                          |
| 1-18 基礎・裏込碎石工 …… 127                                    | 1-48 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 …… 146            |
| 1-19 コンクリートブロック積（張）工 …… 128                             | 1-49 現場取卸工 …… 147                        |
| 1-20 石積（張）工 …… 129                                      | 1-50 骨材再生工（自走式） …… 147                   |
| 1-21 平石張工 …… 129                                        | 1-51 函渠工（1） …… 148                       |
| 1-22 場所打擁壁工（1） …… 130                                   | 1-52 函渠工（2） …… 148                       |
| 1-23 場所打擁壁工（2） …… 130                                   | 1-53 函渠工（3）大型プレキャストボックスカルバート工 …… 148     |
| 1-24 プレキャスト擁壁工 …… 130                                   | 1-54 殻運搬 …… 149                          |
| 1-25 補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）） …… 131 | 1-55 排水材設置工（構造物背面排水材） …… 154             |
| 1-26 補強盛土工 …… 131                                       | 1-56 排水材設置工（水平排水層） …… 154                |
| 1-27 構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法）） …… 132                      | 1-57 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工） …… 154      |
| 1-28 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法）） …… 132                     | 1-58 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工） …… 154          |
| 1-29 構造物補修工（断面修復工（左官工法）） …… 132                         |                                          |
| 1-30 排水構造物工 …… 132                                      |                                          |

|                                    |     |                                   |     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 1-59 鋼管・既製コンクリート杭打工<br>（回転杭工）…………… | 154 | 2- 6 浚渫工（バックホウ浚渫船（ICT））<br>……………  | 171 |
| 1-60 鋼管ソイルセメント杭工……………              | 154 | 2- 7 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工<br>……………  | 171 |
| 1-61 場所打杭工<br>（全回転式オールケーシング工）…     | 154 | 2- 8 堤防除草工……………                   | 172 |
| 1-62 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）<br>……………  | 154 | 2- 9 堤防芝養生工……………                  | 176 |
| 1-63 場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）<br>……………   | 155 | 2-10 伐木除根工……………                   | 177 |
| 1-64 深礎工……………                      | 155 | 2-11 塵芥処理工……………                   | 181 |
| 1-65 コンクリート工（深礎工）……………             | 155 | 2-12 ボーリンググラウト工……………              | 187 |
| 1-66 ニューマチックケーソン工……………             | 155 | 2-13 粗朶沈床工……………                   | 188 |
| 1-67 基礎工（鋼管矢板基礎工）……………             | 156 | 2-14 機械土工（河床等掘削）……………             | 189 |
| 1-68 杭頭処理工……………                    | 156 | 2-15 機械土工（河床等掘削）（ICT）…            | 190 |
| 1-69 泥水運搬工……………                    | 156 | 2-16 巨石積（張）工……………                 | 190 |
| 1-70 コンクリート工……………                  | 156 | 2-17 木杭打工……………                    | 191 |
| 1-71 型枠工……………                      | 157 | 2-18 巨石据付工……………                   | 191 |
| 1-72 型枠工（省力化構造）……………               | 157 | 2-19 護岸基礎ブロック工……………               | 191 |
| 1-73 張りコンクリート工……………                | 157 | 2-20 かごマット工（スロープ型）……………           | 193 |
| 1-74 バイプロハンマ工……………                 | 157 | 2-21 かごマット工（多段積型）……………            | 193 |
| 1-75 バイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）<br>…………… | 157 | 2-22 ブロックマット工……………                | 193 |
| 1-76 油圧圧入引抜工……………                  | 157 | 2-23 袋詰玉石工……………                   | 193 |
| 1-77 鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）<br>……………    | 158 | 2-24 笠コンクリートブロック据付工…              | 194 |
| 1-78 鋼矢板工（クレーン引抜工）……………            | 158 | 2-25 グラウトホール工……………                | 194 |
| 1-79 鋼矢板工（H形鋼）……………                | 158 | 2-26 連節ブロックの水中吊落し工…               | 194 |
| 1-80 仮設材設置撤去工……………                 | 158 | 2-27 光ケーブル配管工……………                | 195 |
| 1-81 足場工……………                      | 158 | 2-28 土工（砂防工）……………                 | 195 |
| 1-82 支保工……………                      | 158 | 2-29 土工（砂防工）（ICT）……………            | 196 |
| 1-83 締切排水工……………                    | 158 | 2-30 コンクリート工（砂防工）……………            | 197 |
| 1-84 ウェルポイント工……………                 | 158 | 2-31 コンクリート工（ケーブルクレーン打設）<br>…………… | 197 |
| 1-85 土のう工……………                     | 159 | 2-32 残存型枠工……………                   | 197 |
| 1-86 大型土のう工……………                   | 159 | 2-33 養生工（練炭）……………                 | 197 |
| 1-87 仮橋・仮栈橋工……………                  | 159 | 2-34 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切<br>……………  | 198 |
| 1-88 汚濁防止フェンス工……………                | 159 | 2-35 砂防コンクリート仮締切……………             | 198 |
| 1-89 仮囲い設置撤去工……………                 | 159 | 2-36 鋼製砂防工……………                   | 198 |
| 1-90 雪寒仮囲い工……………                   | 160 | 2-37 砂防ソイルセメント工……………              | 198 |
| 1-91 切土及び発破防護柵工……………               | 160 | 2-38 集水井工（ライナープレート土留工法）<br>……………  | 198 |
| 1-92 濁水処理工（一般土木工事）……………            | 160 | 2-39 地すべり防止工（集排水ボーリング工）<br>……………  | 199 |
| 1-93 敷鉄板設置・撤去工……………                | 160 | 2-40 地すべり防止工（山腹水路工）…              | 199 |
| 1-94 防塵処理工……………                    | 160 | 2-41 地すべり防止工（かご工）……………            | 200 |
| 1-95 法面工（仮設用モルタル吹付工）…              | 160 | 2-42 集排水ボーリング孔洗浄工……………            | 200 |
| <b>【2. 河川編】</b>                    |     | <b>【3. 道路編】</b>                   |     |
| 2- 1 消波根固めブロック工……………               | 161 | 3- 1 路盤工……………                     | 200 |
| 2- 2 消波根固めブロック工（ブロック撤去工）<br>……………  | 170 | 3- 2 路盤工（ICT）……………                | 200 |
| 2- 3 捨石工……………                      | 170 | 3- 3 アスファルト舗装工……………               | 201 |
| 2- 4 消波工……………                      | 171 | 3- 4 半たわみ性（コンポジット）舗装工<br>……………    | 201 |
| 2- 5 浚渫工（バックホウ浚渫船）……………            | 171 | 3- 5 排水性アスファルト舗装工……………            | 201 |

|      |                           |     |      |                       |     |
|------|---------------------------|-----|------|-----------------------|-----|
| 3- 6 | 透水性アスファルト舗装工              | 201 | 3-53 | 集水桝清掃工（単独作業）          | 224 |
| 3- 7 | グースアスファルト舗装工              | 201 | 3-54 | 集水桝清掃工（人力清掃工）         | 224 |
| 3- 8 | コンクリート舗装工                 | 202 | 3-55 | トンネル清掃工               | 224 |
| 3- 9 | 連続鉄筋コンクリート舗装工             | 202 | 3-56 | トンネル照明器具清掃工           | 224 |
| 3-10 | 踏掛版設置工                    | 202 | 3-57 | トンネル漏水対策工             | 224 |
| 3-11 | ガードケーブル設置工                | 202 | 3-58 | 沓座拡幅工                 | 224 |
| 3-12 | ワイヤロープ設置工                 | 202 | 3-59 | 欠損部補修工                | 225 |
| 3-13 | 立入り防止柵工                   | 203 | 3-60 | 舗装版削孔工（アスファルト舗装版）     | 225 |
| 3-14 | 車止めポスト設置工                 | 203 | 3-61 | 横断歩道橋補修工              | 225 |
| 3-15 | 防雪柵設置及び撤去工                | 204 | 3-62 | 共同溝工(1)（構造物単位）        | 226 |
| 3-16 | 防雪柵現地張出し・収納工              | 204 | 3-63 | 共同溝工(2)               | 227 |
| 3-17 | 雪崩予防柵設置工                  | 205 | 3-64 | 防水工・防水層保護工            | 229 |
| 3-18 | 落下物等防止柵設置工                | 205 | 3-65 | 電線共同溝工（C・C・BOX）       | 229 |
| 3-19 | しゃ音壁設置工                   | 206 | 3-66 | 情報ボックス工               | 231 |
| 3-20 | 路側工（据付け）                  | 207 | 3-67 | トンネル工(NATM)〔発破工法〕     | 232 |
| 3-21 | 路側工（取外し）                  | 207 | 3-68 | トンネル工(NATM)〔機械掘削工法〕   | 232 |
| 3-22 | 特殊ブロック設置工                 | 207 | 3-69 | トンネル濁水処理工             | 232 |
| 3-23 | 橋梁付属施設設置工                 | 207 | 3-70 | トンネル工(NATM)仮設備工（防音扉工） | 232 |
| 3-24 | 道路付属物設置工                  | 208 | 3-71 | 小断面トンネル工(NATM)        | 232 |
| 3-25 | スノーポール設置・撤去工              | 208 | 3-72 | トンネル裏込め注入工            | 232 |
| 3-26 | 道路照明設備設置工                 | 208 | 3-73 | 道路除雪工                 | 232 |
| 3-27 | 照明灯基礎設置工                  | 209 | 3-74 | 鋼橋製作工                 | 232 |
| 3-28 | 路面切削工                     | 209 | 3-75 | 橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理）    | 233 |
| 3-29 | 切削オーバーレイ工                 | 211 | 3-76 | 鋼橋架設工                 | 233 |
| 3-30 | 切削オーバーレイ工（ICT）            | 211 | 3-77 | プレビーム桁架設工             | 234 |
| 3-31 | 舗装版破碎工                    | 212 | 3-78 | 鋼橋床版工                 | 234 |
| 3-32 | 舗装版切断工                    | 213 | 3-79 | グレーチング床版架設工及び足場工      | 234 |
| 3-33 | 道路打換え工                    | 213 | 3-80 | ポストテンション桁製作工          | 234 |
| 3-34 | 路上路盤再生工                   | 214 | 3-81 | プレキャストセグメント主桁組立工      | 234 |
| 3-35 | アスファルト注入工                 | 214 | 3-82 | PC橋架設工                | 235 |
| 3-36 | 舗装版クラック補修工                | 214 | 3-83 | PC橋片持架設工              | 236 |
| 3-37 | 道路付属構造物塗替工                | 215 | 3-84 | ポストテンション場所打ホロースラブ橋工   | 236 |
| 3-38 | 張紙防止塗装工                   | 215 | 3-85 | ポストテンション場所打箱桁橋工       | 236 |
| 3-39 | 床版補強工                     | 215 | 3-86 | RC場所打ホロースラブ橋工         | 236 |
| 3-40 | 橋梁補強工（鋼板巻立て）(1)(2)        | 215 | 3-87 | 架設支保工                 | 236 |
| 3-41 | 橋梁補強工（コンクリート巻立て）(1)(2)    | 216 | 3-88 | 伸縮装置工（鋼製）             | 236 |
| 3-42 | 橋梁地覆補修工                   | 216 | 3-89 | 橋梁排水管設置工              | 237 |
| 3-43 | 橋梁補修工（支承取替工）              | 217 | 3-90 | 歩道橋（側道橋）架設工           | 237 |
| 3-44 | 橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工）          | 217 | 3-91 | 側板工                   | 237 |
| 3-45 | 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））        | 217 | 3-92 | 鋼製橋脚設置工               | 237 |
| 3-46 | 落橋防止装置工                   | 218 | 3-93 | 橋台・橋脚工（1）（構造物単位）      | 238 |
| 3-47 | 道路除草工                     | 219 | 3-94 | 橋台・橋脚工（2）             | 238 |
| 3-48 | 路面清掃工（機械清掃）               | 221 | 3-95 | 橋梁検査路架設工              | 238 |
| 3-49 | 路面清掃工（人力清掃工）              | 222 | 3-96 | 公園植栽工                 | 239 |
| 3-50 | 管渠清掃工、側溝清掃及び集水桝清掃工（組合せ作業） | 223 |      |                       |     |
| 3-51 | 側溝清掃工（単独作業）               | 223 |      |                       |     |
| 3-52 | 側溝清掃工（人力清掃工）              | 224 |      |                       |     |

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 3-97 | 公園除草工 ..... | 240 |
| 3-98 | 公園工 .....   | 241 |

| 工 種 名                | 設                   | 定        | 内         | 容              |  |
|----------------------|---------------------|----------|-----------|----------------|--|
| 現場発生品<br>及び支給品<br>運搬 | ① 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し |          |           |                |  |
|                      | 作業日当り標準作業量          |          | 7.2 t/日   |                |  |
|                      | ② 現場発生品及び支給品運搬      |          |           |                |  |
|                      | 無し                  | DID区間の有無 | 運搬距離      | 作業日当り<br>標準作業量 |  |
|                      |                     | 有り       | 2.0km 以下  | 70 t/日         |  |
|                      |                     |          | 4.0km 以下  | 35 t/日         |  |
|                      |                     |          | 6.0km 以下  | 23 t/日         |  |
|                      |                     |          | 8.5km 以下  | 16 t/日         |  |
|                      |                     |          | 11.0km 以下 | 13 t/日         |  |
|                      |                     |          | 14.0km 以下 | 10 t/日         |  |
| 17.0km 以下            |                     |          | 8.2 t/日   |                |  |
| 20.5km 以下            |                     |          | 6.8 t/日   |                |  |
| 24.0km 以下            |                     |          | 5.8 t/日   |                |  |
| 28.0km 以下            |                     |          | 5.0 t/日   |                |  |
| 32.5km 以下            |                     |          | 4.3 t/日   |                |  |
| 37.5km 以下            |                     |          | 3.7 t/日   |                |  |
| 43.0km 以下            |                     |          | 3.2 t/日   |                |  |
| 49.0km 以下            |                     |          | 2.8 t/日   |                |  |
| 55.5km 以下            |                     |          | 2.5 t/日   |                |  |
| 62.5km 以下            |                     |          | 2.2 t/日   |                |  |
| 65.0km 以下            |                     |          | 2.1 t/日   |                |  |
| 有り                   | 1.5km 以下            |          | 82 t/日    |                |  |
|                      | 3.0km 以下            | 41 t/日   |           |                |  |
|                      | 5.0km 以下            | 25 t/日   |           |                |  |
|                      | 7.0km 以下            | 18 t/日   |           |                |  |
|                      | 9.0km 以下            | 14 t/日   |           |                |  |
|                      | 11.5km 以下           | 11 t/日   |           |                |  |
|                      | 14.0km 以下           | 8.8 t/日  |           |                |  |
|                      | 17.0km 以下           | 7.3 t/日  |           |                |  |
|                      | 20.0km 以下           | 6.2 t/日  |           |                |  |
|                      | 23.5km 以下           | 5.3 t/日  |           |                |  |
|                      | 27.5km 以下           | 4.5 t/日  |           |                |  |
|                      | 31.5km 以下           | 3.9 t/日  |           |                |  |
|                      | 36.0km 以下           | 3.4 t/日  |           |                |  |
|                      | 41.0km 以下           | 3.0 t/日  |           |                |  |
|                      | 46.5km 以下           | 2.7 t/日  |           |                |  |
|                      | 52.5km 以下           | 2.4 t/日  |           |                |  |
|                      | 59.0km 以下           | 2.1 t/日  |           |                |  |
|                      | 65.0km 以下           | 1.9 t/日  |           |                |  |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |           |       |       |                      |      |          |         |                  |
|-------|---------|-----------|-------|-------|----------------------|------|----------|---------|------------------|
| 土工    | ① 掘 削   |           |       |       |                      |      |          |         |                  |
|       | 土質      | 施工方法      | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量                 | 火薬使用 | 破砕片除去の有無 | 集積押土の有無 | 作業日当り標準作業量(m³/日) |
|       | 土砂      | オープンカット   | 有り    | —     | 普通土30,000m³未満又は湿地軟弱土 | —    | —        | —       | 320              |
|       |         |           |       |       | 30,000m³以上           | —    | —        | —       | 710              |
|       |         |           | 無し    | 無し    | 5,000m³未満            |      |          |         | 230              |
|       |         |           |       |       | 5,000m³以上10,000m³未満  | —    | —        | —       | 270              |
|       |         |           |       |       | 10,000m³以上50,000m³未満 | —    | —        | —       | 330              |
|       |         |           |       |       | 50,000m³以上           | —    | —        | —       | 500              |
|       |         |           | 有り    | 有り    | 5,000m³未満            |      |          |         | 140              |
|       |         |           |       |       | 5,000m³以上10,000m³未満  | —    | —        | —       | 170              |
|       |         |           |       |       | 10,000m³以上50,000m³未満 | —    | —        | —       | 210              |
|       |         |           |       |       | 50,000m³以上           | —    | —        | —       | 320              |
|       |         | 片切掘削      | —     | —     | —                    | —    | —        | —       | 220              |
|       |         | 水中掘削      | —     | —     | —                    | —    | —        | —       | 260              |
|       |         | 現場制約あり    | —     | —     | —                    | —    | —        | —       | 4                |
|       |         | 上記以外(小規模) | —     | —     | 1箇所100m³以下(標準)       | —    | —        | —       | 37               |
|       |         |           |       |       | 1箇所100m³以下(標準以外)     | —    | —        | —       | 15               |
|       | 岩塊・玉石   | オープンカット   | 有り    | —     | 普通土30,000m³未満又は湿地軟弱土 | —    | —        | —       | 200              |
|       |         |           |       |       | 30,000m³以上           | —    | —        | —       | 440              |
|       |         |           | 無し    | 無し    | 5,000m³未満            |      |          |         | 180              |
|       |         |           |       |       | 5,000m³以上10,000m³未満  | —    | —        | —       | 210              |
|       |         |           |       |       | 10,000m³以上50,000m³未満 | —    | —        | —       | 250              |
|       |         |           |       |       | 50,000m³以上           | —    | —        | —       | 410              |
|       |         |           | 有り    | 有り    | 5,000m³未満            |      |          |         | 110              |
|       |         |           |       |       | 5,000m³以上10,000m³未満  | —    | —        | —       | 130              |
|       |         |           |       |       | 10,000m³以上50,000m³未満 | —    | —        | —       | 150              |
|       |         |           |       |       | 50,000m³以上           | —    | —        | —       | 260              |
|       |         | 水中掘削      | —     | —     | —                    | —    | —        | —       | 180              |
|       |         | 現場制約あり    | —     | —     | —                    | —    | —        | —       | 3                |

| 工 種 名      |            | 設 定 内 容 |           |           |                        |      |            |         |                  |
|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------|------|------------|---------|------------------|
| 土工         | 土質         | 施工方法    | 押土の有無     | 障害の有無     | 施工数量                   | 火薬使用 | 破砕片除去の有無   | 集積押土の有無 | 作業日当り標準作業量(m³/日) |
|            | 軟岩         | オープンカット | －         | 無し        | 1,000m³未満              | －    | 無し         | 無し      | 59               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 59               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 59               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 59               |
|            |            |         |           |           | 1,000m³以上<br>5,000m³未満 |      | 無し         | 無し      | 91               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 91               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 91               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 91               |
|            |            |         |           | 5,000m³以上 | －                      | －    | －          | 340     |                  |
|            |            |         |           |           |                        | －    | －          | 340     |                  |
|            |            | 有り      | 5,000m³未満 | －         | 無し                     | 無し   | 32         |         |                  |
|            |            |         |           |           | 有り(5万m³未満)             | 有り   | 32         |         |                  |
|            |            |         |           |           | 有り(5万m³以上)             | 無し   | 32         |         |                  |
|            |            |         |           |           | 有り(5万m³以上)             | 無し   | 32         |         |                  |
|            |            | 片切掘削    | －         | －         | －                      | －    | 無し         | 無し      | 49               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 49               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 49               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 49               |
|            | 有り(5万m³以上) |         |           |           |                        |      | 無し         | 49      |                  |
|            | 有り(5万m³以上) |         |           |           |                        |      | 無し         | 49      |                  |
|            | 硬岩         | オープンカット | －         | 無し        | －                      | 不可   | 無し         | 無し      | 45               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 45               |
|            |            |         |           |           |                        | 可    | 有り(5万m³以上) | 無し      | 45               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 45               |
|            |            |         |           | 有り        | －                      | 不可   | 無し         | 無し      | 21               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 21               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 21               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 21               |
|            |            | 片切掘削    | －         | －         | －                      | 不可   | 無し         | 無し      | 29               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 29               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 29               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³以上) | 無し      | 29               |
|            |            |         |           |           |                        | 可    | 無し         | 無し      | 55               |
|            |            |         |           |           |                        |      | 有り(5万m³未満) | 有り      | 55               |
| 有り(5万m³以上) |            |         |           |           |                        |      | 無し         | 55      |                  |
| 有り(5万m³以上) |            |         |           |           |                        |      | 無し         | 55      |                  |
| 有り(5万m³以上) |            |         |           |           |                        |      | 無し         | 55      |                  |

| 工 種 名 | 設 定 内 容     |                                                        |                        |              |              |                                       |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 土工    | ② 土砂等運搬     |                                                        |                        |              |              |                                       |
|       | 土砂等<br>発生現場 | 積込機種<br>・規格                                            | 土 質                    | DID区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) |
|       | 標準          | バックホウ<br>山積0.8m <sup>3</sup><br>(平積0.6m <sup>3</sup> ) | 土砂<br>(岩塊・玉石混り<br>土含む) | 無し           | 0.3 以下       | 154                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 0.5 以下       | 133                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 1.0 以下       | 118                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 1.5 以下       | 105                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 2.0 以下       | 91                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 3.0 以下       | 77                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 4.0 以下       | 67                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 5.5 以下       | 56                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 6.5 以下       | 48                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 7.5 以下       | 42                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 9.5 以下       | 37                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 11.5 以下      | 32                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 15.5 以下      | 26                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 22.5 以下      | 21                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 49.5 以下      | 16                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 60.0 以下      | 11                                    |
|       |             |                                                        |                        | 有り           | 0.3 以下       | 154                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 0.5 以下       | 133                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 1.0 以下       | 118                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 1.5 以下       | 105                                   |
|       |             |                                                        |                        |              | 2.0 以下       | 91                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 3.0 以下       | 77                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 3.5 以下       | 67                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 5.0 以下       | 56                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 6.0 以下       | 48                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 7.0 以下       | 42                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 8.5 以下       | 37                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 11.0 以下      | 32                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 14.0 以下      | 26                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 19.5 以下      | 21                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 31.5 以下      | 16                                    |
|       |             |                                                        |                        |              | 60.0 以下      | 11                                    |
|       |             |                                                        | 軟岩                     | —            | —            | 土砂÷1.22                               |
|       |             |                                                        | 硬岩                     | —            | —            | 土砂÷1.37                               |



| 工 種 名 | 設 定 内 容     |             |     |              |              |                                       |
|-------|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 土工    | 土砂等<br>発生現場 | 積込機種<br>・規格 | 土 質 | DID区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) |
|       |             |             |     |              | 0.3 以下       | 200                                   |
|       |             |             |     |              | 0.5 以下       | 167                                   |
|       |             |             |     |              | 1.0 以下       | 143                                   |
|       |             |             |     |              | 1.5 以下       | 125                                   |
|       |             |             |     |              | 2.0 以下       | 111                                   |
|       |             |             |     |              | 2.5 以下       | 100                                   |
|       |             |             |     |              | 3.0 以下       | 83                                    |
|       |             |             |     |              | 3.5 以下       | 77                                    |
|       |             |             |     |              | 4.5 以下       | 67                                    |
|       |             |             |     |              | 6.0 以下       | 56                                    |
|       |             |             |     |              | 7.0 以下       | 48                                    |
|       |             |             |     |              | 8.5 以下       | 42                                    |
|       |             |             |     |              | 10.0 以下      | 37                                    |
|       |             |             |     |              | 12.5 以下      | 32                                    |
|       |             |             |     |              | 16.5 以下      | 26                                    |
|       |             |             |     |              | 23.5 以下      | 21                                    |
|       |             |             |     |              | 51.5 以下      | 16                                    |
|       |             |             |     |              | 60.0 以下      | 11                                    |
|       |             |             |     | 有り           | 0.3 以下       | 200                                   |
|       |             |             |     |              | 0.5 以下       | 167                                   |
|       |             |             |     |              | 1.0 以下       | 143                                   |
|       |             |             |     |              | 1.5 以下       | 125                                   |
|       |             |             |     |              | 2.0 以下       | 111                                   |
|       |             |             |     |              | 2.5 以下       | 100                                   |
|       |             |             |     |              | 3.0 以下       | 83                                    |
|       |             |             |     |              | 3.5 以下       | 77                                    |
|       |             |             |     |              | 4.5 以下       | 67                                    |
|       |             |             |     |              | 5.5 以下       | 56                                    |
|       |             |             |     |              | 6.5 以下       | 48                                    |
|       |             |             |     |              | 8.0 以下       | 42                                    |
|       |             |             |     |              | 9.5 以下       | 37                                    |
|       |             |             |     |              | 11.5 以下      | 32                                    |
|       |             |             |     |              | 15.0 以下      | 26                                    |
|       |             |             |     |              | 20.5 以下      | 21                                    |
|       |             |             |     |              | 33.0 以下      | 16                                    |
|       |             |             |     |              | 60.0 以下      | 11                                    |
|       |             |             | 軟岩  | —            | —            | 土砂÷1.22                               |
|       |             |             | 硬岩  | —            | —            | 土砂÷1.37                               |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |                                                           |                        |     |              |                                             |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------|
| 土工    | 標準      | 土砂等<br>発生現場                                               | 積込機種<br>・規格            | 土 質 | DID区間<br>の有無 | 作業日当り<br>標準作業量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 0.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 1.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 2.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 2.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 3.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 4.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 6.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 7.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 10.0 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 13.5 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 19.5 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 39.0 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 60.0 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     | 有り           | 0.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 1.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 1.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 2.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 3.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 4.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 5.5 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 7.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 9.0 以下                                      |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 12.0 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 17.5 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 28.5 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        |     |              | 60.0 以下                                     |
|       |         |                                                           |                        | 軟岩  | —            | 土砂÷1.22                                     |
|       |         |                                                           |                        | 硬岩  | —            | 土砂÷1.37                                     |
|       |         | クラムシェル<br>平積 $0.4\text{m}^3$<br>または<br>平積 $0.8\text{m}^3$ | 土砂<br>(岩塊・玉石混り<br>土含む) | 無し  | 0.5 以下       | 67                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 2.0 以下       | 56                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 2.5 以下       | 48                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 4.0 以下       | 42                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 5.5 以下       | 37                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 7.5 以下       | 32                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 10.5 以下      | 26                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 16.0 以下      | 21                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 30.0 以下      | 16                                          |
|       |         |                                                           |                        |     | 60.0 以下      | 11                                          |

| 工 種 名 | 設 定 内 容     |                                                                                |                                   |                        |              |                                       |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 土工    | 土砂等<br>発生現場 | 積込機種<br>・規格<br><br>クラムシェル<br>平積0.4m <sup>3</sup><br>または<br>平積0.8m <sup>3</sup> | 土 質<br><br>土砂<br>(岩塊・玉石混り<br>土含む) | DID区間<br>の有無<br><br>有り | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 0.5 以下       | 67                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 2.0 以下       | 56                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 2.5 以下       | 48                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 3.5 以下       | 42                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 5.0 以下       | 37                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 7.0 以下       | 32                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 10.0 以下      | 26                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 14.5 以下      | 21                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 24.5 以下      | 16                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 60.0 以下      | 11                                    |
|       |             |                                                                                | 軟岩                                | —                      | —            | 土砂÷1.22                               |
|       |             |                                                                                | 硬岩                                | —                      | —            | 土砂÷1.37                               |
|       | 小規模         | バックハウ<br>山積0.28m <sup>3</sup><br>(平積0.2m <sup>3</sup> )                        | 土砂<br>(岩塊・玉石混り<br>土含む)            | 無し                     | 0.2 以下       | 50                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 1.0 以下       | 40                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 1.5 以下       | 33                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 2.5 以下       | 29                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 3.5 以下       | 25                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 4.0 以下       | 22                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 5.0 以下       | 20                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 6.0 以下       | 18                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 7.5 以下       | 17                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 10.0 以下      | 13                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 13.0 以下      | 11                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 19.0 以下      | 9                                     |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 35.0 以下      | 7                                     |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 60.0 以下      | 4                                     |
|       |             |                                                                                |                                   | 有り                     | 0.2 以下       | 50                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 1.0 以下       | 40                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 1.5 以下       | 33                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 2.0 以下       | 29                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 3.0 以下       | 25                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 3.5 以下       | 22                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 4.5 以下       | 20                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 5.5 以下       | 18                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 7.0 以下       | 17                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 9.0 以下       | 13                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 12.0 以下      | 11                                    |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 17.0 以下      | 9                                     |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 27.0 以下      | 7                                     |
|       |             |                                                                                |                                   |                        | 60.0 以下      | 4                                     |

| 工 種 名 | 設 定 内 容     |                                                         |                       |              |              |                                       |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 土工    |             |                                                         |                       |              |              |                                       |
|       | 土砂等<br>発生現場 | 積込機種<br>・規格                                             | 土 質                   | DID区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) |
|       | 小規模         | バックホウ<br>山積0.13m <sup>3</sup><br>(平積0.1m <sup>3</sup> ) | 土砂<br>(岩塊・玉石混<br>土含む) | 無し           | 0.3 以下       | 22                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 1.0 以下       | 20                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 1.5 以下       | 17                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 2.5 以下       | 14                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 3.0 以下       | 13                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 3.5 以下       | 11                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 4.5 以下       | 10                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 5.5 以下       | 9                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 7.0 以下       | 8                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 9.0 以下       | 7                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 12.0 以下      | 6                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 17.0 以下      | 4                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 28.5 以下      | 3                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 60.0 以下      | 2                                     |
|       |             |                                                         |                       | 有り           | 0.3 以下       | 22                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 1.0 以下       | 20                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 1.5 以下       | 17                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 2.5 以下       | 14                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 3.0 以下       | 13                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 3.5 以下       | 11                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 4.5 以下       | 10                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 5.0 以下       | 9                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 6.5 以下       | 8                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 8.0 以下       | 7                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 11.0 以下      | 6                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 15.0 以下      | 4                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 24.0 以下      | 3                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 60.0 以下      | 2                                     |
|       | 現場制約<br>あり  | 人力                                                      | 土砂<br>(岩塊・玉石混<br>土含む) | 無し           | 0.3 以下       | 20                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 0.5 以下       | 18                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 1.5 以下       | 17                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 2.0 以下       | 14                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 2.5 以下       | 13                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 3.0 以下       | 11                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 4.0 以下       | 10                                    |
|       |             |                                                         |                       |              | 5.0 以下       | 9                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 6.5 以下       | 8                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 8.5 以下       | 7                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 11.0 以下      | 6                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 16.0 以下      | 4                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 27.5 以下      | 3                                     |
|       |             |                                                         |                       |              | 60.0 以下      | 2                                     |

| 工 種 名                             | 設 定 内 容     |                |                       |                          |                          |                          |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 土工                                | 土砂等<br>発生現場 | 積込機種<br>・規格    | 土質                    | DID区間<br>の有無             | 運搬距離<br>(km)             | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|                                   | 現場制約<br>あり  | 人力             | 土砂<br>(岩塊・玉石混<br>土含む) | 有り                       | 0.3 以下                   | 20                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 0.5 以下                   | 18                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 1.0 以下                   | 17                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 1.5 以下                   | 14                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 2.0 以下                   | 13                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 2.5 以下                   | 11                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 3.5 以下                   | 10                       |
|                                   |             |                |                       |                          | 4.5 以下                   | 9                        |
|                                   |             |                |                       |                          | 6.0 以下                   | 8                        |
|                                   |             |                |                       |                          | 8.0 以下                   | 7                        |
|                                   |             |                |                       |                          | 10.5 以下                  | 6                        |
|                                   |             |                |                       |                          | 14.5 以下                  | 4                        |
|                                   |             |                |                       |                          | 23.0 以下                  | 3                        |
|                                   |             |                |                       |                          | 60.0 以下                  | 2                        |
| ③ 整地                              |             |                |                       |                          |                          |                          |
| 作業区分                              |             | 敷均し作業内容        |                       | 障害の有無                    | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |                          |
| 残土受入れ地での処理                        |             | —              |                       | —                        | 434                      |                          |
| 敷均し（レーズ）                          |             | 標準             |                       | 無し                       | 430                      |                          |
|                                   |             |                |                       | 有り                       | 380                      |                          |
|                                   |             | 標準以外           |                       | 無し                       | 550                      |                          |
|                                   |             |                |                       | 有り                       | 480                      |                          |
| ④ 路体（築堤）盛土                        |             |                |                       |                          |                          |                          |
| 施工幅員                              |             | 施工数量           | 障害の有無                 | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |                          |                          |
| 2.5m未満                            |             | —              | —                     | 50                       |                          |                          |
| 2.5m以上4.0m未満                      |             | —              | —                     | 86                       |                          |                          |
| 4.0m以上                            |             | 20,000m³<br>未満 | 無し                    | 350                      |                          |                          |
|                                   |             |                | 有り                    | 180                      |                          |                          |
|                                   |             | 20,000m³<br>以上 | 無し                    | 540                      |                          |                          |
|                                   |             |                | 有り                    | 310                      |                          |                          |
| (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。            |             |                |                       |                          |                          |                          |
| 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は 30cm 以下とする。 |             |                |                       |                          |                          |                          |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|-----|----|-----|
| 土工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⑤ 路床盛土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th>施工幅員</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り標準作業量<br/>(m³/日)</th></tr><tr><td>2.5m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>43</td></tr><tr><td>2.5m以上4.0m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>78</td></tr><tr><td rowspan="4">4.0m以上</td><td rowspan="2">20,000m³未満</td><td>無し</td><td>260</td></tr><tr><td>有り</td><td>140</td></tr><tr><td rowspan="2">20,000m³以上</td><td>無し</td><td>420</td></tr><tr><td>有り</td><td>140</td></tr></table> | 施工幅員       | 施工数量       | 障害の有無                | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日) | 2.5m未満   | —            | —        | 43            | 2.5m以上4.0m未満 | —              | —       | 78               | 4.0m以上  | 20,000m³未満    | 無し           | 260      | 有り           | 140      | 20,000m³以上    | 無し       | 420 | 有り | 140 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工幅員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工数量       | 障害の有無      | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日) |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.5m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —          | —          | 43                   |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.5m以上4.0m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —          | —          | 78                   |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.0m以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,000m³未満 | 無し         | 260                  |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 有り         | 140                  |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,000m³以上 | 無し         | 420                  |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 有り         | 140                  |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。<br>2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は20cm以下とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⑥ 押土（ルーズ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th>土 質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>土 砂</td><td>540 m³/日</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>350 m³/日</td></tr><tr><td>破碎岩</td><td>350 m³/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 土 質        | 作業日当り標準作業量 | 土 砂                  | 540 m³/日             | 岩塊・玉石    | 350 m³/日     | 破碎岩      | 350 m³/日      |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量 |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土 砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 540 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 岩塊・玉石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 破碎岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| ⑦ 積込（ルーズ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| <table><tr><th>土 質</th><th>作業内容</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">土 砂</td><td>土量50,000m³未満</td><td>310 m³/日</td></tr><tr><td>土量50,000m³以上</td><td>520 m³/日</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td><td>160 m³/日</td></tr><tr><td>1箇所100m³以下（標準）</td><td>42 m³/日</td></tr><tr><td>1箇所100m³以下（標準以外）</td><td>22 m³/日</td></tr><tr><td rowspan="3">岩塊・玉石、<br/>破碎岩</td><td>土量50,000m³未満</td><td>260 m³/日</td></tr><tr><td>土量50,000m³以上</td><td>440 m³/日</td></tr><tr><td>平均施工幅1m以上2m未満</td><td>130 m³/日</td></tr></table> | 土 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業内容       | 作業日当り標準作業量 | 土 砂                  | 土量50,000m³未満         | 310 m³/日 | 土量50,000m³以上 | 520 m³/日 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 160 m³/日     | 1箇所100m³以下（標準） | 42 m³/日 | 1箇所100m³以下（標準以外） | 22 m³/日 | 岩塊・玉石、<br>破碎岩 | 土量50,000m³未満 | 260 m³/日 | 土量50,000m³以上 | 440 m³/日 | 平均施工幅1m以上2m未満 | 130 m³/日 |     |    |     |
| 土 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量 |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 土 砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 土量50,000m³未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土量50,000m³以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1箇所100m³以下（標準）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 m³/日    |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1箇所100m³以下（標準以外）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 m³/日    |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 岩塊・玉石、<br>破碎岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 土量50,000m³未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 土量50,000m³以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 m³/日   |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| ⑧ 人力積込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| <table><tr><th>土 質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>土 砂</td><td>7.1 m³/日</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>5.3 m³/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 土 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量 | 土 砂        | 7.1 m³/日             | 岩塊・玉石                | 5.3 m³/日 |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 土 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 土 砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.1 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 岩塊・玉石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.3 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| ⑨ 転石破碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| <table><tr><th>火薬使用の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>有り</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>34 m³/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 火薬使用の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量 | 有り         | 33 m³/日              | 無し                   | 34 m³/日  |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 火薬使用の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |
| (注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                      |                      |          |              |          |               |              |                |         |                  |         |               |              |          |              |          |               |          |     |    |     |

| 工 種 名       | 設 定 内 容                                                                                           |            |            |                          |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|
| 土工<br>(ICT) | ① 掘削（ICT）※[ICT建機使用割合 100%]                                                                        |            |            |                          |                |
|             | 土 質                                                                                               | 施工方法       | 障害の有無      | 施工数量                     | 作業日当り<br>標準作業量 |
|             | 土 砂                                                                                               | オープンカット    | 無し         | 5,000m³未満                | 250 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 5,000m³以上<br>10,000m³未満  | 290 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 10,000m³以上<br>50,000m³未満 | 350 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 50,000m³以上               | 410 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            | 有り         | 5,000m³未満                | 150 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 5,000m³以上<br>10,000m³未満  | 180 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 10,000m³以上<br>50,000m³未満 | 230 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 50,000m³以上               | 270 m³/日       |
|             |                                                                                                   | 片切掘削       | —          | —                        | 242 m³/日       |
|             |                                                                                                   | 岩塊・玉石      | オープンカット    | 無し                       | 5,000m³未満      |
|             | 5,000m³以上<br>10,000m³未満                                                                           |            |            |                          | 220 m³/日       |
|             | 10,000m³以上<br>50,000m³未満                                                                          |            |            |                          | 270 m³/日       |
|             | 50,000m³以上                                                                                        |            |            |                          | 340 m³/日       |
|             | 有り                                                                                                |            |            | 5,000m³未満                | 120 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 5,000m³以上<br>10,000m³未満  | 140 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 10,000m³以上<br>50,000m³未満 | 170 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            |            | 50,000m³以上               | 220 m³/日       |
|             | ② 路体（築堤）盛土（ICT）                                                                                   |            |            |                          |                |
|             | 作業形態                                                                                              | 施工数量       | 障害の有無      | 作業日当り<br>標準作業量           | ICT<br>標準作業量   |
|             | 敷均し＋<br>締固め                                                                                       | 20,000m³未満 | 無し         | 550 m³/日                 | 550 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            | 有り         | 280 m³/日                 | 280 m³/日       |
|             |                                                                                                   | 20,000m³以上 | 無し         | 690 m³/日                 | 690 m³/日       |
|             |                                                                                                   |            | 有り         | 400 m³/日                 | 430 m³/日       |
|             | (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。<br>2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。<br>3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。 |            |            |                          |                |
|             | ③ 路床盛土（ICT）                                                                                       |            |            |                          |                |
|             | 施工数量                                                                                              | 障害の有無      | 作業日当り標準作業量 | ICT標準作業量                 |                |
|             | 20,000m³未満                                                                                        | 無し         | 430 m³/日   | 430 m³/日                 |                |
|             |                                                                                                   | 有り         | 140 m³/日   | 220 m³/日                 |                |
|             | 20,000m³以上                                                                                        | 無し         | 500 m³/日   | 540 m³/日                 |                |
|             |                                                                                                   | 有り         | 140 m³/日   | 320 m³/日                 |                |
|             | (注) 1. 上表は、締固め後の土量である。<br>2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2～0.3mとする。<br>3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。 |            |            |                          |                |

| 工 種 名 | 設 定 内 容       |                   |           |       |                                       |
|-------|---------------|-------------------|-----------|-------|---------------------------------------|
| 床掘工   | ① 床掘り         |                   |           |       |                                       |
|       | 土 質           | 施工方法              | 土留方式の種類   | 障害の有無 | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) |
|       | 土 砂           | 標 準               | 無し        | 有り    | 180                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 220                                   |
|       |               |                   | 自立式       | 有り    | 180                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 220                                   |
|       |               |                   | グラントアンカー式 | 有り    | 180                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 220                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | 有り    | 180                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 220                                   |
|       |               | 平均施工幅<br>1m以上2m未満 | 無し        | 有り    | 100                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 150                                   |
|       |               |                   | 自立式       | 有り    | 100                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 150                                   |
|       |               |                   | グラントアンカー式 | 有り    | 100                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 150                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | 有り    | 100                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 150                                   |
|       |               | 掘削深さ<br>5m超え20m以下 | グラントアンカー式 | 有り    | 130                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 200                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | 有り    | 130                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 200                                   |
|       |               | 掘削深さ20m超え         | グラントアンカー式 | —     | 120                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | —     | 120                                   |
|       |               | 上記以外（小規模）         | —         | —     | 32                                    |
|       |               | 現場制約あり            | —         | —     | 2.4                                   |
|       | 岩塊<br>・<br>玉石 | 標 準               | 無し        | 有り    | 130                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 160                                   |
|       |               |                   | 自立式       | 有り    | 130                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 160                                   |
|       |               |                   | グラントアンカー式 | 有り    | 130                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 160                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | 有り    | 130                                   |
|       |               |                   |           | 無し    | 160                                   |
|       |               | 平均施工幅<br>1m以上2m未満 | 無し        | 有り    | 70                                    |
|       |               |                   |           | 無し    | 110                                   |
|       |               |                   | 自立式       | 有り    | 70                                    |
|       |               |                   |           | 無し    | 110                                   |
|       |               |                   | グラントアンカー式 | 有り    | 70                                    |
|       |               |                   |           | 無し    | 110                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | 有り    | 70                                    |
|       |               |                   |           | 無し    | 110                                   |
|       |               | 掘削深さ<br>5m超え20m以下 | グラントアンカー式 | 有り    | 90                                    |
|       |               |                   |           | 無し    | 140                                   |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | 有り    | 90                                    |
|       |               |                   |           | 無し    | 140                                   |
|       |               | 掘削深さ20m超え         | グラントアンカー式 | —     | 90                                    |
|       |               |                   | 切梁腹起式     | —     | 90                                    |
|       |               | 現場制約あり            | —         | —     | 1.7                                   |

(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。



| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|----|----|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------|----|-----------------------|--------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 床掘工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ② 掘削補助機械搬入搬出作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.3 回/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量           | 3.3 回/日              |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3 回/日              |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ③ 基面整正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table><br>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 m <sup>2</sup> /日 |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| 床掘工<br>(ICT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ④ 舗装版破碎積込 (小規模土工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>23 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量           | 23 m <sup>2</sup> /日 |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 m <sup>2</sup> /日 |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ① 床掘り (ICT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| <table><tr><th>土質</th><th>施工方法</th><th>土留方式の種類</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="8">土砂</td><td rowspan="8">標準</td><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td><td>196 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>240 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">自立式</td><td>有り</td><td>196 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>240 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">グランドアンカー式</td><td>有り</td><td>196 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>240 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">切梁腹起式</td><td>有り</td><td>196 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>240 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> | 土質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工方法                 | 土留方式の種類              | 障害の有無                 | 作業日当り標準作業量 | 土砂        | 標準 | 無し | 有り                    | 196 m <sup>3</sup> /日 | 無し | 240 m <sup>3</sup> /日 | 自立式                  | 有り            | 196 m <sup>3</sup> /日 | 無し | 240 m <sup>3</sup> /日 | グランドアンカー式 | 有り | 196 m <sup>3</sup> /日 | 無し                   | 240 m <sup>3</sup> /日 | 切梁腹起式 | 有り | 196 m <sup>3</sup> /日 | 無し     | 240 m <sup>3</sup> /日 |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| 土質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施工方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土留方式の種類              | 障害の有無                | 作業日当り標準作業量            |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| 土砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 無し                   | 有り                   | 196 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 無し                   | 240 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自立式                  | 有り                   | 196 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 無し                   | 240 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | グランドアンカー式            | 有り                   | 196 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 無し                   | 240 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 切梁腹起式                | 有り                   | 196 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 無し                   | 240 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ① 埋戻し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th>施工方法</th><th>土質</th><th>締固めの有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>最小埋戻幅4m以上</td><td>—</td><td>—</td><td>270 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>最大埋戻幅4m以上</td><td>—</td><td>—</td><td>89 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>最大埋戻幅1m以上4m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>53 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>最大埋戻幅1m未満</td><td>—</td><td>—</td><td>33 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>上記以外 (小規模)</td><td>土砂</td><td>—</td><td>40 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="4">現場制約あり</td><td rowspan="2">土砂</td><td>有り</td><td>3.7 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>4.2 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">岩塊・玉石</td><td>有り</td><td>3.5 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>3.8 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table><br>(注) 「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 | 施工方法                 | 土質                   | 締固めの有無                | 作業日当り標準作業量 | 最小埋戻幅4m以上 | —  | —  | 270 m <sup>3</sup> /日 | 最大埋戻幅4m以上             | —  | —                     | 89 m <sup>3</sup> /日 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | —                     | —  | 53 m <sup>3</sup> /日  | 最大埋戻幅1m未満 | —  | —                     | 33 m <sup>3</sup> /日 | 上記以外 (小規模)            | 土砂    | —  | 40 m <sup>3</sup> /日  | 現場制約あり | 土砂                    | 有り | 3.7 m <sup>3</sup> /日 | 無し | 4.2 m <sup>3</sup> /日 | 岩塊・玉石 | 有り | 3.5 m <sup>3</sup> /日 | 無し | 3.8 m <sup>3</sup> /日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土質                   | 締固めの有無               | 作業日当り標準作業量            |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最小埋戻幅4m以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                    | —                    | 270 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最大埋戻幅4m以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                    | —                    | 89 m <sup>3</sup> /日  |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                    | —                    | 53 m <sup>3</sup> /日  |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最大埋戻幅1m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                    | —                    | 33 m <sup>3</sup> /日  |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上記以外 (小規模)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土砂                   | —                    | 40 m <sup>3</sup> /日  |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 現場制約あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 土砂                   | 有り                   | 3.7 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 無し                   | 4.2 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 岩塊・玉石                | 有り                   | 3.5 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 無し                   | 3.8 m <sup>3</sup> /日 |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| ② タンパ締固め                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>33 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 m <sup>3</sup> /日 |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                       |            |           |    |    |                       |                       |    |                       |                      |               |                       |    |                       |           |    |                       |                      |                       |       |    |                       |        |                       |    |                       |    |                       |       |    |                       |    |                       |

| 工 種 名                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|------------------|-------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 人力運搬工                      | <div>① 人力運搬</div> <table><tr><th rowspan="4">換算距離</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th colspan="2">土砂、岩塊・玉石</th></tr><tr><th>人力運搬<br/>(積込み～運搬～取卸し)</th><th>人力運搬<br/>(運搬～取卸し)</th></tr><tr><th>普通作業員</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>20m 以下</td><td>5.0 m<sup>3</sup>/日</td><td>20 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>40m 以下</td><td>4.3 m<sup>3</sup>/日</td><td>11 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>60m 以下</td><td>3.7 m<sup>3</sup>/日</td><td>7.7 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>80m 以下</td><td>3.2 m<sup>3</sup>/日</td><td>6.3 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>100m 以下</td><td>2.9 m<sup>3</sup>/日</td><td>5.0 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>120m 以下</td><td>2.5 m<sup>3</sup>/日</td><td>4.3 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>140m 以下</td><td>2.3 m<sup>3</sup>/日</td><td>3.7 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>160m 以下</td><td>2.2 m<sup>3</sup>/日</td><td>3.2 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>180m 以下</td><td>2.0 m<sup>3</sup>/日</td><td>2.9 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>200m 以下</td><td>1.9 m<sup>3</sup>/日</td><td>2.6 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</div> | 換算距離                  | 作業日当り標準作業量       |     | 土砂、岩塊・玉石              |     | 人力運搬<br>(積込み～運搬～取卸し)  | 人力運搬<br>(運搬～取卸し) | 普通作業員 | 普通作業員      | 20m 以下 | 5.0 m <sup>3</sup> /日 | 20 m <sup>3</sup> /日  | 40m 以下 | 4.3 m <sup>3</sup> /日 | 11 m <sup>3</sup> /日  | 60m 以下       | 3.7 m <sup>3</sup> /日 | 7.7 m <sup>3</sup> /日 | 80m 以下 | 3.2 m <sup>3</sup> /日 | 6.3 m <sup>3</sup> /日 | 100m 以下 | 2.9 m <sup>3</sup> /日 | 5.0 m <sup>3</sup> /日 | 120m 以下 | 2.5 m <sup>3</sup> /日 | 4.3 m <sup>3</sup> /日 | 140m 以下 | 2.3 m <sup>3</sup> /日 | 3.7 m <sup>3</sup> /日 | 160m 以下 | 2.2 m <sup>3</sup> /日 | 3.2 m <sup>3</sup> /日 | 180m 以下 | 2.0 m <sup>3</sup> /日 | 2.9 m <sup>3</sup> /日 | 200m 以下 | 1.9 m <sup>3</sup> /日 | 2.6 m <sup>3</sup> /日 |
| 換算距離                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
|                            | 土砂、岩塊・玉石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
|                            | 人力運搬<br>(積込み～運搬～取卸し)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 人力運搬<br>(運搬～取卸し) |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
|                            | 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 普通作業員                 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 20m 以下                     | 5.0 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 m <sup>3</sup> /日  |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 40m 以下                     | 4.3 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 m <sup>3</sup> /日  |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 60m 以下                     | 3.7 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 80m 以下                     | 3.2 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.3 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 100m 以下                    | 2.9 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.0 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 120m 以下                    | 2.5 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.3 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 140m 以下                    | 2.3 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.7 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 160m 以下                    | 2.2 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.2 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 180m 以下                    | 2.0 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.9 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 200m 以下                    | 1.9 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.6 m <sup>3</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 安定処理工                      | <div>① 安定処理 (スタビライザ)</div> <table><tr><th>混合回数</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1 回</td><td>736 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>2 回</td><td>643 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) 1. 固化材散布、混合、敷均し、締固めをすべて含んだ標準施工量である。<br/>2. 上表には、100m 程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。</div> <div>② 安定処理 (バックホウ)</div> <table><tr><th>施工箇所</th><th>混合深さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>路 床</td><td>1m 以下</td><td>170 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">構造物基礎</td><td>1m 以下</td><td>121 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>1m を超え 2m 以下</td><td>74 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) 1. 固化材散布、混合、敷均し、締固めをすべて含んだ標準施工量である。<br/>2. 上表には、現場内小運搬 (固化材の荷卸を含む) が含まれている。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 混合回数                  | 作業日当り標準作業量       | 1 回 | 736 m <sup>2</sup> /日 | 2 回 | 643 m <sup>2</sup> /日 | 施工箇所             | 混合深さ  | 作業日当り標準作業量 | 路 床    | 1m 以下                 | 170 m <sup>2</sup> /日 | 構造物基礎  | 1m 以下                 | 121 m <sup>2</sup> /日 | 1m を超え 2m 以下 | 74 m <sup>2</sup> /日  |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 混合回数                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 1 回                        | 736 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 2 回                        | 643 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 施工箇所                       | 混合深さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量            |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 路 床                        | 1m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 m <sup>2</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 構造物基礎                      | 1m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121 m <sup>2</sup> /日 |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
|                            | 1m を超え 2m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 m <sup>2</sup> /日  |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 安定処理工<br>(自走式土質改良工)        | <div>① 自走式土質改良機設置・撤去工</div> <table><tr><th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>設 置</td><td>2.6 回/日</td></tr><tr><td>撤 去</td><td>3.7 回/日</td></tr></table> <div>② 安定処理工 (自走式土質改良工) … 該当工種の基準内に記載。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業区分                  | 作業日当り標準作業量       | 設 置 | 2.6 回/日               | 撤 去 | 3.7 回/日               |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 作業区分                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 設 置                        | 2.6 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 撤 去                        | 3.7 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |
| 土砂運搬工<br>(不整地運搬車による<br>運搬) | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |     |                       |     |                       |                  |       |            |        |                       |                       |        |                       |                       |              |                       |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |         |                       |                       |

| 工 種 名     | 設 定 内 容                                |                      |                      |                       |                       |                 |
|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 法面整形工     | ① 法面整形                                 |                      |                      |                       |                       |                 |
|           | 整形箇所                                   | 法面締固めの有無             | 現場制約の有無              | 土質                    | 作業日当り標準作業量            |                 |
|           | 盛土部                                    | 有り                   | 有り                   | 砂及び砂質土、粘性土            | 120 m <sup>2</sup> /日 |                 |
|           |                                        |                      | 無し                   | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土       | 140 m <sup>2</sup> /日 |                 |
|           |                                        | 無し                   | 無し                   | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土       | 220 m <sup>2</sup> /日 |                 |
|           |                                        |                      | 切土部                  | －                     | 有り                    | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 |
|           | 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩                         | 30 m <sup>2</sup> /日 |                      |                       |                       |                 |
|           | 無し                                     | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土      |                      |                       | 140 m <sup>2</sup> /日 |                 |
|           |                                        | 軟岩Ⅰ                  |                      |                       | 120 m <sup>2</sup> /日 |                 |
|           | 法面整形工<br>(ⅠＣＴ)                         | ① 法面整形（ⅠＣＴ）          |                      |                       |                       |                 |
| 整形箇所      |                                        | 法面締固めの有無             | 土質                   | 作業日当り標準作業量            |                       |                 |
| 盛土部       |                                        | 有り                   | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土      | 154 m <sup>2</sup> /日 |                       |                 |
|           |                                        | 無し                   | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土      | 242 m <sup>2</sup> /日 |                       |                 |
| 切土部       |                                        | －                    | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土      | 154 m <sup>2</sup> /日 |                       |                 |
|           |                                        |                      | 軟岩Ⅰ                  | 132 m <sup>2</sup> /日 |                       |                 |
| 芝付工       |                                        | ① 市松芝                |                      |                       |                       |                 |
|           |                                        | 芝の規格                 |                      | 作業日当り標準作業量            |                       |                 |
|           |                                        | 高麗芝・野芝               |                      | 333 m <sup>2</sup> /日 |                       |                 |
|           |                                        | (注) 散水養生・施肥は含まない。    |                      |                       |                       |                 |
| コンクリート法枠工 | ① プレキャスト法枠工                            |                      |                      |                       |                       |                 |
|           | (1) プレキャストブロック設置（中詰除く）・・・ 該当工種の基準内に記載。 |                      |                      |                       |                       |                 |
|           | (2) 敷砂利                                |                      |                      |                       |                       |                 |
|           | 作業日当り標準作業量                             |                      | 10 m <sup>3</sup> /日 |                       |                       |                 |
|           | (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。            |                      |                      |                       |                       |                 |
|           | (3) 中詰工                                |                      |                      |                       |                       |                 |
|           | 中詰区分                                   |                      | 作業日当り標準作業量           |                       |                       |                 |
|           | 中詰ブロック                                 |                      | 83 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                 |
|           | 客 土                                    |                      | 16 m <sup>3</sup> /日 |                       |                       |                 |
|           | 植生土のう                                  |                      | 625 袋/日              |                       |                       |                 |
| 割石又は栗石    |                                        | 10 m <sup>3</sup> /日 |                      |                       |                       |                 |
| 砕 石       |                                        | 12 m <sup>3</sup> /日 |                      |                       |                       |                 |

| 工 種 名                         | 設 定 内 容                                                                                                 |               |            |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| コンクリート法枠工                     | ② 現場打法枠工                                                                                                |               |            |  |
|                               | (1) コンクリートポンプ車投入打設                                                                                      |               |            |  |
|                               | 作業日当り標準作業量                                                                                              | 7.2 m³/日      |            |  |
|                               | (注) 養生を含む。                                                                                              |               |            |  |
|                               | (2) アンカー工                                                                                               |               |            |  |
|                               |                                                                                                         |               |            |  |
|                               | 作業日当り標準作業量                                                                                              | 33 本/日        |            |  |
|                               | (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。                                                                           |               |            |  |
|                               | (3) 吸出し防止材敷設工                                                                                           |               |            |  |
|                               | 作業日当り標準作業量                                                                                              | 200 m²/日      |            |  |
| (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。 |                                                                                                         |               |            |  |
| 吹付法面とりこわし工                    | ① 吹付法面とりこわし工                                                                                            |               |            |  |
|                               | 工法区分                                                                                                    | 作業日当り標準作業量    |            |  |
|                               | 人力施工                                                                                                    | 54 m²/日       |            |  |
|                               | 機械施工                                                                                                    | 147 m²/日      |            |  |
|                               | 集積・積込み                                                                                                  | 234 m²/日      |            |  |
| プレキャストコンクリート板設置工              | ① プレキャストコンクリート板                                                                                         |               |            |  |
|                               | フレームタイプ                                                                                                 | 1 列当り平均据付枚数   | 作業日当り標準作業量 |  |
|                               | クロスタイプ                                                                                                  | 20 枚未満        | 6.3 枚/日    |  |
|                               |                                                                                                         | 20 枚以上 30 枚未満 | 7 枚/日      |  |
|                               |                                                                                                         | 30 枚以上        | 7.7 枚/日    |  |
|                               | セミスクエアタイプ・スクエアタイプ                                                                                       | 20 枚未満        | 4.5 枚/日    |  |
|                               |                                                                                                         | 20 枚以上 30 枚未満 | 5 枚/日      |  |
|                               |                                                                                                         | 30 枚以上        | 5.5 枚/日    |  |
|                               | (注) 1. 1 列当り平均据付枚数は、次式により求める。<br>1 列当り平均据付枚数＝総据付枚数÷施工列数<br>2. 1 列当り平均据付枚数は、1 工事単位とする。                   |               |            |  |
|                               | ② ジョイント処理                                                                                               |               |            |  |
|                               | 作業日当り標準作業量                                                                                              | 14 箇所/日       |            |  |
|                               | 人工張芝工                                                                                                   | ① 人工張芝        |            |  |
|                               |                                                                                                         | 作業日当り標準作業量    | 222 m²/日   |  |
| 基礎・裏込砕石工                      | ① 基礎・裏込砕石工                                                                                              |               |            |  |
|                               | 工 種 名                                                                                                   | 作業日当り標準作業量    |            |  |
|                               | 基礎砕石                                                                                                    | 155 m²/日      |            |  |
|                               | 裏込砕石                                                                                                    | 38 m³/日       |            |  |
|                               | (注) 1. 上表には、現場内小運搬を含む。<br>2. 基礎砕石の敷均し厚は20cmまでを対象とし、それを超える場合は上表に0.7を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は30cmを上限とする。 |               |            |  |

| 工 種 名                                                                              | 設 定 内 容                         |                                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| コンクリートブロック<br>積（張）工                                                                | ① コンクリートブロック積（張）工               |                                         |                       |
|                                                                                    | 工 種 名                           | ブロック質量<br>又は種類等                         | 作業日当り<br>標準作業量        |
|                                                                                    | 間知ブロック積                         | 150kg/個以上<br>730kg/個以下                  | 13 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    | 大型ブロック積                         | 2,000kg/個以下<br>(バックホウ据付)                | 43 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 2,000kg/個を超え<br>4,600kg/個以下<br>(クレーン据付) | 47 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    | 間知ブロック張                         | 150kg/個未満                               | 45 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 150kg/個以上<br>770kg/個以下                  | 96 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    | 平ブロック張                          | 150kg/個未満                               | 37 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 150kg/個以上<br>770kg/個以下                  | 97 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    | 連節ブロック張                         | 150kg/個未満                               | 37 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 150kg/個以上<br>770kg/個以下<br>(鉄筋・鋼線)       | 90 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 150kg/個以上<br>770kg/個以下<br>(連結金具)        | 121 m <sup>2</sup> /日 |
|                                                                                    | 緑化ブロック積                         | 150kg/個未満                               | 12 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 150kg/個以上<br>980kg/個以下                  | 22 m <sup>2</sup> /日  |
|                                                                                    | 胴込・裏込<br>コンクリート                 | 間知・緑化ブロック                               | 10 m <sup>3</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 大型ブロック<br>(バックホウ打設)                     | 18 m <sup>3</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 大型ブロック<br>(クレーン車打設)                     | 23 m <sup>3</sup> /日  |
|                                                                                    | 胴込・裏込材                          | 間知・平・連節・緑化<br>ブロック                      | 18 m <sup>3</sup> /日  |
|                                                                                    |                                 | 大型ブロック                                  | 44 m <sup>3</sup> /日  |
|                                                                                    | 遮水シート張                          | —                                       | 540 m <sup>2</sup> /日 |
|                                                                                    | 吸出し防止材<br>(全面) 設置               | —                                       | 480 m <sup>2</sup> /日 |
|                                                                                    | 現場打基礎<br>コンクリート打設               | 基礎碎石有り                                  | 3.5 m <sup>3</sup> /日 |
|                                                                                    |                                 | 基礎碎石無し                                  | 4.2 m <sup>3</sup> /日 |
|                                                                                    | 現場打小口止<br>コンクリート打設              | —                                       | 2.4 m <sup>3</sup> /日 |
|                                                                                    | 現場打横帯（隔壁）<br>コンクリート打設           | —                                       | 2.5 m <sup>3</sup> /日 |
|                                                                                    | 現場打天端<br>コンクリート打設               | —                                       | 3.5 m <sup>3</sup> /日 |
|                                                                                    | プレキャスト基礎<br>ブロック設置              | —                                       | 24 m/日                |
|                                                                                    | プレキャスト小口止<br>ブロック設置             | —                                       | 15 m/日                |
|                                                                                    | プレキャスト横帯<br>(隔壁) ブロック設置         | —                                       | 17 m/日                |
|                                                                                    | プレキャスト巻止<br>ブロック設置              | —                                       | 33 m/日                |
|                                                                                    | 植 樹                             | —                                       | 310 本/日               |
|                                                                                    | (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 |                                         |                       |
| ・間知ブロック積、大型ブロック積、間知ブロック張、平ブロック張、<br>連節ブロック張：ブロック積（張）、裏込・胴込コンクリート、胴込・<br>裏込材までの一連作業 |                                 |                                         |                       |
| ・緑化ブロック積：緑化ブロック積、胴込・裏込コンクリート、胴込・<br>裏込材、客土までの一連作業                                  |                                 |                                         |                       |
| ・植樹：植樹作業のみ                                                                         |                                 |                                         |                       |
| 2. ブロック積（張）は、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材を<br>施工しない場合も上表による。                                 |                                 |                                         |                       |
| 3. 緑化ブロック積は、胴込・裏込コンクリート、胴込・裏込材、客土を<br>施工しない場合も上表による。                               |                                 |                                         |                       |

| 工 種 名                                                                                                                                                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------------------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|
| 石積（張）工                                                                                                                                                     | ① 石積（張）工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | <table><tr><th>積張の区分</th><th>工種の区分</th><th>石の種類</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積 工</td><td>練 石</td><td>玉石、雑割石</td><td>19 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">張 工</td><td>練 石</td><td>玉石、雑割石</td><td>31 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>空 石</td><td>玉石</td><td>31 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                     | 積張の区分      | 工種の区分                | 石の種類                  | 作業日当り標準作業量            | 積 工                  | 練 石                   | 玉石、雑割石 | 19 m <sup>2</sup> /日 | 張 工 | 練 石 | 玉石、雑割石               | 31 m <sup>2</sup> /日 | 空 石                  | 玉石    | 31 m <sup>2</sup> /日 |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 積張の区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工種の区分      | 石の種類                 | 作業日当り標準作業量            |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 積 工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 練 石        | 玉石、雑割石               | 19 m <sup>2</sup> /日  |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 張 工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 練 石        | 玉石、雑割石               | 31 m <sup>2</sup> /日  |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 空 石        | 玉石                   | 31 m <sup>2</sup> /日  |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | （注）石積（張）工は、裏込・胴込C0、裏込材を施工しない場合も上表による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | ② 胴込・裏込コンクリート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | <table><tr><th>積張の区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積 工</td><td>8.3 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>張 工</td><td>9.1 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 積張の区分      | 作業日当り標準作業量           | 積 工                   | 8.3 m <sup>3</sup> /日 | 張 工                  | 9.1 m <sup>3</sup> /日 |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 積張の区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量 |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| 積 工                                                                                                                                                        | 8.3 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| 張 工                                                                                                                                                        | 9.1 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| ③ 裏込材（クラッシュラン）                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| <table><tr><th>積張の区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積 工</td><td>8.3 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>張 工</td><td>11 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> | 積張の区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量 | 積 工                  | 8.3 m <sup>3</sup> /日 | 張 工                   | 11 m <sup>3</sup> /日 |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| 積張の区分                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| 積 工                                                                                                                                                        | 8.3 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| 張 工                                                                                                                                                        | 11 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
| 平石張工                                                                                                                                                       | ① 平石張                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | <table><tr><th>作業区分</th><th>平石の形状区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">舗装・床張り</td><td>乱 形</td><td>21 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>方 形</td><td>28 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">階 段</td><td>乱 形</td><td>10 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>方 形</td><td>18 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">壁 張 り</td><td>乱 形</td><td>13 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>方 形</td><td>11 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作業区分       | 平石の形状区分              | 作業日当り標準作業量            | 舗装・床張り                | 乱 形                  | 21 m <sup>2</sup> /日  | 方 形    | 28 m <sup>2</sup> /日 | 階 段 | 乱 形 | 10 m <sup>2</sup> /日 | 方 形                  | 18 m <sup>2</sup> /日 | 壁 張 り | 乱 形                  | 13 m <sup>2</sup> /日 | 方 形 | 11 m <sup>2</sup> /日 |
|                                                                                                                                                            | 作業区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 平石の形状区分    | 作業日当り標準作業量           |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 舗装・床張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 乱 形        | 21 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方 形        | 28 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 階 段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 乱 形        | 10 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方 形        | 18 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            | 壁 張 り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 乱 形        | 13 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方 形        | 11 m <sup>2</sup> /日 |                       |                       |                      |                       |        |                      |     |     |                      |                      |                      |       |                      |                      |     |                      |

| 工 種 名                                                                                                 | 設 定 内 容                                                               |                    |                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 場所打擁壁工（1）                                                                                             | ① 場所打擁壁                                                               |                    |                       |                     |                     |
|                                                                                                       | 区 分                                                                   |                    | 作業日当り標準作業量            |                     |                     |
|                                                                                                       | 小型擁壁                                                                  | 0.5m 以上 0.6m 未満    | 1.2 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       |                                                                       | 0.6m 以上 0.8m 未満    | 1.5 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       |                                                                       | 0.8m 以上 1.0m 以下    | 1.6 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       | 重力式擁壁                                                                 | 1m 超え 2m 未満        | 4.5 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       |                                                                       | 2m 以上 5m 以下        | 6.3 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       | もたれ式擁壁                                                                | 3m から 8m まで        | 6.3 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       | 逆T型擁壁                                                                 | 3m から 10m まで       | 5.0 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       | L型擁壁                                                                  | 3m から 7m まで        | 4.0 m <sup>3</sup> /日 |                     |                     |
|                                                                                                       | (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。                                   |                    |                       |                     |                     |
|                                                                                                       | ・基礎材敷均し・転圧                                                            |                    |                       |                     |                     |
|                                                                                                       | ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生                                            |                    |                       |                     |                     |
| ・コンクリート打設・養生                                                                                          |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| ・型枠製作・設置、撤去                                                                                           |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| ・鉄筋加工・組立                                                                                              |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| ・足場設置・撤去                                                                                              |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| ・目地材設置                                                                                                |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| ・水抜きパイプ設置                                                                                             |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| ・吸出し防止材設置                                                                                             |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| 2. 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用できる。 |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| 3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用できる。                                                                          |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| 4. 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。                                                                   |                                                                       |                    |                       |                     |                     |
| 場所打擁壁工（2）                                                                                             | ① コンクリート（場所打擁壁）                                                       |                    |                       |                     |                     |
|                                                                                                       | 作 業 種 別                                                               |                    | 作業日当り標準作業量            |                     |                     |
|                                                                                                       | コンクリートポンプ車打設                                                          |                    | 80 m <sup>3</sup> /日  |                     |                     |
| プレキャスト擁壁工                                                                                             | ① プレキャスト擁壁設置                                                          |                    |                       |                     |                     |
|                                                                                                       | プレキャスト擁壁<br>高さ                                                        | 0.5m 以上<br>1.0m 以下 | 1.0m を超え<br>2.0m 以下   | 2.0m を超え<br>3.5m 以下 | 3.5m を超え<br>5.0m 以下 |
|                                                                                                       | 作業日当り<br>標準作業量                                                        | 33 m/日             | 26 m/日                | 22 m/日              | 17 m/日              |
|                                                                                                       | (注) 運搬距離 10m 程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床掘り、埋戻し、雑工種（基礎砕石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。 |                    |                       |                     |                     |

天端コンクリート（壁面上端処理工）

壁面補強材

壁面材

1段

補強盛土工範囲

地山

直面積＝壁高（H）×施工延長（L）[㎡]



| 工 種 名                                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------|--------|----|----|---|---|---------|----|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 構造物補修工（ひび割れ補修工（充てん工法））                     | ① ひび割れ補修工（充てん工法）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | <table><tr><td colspan="2">数 量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td><td>20m 未満の場合</td><td>13.9 m/日</td></tr><tr><td>20m 以上の場合</td><td>20.1 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                            | 数 量                     |                         | 作業日当り標準作業量 | 1 構造物当り補修延べ延長 | 20m 未満の場合               | 13.9 m/日                | 20m 以上の場合               | 20.1 m/日                |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 数 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 作業日当り標準作業量              |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 1 構造物当り補修延べ延長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20m 未満の場合               | 13.9 m/日                |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 20m 以上の場合                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.1 m/日                |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 構造物補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））                    | ① ひび割れ補修工（低圧注入工法）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | <table><tr><td colspan="2">数 量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td><td>25m 未満の場合</td><td>13.4 m/日</td></tr><tr><td>25m 以上の場合</td><td>25.6 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                            | 数 量                     |                         | 作業日当り標準作業量 | 1 構造物当り補修延べ延長 | 25m 未満の場合               | 13.4 m/日                | 25m 以上の場合               | 25.6 m/日                |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 数 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 作業日当り標準作業量              |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 1 構造物当り補修延べ延長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25m 未満の場合               | 13.4 m/日                |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 25m 以上の場合                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.6 m/日                |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 構造物補修工（断面修復工（左官工法））                        | ① 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | <table><tr><td>数 量</td><td></td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m<sup>3</sup> 未満の場合</td><td>0.036 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>0.1m<sup>3</sup> 以上の場合</td><td>0.036 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                           | 数 量                     |                         | 作業日当り標準作業量 | 1 構造物当り修復延べ体積 | 0.1m <sup>3</sup> 未満の場合 | 0.036 m <sup>3</sup> /日 | 0.1m <sup>3</sup> 以上の場合 | 0.036 m <sup>3</sup> /日 |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 数 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 作業日当り標準作業量              |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 1 構造物当り修復延べ体積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.1m <sup>3</sup> 未満の場合 | 0.036 m <sup>3</sup> /日 |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.1m <sup>3</sup> 以上の場合 | 0.036 m <sup>3</sup> /日 |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | ② 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | <table><tr><td>数 量</td><td></td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1 構造物当り修復延べ体積</td><td>0.1m<sup>3</sup> 未満の場合</td><td>0.043 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>0.1m<sup>3</sup> 以上の場合</td><td>0.043 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                           | 数 量                     |                         | 作業日当り標準作業量 | 1 構造物当り修復延べ体積 | 0.1m <sup>3</sup> 未満の場合 | 0.043 m <sup>3</sup> /日 | 0.1m <sup>3</sup> 以上の場合 | 0.043 m <sup>3</sup> /日 |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 数 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 作業日当り標準作業量              |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 1 構造物当り修復延べ体積                              | 0.1m <sup>3</sup> 未満の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.043 m <sup>3</sup> /日 |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 0.1m <sup>3</sup> 以上の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.043 m <sup>3</sup> /日 |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 排水構造物工                                     | ① ヒューム管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | (1) ヒューム管単体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | <table><tr><td rowspan="2">管 径 (mm)</td><td>200 250</td><td>400 450</td><td>700 800</td><td>1,100 1,200</td></tr><tr><td>300 350</td><td>500 600</td><td>900 1,000</td><td>1,350</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量 (m/日)</td><td>31</td><td>29</td><td>24</td><td>18</td></tr></table>                                                                                                                                                                         | 管 径 (mm)                | 200 250                 | 400 450    | 700 800       | 1,100 1,200             | 300 350                 | 500 600                 | 900 1,000               | 1,350     | 作業日当り標準作業量 (m/日) | 31               | 29     | 24 | 18 |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 管 径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 200 250                 | 400 450    | 700 800       | 1,100 1,200             |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 350                 | 500 600                 | 900 1,000  | 1,350         |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 作業日当り標準作業量 (m/日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31                      | 29                      | 24         | 18            |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | (注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | (2) ヒューム管＋ヒューム管用巻きコンクリート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | <table><tr><td colspan="2" rowspan="2">管 径 (mm)</td><td>200 250</td><td>400 450</td><td>700 800</td><td>1,100 1,200</td></tr><tr><td>300 350</td><td>500 600</td><td>900 1,000</td><td>1,350</td></tr><tr><td rowspan="3">作業日当り標準作業量 (m/日)</td><td>90° 巻き</td><td>15</td><td>11</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>180° 巻き</td><td>11</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>360° 巻き</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>—</td></tr></table> | 管 径 (mm)                |                         | 200 250    | 400 450       | 700 800                 | 1,100 1,200             | 300 350                 | 500 600                 | 900 1,000 | 1,350            | 作業日当り標準作業量 (m/日) | 90° 巻き | 15 | 11 | 8 | 5 | 180° 巻き | 11 | 8 | 5 | 3 | 360° 巻き | 7 | 4 | 2 | — |
|                                            | 管 径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         | 200 250    | 400 450       | 700 800                 | 1,100 1,200             |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 300 350                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 500 600                 | 900 1,000  | 1,350         |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 作業日当り標準作業量 (m/日)                           | 90° 巻き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                      | 11                      | 8          | 5             |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 180° 巻き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                      | 8                       | 5          | 3             |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
|                                            | 360° 巻き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                       | 4                       | 2          | —             |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| (注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| ・基礎材敷均し・転圧                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| ・ヒューム管設置                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| ・コンクリート打設・養生                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| ・型枠製作・設置、撤去                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| ・鉄筋加工・組立                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用できる。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 4. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |            |               |                         |                         |                         |                         |           |                  |                  |        |    |    |   |   |         |    |   |   |   |         |   |   |   |   |

工 種 名

排水構造物工

設 定 内 容

② ボックスカルバート

(1) ボックスカルバート単体

| 区 分                 | PC 鋼材を使用しない場合  |   |     |   |     |    |     |    |    |
|---------------------|----------------|---|-----|---|-----|----|-----|----|----|
| 製品長 (m)             | 1.0            |   | 1.5 |   |     |    | 2.0 |    |    |
| 枠 番 号               | ④              | ⑤ | ②   | ④ | ⑤   | ⑥  | ①   | ②③ | ④  |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 8              | 5 | 10  | 7 | 7   | 5  | 20  | 17 | 12 |
| 区 分                 | PC 鋼材による縦連結の場合 |   |     |   |     |    |     |    |    |
| 製品長 (m)             | 1.5            |   |     |   | 2.0 |    |     |    |    |
| 枠 番 号               | ②              | ④ | ⑤   | ⑥ | ①   | ②③ | ④   |    |    |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 5              | 4 | 4   | 3 | 15  | 11 | 8   |    |    |

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。

(2) ボックスカルバート＋基礎砕石

| 区 分                 | PC 鋼材を使用しない場合  |   |     |   |     |    |     |    |    |    |
|---------------------|----------------|---|-----|---|-----|----|-----|----|----|----|
| 製品長 (m)             | 1.0            |   | 1.5 |   |     |    | 2.0 |    |    |    |
| 枠 番 号               | ④              | ⑤ | ②   | ④ | ⑤   | ⑥  | ①   | ②  | ③  | ④  |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 7              | 5 | 8   | 7 | 6   | 4  | 17  | 14 | 14 | 10 |
| 区 分                 | PC 鋼材による縦連結の場合 |   |     |   |     |    |     |    |    |    |
| 製品長 (m)             | 1.5            |   |     |   | 2.0 |    |     |    |    |    |
| 枠 番 号               | ②              | ④ | ⑤   | ⑥ | ①   | ②  | ③   | ④  |    |    |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 5              | 4 | 4   | 3 | 13  | 10 | 10  | 7  |    |    |

(3) ボックスカルバート＋均しコンクリート

| 区 分                 | PC 鋼材を使用しない場合  |   |     |   |     |   |     |    |    |   |
|---------------------|----------------|---|-----|---|-----|---|-----|----|----|---|
| 製品長 (m)             | 1.0            |   | 1.5 |   |     |   | 2.0 |    |    |   |
| 枠 番 号               | ④              | ⑤ | ②   | ④ | ⑤   | ⑥ | ①   | ②  | ③  | ④ |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 6              | 4 | 6   | 5 | 5   | 4 | 12  | 10 | 11 | 8 |
| 区 分                 | PC 鋼材による縦連結の場合 |   |     |   |     |   |     |    |    |   |
| 製品長 (m)             | 1.5            |   |     |   | 2.0 |   |     |    |    |   |
| 枠 番 号               | ②              | ④ | ⑤   | ⑥ | ①   | ② | ③   | ④  |    |   |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 4              | 3 | 3   | 3 | 10  | 8 | 8   | 6  |    |   |

工 種 名

排水構造物工

設 定 内 容

(4) ボックスカルバート+基礎砕石+均しコンクリート

| 区 分              | PC 鋼材を使用しない場合 |   |     |   |   |   |     |   |    |   |
|------------------|---------------|---|-----|---|---|---|-----|---|----|---|
| 製品長 (m)          | 1.0           |   | 1.5 |   |   |   | 2.0 |   |    |   |
| 枠 番 号            | ④             | ⑤ | ②   | ④ | ⑤ | ⑥ | ①   | ② | ③  | ④ |
| 作業日当り標準作業量 (m/日) | 5             | 4 | 6   | 5 | 4 | 3 | 11  | 9 | 10 | 7 |

(注) 1. 上表 (2) ～ (4) の作業日当り標準作業量には、それぞれ次の作業が含まれている。

・基礎材敷均し・転圧

・均し型枠製作・設置、撤去・均しコンクリート打設・養生

・ボックスカルバート設置

2. 上表の枠番号①～⑥区分は、ボックスカルバート内空幅・内空高区分の図による。

③ 暗渠排水管

| 区 分 | 管 径 (mm)    | 作業日当り標準作業量 (m/日) |
|-----|-------------|------------------|
| 直 管 | 50～150      | 175              |
|     | 200～400     | 155              |
| 網状管 | 50～150      | 239              |
|     | 200～400     | 196              |
| 波状管 | 50～150      | 239              |
|     | 200～400     | 196              |
|     | 450～600     | 106              |
|     | 700～1,000   | 49               |
|     | 1,100～1,500 | 45               |

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

④ フィルター材

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 作業日当り標準作業量 | 31 m <sup>3</sup> /日 |
|------------|----------------------|

⑤ 管（函）渠型側溝

(1) 管（函）渠型側溝単体

| 内径又は内空幅 (mm)     | 200 以上<br>300 以下 | 300 を超え<br>400 以下 | 400 を超え<br>600 以下 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 製 品 長            | L=2m 以下          |                   | L=2m              |
| 作業日当り標準作業量 (m/日) | 33               | 25                | 17                |

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

(2) 管（函）渠型側溝+基礎砕石

| 内径又は内空幅 (mm)     | 200 以上<br>300 以下 | 300 を超え<br>400 以下 | 400 を超え<br>600 以下 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 製 品 長            | L=2m 以下          |                   | L=2m              |
| 作業日当り標準作業量 (m/日) | 29               | 23                | 16                |

(注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。

・基礎材敷均し・転圧

・管（函）渠型側溝設置

2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、管（函）渠型側溝設置延長換算値である。

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                       | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 排水構造物工                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⑥ プレキャスト集水桝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) 集水桝単体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><td>製品質量<br/>(kg/基)</td><td>50以上<br/>80以下</td><td>80を超え<br/>200以下</td><td>200を超え<br/>400以下</td><td>400を超え<br/>600以下</td><td>600を超え<br/>800以下</td><td>800を超え<br/>1,200以下</td><td>1,200を超え<br/>1,600以下</td><td>1,600を超え<br/>2,200以下</td><td>2,200を超え<br/>2,800以下</td></tr><tr><td>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(基/日)</td><td>250</td><td>125</td><td>50</td><td>33</td><td>25</td><td>20</td><td>17</td><td>13</td><td>10</td></tr></table> | 製品質量<br>(kg/基) | 50以上<br>80以下   | 80を超え<br>200以下  | 200を超え<br>400以下 | 400を超え<br>600以下 | 600を超え<br>800以下   | 800を超え<br>1,200以下   | 1,200を超え<br>1,600以下 | 1,600を超え<br>2,200以下 | 2,200を超え<br>2,800以下 | 作業日当り<br>標準作業量<br>(基/日) | 250 | 125 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 製品質量<br>(kg/基)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50以上<br>80以下   | 80を超え<br>200以下 | 200を超え<br>400以下 | 400を超え<br>600以下 | 600を超え<br>800以下 | 800を超え<br>1,200以下 | 1,200を超え<br>1,600以下 | 1,600を超え<br>2,200以下 | 2,200を超え<br>2,800以下 |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り<br>標準作業量<br>(基/日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250            | 125            | 50              | 33              | 25              | 20                | 17                  | 13                  | 10                  |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | (注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2) 集水桝＋基礎砕石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><td>製品質量<br/>(kg/基)</td><td>50以上<br/>80以下</td><td>80を超え<br/>200以下</td><td>200を超え<br/>400以下</td><td>400を超え<br/>600以下</td><td>600を超え<br/>800以下</td><td>800を超え<br/>1,200以下</td><td>1,200を超え<br/>1,600以下</td><td>1,600を超え<br/>2,200以下</td><td>2,200を超え<br/>2,800以下</td></tr><tr><td>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(基/日)</td><td>143</td><td>91</td><td>42</td><td>29</td><td>22</td><td>17</td><td>15</td><td>11</td><td>9</td></tr></table>   | 製品質量<br>(kg/基) | 50以上<br>80以下   | 80を超え<br>200以下  | 200を超え<br>400以下 | 400を超え<br>600以下 | 600を超え<br>800以下   | 800を超え<br>1,200以下   | 1,200を超え<br>1,600以下 | 1,600を超え<br>2,200以下 | 2,200を超え<br>2,800以下 | 作業日当り<br>標準作業量<br>(基/日) | 143 | 91  | 42 | 29 | 22 | 17 | 15 | 11 | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 製品質量<br>(kg/基)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50以上<br>80以下   | 80を超え<br>200以下 | 200を超え<br>400以下 | 400を超え<br>600以下 | 600を超え<br>800以下 | 800を超え<br>1,200以下 | 1,200を超え<br>1,600以下 | 1,600を超え<br>2,200以下 | 2,200を超え<br>2,800以下 |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り<br>標準作業量<br>(基/日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143            | 91             | 42              | 29              | 22              | 17                | 15                  | 11                  | 9                   |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | (注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。<br>・基礎材敷均し・転圧<br>・集水桝設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、集水桝設置数量換算値である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⑦ 鉄筋コンクリート台付管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) 鉄筋コンクリート台付管単体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><td>管 径 (mm)</td><td>200 250</td><td>350 400</td><td>600 700</td><td>900 1,000</td></tr><tr><td></td><td>300</td><td>450 500</td><td>800</td><td>1,100 1,200</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量<br/>(m/日)</td><td>50</td><td>33</td><td>25</td><td>17</td></tr></table>                                                                                                                                                                 | 管 径 (mm)       | 200 250        | 350 400         | 600 700         | 900 1,000       |                   | 300                 | 450 500             | 800                 | 1,100 1,200         | 作業日当り標準作業量<br>(m/日)     | 50  | 33  | 25 | 17 |    |    |    |    |    |
| 管 径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 400        | 600 700        | 900 1,000       |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 500        | 800            | 1,100 1,200     |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日)                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33             | 25             | 17              |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (2) 鉄筋コンクリート台付管＋基礎砕石                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| <table><tr><td>管 径 (mm)</td><td>200 250</td><td>350 400</td><td>600 700</td><td>900 1,000</td></tr><tr><td></td><td>300</td><td>450 500</td><td>800</td><td>1,100 1,200</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量<br/>(m/日)</td><td>44</td><td>29</td><td>23</td><td>16</td></tr></table> | 管 径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 250        | 350 400        | 600 700         | 900 1,000       |                 | 300               | 450 500             | 800                 | 1,100 1,200         | 作業日当り標準作業量<br>(m/日) | 44                      | 29  | 23  | 16 |    |    |    |    |    |    |
| 管 径 (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 400        | 600 700        | 900 1,000       |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 500        | 800            | 1,100 1,200     |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量<br>(m/日)                                                                                                                                                                                                                                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29             | 23             | 16              |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。<br>・基礎材敷均し・転圧<br>・鉄筋コンクリート台付管設置                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| ⑧ プレキャストL形側溝                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (1) L形側溝単体                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| <table><tr><td>製 品 長</td><td>0.6 m</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>33 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                             | 製 品 長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6 m          | 作業日当り標準作業量     | 33 m/日          |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 製 品 長                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (2) L形側溝＋基礎砕石                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| <table><tr><td>製 品 長</td><td>0.6 m</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>29 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                             | 製 品 長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6 m          | 作業日当り標準作業量     | 29 m/日          |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 製 品 長                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| (注) 1. 上表 (2) の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。<br>・基礎材敷均し・転圧<br>・L形側溝設置                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 2. 上表 (2) の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |                   |                     |                     |                     |                     |                         |     |     |    |    |    |    |    |    |    |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-------------|---------------------------|--------|---------------------|-------|------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|----|-------------|--------------------|--------|---------------------|--------|------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| 排水構造物工                                                                                                                                                                                                        | ⑨ プレキャストマンホール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><td>製品質量(kg/基)</td><td>2,000kg/基以下</td><td>2,000 kg/基を超え4,000 kg/基以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>4 基/日</td><td>3 基/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 製品質量(kg/基)          | 2,000kg/基以下               | 2,000 kg/基を超え4,000 kg/基以下 | 作業日当り標準作業量                | 4 基/日  | 3 基/日       |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | 製品質量(kg/基)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000kg/基以下         | 2,000 kg/基を超え4,000 kg/基以下 |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 基/日               | 3 基/日                     |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。<br>・基礎材敷均し・転圧<br>・マンホール設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | 2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | 3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | 4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | ⑩ コルゲートパイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th>作業内容</th><th>規格・形式</th><th>パイプ径</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="6">据付</td><td rowspan="2">フランジ型<br/>円形</td><td>800mm 以上 1200mm 以下</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td>1200mm 超え 1800mm 以下</td><td>9 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">ラップ型<br/>円形</td><td>2000mm 以上 2500mm 以下</td><td>7 m/日</td></tr><tr><td>2500mm 超え 3000mm 以下</td><td>5 m/日</td></tr><tr><td>3000mm 超え 3500mm 以下</td><td>4 m/日</td></tr><tr><td>3500mm 超え 4500mm 以下</td><td>3 m/日</td></tr><tr><td rowspan="6">撤去</td><td rowspan="2">フランジ型<br/>円形</td><td>800mm 以上 1200mm 以下</td><td>26 m/日</td></tr><tr><td>1200mm 超え 1800mm 以下</td><td>21 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">ラップ型<br/>円形</td><td>2000mm 以上 2500mm 以下</td><td>18 m/日</td></tr><tr><td>2500mm 超え 3000mm 以下</td><td>14 m/日</td></tr><tr><td>3000mm 超え 3500mm 以下</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td>3500mm 超え 4500mm 以下</td><td>10 m/日</td></tr></table> | 作業内容                | 規格・形式                     | パイプ径                      | 作業日当り標準作業量                | 据付     | フランジ型<br>円形 | 800mm 以上 1200mm 以下        | 12 m/日 | 1200mm 超え 1800mm 以下 | 9 m/日 | ラップ型<br>円形 | 2000mm 以上 2500mm 以下 | 7 m/日 | 2500mm 超え 3000mm 以下 | 5 m/日 | 3000mm 超え 3500mm 以下 | 4 m/日 | 3500mm 超え 4500mm 以下 | 3 m/日 | 撤去 | フランジ型<br>円形 | 800mm 以上 1200mm 以下 | 26 m/日 | 1200mm 超え 1800mm 以下 | 21 m/日 | ラップ型<br>円形 | 2000mm 以上 2500mm 以下 | 18 m/日 | 2500mm 超え 3000mm 以下 | 14 m/日 | 3000mm 超え 3500mm 以下 | 12 m/日 | 3500mm 超え 4500mm 以下 |
| 作業内容                                                                                                                                                                                                          | 規格・形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | パイプ径                | 作業日当り標準作業量                |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 据付                                                                                                                                                                                                            | フランジ型<br>円形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800mm 以上 1200mm 以下  | 12 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200mm 超え 1800mm 以下 | 9 m/日                     |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | ラップ型<br>円形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2000mm 以上 2500mm 以下 | 7 m/日                     |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2500mm 超え 3000mm 以下 | 5 m/日                     |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3000mm 超え 3500mm 以下 | 4 m/日                     |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3500mm 超え 4500mm 以下 | 3 m/日                     |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 撤去                                                                                                                                                                                                            | フランジ型<br>円形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800mm 以上 1200mm 以下  | 26 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200mm 超え 1800mm 以下 | 21 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               | ラップ型<br>円形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2000mm 以上 2500mm 以下 | 18 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2500mm 超え 3000mm 以下 | 14 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3000mm 超え 3500mm 以下 | 12 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3500mm 超え 4500mm 以下 | 10 m/日                    |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| ⑪ コルゲートフリューム                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| <table><tr><th>作業内容</th><th>規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>据付</td><td>350×350mm 以上 750×750mm 以下</td><td>32 m/日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>350×350mm 以上 750×750mm 以下</td><td>63 m/日</td></tr></table> | 作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 規格                  | 作業日当り標準作業量                | 据付                        | 350×350mm 以上 750×750mm 以下 | 32 m/日 | 撤去          | 350×350mm 以上 750×750mm 以下 | 63 m/日 |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 作業内容                                                                                                                                                                                                          | 規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量          |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 据付                                                                                                                                                                                                            | 350×350mm 以上 750×750mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 m/日              |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |
| 撤去                                                                                                                                                                                                            | 350×350mm 以上 750×750mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 m/日              |                           |                           |                           |        |             |                           |        |                     |       |            |                     |       |                     |       |                     |       |                     |       |    |             |                    |        |                     |        |            |                     |        |                     |        |                     |        |                     |

| 工 種 名                  | 設 定 内 容                                                            |            |                          |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 排水構造物工<br>(現場打ち水路（本体）) | ① 現場打ち水路（本体）                                                       |            |                          |                |
|                        | コンクリート打設<br>工法                                                     | 鉄筋の有無      | 10m当りコンクリート使用量           | 作業日当り<br>標準作業量 |
|                        | バックホウ（クレーン機能付）打設                                                   | 無し         | 3.0m³/10m 以上 4.2m³/10m以下 | 4 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 4.2m³/10mを超え7.4m³/10m以下  | 3 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 7.4m³/10mを超え9.0m³/10m以下  | 2 m/日          |
|                        |                                                                    | 有り         | 3.6m³/10m 以上 5.0m³/10m以下 | 3 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 5.0m³/10mを超え8.1m³/10m以下  | 2 m/日          |
|                        |                                                                    |            |                          |                |
|                        | 人力打設                                                               | 無し         | 3.0m³/10m 以上 3.3m³/10m以下 | 4 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 3.3m³/10mを超え6.0m³/10m以下  | 3 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 6.0m³/10mを超え9.0m³/10m以下  | 2 m/日          |
|                        |                                                                    | 有り         | 3.6m³/10m 以上 4.4m³/10m以下 | 3 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 4.4m³/10mを超え7.7m³/10m以下  | 2 m/日          |
|                        |                                                                    |            | 7.7m³/10mを超え8.1m³/10m以下  | 1 m/日          |
|                        | (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。 |            |                          |                |
|                        | 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。                                              |            |                          |                |
|                        | 3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。                                         |            |                          |                |
| (参考) 各作業単独の場合の作業量      |                                                                    |            |                          |                |
| 作 業 名                  |                                                                    | 作業日当り標準作業量 |                          |                |
| 基礎材設置                  |                                                                    | 155 m²/日   |                          |                |
| 目地板設置                  |                                                                    | 14 m²/日    |                          |                |
| 鉄筋加工・組立                |                                                                    | 3.5 t/日    |                          |                |
| 型枠設置・撤去                |                                                                    | 15 m²/日    |                          |                |
| コンクリート打設               | バックホウ（クレーン機能付）打設                                                   | 8 m³/日     |                          |                |
|                        | 人力打設                                                               | 5 m³/日     |                          |                |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| 排水構造物工<br>(現場打ち集水桝・<br>街渠桝 (本体))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ① 現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>コンクリート打設工法</td><td>1箇所当りコンクリート使用量</td><td>作業日当り<br/>標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="6">バックホウ<br/>(クレーン機能付) 打設</td><td>0.20m<sup>3</sup> 以上 0.22m<sup>3</sup>以下</td><td>4 箇所/日</td></tr><tr><td>0.22m<sup>3</sup>を超え0.38m<sup>3</sup>以下</td><td>3 箇所/日</td></tr><tr><td>0.38m<sup>3</sup>を超え0.77m<sup>3</sup>以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>0.77m<sup>3</sup>を超え1.03m<sup>3</sup>以下</td><td>1 箇所/日</td></tr><tr><td>1.03m<sup>3</sup>を超え1.80m<sup>3</sup>以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>1.80m<sup>3</sup>を超え3.42m<sup>3</sup>以下</td><td>1 箇所/日</td></tr><tr><td rowspan="5">人力打設</td><td>0.20m<sup>3</sup> 以上 0.36m<sup>3</sup>以下</td><td>3 箇所/日</td></tr><tr><td>0.36m<sup>3</sup>を超え0.69m<sup>3</sup>以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>0.69m<sup>3</sup>を超え1.03m<sup>3</sup>以下</td><td>1 箇所/日</td></tr><tr><td>1.03m<sup>3</sup>を超え1.29m<sup>3</sup>以下</td><td>2 箇所/日</td></tr><tr><td>1.29m<sup>3</sup>を超え3.42m<sup>3</sup>以下</td><td>1 箇所/日</td></tr></table> | コンクリート打設工法                                  | 1箇所当りコンクリート使用量        | 作業日当り<br>標準作業量 | バックホウ<br>(クレーン機能付) 打設 | 0.20m <sup>3</sup> 以上 0.22m <sup>3</sup> 以下 | 4 箇所/日 | 0.22m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下 | 3 箇所/日                                       | 0.38m <sup>3</sup> を超え0.77m <sup>3</sup> 以下 | 2 箇所/日               | 0.77m <sup>3</sup> を超え1.03m <sup>3</sup> 以下  | 1 箇所/日 | 1.03m <sup>3</sup> を超え1.80m <sup>3</sup> 以下 | 2 箇所/日   | 1.80m <sup>3</sup> を超え3.42m <sup>3</sup> 以下 | 1 箇所/日              | 人力打設                                      | 0.20m <sup>3</sup> 以上 0.36m <sup>3</sup> 以下 | 3 箇所/日                                    | 0.36m <sup>3</sup> を超え0.69m <sup>3</sup> 以下 | 2 箇所/日 | 0.69m <sup>3</sup> を超え1.03m <sup>3</sup> 以下 | 1 箇所/日 | 1.03m <sup>3</sup> を超え1.29m <sup>3</sup> 以下 | 2 箇所/日 | 1.29m <sup>3</sup> を超え3.42m <sup>3</sup> 以下 | 1 箇所/日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | コンクリート打設工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1箇所当りコンクリート使用量                              | 作業日当り<br>標準作業量        |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | バックホウ<br>(クレーン機能付) 打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.20m <sup>3</sup> 以上 0.22m <sup>3</sup> 以下 | 4 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.22m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下 | 3 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.38m <sup>3</sup> を超え0.77m <sup>3</sup> 以下 | 2 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.77m <sup>3</sup> を超え1.03m <sup>3</sup> 以下 | 1 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.03m <sup>3</sup> を超え1.80m <sup>3</sup> 以下 | 2 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.80m <sup>3</sup> を超え3.42m <sup>3</sup> 以下 | 1 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人力打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.20m <sup>3</sup> 以上 0.36m <sup>3</sup> 以下 | 3 箇所/日                |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 0.36m <sup>3</sup> を超え0.69m <sup>3</sup> 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 箇所/日                                      |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 0.69m <sup>3</sup> を超え1.03m <sup>3</sup> 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 箇所/日                                      |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 1.03m <sup>3</sup> を超え1.29m <sup>3</sup> 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 箇所/日                                      |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 1.29m <sup>3</sup> を超え3.42m <sup>3</sup> 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 箇所/日                                      |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、<br>基礎材設置の作業を含む。<br>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。<br>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| (参考) 各作業単独の場合の作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り<br/>標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">基礎材設置</td><td>155 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m<sup>3</sup>以下)</td><td>15 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m<sup>3</sup>超え)</td><td>38 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート打設</td><td>バックホウ (クレーン機能付) 打設</td><td>8 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m<sup>3</sup>以下)</td><td>5 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m<sup>3</sup>超え)</td><td>4 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 作 業 名                 |                | 作業日当り<br>標準作業量        | 基礎材設置                                       |        | 155 m <sup>2</sup> /日                       | 型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 以下) |                                             | 15 m <sup>2</sup> /日 | 型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 超え) |        | 38 m <sup>2</sup> /日                        | コンクリート打設 | バックホウ (クレーン機能付) 打設                          | 8 m <sup>3</sup> /日 | 人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 以下) | 5 m <sup>3</sup> /日                         | 人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 超え) | 4 m <sup>3</sup> /日                         |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り<br>標準作業量                              |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 基礎材設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155 m <sup>2</sup> /日                       |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 以下)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 m <sup>2</sup> /日                        |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 型枠設置・撤去(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 超え)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 m <sup>2</sup> /日                        |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| コンクリート打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | バックホウ (クレーン機能付) 打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 m <sup>3</sup> /日                         |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 以下)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 m <sup>3</sup> /日                         |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人力打設(1箇所当りコンクリート使用量1.03m <sup>3</sup> 超え)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 m <sup>3</sup> /日                         |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| サンドマット工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ① サンドマット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>328 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量                                  | 328 m <sup>3</sup> /日 |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 328 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| スラリー攪拌工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ① スラリー攪拌工 …… 該当工種の基準内に記載。<br><br>② スラリープラント現場内移送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.71 回/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り標準作業量                                  | 0.71 回/日              |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.71 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 高圧噴射攪拌工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| PVD工<br>(プレファブリケート<br>バーチカルレーン工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 中層混合処理工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |
| 中層混合処理工<br>(ICT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                       |                |                       |                                             |        |                                             |                                              |                                             |                      |                                              |        |                                             |          |                                             |                     |                                           |                                             |                                           |                                             |        |                                             |        |                                             |        |                                             |        |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|----------|-----------|----------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|----------|-----------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|---------------|-------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
| 薬液注入工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ① 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ② 二重管ダブルパッカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ③ 注入設備据付・解体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>注入方式</th><th>セット数</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.45 現場/日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.34 現場/日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>0.67 現場/日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>0.67 現場/日</td></tr><tr><td>二重管ダブルパッカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.31 現場/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 注入方式           | セット数           | 作業日当り<br>標準作業量  | 二重管ストレーナ工法 | 2セット     | 0.45 現場/日 | 4セット     | 0.34 現場/日        | 二重管ダブルパッカー工法（削孔） | 1セット      | 0.67 現場/日 | 2セット    | 0.67 現場/日        | 二重管ダブルパッカー工法（注入） | 4セット     | 0.31 現場/日 |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 注入方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | セット数           | 作業日当り<br>標準作業量 |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二重管ストレーナ工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2セット           | 0.45 現場/日      |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4セット           | 0.34 現場/日      |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二重管ダブルパッカー工法（削孔）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1セット           | 0.67 現場/日      |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2セット           | 0.67 現場/日      |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二重管ダブルパッカー工法（注入）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4セット           | 0.31 現場/日      |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| ④ 注入設備移設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| <table><tr><th>注入方式</th><th>セット数</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">二重管ストレーナ工法</td><td>2セット</td><td>0.73 回/日</td></tr><tr><td>4セット</td><td>0.50 回/日</td></tr><tr><td rowspan="2">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td><td>1セット</td><td>1.0 回/日</td></tr><tr><td>2セット</td><td>1.0 回/日</td></tr><tr><td>二重管ダブルパッカー工法（注入）</td><td>4セット</td><td>0.48 回/日</td></tr></table> | 注入方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | セット数           | 作業日当り<br>標準作業量 | 二重管ストレーナ工法      | 2セット       | 0.73 回/日 | 4セット      | 0.50 回/日 | 二重管ダブルパッカー工法（削孔） | 1セット             | 1.0 回/日   | 2セット      | 1.0 回/日 | 二重管ダブルパッカー工法（注入） | 4セット             | 0.48 回/日 |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 注入方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | セット数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り<br>標準作業量 |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 二重管ストレーナ工法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2セット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.73 回/日       |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4セット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.50 回/日       |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 二重管ダブルパッカー工法（削孔）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1セット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0 回/日        |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2セット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0 回/日        |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 二重管ダブルパッカー工法（注入）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4セット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.48 回/日       |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| アンカー工<br>（ロータリーパー<br>カッション式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ① 削孔（アンカー）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th rowspan="2">足場の<br/>有無</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="5">作業日当り標準作業量（m/日）</th></tr><tr><th>粘性土<br/>砂質土</th><th>礫質土</th><th>玉石<br/>混り土</th><th>軟岩</th><th>硬岩</th></tr><tr><td rowspan="4">有り<br/>（スキッド型）</td><td>90 mm</td><td>45</td><td>30</td><td>21</td><td>26</td><td>20</td></tr><tr><td>115 mm</td><td>28</td><td>23</td><td>16</td><td>20</td><td>16</td></tr><tr><td>135 mm</td><td>22</td><td>18</td><td>14</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>146 mm</td><td>19</td><td>16</td><td>12</td><td>14</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="4">無し<br/>（クローラ型）</td><td>90 mm</td><td>50</td><td>33</td><td>24</td><td>29</td><td>22</td></tr><tr><td>115 mm</td><td>31</td><td>26</td><td>18</td><td>22</td><td>18</td></tr><tr><td>135 mm</td><td>24</td><td>20</td><td>15</td><td>17</td><td>14</td></tr><tr><td>146 mm</td><td>21</td><td>18</td><td>14</td><td>15</td><td>11</td></tr></table> | 足場の<br>有無      | 呼び径            | 作業日当り標準作業量（m/日） |            |          |           |          | 粘性土<br>砂質土       | 礫質土              | 玉石<br>混り土 | 軟岩        | 硬岩      | 有り<br>（スキッド型）    | 90 mm            | 45       | 30        | 21 | 26 | 20 | 115 mm | 28 | 23 | 16 | 20 | 16 | 135 mm | 22 | 18 | 14 | 15 | 13 | 146 mm | 19 | 16 | 12 | 14 | 10 | 無し<br>（クローラ型） | 90 mm | 50 | 33 | 24 | 29 | 22 | 115 mm | 31 | 26 | 18 | 22 | 18 | 135 mm | 24 | 20 | 15 | 17 | 14 | 146 mm | 21 | 18 | 14 | 15 | 11 |
| 足場の<br>有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 呼び径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                | 作業日当り標準作業量（m/日） |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 粘性土<br>砂質土     | 礫質土            | 玉石<br>混り土       | 軟岩         | 硬岩       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 有り<br>（スキッド型）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45             | 30             | 21              | 26         | 20       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28             | 23             | 16              | 20         | 16       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22             | 18             | 14              | 15         | 13       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19             | 16             | 12              | 14         | 10       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| 無し<br>（クローラ型）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50             | 33             | 24              | 29         | 22       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31             | 26             | 18              | 22         | 18       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24             | 20             | 15              | 17         | 14       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21             | 18             | 14              | 15         | 11       |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。<br>2. 硬岩は、コンクリートを含む。<br>3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。<br>4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |            |          |           |          |                  |                  |           |           |         |                  |                  |          |           |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |               |       |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |



| 工 種 名                        | 設 定 内 容                           |                        |          |                               |                            |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| アンカー工<br>(ロータリーパーカッ<br>ション式) | ② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） |                        |          |                               |                            |
|                              | 防食方式                              | アンカー<br>鋼材種類           | 削孔長      | 設計荷重                          | 作業日当り標準作業量<br>(本/日)        |
|                              |                                   |                        |          |                               | 頭部処理<br>有り      頭部処理<br>無し |
|                              | 二重防食                              | PC 鋼線<br>より線           | 10m 以内   | $f < 400\text{kN}$            | 3.1      3.4               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 2.5      2.8               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 2.2      2.4               |
|                              |                                   |                        | 10m を超える | $f < 400\text{kN}$            | 2.7      2.9               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 2.5      2.8               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 2.2      2.4               |
|                              |                                   | PC 鋼線<br>より線<br>(工場組立) | —        | $f < 400\text{kN}$            | 6.4      8.3               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 5.8      7.1               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 4.3      5.1               |
|                              |                                   | 複合 PC<br>鋼線<br>より線束    | 10m 以内   | $f < 400\text{kN}$            | 5.0      6.0               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 4.3      5.0               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 3.3      3.8               |
|                              |                                   |                        | 10m を超える | $f < 400\text{kN}$            | 4.6      5.5               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 4.1      4.7               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 3.2      3.6               |
|                              |                                   | PC 鋼棒                  | 10m 以内   | $f < 400\text{kN}$            | 3.7      4.3               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 3.5      3.9               |
|                              |                                   |                        | 10m を超える | $f < 400\text{kN}$            | 3.7      4.3               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 3.5      3.9               |
|                              | 簡易防食                              | PC 鋼線<br>より線           | 10m 以内   | $f < 400\text{kN}$            | 4.2      5.0               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 3.2      3.6               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 2.2      2.4               |
|                              |                                   |                        | 10m を超える | $f < 400\text{kN}$            | 4.0      4.6               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 2.9      3.2               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 2.2      2.4               |
|                              |                                   | PC 鋼線<br>より線<br>(工場組立) | —        | $f < 400\text{kN}$            | 6.9      9.0               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 6.1      7.6               |
|                              |                                   |                        |          | $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ | 4.5      5.4               |
|                              |                                   | PC 鋼棒                  | 10m 以内   | $f < 400\text{kN}$            | 4.6      5.5               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 4.1      4.7               |
|                              |                                   |                        | 10m を超える | $f < 400\text{kN}$            | 4.4      5.2               |
|                              |                                   |                        |          | $400 \leq f < 1300\text{kN}$  | 3.9      4.5               |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|--|---------|------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|---|---|--------------|--------------|----|----|-------|-------|---|---|----|----------|----------|---|---|-------|-------|----|----|---|
| アンカー工<br>(ロータリーパーカッション式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (参考) 各作業単独の場合の作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) アンカー鋼材加工・組立・挿入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) 削孔長：10m 以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><th rowspan="3">防食</th><th rowspan="3">種 別</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量（本/日）</th></tr><tr><th colspan="3">設計荷重（f）kN</th></tr><tr><th>f &lt; 400</th><th>400 ≤ f &lt; 1, 300</th><th>1, 300 ≤ f &lt; 2, 000</th></tr><tr><td rowspan="3">二重</td><td>PC 鋼線より線</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>複合 PC 鋼線より線束</td><td>13</td><td>11</td><td>10</td></tr><tr><td>PC 鋼棒</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">簡易</td><td>PC 鋼線より線</td><td>9</td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>PC 鋼棒</td><td>11</td><td>10</td><td>—</td></tr></table> | 防食               | 種 別              | 作業日当り標準作業量（本/日）     |                     |           | 設計荷重（f）kN |  |         | f < 400          | 400 ≤ f < 1, 300    | 1, 300 ≤ f < 2, 000 | 二重       | PC 鋼線より線 | 5 | 4 | 4            | 複合 PC 鋼線より線束 | 13 | 11 | 10    | PC 鋼棒 | 7 | 7 | —  | 簡易       | PC 鋼線より線 | 9 | 6 | 4     | PC 鋼棒 | 11 | 10 | — |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  | 種 別                 | 作業日当り標準作業量（本/日）     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     | 設計荷重（f）kN           |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f < 400          | 400 ≤ f < 1, 300 |                     | 1, 300 ≤ f < 2, 000 |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PC 鋼線より線         | 5                | 4                   | 4                   |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 複合 PC 鋼線より線束     | 13               | 11                  | 10                  |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 鋼棒            | 7                | 7                   | —                   |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 簡易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                | 6                | 4                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PC 鋼棒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11               | 10               | —                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 2) 削孔長：10m 超え 20m 以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| <table><tr><th rowspan="3">防食</th><th rowspan="3">種 別</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量（本/日）</th></tr><tr><th colspan="3">設計荷重（f）kN</th></tr><tr><th>f &lt; 400</th><th>400 ≤ f &lt; 1, 300</th><th>1, 300 ≤ f &lt; 2, 000</th></tr><tr><td rowspan="3">二重</td><td>PC 鋼線より線</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>複合 PC 鋼線より線束</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>PC 鋼棒</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">簡易</td><td>PC 鋼線より線</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>PC 鋼棒</td><td>10</td><td>9</td><td>—</td></tr></table> | 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 種 別              | 作業日当り標準作業量（本/日）  |                     |                     | 設計荷重（f）kN |           |  | f < 400 | 400 ≤ f < 1, 300 | 1, 300 ≤ f < 2, 000 | 二重                  | PC 鋼線より線 | 4        | 4 | 4 | 複合 PC 鋼線より線束 | 11           | 10 | 9  | PC 鋼棒 | 7     | 7 | — | 簡易 | PC 鋼線より線 | 8        | 5 | 4 | PC 鋼棒 | 10    | 9  | —  |   |
| 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 種 別              | 作業日当り標準作業量（本/日）     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  | 設計荷重（f）kN           |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f < 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 ≤ f < 1, 300 |                  | 1, 300 ≤ f < 2, 000 |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 二重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                | 4                | 4                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 複合 PC 鋼線より線束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11               | 10               | 9                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PC 鋼棒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                | 7                | —                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 簡易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                | 5                | 4                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PC 鋼棒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               | 9                | —                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 3) 削孔長：20m 超え                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| <table><tr><th rowspan="3">防食</th><th rowspan="3">種 別</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量（本/日）</th></tr><tr><th colspan="3">設計荷重（f）kN</th></tr><tr><th>f &lt; 400</th><th>400 ≤ f &lt; 1, 300</th><th>1, 300 ≤ f &lt; 2, 000</th></tr><tr><td rowspan="3">二重</td><td>PC 鋼線より線</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>複合 PC 鋼線より線束</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td></tr><tr><td>PC 鋼棒</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">簡易</td><td>PC 鋼線より線</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>PC 鋼棒</td><td>9</td><td>8</td><td>—</td></tr></table>   | 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 種 別              | 作業日当り標準作業量（本/日）  |                     |                     | 設計荷重（f）kN |           |  | f < 400 | 400 ≤ f < 1, 300 | 1, 300 ≤ f < 2, 000 | 二重                  | PC 鋼線より線 | 4        | 4 | 4 | 複合 PC 鋼線より線束 | 10           | 9  | 8  | PC 鋼棒 | 6     | 6 | — | 簡易 | PC 鋼線より線 | 7        | 5 | 4 | PC 鋼棒 | 9     | 8  | —  |   |
| 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 種 別              | 作業日当り標準作業量（本/日）     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  | 設計荷重（f）kN           |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f < 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 ≤ f < 1, 300 |                  | 1, 300 ≤ f < 2, 000 |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 二重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                | 4                | 4                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 複合 PC 鋼線より線束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10               | 9                | 8                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PC 鋼棒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                | 6                | —                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 簡易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                | 5                | 4                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PC 鋼棒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                | 8                | —                   |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 3. P C 鋼線より線及び P C 鋼棒の現場加工・組立は、シーす、防錆材、止水部の取付である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |
| 4. 複合 P C 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                     |                     |           |           |  |         |                  |                     |                     |          |          |   |   |              |              |    |    |       |       |   |   |    |          |          |   |   |       |       |    |    |   |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--|---------|------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----|----|-----|----------|----------|----|----|----|
| アンカー工<br>(ロータリーパーカッション式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2) アンカー鋼材挿入 (工場加工・組立)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) 削孔長：10m 以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td rowspan="3">防食</td><td rowspan="3">種 別</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</td></tr><tr><td colspan="3">設計荷重 ( f ) kN</td></tr><tr><td>f &lt; 400</td><td>400 ≦ f &lt; 1, 300</td><td>1, 300 ≦ f &lt; 2, 000</td></tr><tr><td>二重</td><td>PC 鋼線より線</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td></tr><tr><td>簡易</td><td>PC 鋼線より線</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr></table> | 防食                         | 種 別              | 作業日当り標準作業量 (本/日)    |                     |               | 設計荷重 ( f ) kN |  |         | f < 400          | 400 ≦ f < 1, 300    | 1, 300 ≦ f < 2, 000 | 二重       | PC 鋼線より線 | 33 | 33 | 33  | 簡易       | PC 鋼線より線 | 50 | 50 | 50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                  | 種 別                 | 作業日当り標準作業量 (本/日)    |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     | 設計荷重 ( f ) kN       |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f < 400                    | 400 ≦ f < 1, 300 |                     | 1, 300 ≦ f < 2, 000 |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 鋼線より線                   | 33               | 33                  | 33                  |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 簡易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 鋼線より線                   | 50               | 50                  | 50                  |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2) 削孔長：10m 超え 20m 以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td rowspan="3">防食</td><td rowspan="3">種 別</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</td></tr><tr><td colspan="3">設計荷重 ( f ) kN</td></tr><tr><td>f &lt; 400</td><td>400 ≦ f &lt; 1, 300</td><td>1, 300 ≦ f &lt; 2, 000</td></tr><tr><td>二重</td><td>PC 鋼線より線</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>簡易</td><td>PC 鋼線より線</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr></table> | 防食                         | 種 別              | 作業日当り標準作業量 (本/日)    |                     |               | 設計荷重 ( f ) kN |  |         | f < 400          | 400 ≦ f < 1, 300    | 1, 300 ≦ f < 2, 000 | 二重       | PC 鋼線より線 | 23 | 23 | 23  | 簡易       | PC 鋼線より線 | 30 | 30 | 30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                  | 種 別                 | 作業日当り標準作業量 (本/日)    |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     | 設計荷重 ( f ) kN       |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f < 400                    | 400 ≦ f < 1, 300 |                     | 1, 300 ≦ f < 2, 000 |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 鋼線より線                   | 23               | 23                  | 23                  |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 簡易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 鋼線より線                   | 30               | 30                  | 30                  |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 3) 削孔長：20m 超え                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| <table><tr><td rowspan="3">防食</td><td rowspan="3">種 別</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</td></tr><tr><td colspan="3">設計荷重 ( f ) kN</td></tr><tr><td>f &lt; 400</td><td>400 ≦ f &lt; 1, 300</td><td>1, 300 ≦ f &lt; 2, 000</td></tr><tr><td>二重</td><td>PC 鋼線より線</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>簡易</td><td>PC 鋼線より線</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr></table> | 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 種 別                        | 作業日当り標準作業量 (本/日) |                     |                     | 設計荷重 ( f ) kN |               |  | f < 400 | 400 ≦ f < 1, 300 | 1, 300 ≦ f < 2, 000 | 二重                  | PC 鋼線より線 | 19       | 19 | 19 | 簡易  | PC 鋼線より線 | 23       | 23 | 23 |    |
| 防食                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 種 別              | 作業日当り標準作業量 (本/日)    |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  | 設計荷重 ( f ) kN       |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f < 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 ≦ f < 1, 300           |                  | 1, 300 ≦ f < 2, 000 |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 二重                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                         | 19               | 19                  |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 簡易                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PC 鋼線より線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23                         | 23               | 23                  |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| (注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 3. 組立・加工については別途考慮する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| (3) 緊張・定着・頭部処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| <table><tr><td rowspan="3">定着方法</td><td rowspan="3">オイルキャップによる頭部処理</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量 (本/日)</td></tr><tr><td colspan="3">設計荷重 ( f ) kN</td></tr><tr><td>f &lt; 400</td><td>400 ≦ f &lt; 1, 300</td><td>1, 300 ≦ f &lt; 2, 000</td></tr><tr><td>クサビ及び</td><td>有り</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>ナット</td><td>無し</td><td>11</td><td>9</td><td>6</td></tr></table> | 定着方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | オイルキャップによる頭部処理             | 作業日当り標準作業量 (本/日) |                     |                     | 設計荷重 ( f ) kN |               |  | f < 400 | 400 ≦ f < 1, 300 | 1, 300 ≦ f < 2, 000 | クサビ及び               | 有り       | 8        | 7  | 5  | ナット | 無し       | 11       | 9  | 6  |    |
| 定着方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | オイルキャップによる頭部処理   | 作業日当り標準作業量 (本/日)    |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  | 設計荷重 ( f ) kN       |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | f < 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 ≦ f < 1, 300           |                  | 1, 300 ≦ f < 2, 000 |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| クサビ及び                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                          | 7                | 5                   |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| ナット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                         | 9                | 6                   |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| ③ グラウト注入 (アンカー)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.9 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.9 m <sup>3</sup> /日      |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.9 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| ④ ボーリングマシン移設 (アンカー)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2.9 回/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.9 回/日                    |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.9 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| ⑤ 足場 (アンカー)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>足場量 44 空 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 足場量 44 空 m <sup>3</sup> /日 |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 足場量 44 空 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                  |                     |                     |               |               |  |         |                  |                     |                     |          |          |    |    |     |          |          |    |    |    |

| 工 種 名                | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 構造物とりこわし工            | ① コンクリートはつり <table><tr><th>平均はつり厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>3cm 以下</td><td>21 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>3cm を超え 6cm 以下</td><td>13 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平均はつり厚               | 作業日当り標準作業量            | 3cm 以下     | 21 m <sup>2</sup> /日 | 3cm を超え 6cm 以下        | 13 m <sup>2</sup> /日 |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 平均はつり厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り標準作業量           |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 3cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 m <sup>2</sup> /日 |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 3cm を超え 6cm 以下       | 13 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | ② 積込（コンクリート殻） <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>とりこわしコンクリート殻積込</td><td>260 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作 業 名                | 作業日当り標準作業量            | 摘 要        | とりこわしコンクリート殻積込       | 260 m <sup>3</sup> /日 |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 作 業 名                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 摘 要                  |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| とりこわしコンクリート殻積込       | 260 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| コンクリート削孔工            | ① コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40mm） <table><tr><th>適用削孔径</th><th>適用削孔深</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>10mm 以上</td><td>30mm 以上 200mm 未満</td><td>83 孔/日</td></tr><tr><td>30mm 未満</td><td>200mm 以上 400mm 以下</td><td>63 孔/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 適用削孔径                | 適用削孔深                 | 作業日当り標準作業量 | 10mm 以上              | 30mm 以上 200mm 未満      | 83 孔/日               | 30mm 未満           | 200mm 以上 400mm 以下 | 63 孔/日            |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 適用削孔径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 適用削孔深                | 作業日当り標準作業量            |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 10mm 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30mm 以上 200mm 未満     | 83 孔/日                |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 30mm 未満              | 200mm 以上 400mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | ② コンクリート削孔（さく岩機） <table><tr><th>適用削孔径</th><th>適用削孔深</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="7">30mm 以上<br/>60mm 未満</td><td>100mm 以上 200mm 未満</td><td>67 孔/日</td></tr><tr><td>200mm 以上 300mm 未満</td><td>50 孔/日</td></tr><tr><td>300mm 以上 400mm 未満</td><td>40 孔/日</td></tr><tr><td>400mm 以上 600mm 未満</td><td>31 孔/日</td></tr><tr><td>600mm 以上 800mm 未満</td><td>24 孔/日</td></tr><tr><td>800mm 以上 1,000mm 未満</td><td>19 孔/日</td></tr><tr><td>1,000mm 以上 1,100 以下</td><td>17 孔/日</td></tr></table>                                                  | 適用削孔径                | 適用削孔深                 | 作業日当り標準作業量 | 30mm 以上<br>60mm 未満   | 100mm 以上 200mm 未満     | 67 孔/日               | 200mm 以上 300mm 未満 | 50 孔/日            | 300mm 以上 400mm 未満 | 40 孔/日  | 400mm 以上 600mm 未満 | 31 孔/日  | 600mm 以上 800mm 未満   | 24 孔/日  | 800mm 以上 1,000mm 未満  | 19 孔/日           | 1,000mm 以上 1,100 以下 | 17 孔/日            |         |
| 適用削孔径                | 適用削孔深                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量           |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 30mm 以上<br>60mm 未満   | 100mm 以上 200mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 200mm 以上 300mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 300mm 以上 400mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 400mm 以上 600mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 600mm 以上 800mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 800mm 以上 1,000mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 1,000mm 以上 1,100 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | ③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） <table><tr><th>適用削孔径</th><th>適用削孔深</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">60mm 以上<br/>100mm 未満</td><td>50mm 以上 200mm 未満</td><td>12 孔/日</td></tr><tr><td>200mm 以上 400mm 未満</td><td>9.2 孔/日</td></tr><tr><td>400mm 以上 600mm 未満</td><td>7.4 孔/日</td></tr><tr><td>600mm 以上 800mm 未満</td><td>6.2 孔/日</td></tr><tr><td>800mm 以上 1,100mm 以下</td><td>5.1 孔/日</td></tr><tr><td rowspan="2">100mm 以上<br/>200mm 以下</td><td>50mm 以上 200mm 未満</td><td>12 孔/日</td></tr><tr><td>200mm 以上 400mm 以下</td><td>9.2 孔/日</td></tr></table> | 適用削孔径                | 適用削孔深                 | 作業日当り標準作業量 | 60mm 以上<br>100mm 未満  | 50mm 以上 200mm 未満      | 12 孔/日               | 200mm 以上 400mm 未満 | 9.2 孔/日           | 400mm 以上 600mm 未満 | 7.4 孔/日 | 600mm 以上 800mm 未満 | 6.2 孔/日 | 800mm 以上 1,100mm 以下 | 5.1 孔/日 | 100mm 以上<br>200mm 以下 | 50mm 以上 200mm 未満 | 12 孔/日              | 200mm 以上 400mm 以下 | 9.2 孔/日 |
| 適用削孔径                | 適用削孔深                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量           |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 60mm 以上<br>100mm 未満  | 50mm 以上 200mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 200mm 以上 400mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2 孔/日              |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 400mm 以上 600mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.4 孔/日              |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 600mm 以上 800mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.2 孔/日              |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 800mm 以上 1,100mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.1 孔/日              |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 100mm 以上<br>200mm 以下 | 50mm 以上 200mm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 孔/日               |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 200mm 以上 400mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2 孔/日              |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| ガス切断工                | ① ガス切断工 <table><tr><th>名 称</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>鋼 管 杭</td><td>13 箇所/日</td></tr><tr><td>H 鋼 杭</td><td>14 箇所/日</td></tr><tr><td>鋼 矢 板</td><td>26 箇所/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 名 称                  | 作業日当り標準作業量            | 鋼 管 杭      | 13 箇所/日              | H 鋼 杭                 | 14 箇所/日              | 鋼 矢 板             | 26 箇所/日           |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 名 称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量           |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
|                      | 鋼 管 杭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 箇所/日              |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| H 鋼 杭                | 14 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 鋼 矢 板                | 26 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 吸出し防止材設置工            | ① 吸出し防止材設置 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>474 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量           | 474 m <sup>2</sup> /日 |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |
| 作業日当り標準作業量           | 474 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                       |            |                      |                       |                      |                   |                   |                   |         |                   |         |                     |         |                      |                  |                     |                   |         |

| 工 種 名              | 設                                                                                                                                                                                                                                                        | 定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 内     | 容          |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|-------|--------|-----------------------|--|
| 目地・止水板設置工          | ① 目地板設置                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">9 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            | 作業日当り標準作業量 | 9 m <sup>2</sup> /日  |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                               | 9 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | ② 止水板設置                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>止水板の種類</td><td>塩ビ製</td><td>ゴム製</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>13 m/日</td><td>9 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                               |       |            | 止水板の種類     | 塩ビ製                  | ゴム製        | 作業日当り標準作業量 | 13 m/日               | 9 m/日 |        |                       |  |
|                    | 止水板の種類                                                                                                                                                                                                                                                   | 塩ビ製                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ゴム製   |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                               | 13 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 m/日 |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| ③ シール材設置           | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">10 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 作業日当り標準作業量 | 10 m/日     |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| 作業日当り標準作業量         | 10 m/日                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| 旧橋撤去工              | ① 高欄撤去                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">131 m/日</td></tr></table> <p>(注) 1. 作業日当り標準作業量とは高欄の実撤去延長である。<br/>2. 作業日当り標準作業量は、高欄の切断から運搬車両への積み込みまでであり、運搬については別途計上する。</p>                                                                                                                                                                |       |            | 作業日当り標準作業量 | 131 m/日              |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                               | 131 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | ② アスファルト舗装版破碎・積み込み                                                                                                                                                                                                                                       | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">32 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>(注) 上表の適用範囲の対象数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。</p>                                                                                                                                                                                                         |       |            | 作業日当り標準作業量 | 32 m <sup>3</sup> /日 |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                               | 32 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | ③ 床版 1 次破碎・撤去                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">18 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>(注) 上表の適用範囲の対象数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても対象数量に含む。</p>                                                                                                                                                                     |       |            | 作業日当り標準作業量 | 18 m <sup>3</sup> /日 |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                               | 18 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | ④ 床版 1 次及び 2 次破碎・撤去                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 次破碎</td><td colspan="2">18 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>2 次破碎</td><td colspan="2">127 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>(注) 1. 1 次破碎の作業内容は、床版を分割し作業半径内の 1 次仮置場に仮置する、もしくは直接積み込む作業である。<br/>2. 2 次破碎の作業内容は、1 次破碎後の床版を、おおよそ 30cm× 30cm 程度までの破碎及び積み込みである。</p> |       |            | 作 業 名      | 作業日当り標準作業量           |            | 1 次破碎      | 18 m <sup>3</sup> /日 |       | 2 次破碎  | 127 m <sup>3</sup> /日 |  |
|                    | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 1 次破碎                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    | 2 次破碎                                                                                                                                                                                                                                                    | 127 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| ⑤ 桁 1 次切断・撤去       | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">26 t/日</td></tr></table> <p>(注) 桁 1 次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積み込みである。</p>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 作業日当り標準作業量 | 26 t/日     |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| 作業日当り標準作業量         | 26 t/日                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| ⑥ 桁 1 次及び 2 次切断・撤去 | <table><tr><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>桁 1 次切断・撤去</td><td colspan="2">26 t/日</td></tr><tr><td>2 次切断</td><td colspan="2">37 t/日</td></tr></table> <p>(注) 1. 桁 1 次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積み込みである。<br/>2. 2 次切断の作業は、切断、積み込みである。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 作 業 名      | 作業日当り標準作業量 |                      | 桁 1 次切断・撤去 | 26 t/日     |                      | 2 次切断 | 37 t/日 |                       |  |
| 作 業 名              | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| 桁 1 次切断・撤去         | 26 t/日                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
| 2 次切断              | 37 t/日                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |            |                      |            |            |                      |       |        |                       |  |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---|
| 旧橋撤去工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⑦ アスファルト塊運搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th>DID区間の有無</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量<br/>(m³/日)</th></tr><tr><td rowspan="16">無し</td><td>0.3km 以下</td><td>125</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>111</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>100</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>83</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>77</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>63</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>56</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>45</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>38</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>33</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>29</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>26</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>21</td></tr><tr><td>22.5km 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>49.5km 以下</td><td>13</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="16">有り</td><td>0.3km 以下</td><td>125</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>111</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>100</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>83</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>77</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>63</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>56</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>45</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>38</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>33</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>29</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>26</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>21</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>31.5km 以下</td><td>13</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>8</td></tr></table> | DID区間の有無         | 運搬距離                 | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日) | 無し       | 0.3km 以下 | 125      | 0.5km 以下 | 111      | 1.0km 以下 | 100       | 1.5km 以下 | 83        | 2.0km 以下 | 77        | 3.0km 以下 | 63        | 4.0km 以下 | 56        | 5.5km 以下 | 45        | 6.5km 以下 | 38 | 7.5km 以下 | 33 | 9.5km 以下 | 29 | 11.5km 以下 | 26 | 15.5km 以下 | 21 | 22.5km 以下 | 17 | 49.5km 以下 | 13 | 60.0km 以下 | 8 | 有り | 0.3km 以下 | 125 | 0.5km 以下 | 111 | 1.0km 以下 | 100 | 1.5km 以下 | 83 | 2.0km 以下 | 77 | 3.0km 以下 | 63 | 3.5km 以下 | 56 | 5.0km 以下 | 45 | 6.0km 以下 | 38 | 7.0km 以下 | 33 | 8.5km 以下 | 29 | 11.0km 以下 | 26 | 14.0km 以下 | 21 | 19.5km 以下 | 17 | 31.5km 以下 | 13 | 60.0km 以下 | 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DID区間の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 運搬距離             | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日) |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3km 以下         | 125                  |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.5km 以下         | 111                  |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0km 以下         | 100                  |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.5km 以下         | 83                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.0km 以下         | 77                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.0km 以下         | 63                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.0km 以下         | 56                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.5km 以下         | 45                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.5km 以下         | 38                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.5km 以下         | 33                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.5km 以下         | 29                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.5km 以下        | 26                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.5km 以下        | 21                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.5km 以下        | 17                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.5km 以下        | 13                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.0km 以下        | 8                    |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3km 以下         | 125                  |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.5km 以下         | 111                  |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0km 以下         | 100                  |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.5km 以下         | 83                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.0km 以下         | 77                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.0km 以下         | 63                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.5km 以下         | 56                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.0km 以下         | 45                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.0km 以下         | 38                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.0km 以下         | 33                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.5km 以下         | 29                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.0km 以下        | 26                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.0km 以下        | 21                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.5km 以下        | 17                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.5km 以下        | 13                   |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.0km 以下        | 8                    |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⑧ 床版運搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| <table><tr><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量(m³/日)</th></tr><tr><td>0.7km 以下</td><td>50</td></tr><tr><td>2.2km 以下</td><td>33</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>20</td></tr><tr><td>7.9km 以下</td><td>14</td></tr><tr><td>12.1km 以下</td><td>10</td></tr><tr><td>17.8km 以下</td><td>7</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>5</td></tr><tr><td>34.9km 以下</td><td>4</td></tr><tr><td>47.8km 以下</td><td>3</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>2</td></tr></table> | 運搬距離                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量(m³/日) | 0.7km 以下             | 50                   | 2.2km 以下 | 33       | 5.0km 以下 | 20       | 7.9km 以下 | 14       | 12.1km 以下 | 10       | 17.8km 以下 | 7        | 25.0km 以下 | 5        | 34.9km 以下 | 4        | 47.8km 以下 | 3        | 60.0km 以下 | 2        |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 運搬距離                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り標準作業量(m³/日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 0.7km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 2.2km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 5.0km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 7.9km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 12.1km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 17.8km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 25.0km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 34.9km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 47.8km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |
| 60.0km 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                      |          |          |          |          |          |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |    |          |     |          |     |          |     |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |           |    |           |   |

| 工 種 名                                                                    | 設 定 内 容                                                                                |                 |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|
| かご工                                                                      | ① かご工                                                                                  |                 |            |     |
|                                                                          | かご種類                                                                                   | かご寸法            | 作業日当り標準作業量 | 摘 要 |
|                                                                          | じ ゃ か ご                                                                                | φ 45cm          | 56 m/日     |     |
|                                                                          |                                                                                        | φ 60cm          | 31 m/日     |     |
|                                                                          | ふ と ん か ご                                                                              | 高さ 40cm×幅 120cm | 27 m/日     |     |
|                                                                          |                                                                                        | 高さ 50cm×幅 120cm | 21 m/日     |     |
|                                                                          |                                                                                        | 高さ 60cm×幅 120cm | 18 m/日     |     |
|                                                                          | (注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。                                                           |                 |            |     |
|                                                                          | ② 止杭打込                                                                                 |                 |            |     |
|                                                                          | 作業日当り標準作業量                                                                             |                 | 17 本/日     |     |
| (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。                                            |                                                                                        |                 |            |     |
| 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工                                                        | ① 発泡スチロール設置、壁面付発泡スチロール設置及び壁面材設置                                                        |                 |            |     |
|                                                                          | 作 業 名                                                                                  | 作業日当り標準作業量      |            |     |
|                                                                          | 発泡スチロール設置                                                                              | 39 m³/日         |            |     |
|                                                                          | 壁面付発泡スチロール設置<br>(ガイドピン有り)                                                              | 38 m³/日         |            |     |
|                                                                          | 壁面付発泡スチロール設置<br>(ガイドピン無し)                                                              | 37 m³/日         |            |     |
|                                                                          | 壁 面 材 設 置                                                                              | 65 m²/日         |            |     |
|                                                                          | (注) 1. 発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む。                                      |                 |            |     |
|                                                                          | 2. 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）は、壁面部同士の接続にガイドピンを用いるもので、ガイドピンを用いないものは壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）とする。 |                 |            |     |
|                                                                          | 3. 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン有り）には、ガイドピン等（固定金具）取付作業、目地材の施工を含む。                                 |                 |            |     |
|                                                                          | 4. 壁面付発泡スチロール設置（ガイドピン無し）には、目地材の施工、壁面の水平垂直調整を含む。ただし、壁面材及び取付金具の取付作業は含まないため、別途考慮する。       |                 |            |     |
| 5. 壁面付発泡スチロールの背面部における発泡スチロールの設置は、発泡スチロール設置による。                           |                                                                                        |                 |            |     |
| 6. 壁面材設置（簡易な壁体構造の壁面材設置を除く）には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付け作業を含む。 |                                                                                        |                 |            |     |
| ② コンクリート床版                                                               |                                                                                        |                 |            |     |
| 作 業 名                                                                    |                                                                                        | 作業日当り標準作業量      |            |     |
| コンクリートポンプ車打設                                                             |                                                                                        | 29 m³/日         |            |     |
| ③ 支柱設置                                                                   |                                                                                        |                 |            |     |
| 作業日当り標準作業量                                                               |                                                                                        | 18 本/日          |            |     |

| 工 種 名             | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 | ④ 裏込砕石（軽量盛土） <table> <tr> <th>付帯工の割合</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>付帯工無し</td><td>38 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.1 以下</td><td>33 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.1 を超え 0.2 以下</td><td>27 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.2 を超え 0.3 以下</td><td>22 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.3 を超え 0.4 以下</td><td>19 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.5 以下</td><td>17 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.5 を超え 0.6 以下</td><td>15 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.6 を超え 0.7 以下</td><td>13 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.7 を超え 0.8 以下</td><td>12 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.8 を超え 0.9 以下</td><td>11 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>0.9 を超え 1.0 以下</td><td>10 m<sup>3</sup>/日</td></tr> </table> | 付帯工の割合 | 作業日当り標準作業量 | 付帯工無し       | 38 m <sup>3</sup> /日 | 0.1 以下    | 33 m <sup>3</sup> /日 | 0.1 を超え 0.2 以下 | 27 m <sup>3</sup> /日 | 0.2 を超え 0.3 以下 | 22 m <sup>3</sup> /日 | 0.3 を超え 0.4 以下 | 19 m <sup>3</sup> /日 | 0.4 を超え 0.5 以下 | 17 m <sup>3</sup> /日 | 0.5 を超え 0.6 以下 | 15 m <sup>3</sup> /日 | 0.6 を超え 0.7 以下 | 13 m <sup>3</sup> /日 | 0.7 を超え 0.8 以下 | 12 m <sup>3</sup> /日 | 0.8 を超え 0.9 以下 | 11 m <sup>3</sup> /日 | 0.9 を超え 1.0 以下 | 10 m <sup>3</sup> /日 |
| 付帯工の割合            | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 付帯工無し             | 38 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.1 以下            | 33 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.1 を超え 0.2 以下    | 27 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.2 を超え 0.3 以下    | 22 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.3 を超え 0.4 以下    | 19 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.4 を超え 0.5 以下    | 17 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.5 を超え 0.6 以下    | 15 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.6 を超え 0.7 以下    | 13 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.7 を超え 0.8 以下    | 12 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.8 を超え 0.9 以下    | 11 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 0.9 を超え 1.0 以下    | 10 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 現場取卸工             | ① 現場取卸工 <table> <tr> <th>作業名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>現場取卸（鋼桁、門扉）</td><td>136 t/日</td></tr> <tr> <td>現場取卸（鋼管杭）</td><td>111 t/日</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業名    | 作業日当り標準作業量 | 現場取卸（鋼桁、門扉） | 136 t/日              | 現場取卸（鋼管杭） | 111 t/日              |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 作業名               | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 現場取卸（鋼桁、門扉）       | 136 t/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 現場取卸（鋼管杭）         | 111 t/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 骨材再生工（自走式）        | ① 自走式破砕機設置・撤去工 <table> <tr> <th>作業区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>設置又は撤去</td><td>3.4 回/日</td></tr> <tr> <td>設置・撤去</td><td>1.7 回/日</td></tr> </table><br>② 骨材再生工 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業区分   | 作業日当り標準作業量 | 設置又は撤去      | 3.4 回/日              | 設置・撤去     | 1.7 回/日              |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 作業区分              | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 設置又は撤去            | 3.4 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |
| 設置・撤去             | 1.7 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |             |                      |           |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |



| 工 種 名                                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 函渠工 (1)                                | <p>① 函渠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内空寸法「(幅×高さ)」</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幅：1.0m 以上 2.5m 未満かつ高さ：1.0m 以上 2.5m 未満</td><td>2.0 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：2.5m 以上 4.0m 以下かつ高さ：1.0m 以上 2.5m 未満</td><td>3.4 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：1.0m 以上 2.5m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 以下</td><td>3.5 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：2.5m 以上 4.0m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 以下</td><td>3.9 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 未満</td><td>5.0 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 未満</td><td>5.9 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 未満</td><td>6.5 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 未満</td><td>7.5 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：7.0m 超 8.5m 未満かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 以下</td><td>8.5 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：8.5m 以上 10.0m 以下かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 以下</td><td>10.0 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：5.5m 以上 7.0m 以下</td><td>7.2 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：5.5m 以上 7.0m 以下</td><td>8.4 m<sup>3</sup>/日</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎材敷均し・転圧</li> <li>・均し型枠製作・設置、撤去・均しコンクリート打設・養生</li> <li>・コンクリート打設・養生</li> <li>・型枠製作・設置、撤去</li> <li>・鉄筋加工・組立</li> <li>・足場設置、撤去・支保設置、撤去</li> <li>・目地材設置・止水板設置</li> </ul> <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した1ブロックでの値であり、工程の算出に当っては、施工場所、ブロック数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材敷均し・転圧、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場又は手摺先行型枠組足場）にかかわらず適用できる。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（函渠、ウイング、段落ち防止枕）換算値である。</p> | 内空寸法「(幅×高さ)」 | 作業日当り標準作業量            | 幅：1.0m 以上 2.5m 未満かつ高さ：1.0m 以上 2.5m 未満 | 2.0 m <sup>3</sup> /日 | 幅：2.5m 以上 4.0m 以下かつ高さ：1.0m 以上 2.5m 未満 | 3.4 m <sup>3</sup> /日 | 幅：1.0m 以上 2.5m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 以下 | 3.5 m <sup>3</sup> /日 | 幅：2.5m 以上 4.0m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 以下 | 3.9 m <sup>3</sup> /日 | 幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 未満 | 5.0 m <sup>3</sup> /日 | 幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 未満 | 5.9 m <sup>3</sup> /日 | 幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 未満 | 6.5 m <sup>3</sup> /日 | 幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 未満 | 7.5 m <sup>3</sup> /日 | 幅：7.0m 超 8.5m 未満かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 以下 | 8.5 m <sup>3</sup> /日 | 幅：8.5m 以上 10.0m 以下かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 以下 | 10.0 m <sup>3</sup> /日 | 幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：5.5m 以上 7.0m 以下 | 7.2 m <sup>3</sup> /日 | 幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：5.5m 以上 7.0m 以下 | 8.4 m <sup>3</sup> /日 |
| 内空寸法「(幅×高さ)」                           | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：1.0m 以上 2.5m 未満かつ高さ：1.0m 以上 2.5m 未満  | 2.0 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：2.5m 以上 4.0m 以下かつ高さ：1.0m 以上 2.5m 未満  | 3.4 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：1.0m 以上 2.5m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 以下  | 3.5 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：2.5m 以上 4.0m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 以下  | 3.9 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 未満  | 5.0 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：2.5m 以上 4.0m 未満  | 5.9 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 未満  | 6.5 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 未満  | 7.5 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：7.0m 超 8.5m 未満かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 以下   | 8.5 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：8.5m 以上 10.0m 以下かつ高さ：4.0m 以上 5.5m 以下 | 10.0 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：4.0m 以上 5.5m 未満かつ高さ：5.5m 以上 7.0m 以下  | 7.2 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 幅：5.5m 以上 7.0m 以下かつ高さ：5.5m 以上 7.0m 以下  | 8.4 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 函渠工 (2)                                | <p>① コンクリート（場所打函渠）</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>102 m<sup>3</sup>/日</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量   | 102 m <sup>3</sup> /日 |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 作業日当り標準作業量                             | 102 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |
| 函渠工 (3)<br>大型プレキャストボックスカルバート工          | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                       |                       |                                      |                       |                                        |                        |                                       |                       |                                       |                       |

| 工 種 名 | 設 定 内 容                        |            |               |              |                          |
|-------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 殻運搬   | ① 殻運搬                          |            |               |              |                          |
|       | 殻発生作業                          | 積込工法<br>区分 | DID 区間の<br>有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|       | コンクリート<br>(無筋)<br>構造物<br>とりこわし | 機械積込       | 無し            | 1.6 以下       | 56                       |
|       |                                |            |               | 3.3 以下       | 48                       |
|       |                                |            |               | 5.7 以下       | 40                       |
|       |                                |            |               | 8.0 以下       | 34                       |
|       |                                |            |               | 10.9 以下      | 29                       |
|       |                                |            |               | 14.4 以下      | 25                       |
|       |                                |            |               | 18.5 以下      | 21                       |
|       |                                |            |               | 23.2 以下      | 18                       |
|       |                                |            |               | 28.4 以下      | 16                       |
|       |                                |            |               | 34.3 以下      | 14                       |
|       |                                |            |               | 41.3 以下      | 12                       |
|       |                                |            |               | 49.4 以下      | 10                       |
|       |                                |            |               | 58.8 以下      | 8.6                      |
|       |                                |            |               | 60.0 以下      | 8.3                      |
|       |                                |            | 有り            | 1.6 以下       | 48                       |
|       |                                |            |               | 3.3 以下       | 42                       |
|       |                                |            |               | 5.7 以下       | 34                       |
|       |                                |            |               | 8.0 以下       | 30                       |
|       |                                |            |               | 10.9 以下      | 26                       |
|       |                                |            |               | 14.4 以下      | 22                       |
|       |                                |            |               | 18.5 以下      | 19                       |
|       |                                |            |               | 23.2 以下      | 16                       |
|       |                                |            |               | 28.4 以下      | 14                       |
|       |                                |            |               | 34.3 以下      | 12                       |
|       |                                |            |               | 41.3 以下      | 10                       |
|       |                                |            |               | 49.4 以下      | 8.7                      |
|       |                                |            |               | 58.8 以下      | 7.5                      |
|       |                                |            |               | 60.0 以下      | 7.2                      |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |            |               |              |                          |
|-------|---------|------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 殻運搬   | 殻発生作業   | 積込工法<br>区分 | DID 区間の<br>有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|       |         |            |               | 1.6 以下       | 45                       |
|       |         |            |               | 3.3 以下       | 39                       |
|       |         |            |               | 5.7 以下       | 33                       |
|       |         |            |               | 8.0 以下       | 28                       |
|       |         |            |               | 10.9 以下      | 24                       |
|       |         |            |               | 14.4 以下      | 20                       |
|       |         |            |               | 18.5 以下      | 17                       |
|       |         |            |               | 23.2 以下      | 15                       |
|       |         |            |               | 28.4 以下      | 13                       |
|       |         |            |               | 34.3 以下      | 11                       |
|       |         |            |               | 41.3 以下      | 9.5                      |
|       |         |            |               | 49.4 以下      | 8.1                      |
|       |         |            |               | 58.8 以下      | 7.0                      |
|       |         |            | 無し            | 60.0 以下      | 6.8                      |
|       |         |            |               | 1.6 以下       | 39                       |
|       |         |            |               | 3.3 以下       | 34                       |
|       |         |            |               | 5.7 以下       | 28                       |
|       |         |            |               | 8.0 以下       | 25                       |
|       |         |            |               | 10.9 以下      | 21                       |
|       |         |            |               | 14.4 以下      | 18                       |
|       |         |            |               | 18.5 以下      | 15                       |
|       |         |            |               | 23.2 以下      | 13                       |
|       |         |            |               | 28.4 以下      | 11                       |
|       |         |            |               | 34.3 以下      | 9.6                      |
|       |         |            |               | 41.3 以下      | 8.2                      |
|       |         |            |               | 49.4 以下      | 7.1                      |
|       |         |            |               | 58.8 以下      | 6.1                      |
|       |         |            |               | 60.0 以下      | 5.9                      |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |                                                         |               |              |                          |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 殻運搬   | 殻発生作業   | 積込工法<br>区分                                              | DID 区間の<br>有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|       |         |                                                         |               | 0.5 以下       | 70                       |
|       |         |                                                         |               | 1.0 以下       | 64                       |
|       |         |                                                         |               | 2.0 以下       | 55                       |
|       |         |                                                         |               | 2.5 以下       | 48                       |
|       |         |                                                         |               | 3.5 以下       | 43                       |
|       |         |                                                         |               | 4.5 以下       | 37                       |
|       |         |                                                         |               | 6.0 以下       | 32                       |
|       |         |                                                         |               | 7.5 以下       | 28                       |
|       |         |                                                         |               | 10.0 以下      | 25                       |
|       |         |                                                         |               | 13.5 以下      | 20                       |
|       |         |                                                         |               | 19.5 以下      | 16                       |
|       |         |                                                         |               | 39.0 以下      | 12                       |
|       |         |                                                         |               | 60.0 以下      | 8                        |
|       |         | 機械積込<br>(騒音対策不要、<br>舗装版厚<br>15cm 超え)<br>または<br>(騒音対策必要) | 無し            | 0.5 以下       | 70                       |
|       |         |                                                         |               | 1.0 以下       | 64                       |
|       |         |                                                         |               | 1.5 以下       | 55                       |
|       |         |                                                         |               | 2.0 以下       | 48                       |
|       |         |                                                         |               | 3.0 以下       | 43                       |
|       |         |                                                         |               | 4.0 以下       | 37                       |
|       |         |                                                         |               | 5.5 以下       | 32                       |
|       |         |                                                         |               | 7.0 以下       | 28                       |
|       |         |                                                         |               | 9.0 以下       | 25                       |
|       |         |                                                         |               | 12.0 以下      | 20                       |
|       |         |                                                         |               | 17.5 以下      | 16                       |
|       |         |                                                         |               | 28.5 以下      | 12                       |
|       |         |                                                         |               | 60.0 以下      | 8                        |
|       |         | 機械積込<br>(騒音対策不要、<br>舗装版厚<br>15cm 超え)<br>または<br>(騒音対策必要) | 有り            | 0.5 以下       | 70                       |
|       |         |                                                         |               | 1.0 以下       | 64                       |
|       |         |                                                         |               | 1.5 以下       | 55                       |
|       |         |                                                         |               | 2.0 以下       | 48                       |
|       |         |                                                         |               | 3.0 以下       | 43                       |
|       |         |                                                         |               | 4.0 以下       | 37                       |
|       |         |                                                         |               | 5.5 以下       | 32                       |
|       |         |                                                         |               | 7.0 以下       | 28                       |
|       |         |                                                         |               | 9.0 以下       | 25                       |
|       |         |                                                         |               | 12.0 以下      | 20                       |
|       |         |                                                         |               | 17.5 以下      | 16                       |
|       |         |                                                         |               | 28.5 以下      | 12                       |
|       |         |                                                         |               | 60.0 以下      | 8                        |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |                                                    |                         |              |                          |
|-------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 殻運搬   | 殻発生作業   | 積込工法区分<br><br>機械積込<br>(騒音対策不要、<br>舗装版厚<br>15cm 以下) | DID 区間<br>の有無<br><br>無し | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|       |         |                                                    |                         | 0.3 以下       | 32                       |
|       |         |                                                    |                         | 1.5 以下       | 28                       |
|       |         |                                                    |                         | 3.5 以下       | 25                       |
|       |         |                                                    |                         | 6.5 以下       | 20                       |
|       |         |                                                    |                         | 11.5 以下      | 16                       |
|       |         |                                                    |                         | 22.0 以下      | 12                       |
|       |         |                                                    |                         | 60.0 以下      | 8                        |
|       |         |                                                    | 有り                      | 0.3 以下       | 32                       |
|       |         |                                                    |                         | 1.5 以下       | 28                       |
|       |         |                                                    |                         | 3.5 以下       | 25                       |
|       |         |                                                    |                         | 6.0 以下       | 20                       |
|       |         |                                                    |                         | 10.5 以下      | 16                       |
|       |         |                                                    |                         | 19.5 以下      | 12                       |
|       |         |                                                    |                         | 60.0 以下      | 8                        |
|       | 舗装版破碎   | 機械積込<br>(小規模土工)                                    | 無し                      | 0.3 以下       | 17                       |
|       |         |                                                    |                         | 1.0 以下       | 15                       |
|       |         |                                                    |                         | 1.5 以下       | 13                       |
|       |         |                                                    |                         | 2.5 以下       | 11                       |
|       |         |                                                    |                         | 3.0 以下       | 10                       |
|       |         |                                                    |                         | 3.5 以下       | 9                        |
|       |         |                                                    |                         | 4.5 以下       | 8                        |
|       |         |                                                    |                         | 5.5 以下       | 7                        |
|       |         |                                                    |                         | 7.0 以下       | 6                        |
|       |         |                                                    |                         | 9.0 以下       | 5                        |
|       |         |                                                    |                         | 12.0 以下      | 4                        |
|       |         |                                                    |                         | 17.0 以下      | 3                        |
|       |         |                                                    |                         | 28.5 以下      | 3                        |
|       |         |                                                    |                         | 60.0 以下      | 2                        |
|       |         |                                                    | 有り                      | 0.3 以下       | 17                       |
|       |         |                                                    |                         | 1.0 以下       | 15                       |
|       |         |                                                    |                         | 1.5 以下       | 13                       |
|       |         |                                                    |                         | 2.5 以下       | 11                       |
|       |         |                                                    |                         | 3.0 以下       | 10                       |
|       |         |                                                    |                         | 3.5 以下       | 9                        |
|       |         |                                                    |                         | 4.5 以下       | 8                        |
|       |         |                                                    |                         | 5.0 以下       | 7                        |
|       |         |                                                    |                         | 6.5 以下       | 6                        |
|       |         |                                                    |                         | 8.0 以下       | 5                        |
|       |         |                                                    |                         | 11.0 以下      | 4                        |
|       |         |                                                    |                         | 15.0 以下      | 3                        |
|       |         |                                                    |                         | 24.0 以下      | 3                        |
|       |         |                                                    |                         | 60.0 以下      | 2                        |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |        |               |              |                          |
|-------|---------|--------|---------------|--------------|--------------------------|
| 殻運搬   | 殻発生作業   | 積込工法区分 | DID 区間の<br>有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|       |         |        |               | 0.5 以下       | 63                       |
|       |         |        |               | 1.0 以下       | 48                       |
|       |         |        |               | 1.5 以下       | 42                       |
|       |         |        |               | 2.0 以下       | 36                       |
|       |         |        |               | 2.5 以下       | 32                       |
|       |         |        |               | 3.5 以下       | 29                       |
|       |         |        |               | 4.5 以下       | 23                       |
|       |         |        |               | 6.0 以下       | 23                       |
|       |         |        |               | 7.0 以下       | 18                       |
|       |         |        |               | 8.5 以下       | 16                       |
|       |         |        |               | 9.0 以下       | 14                       |
|       |         |        |               | 10.5 以下      | 13                       |
|       |         |        |               | 13.5 以下      | 11                       |
|       |         |        |               | 18.0 以下      | 9                        |
|       |         |        |               | 27.5 以下      | 7                        |
|       |         |        |               | 60.0 以下      | 5                        |
|       |         |        | 有り            | 0.5 以下       | 59                       |
|       |         |        |               | 1.0 以下       | 48                       |
|       |         |        |               | 1.5 以下       | 42                       |
|       |         |        |               | 2.0 以下       | 36                       |
|       |         |        |               | 2.5 以下       | 30                       |
|       |         |        |               | 3.5 以下       | 27                       |
|       |         |        |               | 4.0 以下       | 23                       |
|       |         |        |               | 5.0 以下       | 22                       |
|       |         |        |               | 6.0 以下       | 18                       |
|       |         |        |               | 7.0 以下       | 16                       |
|       |         |        |               | 8.0 以下       | 14                       |
|       |         |        |               | 9.0 以下       | 13                       |
|       |         |        |               | 12.0 以下      | 11                       |
|       |         |        |               | 16.0 以下      | 9                        |
|       |         |        |               | 23.0 以下      | 7                        |
|       |         |        |               | 43.0 以下      | 5                        |
|       |         |        |               | 60.0 以下      | 4                        |

| 工 種 名                   | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|
| 排水材設置工                  | ① 排水材設置工（構造物背面排水材） <table border="1"> <tr> <th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>構造物背面排水材</td><td>107 m / 日</td></tr> </table> ② 排水材設置工（水平排水層） <table border="1"> <tr> <th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>水平排水材</td><td>279 m / 日</td></tr> <tr> <td>フィルター層</td><td>89 m<sup>3</sup> / 日</td></tr> </table>          | 施工区分  | 作業日当り標準作業量 | 構造物背面排水材     | 107 m / 日 | 施工区分    | 作業日当り標準作業量 | 水平排水材     | 279 m / 日 | フィルター層  | 89 m <sup>3</sup> / 日 |         |         |
| 施工区分                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 構造物背面排水材                | 107 m / 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 施工区分                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 水平排水材                   | 279 m / 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| フィルター層                  | 89 m <sup>3</sup> / 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工） | ① 鋼管・既製コンクリート杭打工<br>…… 該当工種の計算式（10 本当り施工日数）を参照。<br>② 鋼管杭杭頭処理溶接工 <table border="1"> <tr> <th>鋼管杭板厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>8～10mm</td><td>26 m/日</td></tr> <tr> <td>12mm</td><td>15 m/日</td></tr> <tr> <td>14mm・16mm</td><td>8.9 m/日</td></tr> </table>                                                                      | 鋼管杭板厚 | 作業日当り標準作業量 | 8～10mm       | 26 m/日    | 12mm    | 15 m/日     | 14mm・16mm | 8.9 m/日   |         |                       |         |         |
| 鋼管杭板厚                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 8～10mm                  | 26 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 12mm                    | 15 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 14mm・16mm               | 8.9 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 鋼管・既製コンクリート杭打工（中掘工）     | 該当工種の計算式（10 本当り施工日数）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 鋼管・既製コンクリート杭打工（回転杭工）    | 該当工種の計算式（10 本当り施工日数）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 鋼管ソイルセメント杭工             | 該当工種の計算式（1 本当り施工時間）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 場所打杭工（全回転式オールケーシング工）    | ① 基礎杭工 …… 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。<br>② 杭頭処理 <table border="1"> <tr> <th>設計杭径</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>1,000mm</td><td>5.9 本/日</td></tr> <tr> <td>1,100mm</td><td>5.3 本/日</td></tr> <tr> <td>1,200mm</td><td>4.9 本/日</td></tr> <tr> <td>1,500mm</td><td>3.9 本/日</td></tr> <tr> <td>2,000mm</td><td>2.9 本/日</td></tr> </table> | 設計杭径  | 作業日当り標準作業量 | 1,000mm      | 5.9 本/日   | 1,100mm | 5.3 本/日    | 1,200mm   | 4.9 本/日   | 1,500mm | 3.9 本/日               | 2,000mm | 2.9 本/日 |
| 設計杭径                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 1,000mm                 | 5.9 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 1,100mm                 | 5.3 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 1,200mm                 | 4.9 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 1,500mm                 | 3.9 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 2,000mm                 | 2.9 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）     | ① 場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）<br>…… 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。<br>② やぐら設置・撤去 <table border="1"> <tr> <th>施工方法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回/日</td></tr> <tr> <td>索道使用</td><td>0.67 回/日</td></tr> </table>                                                                                                         | 施工方法  | 作業日当り標準作業量 | ラフテレーンクレーン使用 | 1.0 回/日   | 索道使用    | 0.67 回/日   |           |           |         |                       |         |         |
| 施工方法                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| ラフテレーンクレーン使用            | 1.0 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |
| 索道使用                    | 0.67 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |              |           |         |            |           |           |         |                       |         |         |

| 工 種 名                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|---|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--|
| 場所打杭工<br>(ダウンザホールハンマ工) | ① 場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)<br>… 該当工種の計算式 (1 本当り施工日数) を参照。<br>② やぐら設置・撤去<br><table><tr><td>施工方法</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン使用</td><td>1.0 回/日</td></tr><tr><td>索道使用</td><td>0.67 回/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 施工方法                  | 作業日当り標準作業量           | ラフテレーンクレーン使用 | 1.0 回/日    | 索道使用             | 0.67 回/日                                 |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 施工方法                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| ラフテレーンクレーン使用           | 1.0 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 索道使用                   | 0.67 回/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 深礎工                    | ① 掘削土留 … 該当工種の計算式 (1本当り施工日数) を参照。<br>② グラウト注入工<br><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>19 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table><br>③ 掘削作業設備組立・解体 (C工法のみ)<br><table><tr><td>杭 径</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>備 考</td></tr><tr><td>1.5m 以上 2.5m 未満</td><td>1.4 本/日</td><td rowspan="3">本：深礎杭 1 本当り</td></tr><tr><td>2.5m 以上 3.0m 未満</td><td>1.0 本/日</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.5m 以下</td><td>0.77 本/日</td></tr></table>                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量            | 19 m <sup>3</sup> /日 | 杭 径          | 作業日当り標準作業量 | 備 考              | 1.5m 以上 2.5m 未満                          | 1.4 本/日              | 本：深礎杭 1 本当り | 2.5m 以上 3.0m 未満                           | 1.0 本/日               | 3.0m 以上 4.5m 以下 | 0.77 本/日 |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 作業日当り標準作業量             | 19 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 杭 径                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 備 考                   |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 1.5m 以上 2.5m 未満        | 1.4 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本：深礎杭 1 本当り           |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 2.5m 以上 3.0m 未満        | 1.0 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 3.0m 以上 4.5m 以下        | 0.77 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| コンクリート工<br>(深礎工)       | ① コンクリート打設 (深礎工)<br><table><tr><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準打設量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート<br/>ポンプ車打設</td><td>10m<sup>3</sup> 以上 100m<sup>3</sup> 未満</td><td>69 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>100m<sup>3</sup> 以上 500m<sup>3</sup> 未満</td><td>280 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ<br/>(クレーン機能付) 打設</td><td>—</td><td>8 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr></table><br>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。 | 打 設 方 法               | 設計日打設量区分             | 作業日当り標準打設量   | 摘 要        | コンクリート<br>ポンプ車打設 | 10m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満 | 69 m <sup>3</sup> /日 |             | 100m <sup>3</sup> 以上 500m <sup>3</sup> 未満 | 280 m <sup>3</sup> /日 |                 | 人 力 打 設  | — | 4 m <sup>3</sup> /日 |  | バックホウ<br>(クレーン機能付) 打設 | — | 8 m <sup>3</sup> /日 |  |
| 打 設 方 法                | 設計日打設量区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準打設量            | 摘 要                  |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| コンクリート<br>ポンプ車打設       | 10m <sup>3</sup> 以上 100m <sup>3</sup> 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 m <sup>3</sup> /日  |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
|                        | 100m <sup>3</sup> 以上 500m <sup>3</sup> 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280 m <sup>3</sup> /日 |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 人 力 打 設                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 m <sup>3</sup> /日   |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| バックホウ<br>(クレーン機能付) 打設  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 m <sup>3</sup> /日   |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| ニューマチックケーソン工           | ① 刃口金物据付 … 現場条件により設定<br>② 機械掘削 … 該当工種の計算式 (施工 1 日 (2 組) 当りの掘削量) を参照。<br>③ 水荷重 (ポンプによる注排水) 作業<br><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t/日</td></tr></table><br>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員 1 名の場合。<br>④ ブローパイプバルブ調整<br><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.16 基/日</td></tr></table><br>(注) 作業日当り標準作業量は、潜かん工 1 名の場合。<br>⑤ 仮設備の組立・解体 … 該当工種の基準内に記載。<br>⑥ 送気用配管設備組立・解体<br><table><tr><td>管 径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>67 m/日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>63 m/日</td></tr></table>                                    | 作業日当り標準作業量            | 50 t/日               | 作業日当り標準作業量   | 0.16 基/日   | 管 径              | 作業日当り標準作業量                               | 100mm                | 67 m/日      | 150mm                                     | 63 m/日                |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 作業日当り標準作業量             | 50 t/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 作業日当り標準作業量             | 0.16 基/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 管 径                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 100mm                  | 67 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |
| 150mm                  | 63 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                      |              |            |                  |                                          |                      |             |                                           |                       |                 |          |   |                     |  |                       |   |                     |  |



| 工 種 名              | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------------|-----------------------|--|------|---|---------------------|--|-------|---------|---|---------------------|--|------|---|---------------------|--|--------------------|--------------------------|---|---------------------|--|-----|------------|-------|-----------------------|
| ニューマチックケーソン工       | <div>⑦ 艀装設備組立・解体（1艀装・1リフト（ポット））</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日/1艀装・1リフト（ポット）</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量                               | 1.0 日/1艀装・1リフト（ポット）   |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 作業日当り標準作業量         | 1.0 日/1艀装・1リフト（ポット）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 基礎工<br>（鋼管矢板基礎工）   | <div>① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</div> <div>② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</div> <div>③ 鋼管内掘削工、鋼管内コンクリート打設工、継手管内排土工、<br/>継手管内モルタル注入工、継手管内止水材注入工、井筒内掘削工、底面均し（敷砂）工<br/>底盤コンクリート打設工、井筒内支保設置・撤去工、井筒内支保間詰コンクリート工<br/>コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）、<br/>鋼管矢板切断・撤去工・・・ 該当工種の基準内に記載。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 杭頭処理工              | <div>① 既製コンクリート杭カットオフ工</div> <table><tr><td>杭 径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>φ 300～450mm</td><td>5.9 本/日</td></tr><tr><td>φ 500～600mm</td><td>3.4 本/日</td></tr><tr><td>φ 700～800mm</td><td>2.4 本/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 杭 径                                      | 作業日当り標準作業量            | φ 300～450mm  | 5.9 本/日        | φ 500～600mm | 3.4 本/日  | φ 700～800mm      | 2.4 本/日                                 |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 杭 径                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| φ 300～450mm        | 5.9 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| φ 500～600mm        | 3.4 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| φ 700～800mm        | 2.4 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 泥水運搬工              | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| コンクリート工            | <div>① コンクリート</div> <table><tr><th>構造物区分</th><th>打設方法</th><th>設計日<br/>打設量区分</th><th>作業日当り<br/>標準打設量</th><th>摘要</th></tr><tr><td rowspan="3">無筋・鉄筋構造物</td><td rowspan="2">コンクリート<br/>ポンプ車打設</td><td>10m<sup>3</sup>以上100m<sup>3</sup>未満</td><td>69 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>100m<sup>3</sup>以上500m<sup>3</sup>未満</td><td>280 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>人力打設</td><td>—</td><td>4 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">小型構造物</td><td>クレーン車打設</td><td>—</td><td>6 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>人力打設</td><td>—</td><td>5 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>無筋・鉄筋構造<br/>物・小型構造物</td><td>バックホウ（ク<br/>レーン機能付）<br/>打設</td><td>—</td><td>8 m<sup>3</sup>/日</td><td></td></tr></table> <div>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</div> <div>② モルタル練</div> <table><tr><td>混合比</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1 : 3</td><td>1.4 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> | 構造物区分                                    | 打設方法                  | 設計日<br>打設量区分 | 作業日当り<br>標準打設量 | 摘要          | 無筋・鉄筋構造物 | コンクリート<br>ポンプ車打設 | 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 | 69 m <sup>3</sup> /日 |  | 100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満 | 280 m <sup>3</sup> /日 |  | 人力打設 | — | 4 m <sup>3</sup> /日 |  | 小型構造物 | クレーン車打設 | — | 6 m <sup>3</sup> /日 |  | 人力打設 | — | 5 m <sup>3</sup> /日 |  | 無筋・鉄筋構造<br>物・小型構造物 | バックホウ（ク<br>レーン機能付）<br>打設 | — | 8 m <sup>3</sup> /日 |  | 混合比 | 作業日当り標準作業量 | 1 : 3 | 1.4 m <sup>3</sup> /日 |
| 構造物区分              | 打設方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 設計日<br>打設量区分                             | 作業日当り<br>標準打設量        | 摘要           |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 無筋・鉄筋構造物           | コンクリート<br>ポンプ車打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満  | 69 m <sup>3</sup> /日  |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満 | 280 m <sup>3</sup> /日 |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
|                    | 人力打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                        | 4 m <sup>3</sup> /日   |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 小型構造物              | クレーン車打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                        | 6 m <sup>3</sup> /日   |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
|                    | 人力打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                        | 5 m <sup>3</sup> /日   |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 無筋・鉄筋構造<br>物・小型構造物 | バックホウ（ク<br>レーン機能付）<br>打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                        | 8 m <sup>3</sup> /日   |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 混合比                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |
| 1 : 3              | 1.4 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                       |              |                |             |          |                  |                                         |                      |  |                                          |                       |  |      |   |                     |  |       |         |   |                     |  |      |   |                     |  |                    |                          |   |                     |  |     |            |       |                       |

| 工 種 名                    | 設 定 内 容                                                       |                                                                   |                       |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 型枠工                      | ① 型枠                                                          |                                                                   |                       |     |
|                          | 作 業 名                                                         | 対象構造物                                                             | 作業日当り標準作業量            | 摘 要 |
|                          | 型 枠 の 製 作 ・<br>設 置 ・ 撤 去                                      | 鉄筋・無筋構造物                                                          | 38 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          |                                                               | 小 型 構 造 物                                                         | 15 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          | ② 撤去しない埋設型枠                                                   |                                                                   |                       |     |
| 施工区分                     | 作業日当り標準作業量                                                    |                                                                   |                       |     |
| 床版部                      | 100 m <sup>2</sup> /日                                         |                                                                   |                       |     |
| 支承部・連結部                  | 50 m <sup>2</sup> /日                                          |                                                                   |                       |     |
| 型枠工（省力化構造）               | ① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕                                             |                                                                   |                       |     |
|                          | 作業日当り標準作業量                                                    | 31 m <sup>2</sup> /日                                              |                       |     |
| 張りコンクリート工                | ① 型枠工                                                         |                                                                   |                       |     |
|                          | 対象構造物                                                         | 作業日当り標準作業量                                                        |                       |     |
|                          | 縦排水溝                                                          | 8 m <sup>2</sup> /日                                               |                       |     |
|                          | 小段排水溝                                                         | 8 m <sup>2</sup> /日                                               |                       |     |
|                          | 防草コンクリート                                                      | 15 m <sup>2</sup> /日                                              |                       |     |
|                          | ② コンクリート打設                                                    |                                                                   |                       |     |
|                          | 対象構造物                                                         | 打設方法                                                              | 作業日当り標準作業量            |     |
|                          | 縦排水溝                                                          | バックホウ                                                             | 33 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          |                                                               | ラフテレーンクレーン                                                        | 43 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          | 小段排水溝                                                         | バックホウ                                                             | 65 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          |                                                               | ラフテレーンクレーン                                                        | 85 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          | 防草コンクリート                                                      | バックホウ                                                             | 113 m <sup>2</sup> /日 |     |
|                          |                                                               | 人 力                                                               | 73 m <sup>2</sup> /日  |     |
|                          | (注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。<br>2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。     |                                                                   |                       |     |
|                          | パイプロハンマ工                                                      | ① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。<br>② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。 |                       |     |
| パイプロハンマ工<br>（軽量鋼矢板打込引抜工） | 該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。                                        |                                                                   |                       |     |
| 油圧圧入引抜工                  | ① 油圧圧入引抜工                                                     |                                                                   |                       |     |
|                          | ・ 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。<br>・ 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 |                                                                   |                       |     |
|                          | ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                              |                                                                   |                       |     |
|                          | 作業区分                                                          | 作業日当り標準作業量                                                        |                       |     |
|                          | 圧入（Nmax≦25）                                                   | 3.3 回/日                                                           |                       |     |
|                          | 圧入（Nmax≦50）                                                   | 2.0 回/日                                                           |                       |     |
|                          | 圧入（50<Nmax≦600）                                               | 0.91 回/日                                                          |                       |     |
|                          | 引抜き                                                           | 5.3 回/日                                                           |                       |     |

| 工 種 名             | 設 定 内 容                                                                   |                                               |                         |                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工） | 該当工種の基準内に記載。                                                              |                                               |                         |                             |
| 鋼矢板工<br>（クレーン引抜工） | 該当工種の基準内に記載。                                                              |                                               |                         |                             |
| 鋼矢板工（H形鋼）         | 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。                                                    |                                               |                         |                             |
| 仮設材設置撤去工          | ① 仮設材設置撤去工                                                                |                                               |                         |                             |
|                   | 工 種 名                                                                     | 作業日当り標準作業量                                    |                         | 摘 要                         |
|                   |                                                                           | 設 置                                           | 撤 去                     |                             |
|                   | 切梁・腹起し                                                                    | 6.1 t/日<br>(10.1 t/日)                         | 10.2 t/日<br>(18.3 t/日)  |                             |
|                   | タイロッド・腹起し                                                                 | 2.0 t/日                                       | 4.6 t/日                 |                             |
|                   | 横矢板                                                                       | 24.8 m <sup>2</sup> /日                        | 49.3 m <sup>2</sup> /日  |                             |
|                   | 覆工板・覆工板受桁                                                                 | 34 m <sup>2</sup> /日                          | 56 m <sup>2</sup> /日    | 設置面積 700m <sup>2</sup> 以下   |
|                   | 覆工板                                                                       | 119.3 m <sup>2</sup> /日                       | 209.2 m <sup>2</sup> /日 | 設置面積 700m <sup>2</sup> を超える |
|                   | 覆工板受桁                                                                     | 6.2 t/日                                       | 10.1 t/日                | 〃                           |
|                   | (注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。<br>2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、（ ）内の値とする。 |                                               |                         |                             |
| 足場工               | ① 足場工                                                                     |                                               |                         |                             |
|                   | 作 業 種 別                                                                   |                                               | 作業日当り標準作業量              |                             |
|                   | 手摺先行型枠組足場設置・撤去                                                            |                                               | 55 掛 m <sup>2</sup> /日  |                             |
|                   | 単管足場設置・撤去                                                                 |                                               | 71 掛 m <sup>2</sup> /日  |                             |
|                   | 単管傾斜足場設置・撤去                                                               |                                               | 51 掛 m <sup>2</sup> /日  |                             |
| 支保工               | ① 支保工                                                                     |                                               |                         |                             |
|                   | 作 業 種 別                                                                   | 支保耐力 (f)                                      | 作業日当り標準作業量              |                             |
|                   |                                                                           | f ≦ 40kN/m <sup>2</sup>                       | 27 空 m <sup>3</sup> /日  |                             |
|                   |                                                                           | f ≦ 40kN/m <sup>2</sup> (小規模)                 | 34 空 m <sup>3</sup> /日  |                             |
|                   | パイプサポート支保設置・撤去                                                            | 40kN/m <sup>2</sup> < f ≦ 60kN/m <sup>2</sup> | 15 空 m <sup>3</sup> /日  |                             |
|                   |                                                                           | f ≦ 40kN/m <sup>2</sup>                       | 67 空 m <sup>3</sup> /日  |                             |
|                   |                                                                           | 40kN/m <sup>2</sup> < f ≦ 80kN/m <sup>2</sup> | 37 空 m <sup>3</sup> /日  |                             |
| くさび結合支保設置・撤去      |                                                                           |                                               |                         |                             |
|                   |                                                                           |                                               |                         |                             |
| 締切排水工             | ① ポンプ据付・撤去                                                                |                                               |                         |                             |
|                   | 作業日当り標準作業量                                                                | 1.7 箇所/日                                      |                         |                             |
|                   | (注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。                                        |                                               |                         |                             |
| ウエルポイント工          | ① ウェルポイント工                                                                |                                               |                         |                             |
|                   | 作 業 名                                                                     | 作業日当り標準作業量                                    | 摘 要                     |                             |
|                   | ウエルポイント設置<br>(サンドフィルター無)                                                  | 施工規模100本未満 37本/日<br>施工規模100本以上 43本/日          |                         |                             |
|                   | ウエルポイント設置<br>(サンドフィルター有)                                                  | 施工規模100本未満 37本/日<br>施工規模100本以上 43本/日          |                         |                             |
|                   | ウエルポイント撤去                                                                 | 施工規模100本未満 56本/日<br>施工規模100本以上 83本/日          |                         |                             |
|                   | ウエルポイントポンプ設置                                                              | 3 組/日                                         |                         |                             |
|                   | ウエルポイントポンプ撤去                                                              | 10 組/日                                        |                         |                             |

| 工 種 名                                                                                                                                              | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|--------|--------|---|-----|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-----|----------------|--|------------------|
| 土のう工                                                                                                                                               | ① 土のう工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | <table><tr><th>作 業 内 容</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>仕拵、積立、撤去</td><td>95 袋/日</td></tr><tr><td>仕拵、積立</td><td>133 袋/日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>333 袋/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作 業 内 容               | 作業日当り標準作業量            | 仕拵、積立、撤去   | 95 袋/日     | 仕拵、積立    | 133 袋/日               | 撤去    | 333 袋/日               |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量            |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 仕拵、積立、撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 袋/日                |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 仕拵、積立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133 袋/日               |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 333 袋/日               |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | ② 土のう積工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | <table><tr><th>作業内容</th><th>作業内容</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">小口並べ</td><td>仕拵、積立、撤去</td><td>5.6 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>仕拵、積立</td><td>7.8 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>20 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="3">側面並べ</td><td>仕拵、積立、撤去</td><td>6.8 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>仕拵、積立</td><td>9.5 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>24 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                   | 作業内容                  | 作業内容                  | 作業日当り標準作業量 | 小口並べ       | 仕拵、積立、撤去 | 5.6 m <sup>2</sup> /日 | 仕拵、積立 | 7.8 m <sup>2</sup> /日 | 撤去     | 20 m <sup>2</sup> /日 | 側面並べ  | 仕拵、積立、撤去              | 6.8 m <sup>2</sup> /日 | 仕拵、積立  | 9.5 m <sup>2</sup> /日 | 撤去     | 24 m <sup>2</sup> /日 |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業内容                  | 作業日当り標準作業量            |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 小口並べ                                                                                                                                               | 仕拵、積立、撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.6 m <sup>2</sup> /日 |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 仕拵、積立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.8 m <sup>2</sup> /日 |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 m <sup>2</sup> /日  |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 側面並べ                                                                                                                                               | 仕拵、積立、撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.8 m <sup>2</sup> /日 |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 仕拵、積立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5 m <sup>2</sup> /日 |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 m <sup>2</sup> /日  |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 大型土のう工                                                                                                                                             | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 仮橋・仮栈橋工                                                                                                                                            | ① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | <table><tr><th rowspan="2">工 程</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>上 部</td><td>13 t/日</td><td>17 t/日</td><td>主桁、横桁の質量</td></tr><tr><td>覆 工 板</td><td>109 m<sup>2</sup>/日</td><td>185 m<sup>2</sup>/日</td><td>覆工板の面積</td></tr><tr><td>高欄(ガードレール型)</td><td>24 m/日</td><td>40 m/日</td><td>高欄の延長</td></tr><tr><td>高欄(単管パイプ型)</td><td>41 m/日</td><td>78 m/日</td><td>〃</td></tr><tr><td>橋 脚</td><td>8 t/日</td><td>10 t/日</td><td>注) 2</td></tr><tr><td>杭 橋 脚</td><td>7 t/日</td><td>12 t/日</td><td>注) 3</td></tr><tr><td>導 枠</td><td colspan="2">28 本/日 (設置・撤去)</td><td>本：杭橋脚打込<br/>1 本当り</td></tr></table> | 工 程                   | 作業日当り標準作業量            |            | 摘 要        | 設 置      | 撤 去                   | 上 部   | 13 t/日                | 17 t/日 | 主桁、横桁の質量             | 覆 工 板 | 109 m <sup>2</sup> /日 | 185 m <sup>2</sup> /日 | 覆工板の面積 | 高欄(ガードレール型)           | 24 m/日 | 40 m/日               | 高欄の延長 | 高欄(単管パイプ型) | 41 m/日 | 78 m/日 | 〃 | 橋 脚 | 8 t/日 | 10 t/日 | 注) 2 | 杭 橋 脚 | 7 t/日 | 12 t/日 | 注) 3 | 導 枠 | 28 本/日 (設置・撤去) |  | 本：杭橋脚打込<br>1 本当り |
|                                                                                                                                                    | 工 程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 作業日当り標準作業量            |            |            | 摘 要      |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 設 置                   | 撤 去                   |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 上 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 t/日                | 17 t/日                | 主桁、横桁の質量   |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 覆 工 板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 m <sup>2</sup> /日 | 185 m <sup>2</sup> /日 | 覆工板の面積     |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 高欄(ガードレール型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 m/日                | 40 m/日                | 高欄の延長      |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 高欄(単管パイプ型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 m/日                | 78 m/日                | 〃          |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 橋 脚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 t/日                 | 10 t/日                | 注) 2       |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
|                                                                                                                                                    | 杭 橋 脚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 t/日                 | 12 t/日                | 注) 3       |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 導 枠                                                                                                                                                | 28 本/日 (設置・撤去)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 本：杭橋脚打込<br>1 本当り      |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| (注) 1. 覆工板は、路面のすり付作業を含まない。<br>2. 対象質量は、橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。<br>3. 対象質量は、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト及び杭の質量は含まない。                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| ② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 汚濁防止フェンス工                                                                                                                                          | ① 汚濁防止フェンス工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| <table><tr><th>作 業 区 分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>汚濁防止フェンス設置</td><td>77 m/日</td></tr><tr><td>汚濁防止フェンス撤去</td><td>111 m/日</td></tr></table> | 作 業 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量            | 汚濁防止フェンス設置            | 77 m/日     | 汚濁防止フェンス撤去 | 111 m/日  |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 作 業 区 分                                                                                                                                            | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 汚濁防止フェンス設置                                                                                                                                         | 77 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 汚濁防止フェンス撤去                                                                                                                                         | 111 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |
| 仮囲い設置撤去工                                                                                                                                           | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |            |            |          |                       |       |                       |        |                      |       |                       |                       |        |                       |        |                      |       |            |        |        |   |     |       |        |      |       |       |        |      |     |                |  |                  |

| 工 種 名               | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----|----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----|------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 雪寒仮囲い工              | <div>① 雪寒仮囲い工</div> <table><tr><th colspan="2">タ イ プ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td colspan="2"></td><th>設置・撤去</th></tr><tr><td>Pタイプ</td><td>－</td><td>83 ㎡/日</td></tr><tr><td rowspan="2">W・PWタイプ</td><td>枠組足場部</td><td>45 ㎡/日</td></tr><tr><td>枠組足場以外</td><td>83 ㎡/日</td></tr></table> <div>② 除雪工</div> <table><tr><th>区 分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>積雪深 5cm 以上 30cm 以下</td><td>29 m³/日</td></tr><tr><td>積雪深 30cm 超</td><td>24 m³/日</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</div> | タ イ プ      |            | 作業日当り標準作業量 |    |    | 設置・撤去     | Pタイプ      | －         | 83 ㎡/日  | W・PWタイプ   | 枠組足場部     | 45 ㎡/日 | 枠組足場以外 | 83 ㎡/日 | 区 分 | 作業日当り標準作業量 | 積雪深 5cm 以上 30cm 以下 | 29 m³/日 | 積雪深 30cm 超 | 24 m³/日 |
| タ イ プ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量 |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 設置・撤去      |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| Pタイプ                | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 ㎡/日     |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| W・PWタイプ             | 枠組足場部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 ㎡/日     |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
|                     | 枠組足場以外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 ㎡/日     |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 区 分                 | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 積雪深 5cm 以上 30cm 以下  | 29 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 積雪深 30cm 超          | 24 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 切土及び発破防護柵工          | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 濁水処理工<br>(一般土木工事)   | <div>① 濁水処理設備設置撤去</div> <table><tr><th rowspan="2">濁水処理設備能力</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>30～60m³/h</td><td>0.33 箇所/日</td><td>0.50 箇所/日</td></tr><tr><td>100m³/h</td><td>0.25 箇所/日</td><td>0.33 箇所/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                         | 濁水処理設備能力   | 作業日当り標準作業量 |            | 設置 | 撤去 | 30～60m³/h | 0.33 箇所/日 | 0.50 箇所/日 | 100m³/h | 0.25 箇所/日 | 0.33 箇所/日 |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 濁水処理設備能力            | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
|                     | 設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 撤去         |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 30～60m³/h           | 0.33 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.50 箇所/日  |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 100m³/h             | 0.25 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.33 箇所/日  |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 敷鉄板設置・撤去工           | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 防塵処理工               | 該当工種の計算式（1 回当り作業時間）を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 法面工<br>(仮設用モルタル吹付工) | <div>① 仮設用モルタル吹付工</div> <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th>145 ㎡/日</th></tr></table> <div>(注) 1. 目地、水抜きパイプの設置作業を含む。<br/>2. 法面清掃、ラス張工は含まない。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量 | 145 ㎡/日    |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |
| 作業日当り標準作業量          | 145 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |    |    |           |           |           |         |           |           |        |        |        |     |            |                    |         |            |         |

| 工 種 名      | 設 定 内 容         |                                              |                                              |                         |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 消波根固めブロック工 | ① 消波根固めブロック製作   |                                              |                                              |                         |
|            | 消波根固め<br>ブロック規格 | 1個当りコンクリート体積                                 | 1個当り型枠面積                                     | 作業日当り<br>標準作業量<br>(個/日) |
|            | 2.5t以下          | 0.17m <sup>3</sup> 以上 0.23m <sup>3</sup> 以下  | 2.00m <sup>2</sup> 以上 2.20m <sup>2</sup> 以下  | 22                      |
|            |                 |                                              | 2.20m <sup>2</sup> を超え 2.40m <sup>2</sup> 以下 | 20                      |
|            |                 |                                              | 2.40m <sup>2</sup> を超え 2.60m <sup>2</sup> 以下 | 19                      |
|            |                 |                                              | 2.60m <sup>2</sup> を超え 2.80m <sup>2</sup> 以下 | 18                      |
|            |                 |                                              | 2.80m <sup>2</sup> を超え 3.00m <sup>2</sup> 以下 | 16                      |
|            |                 | 0.23m <sup>3</sup> を超え 0.28m <sup>3</sup> 以下 | 2.20m <sup>2</sup> 以上 2.43m <sup>2</sup> 以下  | 19                      |
|            |                 |                                              | 2.43m <sup>2</sup> を超え 2.66m <sup>2</sup> 以下 | 18                      |
|            |                 |                                              | 2.66m <sup>2</sup> を超え 2.89m <sup>2</sup> 以下 | 17                      |
|            |                 |                                              | 2.89m <sup>2</sup> を超え 3.12m <sup>2</sup> 以下 | 15                      |
|            |                 |                                              | 3.12m <sup>2</sup> を超え 3.35m <sup>2</sup> 以下 | 15                      |
|            |                 | 0.28m <sup>3</sup> を超え 0.33m <sup>3</sup> 以下 | 2.37m <sup>2</sup> 以上 2.64m <sup>2</sup> 以下  | 18                      |
|            |                 |                                              | 2.64m <sup>2</sup> を超え 2.91m <sup>2</sup> 以下 | 16                      |
|            |                 |                                              | 2.91m <sup>2</sup> を超え 3.18m <sup>2</sup> 以下 | 15                      |
|            |                 |                                              | 3.18m <sup>2</sup> を超え 3.45m <sup>2</sup> 以下 | 14                      |
|            |                 |                                              | 3.45m <sup>2</sup> を超え 3.72m <sup>2</sup> 以下 | 13                      |
|            |                 | 0.33m <sup>3</sup> を超え 0.39m <sup>3</sup> 以下 | 2.59m <sup>2</sup> 以上 2.90m <sup>2</sup> 以下  | 16                      |
|            |                 |                                              | 2.90m <sup>2</sup> を超え 3.21m <sup>2</sup> 以下 | 15                      |
|            |                 |                                              | 3.21m <sup>2</sup> を超え 3.52m <sup>2</sup> 以下 | 13                      |
|            |                 |                                              | 3.52m <sup>2</sup> を超え 3.83m <sup>2</sup> 以下 | 12                      |
|            |                 |                                              | 3.83m <sup>2</sup> を超え 4.14m <sup>2</sup> 以下 | 12                      |
|            |                 | 0.39m <sup>3</sup> を超え 0.45m <sup>3</sup> 以下 | 2.81m <sup>2</sup> 以上 3.16m <sup>2</sup> 以下  | 15                      |
|            |                 |                                              | 3.16m <sup>2</sup> を超え 3.51m <sup>2</sup> 以下 | 13                      |
|            |                 |                                              | 3.51m <sup>2</sup> を超え 3.86m <sup>2</sup> 以下 | 12                      |
|            |                 |                                              | 3.86m <sup>2</sup> を超え 4.21m <sup>2</sup> 以下 | 11                      |
|            |                 |                                              | 4.21m <sup>2</sup> を超え 4.56m <sup>2</sup> 以下 | 10                      |
|            |                 |                                              | 4.56m <sup>2</sup> を超え 4.91m <sup>2</sup> 以下 | 9.8                     |
|            |                 | 0.45m <sup>3</sup> を超え 0.51m <sup>3</sup> 以下 | 3.04m <sup>2</sup> 以上 3.43m <sup>2</sup> 以下  | 13                      |
|            |                 |                                              | 3.43m <sup>2</sup> を超え 3.82m <sup>2</sup> 以下 | 12                      |
|            |                 |                                              | 3.82m <sup>2</sup> を超え 4.21m <sup>2</sup> 以下 | 11                      |
|            |                 |                                              | 4.21m <sup>2</sup> を超え 4.60m <sup>2</sup> 以下 | 10                      |
|            |                 |                                              | 4.60m <sup>2</sup> を超え 4.99m <sup>2</sup> 以下 | 9.5                     |
|            |                 |                                              | 4.99m <sup>2</sup> を超え 5.38m <sup>2</sup> 以下 | 8.9                     |
|            |                 |                                              | 5.38m <sup>2</sup> を超え 5.77m <sup>2</sup> 以下 | 8.4                     |
|            |                 |                                              | 5.77m <sup>2</sup> を超え 6.16m <sup>2</sup> 以下 | 7.9                     |

| 工 種 名                                           | 設 定 内 容                                        |                                                |                                                |                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 消波根固めブロック工                                      | 消波根固め<br>ブロック規格                                | 1個当りコンクリート体積                                   | 1個当り型枠面積                                       | 作業日当り<br>標準作業量<br>(個/日) |
|                                                 | 2. 5t以下                                        | 0. 51m <sup>3</sup> を超え 0. 57m <sup>3</sup> 以下 | 3. 25m <sup>2</sup> 以上 3. 69m <sup>2</sup> 以下  | 12                      |
|                                                 |                                                |                                                | 3. 69m <sup>2</sup> を超え 4. 12m <sup>2</sup> 以下 | 11                      |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 12m <sup>2</sup> を超え 4. 55m <sup>2</sup> 以下 | 10                      |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 55m <sup>2</sup> を超え 4. 98m <sup>2</sup> 以下 | 9. 4                    |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 98m <sup>2</sup> を超え 5. 41m <sup>2</sup> 以下 | 8. 8                    |
|                                                 |                                                | 0. 57m <sup>3</sup> を超え 0. 64m <sup>3</sup> 以下 | 3. 50m <sup>2</sup> 以上 3. 96m <sup>2</sup> 以下  | 11                      |
|                                                 |                                                |                                                | 3. 96m <sup>2</sup> を超え 4. 42m <sup>2</sup> 以下 | 10                      |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 42m <sup>2</sup> を超え 4. 88m <sup>2</sup> 以下 | 9. 5                    |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 88m <sup>2</sup> を超え 5. 34m <sup>2</sup> 以下 | 8. 8                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 34m <sup>2</sup> を超え 5. 80m <sup>2</sup> 以下 | 8. 1                    |
|                                                 |                                                | 0. 64m <sup>3</sup> を超え 0. 71m <sup>3</sup> 以下 | 3. 75m <sup>2</sup> 以上 4. 27m <sup>2</sup> 以下  | 10                      |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 27m <sup>2</sup> を超え 4. 78m <sup>2</sup> 以下 | 9. 5                    |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 78m <sup>2</sup> を超え 5. 29m <sup>2</sup> 以下 | 8. 7                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 29m <sup>2</sup> を超え 5. 8m <sup>2</sup> 以下  | 8. 0                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 8m <sup>2</sup> を超え 6. 31m <sup>2</sup> 以下  | 7. 4                    |
|                                                 |                                                | 0. 71m <sup>3</sup> を超え 0. 79m <sup>3</sup> 以下 | 4. 06m <sup>2</sup> 以上 4. 62m <sup>2</sup> 以下  | 9. 7                    |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 62m <sup>2</sup> を超え 5. 18m <sup>2</sup> 以下 | 8. 8                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 18m <sup>2</sup> を超え 5. 74m <sup>2</sup> 以下 | 8. 0                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 74m <sup>2</sup> を超え 6. 30m <sup>2</sup> 以下 | 7. 4                    |
|                                                 |                                                |                                                | 6. 30m <sup>2</sup> を超え 6. 86m <sup>2</sup> 以下 | 6. 8                    |
|                                                 |                                                | 0. 79m <sup>3</sup> を超え 0. 86m <sup>3</sup> 以下 | 4. 28m <sup>2</sup> 以上 4. 90m <sup>2</sup> 以下  | 9. 1                    |
|                                                 |                                                |                                                | 4. 90m <sup>2</sup> を超え 5. 52m <sup>2</sup> 以下 | 8. 2                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 52m <sup>2</sup> を超え 6. 14m <sup>2</sup> 以下 | 7. 5                    |
|                                                 |                                                |                                                | 6. 14m <sup>2</sup> を超え 6. 76m <sup>2</sup> 以下 | 6. 9                    |
|                                                 |                                                |                                                | 6. 76m <sup>2</sup> を超え 7. 38m <sup>2</sup> 以下 | 6. 3                    |
|                                                 |                                                |                                                | 7. 38m <sup>2</sup> を超え 8. 00m <sup>2</sup> 以下 | 5. 9                    |
|                                                 |                                                | 0. 86m <sup>3</sup> を超え 0. 94m <sup>3</sup> 以下 | 4. 58m <sup>2</sup> 以上 5. 26m <sup>2</sup> 以下  | 8. 4                    |
|                                                 |                                                |                                                | 5. 26m <sup>2</sup> を超え 5. 93m <sup>2</sup> 以下 | 7. 6                    |
|                                                 | 5. 93m <sup>2</sup> を超え 6. 60m <sup>2</sup> 以下 |                                                | 6. 9                                           |                         |
|                                                 | 6. 60m <sup>2</sup> を超え 7. 27m <sup>2</sup> 以下 |                                                | 6. 4                                           |                         |
|                                                 | 7. 27m <sup>2</sup> を超え 7. 94m <sup>2</sup> 以下 |                                                | 5. 9                                           |                         |
|                                                 | 0. 94m <sup>3</sup> を超え 1. 04m <sup>3</sup> 以下 | 4. 92m <sup>2</sup> 以上 5. 66m <sup>2</sup> 以下  | 7. 8                                           |                         |
| 5. 66m <sup>2</sup> を超え 6. 39m <sup>2</sup> 以下  |                                                | 7. 0                                           |                                                |                         |
| 6. 39m <sup>2</sup> を超え 7. 12m <sup>2</sup> 以下  |                                                | 6. 4                                           |                                                |                         |
| 7. 12m <sup>2</sup> を超え 7. 85m <sup>2</sup> 以下  |                                                | 5. 9                                           |                                                |                         |
| 7. 85m <sup>2</sup> を超え 8. 58m <sup>2</sup> 以下  |                                                | 5. 4                                           |                                                |                         |
| 8. 58m <sup>2</sup> を超え 9. 31m <sup>2</sup> 以下  |                                                | 5. 1                                           |                                                |                         |
| 9. 31m <sup>2</sup> を超え 10. 04m <sup>2</sup> 以下 |                                                | 4. 7                                           |                                                |                         |
| 1. 04m <sup>3</sup> を超え 1. 13m <sup>3</sup> 以下  | 5. 25m <sup>2</sup> 以上 6. 05m <sup>2</sup> 以下  | 7. 3                                           |                                                |                         |
|                                                 | 6. 05m <sup>2</sup> を超え 6. 84m <sup>2</sup> 以下 | 6. 5                                           |                                                |                         |
|                                                 | 6. 84m <sup>2</sup> を超え 7. 63m <sup>2</sup> 以下 | 5. 9                                           |                                                |                         |
|                                                 | 7. 63m <sup>2</sup> を超え 8. 42m <sup>2</sup> 以下 | 5. 5                                           |                                                |                         |
|                                                 | 8. 42m <sup>2</sup> を超え 9. 21m <sup>2</sup> 以下 | 5. 0                                           |                                                |                         |

| 工 種 名      | 設 定 内 容         |                                              |                                                |                         |
|------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 消波根固めブロック工 | 消波根固め<br>ブロック規格 | 1個当りコンクリート体積                                 | 1個当り型枠面積                                       | 作業日当り<br>標準作業量<br>(個/日) |
|            |                 |                                              | 5.14m <sup>2</sup> 以上 5.94m <sup>2</sup> 以下    | 11                      |
|            |                 |                                              | 5.94m <sup>2</sup> を超え 6.73m <sup>2</sup> 以下   | 9.5                     |
|            |                 |                                              | 6.73m <sup>2</sup> を超え 7.52m <sup>2</sup> 以下   | 8.7                     |
|            |                 |                                              | 7.52m <sup>2</sup> を超え 8.31m <sup>2</sup> 以下   | 8.0                     |
|            |                 |                                              | 8.31m <sup>2</sup> を超え 9.10m <sup>2</sup> 以下   | 7.4                     |
|            |                 | 1.05m <sup>3</sup> 以上 1.15m <sup>3</sup> 以下  | 5.14m <sup>2</sup> 以上 5.94m <sup>2</sup> 以下    | 11                      |
|            |                 |                                              | 5.94m <sup>2</sup> を超え 6.73m <sup>2</sup> 以下   | 9.5                     |
|            |                 |                                              | 6.73m <sup>2</sup> を超え 7.52m <sup>2</sup> 以下   | 8.7                     |
|            |                 |                                              | 7.52m <sup>2</sup> を超え 8.31m <sup>2</sup> 以下   | 8.0                     |
|            |                 |                                              | 8.31m <sup>2</sup> を超え 9.10m <sup>2</sup> 以下   | 7.4                     |
|            |                 | 1.15m <sup>3</sup> を超え 1.25m <sup>3</sup> 以下 | 5.35m <sup>2</sup> 以上 6.21m <sup>2</sup> 以下    | 10                      |
|            |                 |                                              | 6.21m <sup>2</sup> を超え 7.06m <sup>2</sup> 以下   | 9.0                     |
|            |                 |                                              | 7.06m <sup>2</sup> を超え 7.91m <sup>2</sup> 以下   | 8.2                     |
|            |                 |                                              | 7.91m <sup>2</sup> を超え 8.76m <sup>2</sup> 以下   | 7.5                     |
|            |                 |                                              | 8.76m <sup>2</sup> を超え 9.61m <sup>2</sup> 以下   | 7.0                     |
|            |                 | 1.25m <sup>3</sup> を超え 1.37m <sup>3</sup> 以下 | 5.58m <sup>2</sup> 以上 6.50m <sup>2</sup> 以下    | 9.5                     |
|            |                 |                                              | 6.50m <sup>2</sup> を超え 7.41m <sup>2</sup> 以下   | 8.5                     |
|            |                 |                                              | 7.41m <sup>2</sup> を超え 8.32m <sup>2</sup> 以下   | 7.7                     |
|            |                 |                                              | 8.32m <sup>2</sup> を超え 9.23m <sup>2</sup> 以下   | 7.1                     |
|            |                 |                                              | 9.23m <sup>2</sup> を超え 10.14m <sup>2</sup> 以下  | 6.6                     |
|            |                 | 1.37m <sup>3</sup> を超え 1.48m <sup>3</sup> 以下 | 5.87m <sup>2</sup> 以上 6.83m <sup>2</sup> 以下    | 8.9                     |
|            |                 |                                              | 6.83m <sup>2</sup> を超え 7.80m <sup>2</sup> 以下   | 8.0                     |
|            |                 |                                              | 7.80m <sup>2</sup> を超え 8.77m <sup>2</sup> 以下   | 7.3                     |
|            |                 |                                              | 8.77m <sup>2</sup> を超え 9.74m <sup>2</sup> 以下   | 6.7                     |
|            |                 |                                              | 9.74m <sup>2</sup> を超え 10.71m <sup>2</sup> 以下  | 6.2                     |
|            |                 | 1.48m <sup>3</sup> を超え 1.61m <sup>3</sup> 以下 | 6.04m <sup>2</sup> 以上 7.08m <sup>2</sup> 以下    | 8.5                     |
|            |                 |                                              | 7.08m <sup>2</sup> を超え 8.12m <sup>2</sup> 以下   | 7.6                     |
|            |                 |                                              | 8.12m <sup>2</sup> を超え 9.16m <sup>2</sup> 以下   | 6.9                     |
|            |                 |                                              | 9.16m <sup>2</sup> を超え 10.20m <sup>2</sup> 以下  | 6.4                     |
|            |                 |                                              | 10.20m <sup>2</sup> を超え 11.24m <sup>2</sup> 以下 | 5.9                     |
|            |                 | 1.61m <sup>3</sup> を超え 1.73m <sup>3</sup> 以下 | 11.24m <sup>2</sup> を超え 12.28m <sup>2</sup> 以下 | 5.4                     |
|            |                 |                                              | 6.34m <sup>2</sup> 以上 7.46m <sup>2</sup> 以下    | 8.0                     |
|            |                 |                                              | 7.46m <sup>2</sup> を超え 8.58m <sup>2</sup> 以下   | 7.2                     |
|            |                 |                                              | 8.58m <sup>2</sup> を超え 9.70m <sup>2</sup> 以下   | 6.5                     |
|            |                 |                                              | 9.70m <sup>2</sup> を超え 10.82m <sup>2</sup> 以下  | 6.0                     |
|            |                 | 1.73m <sup>3</sup> を超え 1.87m <sup>3</sup> 以下 | 10.82m <sup>2</sup> を超え 11.94m <sup>2</sup> 以下 | 5.5                     |
|            |                 |                                              | 6.61m <sup>2</sup> 以上 7.81m <sup>2</sup> 以下    | 7.6                     |
|            |                 |                                              | 7.81m <sup>2</sup> を超え 9.00m <sup>2</sup> 以下   | 6.8                     |
|            |                 |                                              | 9.00m <sup>2</sup> を超え 10.19m <sup>2</sup> 以下  | 6.2                     |
|            |                 |                                              | 10.19m <sup>2</sup> を超え 11.38m <sup>2</sup> 以下 | 5.6                     |
|            |                 | 1.87m <sup>3</sup> を超え 2.01m <sup>3</sup> 以下 | 11.38m <sup>2</sup> を超え 12.57m <sup>2</sup> 以下 | 5.2                     |
|            |                 |                                              | 6.91m <sup>2</sup> 以上 8.19m <sup>2</sup> 以下    | 7.2                     |
|            |                 |                                              | 8.19m <sup>2</sup> を超え 9.46m <sup>2</sup> 以下   | 6.4                     |
|            |                 |                                              | 9.46m <sup>2</sup> を超え 10.73m <sup>2</sup> 以下  | 5.8                     |
|            |                 |                                              | 10.73m <sup>2</sup> を超え 12.00m <sup>2</sup> 以下 | 5.3                     |
|            |                 |                                              | 12.00m <sup>2</sup> を超え 13.27m <sup>2</sup> 以下 | 4.9                     |
|            |                 |                                              | 13.27m <sup>2</sup> を超え 14.54m <sup>2</sup> 以下 | 4.6                     |
|            |                 |                                              | 14.54m <sup>2</sup> を超え 15.81m <sup>2</sup> 以下 | 4.2                     |



| 工 種 名      | 設 定 内 容            |                                              |                                                |                         |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 消波根固めブロック工 | 消波根固め<br>ブロック規格    | 1個当りコンクリート体積                                 | 1個当り型枠面積                                       | 作業日当り<br>標準作業量<br>(個/日) |
|            | 2.5tを超え<br>5.5t以下  | 2.01m <sup>3</sup> を超え 2.17m <sup>3</sup> 以下 | 7.24m <sup>2</sup> 以上 8.60m <sup>2</sup> 以下    | 6.8                     |
|            |                    |                                              | 8.60m <sup>2</sup> を超え 9.95m <sup>2</sup> 以下   | 6.1                     |
|            |                    |                                              | 9.95m <sup>2</sup> を超え 11.30m <sup>2</sup> 以下  | 5.5                     |
|            |                    |                                              | 11.30m <sup>2</sup> を超え 12.65m <sup>2</sup> 以下 | 5.0                     |
|            |                    |                                              | 12.65m <sup>2</sup> を超え 14.00m <sup>2</sup> 以下 | 4.6                     |
|            |                    | 2.17m <sup>3</sup> を超え 2.33m <sup>3</sup> 以下 | 7.53m <sup>2</sup> 以上 8.99m <sup>2</sup> 以下    | 6.5                     |
|            |                    |                                              | 8.99m <sup>2</sup> を超え 10.45m <sup>2</sup> 以下  | 5.8                     |
|            |                    |                                              | 10.45m <sup>2</sup> を超え 11.91m <sup>2</sup> 以下 | 5.2                     |
|            |                    |                                              | 11.91m <sup>2</sup> を超え 13.37m <sup>2</sup> 以下 | 4.8                     |
|            |                    |                                              | 13.37m <sup>2</sup> を超え 14.83m <sup>2</sup> 以下 | 4.4                     |
|            |                    | 2.33m <sup>3</sup> を超え 2.51m <sup>3</sup> 以下 | 7.95m <sup>2</sup> 以上 9.49m <sup>2</sup> 以下    | 6.1                     |
|            |                    |                                              | 9.49m <sup>2</sup> を超え 11.02m <sup>2</sup> 以下  | 5.4                     |
|            |                    |                                              | 11.02m <sup>2</sup> を超え 12.55m <sup>2</sup> 以下 | 4.9                     |
|            |                    |                                              | 12.55m <sup>2</sup> を超え 14.08m <sup>2</sup> 以下 | 4.5                     |
|            |                    |                                              | 14.08m <sup>2</sup> を超え 15.61m <sup>2</sup> 以下 | 4.1                     |
|            | 5.5tを超え<br>11.0t以下 | 2.20m <sup>3</sup> 以上 2.40m <sup>3</sup> 以下  | 10.01m <sup>2</sup> 以上 11.59m <sup>2</sup> 以下  | 5.5                     |
|            |                    |                                              | 11.59m <sup>2</sup> を超え 13.15m <sup>2</sup> 以下 | 4.9                     |
|            |                    |                                              | 13.15m <sup>2</sup> を超え 14.73m <sup>2</sup> 以下 | 4.5                     |
|            |                    | 2.40m <sup>3</sup> を超え 2.60m <sup>3</sup> 以下 | 10.38m <sup>2</sup> 以上 12.08m <sup>2</sup> 以下  | 5.2                     |
|            |                    |                                              | 12.08m <sup>2</sup> を超え 13.76m <sup>2</sup> 以下 | 4.7                     |
|            |                    |                                              | 13.76m <sup>2</sup> を超え 15.46m <sup>2</sup> 以下 | 4.2                     |
|            |                    | 2.60m <sup>3</sup> を超え 2.80m <sup>3</sup> 以下 | 10.74m <sup>2</sup> 以上 12.56m <sup>2</sup> 以下  | 5.0                     |
|            |                    |                                              | 12.56m <sup>2</sup> を超え 14.36m <sup>2</sup> 以下 | 4.4                     |
|            |                    |                                              | 14.36m <sup>2</sup> を超え 16.18m <sup>2</sup> 以下 | 4.0                     |
|            |                    | 2.80m <sup>3</sup> を超え 3.00m <sup>3</sup> 以下 | 11.12m <sup>2</sup> 以上 13.04m <sup>2</sup> 以下  | 4.7                     |
|            |                    |                                              | 13.04m <sup>2</sup> を超え 14.96m <sup>2</sup> 以下 | 4.2                     |
|            |                    |                                              | 14.96m <sup>2</sup> を超え 16.88m <sup>2</sup> 以下 | 3.8                     |
|            |                    | 3.00m <sup>3</sup> を超え 3.22m <sup>3</sup> 以下 | 11.51m <sup>2</sup> 以上 13.53m <sup>2</sup> 以下  | 4.5                     |
|            |                    |                                              | 13.53m <sup>2</sup> を超え 15.55m <sup>2</sup> 以下 | 4.1                     |
|            |                    |                                              | 15.55m <sup>2</sup> を超え 17.57m <sup>2</sup> 以下 | 3.7                     |
|            |                    | 3.22m <sup>3</sup> を超え 3.45m <sup>3</sup> 以下 | 17.57m <sup>2</sup> を超え 19.59m <sup>2</sup> 以下 | 3.4                     |
|            |                    |                                              | 11.94m <sup>2</sup> 以上 14.10m <sup>2</sup> 以下  | 4.3                     |
|            |                    |                                              | 14.10m <sup>2</sup> を超え 16.24m <sup>2</sup> 以下 | 3.9                     |
|            |                    |                                              | 16.24m <sup>2</sup> を超え 18.40m <sup>2</sup> 以下 | 3.5                     |
|            |                    | 3.45m <sup>3</sup> を超え 3.70m <sup>3</sup> 以下 | 12.23m <sup>2</sup> 以上 14.51m <sup>2</sup> 以下  | 4.1                     |
|            |                    |                                              | 14.51m <sup>2</sup> を超え 16.79m <sup>2</sup> 以下 | 3.7                     |
|            |                    |                                              | 16.79m <sup>2</sup> を超え 19.07m <sup>2</sup> 以下 | 3.3                     |

| 工 種 名                     | 設 定 内 容             |                    |                      |                         |         |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 消波根固めブロック工                | 消波根固め<br>ブロック規格     | 1個当りコンクリート体積       | 1個当り型枠面積             | 作業日当り<br>標準作業量<br>(個/日) |         |
|                           | 5.5tを超え<br>11.0t以下  | 3.70m³を超え3.96m³以下  | 12.86m²以上15.28m²以下   | 3.9                     |         |
|                           |                     |                    | 15.28m²を超え17.70m²以下  | 3.5                     |         |
|                           |                     |                    | 17.70m²を超え20.12m²以下  | 3.2                     |         |
|                           |                     | 3.96m³を超え 4.23m³以下 | 13.33m²以上 15.93m²以下  | 3.7                     |         |
|                           |                     |                    | 15.93m²を超え 18.51m²以下 | 3.3                     |         |
|                           |                     |                    | 18.51m²を超え 21.11m²以下 | 3.0                     |         |
|                           |                     |                    | 21.11m²を超え 23.71m²以下 | 2.7                     |         |
|                           |                     | 4.23m³を超え 4.53m³以下 | 13.87m²以上 16.61m²以下  | 3.6                     |         |
|                           |                     |                    | 16.61m²を超え 19.35m²以下 | 3.2                     |         |
|                           |                     |                    | 19.35m²を超え 22.09m²以下 | 2.9                     |         |
|                           |                     |                    | 22.09m²を超え 24.83m²以下 | 2.6                     |         |
|                           |                     | 4.53m³を超え 4.84m³以下 | 14.45m²以上 17.37m²以下  | 3.4                     |         |
|                           |                     |                    | 17.37m²を超え 20.27m²以下 | 3.0                     |         |
|                           |                     |                    | 20.27m²を超え 23.19m²以下 | 2.7                     |         |
|                           | (参考) 各作業単独の場合の作業量   |                    |                      |                         |         |
|                           | (1) ブロック製作（型枠工）     |                    |                      |                         |         |
|                           | 区 分                 |                    | 作業日当り標準作業量           |                         | 摘 要     |
|                           |                     |                    | 組 立                  | 脱 型                     |         |
|                           | 2.5t 以下             |                    | 94 m²/日              | 119 m²/日                | バックホウ使用 |
|                           | 2.5t を超え 11.0t 以下   |                    | 146 m²/日             | 171 m²/日                |         |
|                           | (2) ブロック製作（コンクリート工） |                    |                      |                         |         |
|                           | 区 分                 |                    | 作業日当り標準作業量           |                         | 摘 要     |
|                           | 2.5t 以下             |                    | 36 m³/日              |                         | バックホウ打設 |
|                           | 2.5t を超え 5.5t 以下    |                    | 45 m³/日              |                         |         |
| 5.5t を超え 11.0t 以下         |                     | 50 m³/日            |                      |                         |         |
| ② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け |                     |                    |                      |                         |         |
| 作業区分                      |                     | 作業日当り標準作業量         |                      |                         |         |
|                           |                     | 2.5t 以下            | 2.5t を超え<br>5.5t 以下  | 5.5t を超え<br>11.0t 以下    |         |
| 横取り                       |                     | 64 個/日             | 61 個/日               | 42 個/日                  |         |
| 積込み                       |                     | 67 個/日             | 52 個/日               | 46 個/日                  |         |
| 荷卸                        |                     | 70 個/日             | 67 個/日               | 55 個/日                  |         |
| 据付け（乱積）                   |                     | 59 個/日             | 54 個/日               | 43 個/日                  |         |
| 据付け（層積）                   |                     | 44 個/日             | 36 個/日               | 32 個/日                  |         |

| 工 種 名      | 設 定 内 容         |         |           |           |       |           |
|------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 消波根固めブロック工 | ③ 消波根固めブロック運搬   |         |           |           |       |           |
|            | 作業日当り標準作業量（個/日） |         |           |           |       |           |
|            | ブロック規格          | 2.5t 以下 |           |           |       |           |
|            | 積載個数            | 1 個/台   |           |           | 2 個/台 |           |
|            | トラック 1 台当り運搬距離  | 積込・荷卸   | 積込・据付(乱積) | 積込・据付(層積) | 積込・荷卸 | 積込・据付(乱積) |
|            | 0.5km 以下        | 22      | 21        | 18        | 24    | 22        |
|            | 1.0km 以下        | 21      | 19        | 17        | 23    | 21        |
|            | 1.5km 以下        | 18      | 17        | 15        | 21    | 20        |
|            | 2.0km 以下        | 17      | 16        | 14        | 21    | 19        |
|            | 2.5km 以下        | 15      | 14        | 13        | 19    | 18        |
|            | 3.0km 以下        | 14      | 13        | 12        | 18    | 17        |
|            | 3.5km 以下        | 13      | 12        | 11        | 17    | 16        |
|            | 4.0km 以下        | 12      | 11        | 10        | 16    | 15        |
|            | 4.5km 以下        | 11      | 11        | 10        | 16    | 15        |
|            | 5.0km 以下        | 11      | 10        | 9.4       | 15    | 14        |
|            | 5.5km 以下        | 9.8     | 9.5       | 8.8       | 14    | 14        |
|            | 6.0km 以下        | 9.5     | 9.2       | 8.6       | 14    | 13        |
|            | 6.5km 以下        | 8.9     | 8.6       | 8.1       | 13    | 13        |
|            | 7.0km 以下        | 8.4     | 8.1       | 7.6       | 13    | 12        |
|            | 7.5km 以下        | 8.1     | 7.9       | 7.4       | 12    | 12        |
|            | 8.5km 以下        | 7.9     | 7.7       | 7.2       | 12    | 12        |
|            | 9.5km 以下        | 7.3     | 7.1       | 6.7       | 11    | 11        |
|            | 10.5km 以下       | 6.8     | 6.6       | 6.3       | 11    | 10        |
|            | 11.5km 以下       | 6.2     | 6.0       | 5.8       | 10    | 9.7       |
|            | 12.5km 以下       | 5.8     | 5.7       | 5.4       | 9.5   | 9.2       |
|            | 14.0km 以下       | 5.5     | 5.4       | 5.1       | 9.0   | 8.8       |
|            | 15.0km 以下       | 5.0     | 4.9       | 4.7       | 8.4   | 8.1       |
|            | 積載個数            | 3 個/台   |           |           | 4 個/台 |           |
|            | 0.5km 以下        | 25      | 23        | 19        | 25    | 23        |
|            | 1.0km 以下        | 24      | 22        | 19        | 25    | 23        |
|            | 1.5km 以下        | 23      | 21        | 18        | 24    | 22        |
|            | 2.0km 以下        | 22      | 21        | 18        | 23    | 21        |
|            | 2.5km 以下        | 21      | 20        | 17        | 22    | 21        |
|            | 3.0km 以下        | 20      | 19        | 16        | 21    | 20        |
|            | 3.5km 以下        | 20      | 18        | 16        | 21    | 20        |
|            | 4.0km 以下        | 19      | 18        | 15        | 20    | 19        |
|            | 4.5km 以下        | 18      | 17        | 15        | 20    | 19        |
|            | 5.0km 以下        | 18      | 17        | 15        | 19    | 18        |
|            | 5.5km 以下        | 17      | 16        | 14        | 19    | 17        |
|            | 6.0km 以下        | 17      | 16        | 14        | 18    | 17        |
|            | 6.5km 以下        | 16      | 15        | 13        | 18    | 17        |
|            | 7.0km 以下        | 15      | 15        | 13        | 17    | 16        |
|            | 7.5km 以下        | 15      | 14        | 13        | 17    | 16        |
|            | 8.5km 以下        | 15      | 14        | 13        | 17    | 16        |
|            | 9.5km 以下        | 14      | 13        | 12        | 16    | 15        |
|            | 10.5km 以下       | 13      | 13        | 12        | 15    | 14        |
|            | 11.5km 以下       | 13      | 12        | 11        | 14    | 14        |
|            | 12.5km 以下       | 12      | 12        | 11        | 14    | 13        |
|            | 14.0km 以下       | 12      | 11        | 10        | 13    | 13        |
|            | 15.0km 以下       | 11      | 10        | 9.6       | 13    | 12        |

| 工 種 名      | 設 定 内 容         |         |           |           |       |           |
|------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 消波根固めブロック工 | 作業日当り標準作業量（個/日） |         |           |           |       |           |
|            | ブロック規格          | 2.5t 以下 |           |           |       |           |
|            | 積載個数            | 5 個/台   |           |           | 6 個/台 |           |
|            | トラック 1 台当り運搬距離  | 積込・荷卸   | 積込・据付(乱積) | 積込・据付(層積) | 積込・荷卸 | 積込・据付(乱積) |
|            | 0.5km 以下        | 25      | 23        | 20        | 26    | 23        |
|            | 1.0km 以下        | 25      | 23        | 19        | 25    | 23        |
|            | 1.5km 以下        | 24      | 22        | 19        | 24    | 22        |
|            | 2.0km 以下        | 24      | 22        | 19        | 24    | 22        |
|            | 2.5km 以下        | 23      | 21        | 18        | 23    | 22        |
|            | 3.0km 以下        | 22      | 21        | 18        | 23    | 21        |
|            | 3.5km 以下        | 22      | 20        | 18        | 22    | 21        |
|            | 4.0km 以下        | 21      | 20        | 17        | 22    | 20        |
|            | 4.5km 以下        | 21      | 19        | 17        | 22    | 20        |
|            | 5.0km 以下        | 20      | 19        | 16        | 21    | 20        |
|            | 5.5km 以下        | 20      | 18        | 16        | 21    | 19        |
|            | 6.0km 以下        | 19      | 18        | 16        | 20    | 19        |
|            | 6.5km 以下        | 19      | 18        | 16        | 20    | 19        |
|            | 7.0km 以下        | 18      | 17        | 15        | 19    | 18        |
|            | 7.5km 以下        | 18      | 17        | 15        | 19    | 18        |
|            | 8.5km 以下        | 18      | 17        | 15        | 19    | 18        |
|            | 9.5km 以下        | 17      | 16        | 14        | 18    | 17        |
|            | 10.5km 以下       | 17      | 16        | 14        | 18    | 17        |
|            | 11.5km 以下       | 16      | 15        | 13        | 17    | 16        |
|            | 12.5km 以下       | 15      | 15        | 13        | 17    | 16        |
|            | 14.0km 以下       | 15      | 14        | 13        | 16    | 15        |
|            | 15.0km 以下       | 14      | 13        | 12        | 15    | 13        |
|            | 積載個数            | 7 個/台   |           |           | 8 個/台 |           |
|            | 0.5km 以下        | 26      | 24        | 20        | 26    | 24        |
|            | 1.0km 以下        | 25      | 23        | 20        | 25    | 23        |
|            | 1.5km 以下        | 25      | 23        | 19        | 25    | 23        |
|            | 2.0km 以下        | 24      | 22        | 19        | 25    | 23        |
|            | 2.5km 以下        | 24      | 22        | 19        | 24    | 22        |
|            | 3.0km 以下        | 23      | 21        | 18        | 24    | 22        |
|            | 3.5km 以下        | 23      | 21        | 18        | 23    | 22        |
|            | 4.0km 以下        | 22      | 21        | 18        | 23    | 21        |
|            | 4.5km 以下        | 22      | 21        | 18        | 23    | 21        |
|            | 5.0km 以下        | 22      | 20        | 17        | 22    | 21        |
|            | 5.5km 以下        | 21      | 20        | 17        | 22    | 20        |
|            | 6.0km 以下        | 21      | 20        | 17        | 22    | 20        |
|            | 6.5km 以下        | 21      | 19        | 17        | 21    | 20        |
|            | 7.0km 以下        | 20      | 19        | 16        | 21    | 19        |
|            | 7.5km 以下        | 20      | 19        | 16        | 21    | 19        |
|            | 8.5km 以下        | 20      | 18        | 16        | 20    | 19        |
|            | 9.5km 以下        | 19      | 18        | 16        | 20    | 19        |
|            | 10.5km 以下       | 19      | 17        | 15        | 19    | 18        |
|            | 11.5km 以下       | 18      | 17        | 15        | 19    | 18        |
|            | 12.5km 以下       | 17      | 16        | 15        | 18    | 17        |
|            | 14.0km 以下       | 17      | 16        | 14        | 18    | 17        |
|            | 15.0km 以下       | 16      | 15        | 14        | 17    | 16        |

| 工 種 名      | 設 定 内 容         |                 |           |           |                  |           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 消波根固めブロック工 | 作業日当り標準作業量（個/日） |                 |           |           |                  |           |
|            | ブロック規格          | 2.5t 以下         |           |           |                  |           |
|            | 積載個数            | 9 個/台           |           |           | 10 個/台           |           |
|            | トラック 1 台当り運搬距離  | 積込・荷卸           | 積込・据付(乱積) | 積込・据付(層積) | 積込・荷卸            | 積込・据付(乱積) |
|            | 0.5km 以下        | 26              | 24        | 20        | 26               | 24        |
|            | 1.0km 以下        | 26              | 23        | 20        | 26               | 24        |
|            | 1.5km 以下        | 25              | 23        | 20        | 25               | 23        |
|            | 2.0km 以下        | 25              | 23        | 19        | 25               | 23        |
|            | 2.5km 以下        | 24              | 22        | 19        | 25               | 23        |
|            | 3.0km 以下        | 24              | 22        | 19        | 24               | 22        |
|            | 3.5km 以下        | 24              | 22        | 19        | 24               | 22        |
|            | 4.0km 以下        | 23              | 21        | 18        | 24               | 22        |
|            | 4.5km 以下        | 23              | 21        | 18        | 23               | 22        |
|            | 5.0km 以下        | 23              | 21        | 18        | 23               | 21        |
|            | 5.5km 以下        | 22              | 21        | 18        | 23               | 21        |
|            | 6.0km 以下        | 22              | 20        | 18        | 22               | 21        |
|            | 6.5km 以下        | 22              | 20        | 17        | 22               | 20        |
|            | 7.0km 以下        | 21              | 20        | 17        | 22               | 20        |
|            | 7.5km 以下        | 21              | 20        | 17        | 22               | 20        |
|            | 8.5km 以下        | 21              | 19        | 17        | 21               | 20        |
|            | 9.5km 以下        | 20              | 19        | 17        | 21               | 19        |
|            | 10.5km 以下       | 20              | 19        | 16        | 20               | 19        |
|            | 11.5km 以下       | 19              | 18        | 16        | 20               | 19        |
|            | 12.5km 以下       | 19              | 18        | 16        | 19               | 18        |
|            | 14.0km 以下       | 18              | 17        | 15        | 19               | 18        |
|            | 15.0km 以下       | 18              | 17        | 15        | 18               | 17        |
|            | 積載個数            | 11 個以上 15 個以下/台 |           |           | 15 個を超え 23 個以下/台 |           |
|            | 0.5km 以下        | 26              | 24        | 20        | 26               | 24        |
|            | 1.0km 以下        | 26              | 24        | 20        | 26               | 24        |
|            | 1.5km 以下        | 25              | 23        | 20        | 26               | 24        |
|            | 2.0km 以下        | 25              | 23        | 20        | 26               | 23        |
|            | 2.5km 以下        | 25              | 23        | 19        | 25               | 23        |
|            | 3.0km 以下        | 25              | 23        | 19        | 25               | 23        |
|            | 3.5km 以下        | 24              | 22        | 19        | 25               | 23        |
|            | 4.0km 以下        | 24              | 22        | 19        | 25               | 23        |
|            | 4.5km 以下        | 24              | 22        | 19        | 25               | 23        |
|            | 5.0km 以下        | 24              | 22        | 19        | 24               | 22        |
|            | 5.5km 以下        | 23              | 22        | 18        | 24               | 22        |
|            | 6.0km 以下        | 23              | 21        | 18        | 24               | 22        |
|            | 6.5km 以下        | 23              | 21        | 18        | 24               | 22        |
|            | 7.0km 以下        | 23              | 21        | 18        | 24               | 22        |
|            | 7.5km 以下        | 22              | 21        | 18        | 24               | 22        |
|            | 8.5km 以下        | 22              | 21        | 18        | 23               | 22        |
|            | 9.5km 以下        | 22              | 20        | 18        | 23               | 21        |
|            | 10.5km 以下       | 22              | 20        | 17        | 23               | 21        |
|            | 11.5km 以下       | 21              | 20        | 17        | 22               | 21        |
|            | 12.5km 以下       | 21              | 19        | 17        | 22               | 21        |
|            | 14.0km 以下       | 20              | 19        | 17        | 22               | 20        |
|            | 15.0km 以下       | 20              | 19        | 16        | 21               | 20        |

| 工 種 名      | 設 定 内 容         |                  |           |           |       |           |
|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 消波根固めブロック工 | 作業日当り標準作業量（個/日） |                  |           |           |       |           |
|            | ブロック規格          | 2.5t を超え 5.5t 以下 |           |           |       |           |
|            | 積載個数            | 1 個/台            |           |           | 2 個/台 |           |
|            | トラック 1 台当り運搬距離  | 積込・荷卸            | 積込・据付(乱積) | 積込・据付(層積) | 積込・荷卸 | 積込・据付(乱積) |
|            | 0.5km 以下        | 19               | 18        | 15        | 21    | 19        |
|            | 1.0km 以下        | 18               | 17        | 14        | 20    | 18        |
|            | 1.5km 以下        | 16               | 15        | 13        | 19    | 17        |
|            | 2.0km 以下        | 15               | 14        | 12        | 18    | 17        |
|            | 2.5km 以下        | 14               | 13        | 11        | 17    | 16        |
|            | 3.0km 以下        | 13               | 12        | 10        | 16    | 15        |
|            | 3.5km 以下        | 12               | 11        | 10        | 16    | 15        |
|            | 4.0km 以下        | 11               | 11        | 9.4       | 15    | 14        |
|            | 4.5km 以下        | 11               | 10        | 9.1       | 14    | 14        |
|            | 5.0km 以下        | 9.9              | 9.5       | 8.5       | 14    | 13        |
|            | 5.5km 以下        | 9.2              | 8.9       | 8.0       | 13    | 12        |
|            | 6.0km 以下        | 9.0              | 8.6       | 7.8       | 13    | 12        |
|            | 6.5km 以下        | 8.4              | 8.1       | 7.4       | 12    | 12        |
|            | 7.0km 以下        | 7.9              | 7.7       | 7.0       | 12    | 11        |
|            | 7.5km 以下        | 7.7              | 7.5       | 6.9       | 12    | 11        |
|            | 8.5km 以下        | 7.5              | 7.3       | 6.7       | 11    | 11        |
|            | 9.5km 以下        | 7.0              | 6.7       | 6.3       | 11    | 10        |
|            | 10.5km 以下       | 6.5              | 6.3       | 5.9       | 10    | 9.6       |
|            | 11.5km 以下       | 5.9              | 5.8       | 5.4       | 9.4   | 9.0       |
|            | 12.5km 以下       | 5.6              | 5.4       | 5.1       | 9.0   | 8.6       |
|            | 14.0km 以下       | 5.3              | 5.1       | 4.9       | 8.5   | 8.2       |
|            | 15.0km 以下       | 4.8              | 4.7       | 4.5       | 7.9   | 7.7       |
|            | 積載個数            | 3 個/台            |           |           | 4 個/台 |           |
|            | 0.5km 以下        | 21               | 19        | 16        | 22    | 20        |
|            | 1.0km 以下        | 21               | 19        | 16        | 21    | 19        |
|            | 1.5km 以下        | 20               | 18        | 15        | 21    | 19        |
|            | 2.0km 以下        | 19               | 18        | 15        | 20    | 18        |
|            | 2.5km 以下        | 19               | 17        | 14        | 19    | 18        |
|            | 3.0km 以下        | 18               | 16        | 14        | 19    | 17        |
|            | 3.5km 以下        | 17               | 16        | 14        | 18    | 17        |
|            | 4.0km 以下        | 17               | 16        | 13        | 18    | 17        |
|            | 4.5km 以下        | 16               | 15        | 13        | 18    | 16        |
|            | 5.0km 以下        | 16               | 15        | 13        | 17    | 16        |
|            | 5.5km 以下        | 15               | 14        | 12        | 17    | 15        |
|            | 6.0km 以下        | 15               | 14        | 12        | 16    | 15        |
|            | 6.5km 以下        | 14               | 14        | 12        | 16    | 15        |
|            | 7.0km 以下        | 14               | 13        | 11        | 15    | 14        |
|            | 7.5km 以下        | 14               | 13        | 11        | 15    | 14        |
|            | 8.5km 以下        | 14               | 13        | 11        | 15    | 14        |
|            | 9.5km 以下        | 13               | 12        | 11        | 14    | 14        |
|            | 10.5km 以下       | 12               | 12        | 10        | 14    | 13        |
|            | 11.5km 以下       | 12               | 11        | 9.8       | 13    | 13        |
|            | 12.5km 以下       | 11               | 11        | 9.5       | 13    | 12        |
|            | 14.0km 以下       | 11               | 10        | 9.2       | 12    | 12        |
|            | 15.0km 以下       | 10               | 9.7       | 8.7       | 12    | 11        |

| 工 種 名                   | 設 定 内 容         |                      |           |           |                         |           |           |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| 消波根固めブロック工              | 作業日当り標準作業量（個/日） |                      |           |           |                         |           |           |
|                         | ブロック規格          | 5.5t を超え 11.0t 以下    |           |           |                         |           |           |
|                         | 積載個数            | 1 個/台                |           |           | 2 個/台                   |           |           |
|                         | トラック 1 台当り運搬距離  | 積込・荷卸                | 積込・据付(乱積) | 積込・据付(層積) | 積込・荷卸                   | 積込・据付(乱積) | 積込・据付(層積) |
|                         | 0.5km 以下        | 17                   | 15        | 13        | 18                      | 16        | 14        |
|                         | 1.0km 以下        | 16                   | 14        | 13        | 18                      | 16        | 13        |
|                         | 1.5km 以下        | 14                   | 13        | 12        | 16                      | 15        | 13        |
|                         | 2.0km 以下        | 14                   | 12        | 11        | 16                      | 14        | 13        |
|                         | 2.5km 以下        | 12                   | 11        | 10        | 15                      | 14        | 12        |
|                         | 3.0km 以下        | 11                   | 11        | 9.6       | 14                      | 13        | 12        |
|                         | 3.5km 以下        | 11                   | 10        | 9.2       | 14                      | 13        | 11        |
|                         | 4.0km 以下        | 10                   | 9.5       | 8.7       | 13                      | 12        | 11        |
|                         | 4.5km 以下        | 9.9                  | 9.2       | 8.4       | 13                      | 12        | 11        |
|                         | 5.0km 以下        | 9.2                  | 8.7       | 7.9       | 12                      | 11        | 10        |
|                         | 5.5km 以下        | 8.7                  | 8.1       | 7.5       | 12                      | 11        | 9.9       |
|                         | 6.0km 以下        | 8.4                  | 7.9       | 7.3       | 12                      | 11        | 9.7       |
|                         | 6.5km 以下        | 7.9                  | 7.5       | 7.0       | 11                      | 10        | 9.4       |
|                         | 7.0km 以下        | 7.5                  | 7.1       | 6.6       | 11                      | 10        | 9.1       |
|                         | 7.5km 以下        | 7.3                  | 6.9       | 6.5       | 11                      | 9.9       | 9.0       |
|                         | 8.5km 以下        | 7.1                  | 6.8       | 6.3       | 10                      | 9.7       | 8.8       |
|                         | 9.5km 以下        | 6.6                  | 6.3       | 5.9       | 9.9                     | 9.2       | 8.4       |
|                         | 10.5km 以下       | 6.2                  | 5.9       | 5.6       | 9.4                     | 8.8       | 8.1       |
|                         | 11.5km 以下       | 5.7                  | 5.5       | 5.2       | 8.8                     | 8.3       | 7.6       |
|                         | 12.5km 以下       | 5.4                  | 5.2       | 4.9       | 8.4                     | 7.9       | 7.3       |
|                         | 14.0km 以下       | 5.1                  | 4.9       | 4.7       | 8.0                     | 7.6       | 7.0       |
|                         | 15.0km 以下       | 4.7                  | 4.5       | 4.3       | 7.5                     | 7.1       | 6.6       |
| 消波根固めブロック工<br>（ブロック撤去工） | ① 根固めブロック撤去     |                      |           |           |                         |           |           |
| 作業区分                    |                 | 作業日当り標準作業量           |           |           | 摘 要                     |           |           |
| 撤去・仮置き                  |                 | 49(36) 個/日           |           |           | 堆砂がある場合は<br>（ ）の作業量とする。 |           |           |
| 撤去・<br>据付け              | 乱積              | 75(60) 個/日           |           |           |                         |           |           |
|                         | 層積              | 53(42) 個/日           |           |           |                         |           |           |
| 撤去・積み込み                 |                 | 73(58) 個/日           |           |           |                         |           |           |
| 捨石工                     | ① 捨石工           |                      |           |           |                         |           |           |
|                         | 作 業 名           | 作業日当り標準作業量           |           |           | 摘 要                     |           |           |
|                         | 捨石投入            | 76 m <sup>3</sup> /日 |           |           | 最大作業半径 9m 以下            |           |           |
|                         |                 | 67 m <sup>3</sup> /日 |           |           | 最大作業半径 9m を超え 24m 以下    |           |           |
| 表面均し                    |                 | 55 m <sup>2</sup> /日 |           |           |                         |           |           |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                             | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 消波工                                                                                                                                                                                                                               | ① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ② ブロック製作（型枠工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th rowspan="2">ブロック実質量</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>組 立</th><th>脱 型</th></tr><tr><td>11.0t を超え 25.0t 以下</td><td>164 m<sup>2</sup>/日</td><td>193 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>25.0t を超え 50.0t 以下</td><td>230 m<sup>2</sup>/日</td><td>270 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr></table> | ブロック実質量               | 作業日当り標準作業量            |                    | 摘 要                  | 組 立         | 脱 型                | 11.0t を超え 25.0t 以下    | 164 m <sup>2</sup> /日 | 193 m <sup>2</sup> /日 |  | 25.0t を超え 50.0t 以下 | 230 m <sup>2</sup> /日 | 270 m <sup>2</sup> /日 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ブロック実質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 作業日当り標準作業量            |                    |                      | 摘 要         |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 組 立                   | 脱 型                   |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 11.0t を超え 25.0t 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164 m <sup>2</sup> /日 | 193 m <sup>2</sup> /日 |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| 25.0t を超え 50.0t 以下                                                                                                                                                                                                                | 230 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 m <sup>2</sup> /日 |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| ③ ブロック製作（コンクリート工）                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| <table><tr><th>ブロック実質量</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>11.0t を超え 25.0t 以下</td><td>83 m<sup>3</sup>/日</td><td rowspan="2">クレーン打設</td></tr><tr><td>25.0t を超え 50.0t 以下</td><td>125 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> | ブロック実質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量            | 摘 要                   | 11.0t を超え 25.0t 以下 | 83 m <sup>3</sup> /日 | クレーン打設      | 25.0t を超え 50.0t 以下 | 125 m <sup>3</sup> /日 |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| ブロック実質量                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 摘 要                   |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| 11.0t を超え 25.0t 以下                                                                                                                                                                                                                | 83 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | クレーン打設                |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| 25.0t を超え 50.0t 以下                                                                                                                                                                                                                | 125 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| ④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| ⑤ ブロック積込・運搬・据付 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| 浚渫工<br>（バックホウ浚渫船）                                                                                                                                                                                                                 | 現場条件により設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| 浚渫工<br>（バックホウ浚渫船）<br>（ICT）                                                                                                                                                                                                        | 現場条件により設定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| 軟弱地盤上における<br>柔構造樋門・樋管工                                                                                                                                                                                                            | ① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ブロック組立工</td><td>3.3 ブロック/日</td></tr><tr><td>P C ケーブル組立工</td><td>10 ケーブル/日</td></tr><tr><td>グラウト工</td><td>333 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                          | 作 業 種 別               | 作業日当り標準作業量            | ブロック組立工            | 3.3 ブロック/日           | P C ケーブル組立工 | 10 ケーブル/日          | グラウト工                 | 333 m/日               |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量            |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | ブロック組立工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3 ブロック/日            |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | P C ケーブル組立工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ケーブル/日             |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |
| グラウト工                                                                                                                                                                                                                             | 333 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                    |                      |             |                    |                       |                       |                       |  |                    |                       |                       |  |



| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|------------------|--|-----------------------|-----|--|-----------------------|
| 堤防除草工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ① 除草                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>大型自走式</td><td>ロングリーチ式</td><td>6,670 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>刈幅 185cm</td><td>6,600 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>刈幅 120cm</td><td>4,760 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td><td>5,760 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td><td>680 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>240 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作 業 種 別                  |                                       | 作業日当り標準作業量              | 大型自走式                                 | ロングリーチ式                 | 6,670 m <sup>2</sup> /日           | 遠隔操縦式                   | 刈幅 185cm                | 6,600 m <sup>2</sup> /日 | 刈幅 120cm | 4,760 m <sup>2</sup> /日 | ハンドガイド式 (刈幅 150cm) |  | 5,760 m <sup>2</sup> /日 | 肩掛式 (カッタ径 255mm) |  | 680 m <sup>2</sup> /日 | 人 力 |  | 240 m <sup>2</sup> /日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 作業日当り標準作業量                            |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 大型自走式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ロングリーチ式                  | 6,670 m <sup>2</sup> /日               |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 遠隔操縦式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 刈幅 185cm                 | 6,600 m <sup>2</sup> /日               |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 刈幅 120cm                 | 4,760 m <sup>2</sup> /日               |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ハンドガイド式 (刈幅 150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 5,760 m <sup>2</sup> /日               |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 肩掛式 (カッタ径 255mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 680 m <sup>2</sup> /日                 |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 人 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 240 m <sup>2</sup> /日                 |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ② 集草                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>集草幅 180cm</td><td>11,540 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>集草幅 160cm</td><td>7,690 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (集草幅 200cm)</td><td>8,530 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>1,180 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                          | 作 業 種 別                  |                                       | 作業日当り標準作業量              | 遠隔操縦式                                 | 集草幅 180cm               | 11,540 m <sup>2</sup> /日          | 集草幅 160cm               | 7,690 m <sup>2</sup> /日 | ハンドガイド式 (集草幅 200cm)     |          | 8,530 m <sup>2</sup> /日 | 人 力                |  | 1,180 m <sup>2</sup> /日 |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 作業日当り標準作業量                            |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 遠隔操縦式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 集草幅 180cm                | 11,540 m <sup>2</sup> /日              |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 集草幅 160cm                | 7,690 m <sup>2</sup> /日               |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ハンドガイド式 (集草幅 200cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 8,530 m <sup>2</sup> /日               |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| 人 力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,180 m <sup>2</sup> /日  |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| ③ 梱包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12,500 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,500 m <sup>2</sup> /日 |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,500 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| ④ 積込・荷卸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積級)<br/>(梱包無し)</td><td>2,240 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積級)<br/>(梱包有り)</td><td>5,950 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>パッカー車 (回転式・積載容量 8m<sup>3</sup>)</td><td>2,720 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量               | ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積級)<br>(梱包無し) | 2,240 m <sup>2</sup> /日 | ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積級)<br>(梱包有り) | 5,950 m <sup>2</sup> /日 | パッカー車 (回転式・積載容量 8m <sup>3</sup> ) | 2,720 m <sup>2</sup> /日 |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積級)<br>(梱包無し)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,240 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t 積級)<br>(梱包有り)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,950 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |
| パッカー車 (回転式・積載容量 8m <sup>3</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,720 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                       |                         |                                       |                         |                                   |                         |                         |                         |          |                         |                    |  |                         |                  |  |                       |     |  |                       |

| 工 種 名 | 設 定 内 容                          |       |          |              |                         |
|-------|----------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|
| 堤防除草工 | ⑤ 運搬（堤防除草）                       |       |          |              |                         |
|       | 運搬機種                             | 梱包の有無 | DID区間の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) |
|       | ダンプトラック<br>（オンロード・ディーゼル・2t積級）    | 梱包無し  | 無し       | 1.0 以下       | 9,833                   |
|       |                                  |       |          | 2.5 以下       | 8,429                   |
|       |                                  |       |          | 4.0 以下       | 7,375                   |
|       |                                  |       |          | 6.0 以下       | 6,556                   |
|       |                                  |       |          | 7.5 以下       | 5,900                   |
|       |                                  |       |          | 9.5 以下       | 5,364                   |
|       |                                  |       |          | 11.0 以下      | 4,917                   |
|       |                                  |       |          | 13.0 以下      | 4,538                   |
|       |                                  |       |          | 17.0 以下      | 3,933                   |
|       |                                  |       |          | 22.0 以下      | 3,471                   |
|       |                                  |       |          | 25.0 以下      | 3,278                   |
|       |                                  |       |          | 32.5 以下      | 2,950                   |
|       |                                  |       | 40.0 以下  | 2,682        |                         |
|       |                                  |       | 有り       | 1.0 以下       | 9,833                   |
|       |                                  |       |          | 2.5 以下       | 8,429                   |
|       |                                  |       |          | 4.0 以下       | 7,375                   |
|       |                                  |       |          | 5.5 以下       | 6,556                   |
|       |                                  |       |          | 7.0 以下       | 5,900                   |
|       |                                  |       |          | 8.5 以下       | 5,364                   |
|       |                                  |       |          | 10.0 以下      | 4,917                   |
|       |                                  |       |          | 12.0 以下      | 4,538                   |
|       |                                  |       |          | 15.5 以下      | 3,933                   |
|       | 19.0 以下                          | 3,471 |          |              |                         |
|       | 21.5 以下                          | 3,278 |          |              |                         |
|       | 26.0 以下                          | 2,950 |          |              |                         |
|       | 40.0 以下                          | 2,682 |          |              |                         |
|       | (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |       |          |              |                         |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |  |  |  |  |
|-------|---------|--|--|--|--|
| 堤防除草工 |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |
|       |         |  |  |  |  |

| 工 種 名 | 設 定 内 容 |  |  |  |
|-------|---------|--|--|--|
| 堤防除草工 |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
|       |         |  |  |  |
| </    |         |  |  |  |

| 工 種 名              | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------|---------|-------|-----|-------|--|-------|-------|--------------------|----------------------|---------|---------|-------|-----|-------|--|-------|-------|----------------------|----|---------|-----|----|-----|--|--|-------|-----|--------------------|----|---------|-----|----|-----|--|--|-------|-----|----|----|---------|-----|----|-----|--|--|-------|-----|
| 堤防除草工              | ⑥ 除草、集草（人力）、梱包、積込・荷卸（総合）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | <table><tr><th>除草機種</th><th>梱包の有無</th><th>運搬機械</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(㎡/日)</th></tr><tr><td rowspan="2">大型自走式<br/>(ロングリーチ式)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>803</td></tr><tr><td>無し</td><td>693</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>733</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式<br/>(刈幅185cm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>802</td></tr><tr><td>無し</td><td>692</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>732</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式<br/>(刈幅120cm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>766</td></tr><tr><td>無し</td><td>665</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>702</td></tr><tr><td rowspan="2">ハンドガイド式<br/>(刈幅150cm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>788</td></tr><tr><td>無し</td><td>681</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>720</td></tr><tr><td rowspan="2">肩掛式<br/>(カット径255mm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>390</td></tr><tr><td>無し</td><td>362</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>372</td></tr><tr><td rowspan="2">人力</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>190</td></tr><tr><td>無し</td><td>183</td></tr><tr><td></td><td></td><td>パッカー車</td><td>186</td></tr></table> | 除草機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 梱包の有無      | 運搬機械                    | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) | 大型自走式<br>(ロングリーチ式)      | 有り                 | ダンプトラック | 803       | 無し    | 693       |       |           | パッカー車 | 733        | 遠隔操縦式<br>(刈幅185cm) | 有り                 | ダンプトラック | 802     | 無し    | 692 |       |  | パッカー車 | 732   | 遠隔操縦式<br>(刈幅120cm) | 有り                   | ダンプトラック | 766     | 無し    | 665 |       |  | パッカー車 | 702   | ハンドガイド式<br>(刈幅150cm) | 有り | ダンプトラック | 788 | 無し | 681 |  |  | パッカー車 | 720 | 肩掛式<br>(カット径255mm) | 有り | ダンプトラック | 390 | 無し | 362 |  |  | パッカー車 | 372 | 人力 | 有り | ダンプトラック | 190 | 無し | 183 |  |  | パッカー車 | 186 |
|                    | 除草機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 梱包の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 運搬機械       | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 大型自走式<br>(ロングリーチ式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ダンプトラック    | 803                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 693                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 733                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 遠隔操縦式<br>(刈幅185cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有り         | ダンプトラック                 | 802                     |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 692        |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 732                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 遠隔操縦式<br>(刈幅120cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有り         | ダンプトラック                 | 766                     |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 665        |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 702                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ハンドガイド式<br>(刈幅150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有り         | ダンプトラック                 | 788                     |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 681        |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 720                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 肩掛式<br>(カット径255mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有り         | ダンプトラック                 | 390                     |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 362        |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 372                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有り         | ダンプトラック                 | 190                     |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183        |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 186                     |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⑦ 除草、集草（機械）、梱包、積込・荷卸（総合）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <table><tr><th>除草機種</th><th>梱包の有無</th><th>運搬機械</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(㎡/日)</th></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式<br/>(刈幅185cm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>2,057</td></tr><tr><td>無し</td><td>1,461</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>1,651</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式<br/>(刈幅120cm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>1,700</td></tr><tr><td>無し</td><td>1,271</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>パッカー車</td><td>1,413</td></tr><tr><td rowspan="2">ハンドガイド式<br/>(刈幅150cm)</td><td>有り</td><td rowspan="2">ダンプトラック</td><td>1,856</td></tr><tr><td>無し</td><td>1,356</td></tr><tr><td></td><td></td><td>パッカー車</td><td>1,519</td></tr></table> | 除草機種       | 梱包の有無                   | 運搬機械                    | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) | 遠隔操縦式<br>(刈幅185cm) | 有り      | ダンプトラック   | 2,057 | 無し        | 1,461 |           |       | パッカー車      | 1,651              | 遠隔操縦式<br>(刈幅120cm) | 有り      | ダンプトラック | 1,700 | 無し  | 1,271 |  |       | パッカー車 | 1,413              | ハンドガイド式<br>(刈幅150cm) | 有り      | ダンプトラック | 1,856 | 無し  | 1,356 |  |       | パッカー車 | 1,519                |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 除草機種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 梱包の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 運搬機械       | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 遠隔操縦式<br>(刈幅185cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ダンプトラック    | 2,057                   |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1,461                   |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | パッカー車      | 1,651                   |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 遠隔操縦式<br>(刈幅120cm) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ダンプトラック    | 1,700                   |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パッカー車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,413      |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | ハンドガイド式<br>(刈幅150cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ダンプトラック    | 1,856                   |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 無し                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | パッカー車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,519      |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 堤防芝養生工             | ① 堤防芝養生工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | <table><tr><th>作業種別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>抜根＋集草＋積込運搬</td><td>934 ㎡/日</td></tr><tr><td>抜根＋集草</td><td>1,290 ㎡/日</td></tr><tr><td>抜 根</td><td>1,880 ㎡/日</td></tr><tr><td>集 草</td><td>4,110 ㎡/日</td></tr><tr><td>積込運搬</td><td>3,380 ㎡/日</td></tr><tr><td>施 肥</td><td>13,600 ㎡/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量 | 抜根＋集草＋積込運搬              | 934 ㎡/日                 | 抜根＋集草                   | 1,290 ㎡/日          | 抜 根     | 1,880 ㎡/日 | 集 草   | 4,110 ㎡/日 | 積込運搬  | 3,380 ㎡/日 | 施 肥   | 13,600 ㎡/日 |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 作業種別               | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 抜根＋集草＋積込運搬         | 934 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 抜根＋集草              | 1,290 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 抜 根                | 1,880 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 集 草                | 4,110 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 積込運搬               | 3,380 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
| 施 肥                | 13,600 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |
|                    | (注) 集草、積込運搬は、必要な工種のみ計上する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |                         |                         |                    |         |           |       |           |       |           |       |            |                    |                    |         |         |       |     |       |  |       |       |                    |                      |         |         |       |     |       |  |       |       |                      |    |         |     |    |     |  |  |       |     |                    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |    |    |         |     |    |     |  |  |       |     |

| 工 種 名                             | 設 定 内 容        |         |                           |           |                                |
|-----------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| 伐木除根工                             | ① 伐木除根         |         |                           |           |                                |
|                                   | 作 業 名          |         | 作業日当り標準作業量                |           |                                |
|                                   | 伐木作業（人力施工）     | 粗       | 2, 105 m <sup>2</sup> /日  |           |                                |
|                                   |                | 中       | 768 m <sup>2</sup> /日     |           |                                |
|                                   |                | 密       | 433 m <sup>2</sup> /日     |           |                                |
|                                   | 伐木作業（機械施工）     |         | 2, 280 m <sup>2</sup> /日  |           |                                |
|                                   | 伐 竹 作 業        |         | 439 m <sup>2</sup> /日     |           |                                |
|                                   | 除 根 作 業        |         | 1, 360 m <sup>2</sup> /日  |           |                                |
|                                   | 整 地 作 業        |         | 880 m <sup>2</sup> /日     |           |                                |
|                                   | 集積作業（人力施工）     |         | 1, 180 m <sup>2</sup> /日  |           |                                |
|                                   | 集積作業（機械施工）     | 除根有     | 590 m <sup>2</sup> /日     |           |                                |
|                                   |                | 除根無     | 940 m <sup>2</sup> /日     |           |                                |
|                                   | 積 込 み(人力施工)    |         | 21, 300 m <sup>2</sup> /日 |           |                                |
|                                   | ② 運搬（伐木除根）人力施工 |         |                           |           |                                |
|                                   | 積込条件           | 除根作業の有無 | DID 区間の有無                 | 運搬距離 (km) | 作業日当り標準作業量 (m <sup>3</sup> /日) |
|                                   | 人力施工           | —       | 無し                        | 1. 0 以下   | 20                             |
|                                   |                |         |                           | 2. 0 以下   | 19                             |
|                                   |                |         |                           | 3. 0 以下   | 17                             |
|                                   |                |         |                           | 4. 5 以下   | 16                             |
|                                   |                |         |                           | 6. 0 以下   | 15                             |
|                                   |                |         |                           | 8. 0 以下   | 14                             |
|                                   |                |         |                           | 10. 0 以下  | 13                             |
|                                   |                |         |                           | 12. 5 以下  | 12                             |
|                                   |                |         |                           | 15. 5 以下  | 11                             |
|                                   |                |         |                           | 19. 5 以下  | 9. 7                           |
|                                   |                |         |                           | 24. 5 以下  | 8. 8                           |
|                                   |                |         |                           | 32. 0 以下  | 8. 1                           |
|                                   |                |         |                           | 60. 0 以下  | 7. 3                           |
|                                   |                |         | 有り                        | 1. 0 以下   | 20                             |
|                                   |                |         |                           | 2. 0 以下   | 19                             |
| 3. 0 以下                           |                |         |                           | 17        |                                |
| 4. 5 以下                           |                |         |                           | 16        |                                |
| 6. 0 以下                           |                |         |                           | 15        |                                |
| 8. 0 以下                           |                |         |                           | 13        |                                |
| 10. 0 以下                          |                |         |                           | 12        |                                |
| 12. 5 以下                          |                |         |                           | 11        |                                |
| 15. 5 以下                          |                |         |                           | 10        |                                |
| 19. 0 以下                          |                |         |                           | 9. 2      |                                |
| 23. 0 以下                          |                |         |                           | 8. 4      |                                |
| 28. 0 以下                          |                |         |                           | 7. 7      |                                |
| 35. 0 以下                          |                |         |                           | 7         |                                |
| 47. 0 以下                          |                |         |                           | 6. 4      |                                |
| 60. 0 以下                          |                |         |                           | 5. 8      |                                |
| (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5. 9h とする。 |                |         |                           |           |                                |

| 工 種 名 | 設 定 内 容                          |         |           |           |                   |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 伐木除根工 | ② 運搬（伐木除根）人力施工                   |         |           |           |                   |
|       | 積込条件                             | 除根作業の有無 | DID 区間の有無 | 運搬距離 (km) | 作業日当り標準作業量 (m³/日) |
|       | 人力施工                             | —       | 無し        | 1.0 以下    | 20                |
|       |                                  |         |           | 2.0 以下    | 19                |
|       |                                  |         |           | 3.0 以下    | 17                |
|       |                                  |         |           | 4.5 以下    | 16                |
|       |                                  |         |           | 6.0 以下    | 15                |
|       |                                  |         |           | 8.0 以下    | 14                |
|       |                                  |         |           | 10.0 以下   | 13                |
|       |                                  |         |           | 12.5 以下   | 12                |
|       |                                  |         |           | 15.5 以下   | 11                |
|       |                                  |         |           | 19.5 以下   | 9.7               |
|       |                                  |         |           | 24.5 以下   | 8.8               |
|       |                                  |         |           | 32.0 以下   | 8.1               |
|       |                                  |         |           | 60.0 以下   | 7.3               |
|       |                                  |         | 有り        | 1.0 以下    | 20                |
|       |                                  |         |           | 2.0 以下    | 19                |
|       |                                  |         |           | 3.0 以下    | 17                |
|       |                                  |         |           | 4.5 以下    | 16                |
|       |                                  |         |           | 6.0 以下    | 15                |
|       |                                  |         |           | 8.0 以下    | 13                |
|       |                                  |         |           | 10.0 以下   | 12                |
|       |                                  |         |           | 12.5 以下   | 11                |
|       |                                  |         |           | 15.5 以下   | 10                |
|       |                                  |         |           | 19.0 以下   | 9.2               |
|       |                                  |         |           | 23.0 以下   | 8.4               |
|       |                                  |         |           | 28.0 以下   | 7.7               |
|       |                                  |         |           | 35.0 以下   | 7                 |
|       |                                  |         |           | 47.0 以下   | 6.4               |
|       |                                  |         |           | 60.0 以下   | 5.8               |
|       | (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |         |           |           |                   |

| 工 種 名                            | 設 定 内 容        |         |           |           |                   |
|----------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 伐木除根工                            | ③ 運搬（伐木除根）機械施工 |         |           |           |                   |
|                                  | 積込条件           | 除根作業の有無 | DID 区間の有無 | 運搬距離 (km) | 作業日当り標準作業量 (m³/日) |
|                                  | 機械施工           | 有り      | 無し        | 0.5 以下    | 116               |
|                                  |                |         |           | 1.0 以下    | 105               |
|                                  |                |         |           | 1.5 以下    | 97                |
|                                  |                |         |           | 2.0 以下    | 91                |
|                                  |                |         |           | 2.5 以下    | 84                |
|                                  |                |         |           | 3.0 以下    | 80                |
|                                  |                |         |           | 4.0 以下    | 75                |
|                                  |                |         |           | 5.0 以下    | 68                |
|                                  |                |         |           | 6.0 以下    | 61                |
|                                  |                |         |           | 7.0 以下    | 59                |
|                                  |                |         |           | 8.5 以下    | 54                |
|                                  |                |         |           | 10.0 以下   | 49                |
|                                  |                |         |           | 11.5 以下   | 42                |
|                                  |                |         |           | 13.5 以下   | 39                |
|                                  |                |         |           | 16.0 以下   | 37                |
|                                  |                |         |           | 19.0 以下   | 33                |
|                                  |                |         |           | 22.5 以下   | 31                |
|                                  |                |         |           | 27.0 以下   | 28                |
|                                  |                |         |           | 34.5 以下   | 26                |
|                                  |                |         |           | 60.0 以下   | 24                |
|                                  |                |         | 有り        | 0.5 以下    | 116               |
|                                  |                |         |           | 1.0 以下    | 105               |
|                                  |                |         |           | 1.5 以下    | 97                |
|                                  |                |         |           | 2.0 以下    | 89                |
|                                  |                |         |           | 2.5 以下    | 83                |
|                                  |                |         |           | 3.0 以下    | 79                |
|                                  |                |         |           | 4.0 以下    | 74                |
|                                  |                |         |           | 5.0 以下    | 66                |
|                                  |                |         |           | 6.0 以下    | 60                |
|                                  |                |         |           | 7.0 以下    | 54                |
|                                  |                |         |           | 8.5 以下    | 49                |
|                                  |                |         |           | 10.0 以下   | 45                |
|                                  | 11.5 以下        | 42      |           |           |                   |
|                                  | 13.5 以下        | 39      |           |           |                   |
|                                  | 15.5 以下        | 35      |           |           |                   |
|                                  | 18.0 以下        | 33      |           |           |                   |
|                                  | 21.0 以下        | 30      |           |           |                   |
|                                  | 24.5 以下        | 27      |           |           |                   |
|                                  | 29.0 以下        | 25      |           |           |                   |
|                                  | 34.5 以下        | 22      |           |           |                   |
|                                  | 43.5 以下        | 20      |           |           |                   |
|                                  | 60.0 以下        | 18      |           |           |                   |
| (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |                |         |           |           |                   |



| 工 種 名 | 設 定 内 容 |         |           |           |                                |
|-------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 伐木除根工 | 積込条件    | 除根作業の有無 | DID 区間の有無 | 運搬距離 (km) | 作業日当り標準作業量 (m <sup>3</sup> /日) |
|       |         |         |           | 0.5 以下    | 159                            |
|       | 機械施工    | 無し      | 無し        | 1.0 以下    | 140                            |
|       |         |         |           | 1.5 以下    | 128                            |
|       |         |         |           | 2.0 以下    | 116                            |
|       |         |         |           | 2.5 以下    | 105                            |
|       |         |         |           | 3.0 以下    | 98                             |
|       |         |         |           | 3.5 以下    | 91                             |
|       |         |         |           | 4.0 以下    | 86                             |
|       |         |         |           | 4.5 以下    | 81                             |
|       |         |         |           | 5.0 以下    | 77                             |
|       |         |         |           | 6.0 以下    | 72                             |
|       |         |         |           | 7.0 以下    | 66                             |
|       |         |         |           | 8.0 以下    | 60                             |
|       |         |         |           | 9.0 以下    | 54                             |
|       |         |         |           | 10.5 以下   | 49                             |
|       |         |         |           | 12.0 以下   | 45                             |
|       |         |         |           | 14.0 以下   | 42                             |
|       |         |         |           | 16.0 以下   | 39                             |
|       |         |         |           | 18.5 以下   | 37                             |
|       |         |         |           | 21.5 以下   | 33                             |
|       |         |         |           | 25.5 以下   | 31                             |
|       |         |         |           | 31.5 以下   | 28                             |
|       |         |         |           | 60.0 以下   | 26                             |
|       | 機械施工    | 無し      | 有り        | 0.5 以下    | 159                            |
|       |         |         |           | 1.0 以下    | 140                            |
|       |         |         |           | 1.5 以下    | 126                            |
|       |         |         |           | 2.0 以下    | 113                            |
|       |         |         |           | 2.5 以下    | 104                            |
|       |         |         |           | 3.0 以下    | 97                             |
|       |         |         |           | 3.5 以下    | 89                             |
|       |         |         |           | 4.0 以下    | 83                             |
|       |         |         |           | 4.5 以下    | 79                             |
|       |         |         |           | 5.5 以下    | 74                             |
|       |         |         |           | 6.5 以下    | 66                             |
|       |         |         |           | 7.5 以下    | 60                             |
|       |         |         |           | 8.5 以下    | 54                             |
|       |         |         |           | 10.0 以下   | 49                             |
|       |         |         |           | 11.5 以下   | 45                             |
|       |         |         |           | 13.0 以下   | 42                             |
|       |         |         |           | 15.0 以下   | 39                             |
|       |         |         |           | 17.0 以下   | 35                             |
|       |         |         |           | 19.5 以下   | 33                             |
|       |         |         |           | 22.5 以下   | 30                             |
|       |         |         |           | 26.0 以下   | 27                             |
|       |         |         |           | 30.0 以下   | 25                             |
|       |         |         |           | 36.0 以下   | 23                             |
|       |         |         |           | 45.5 以下   | 21                             |
|       |         |         |           | 60.0 以下   | 19                             |

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。

| 工 種 名                     | 設 定 内 容          |             |                |                         |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 伐木除根工                     | ④ 伐木・伐竹(複合)      |             |                |                         |
|                           | 樹木・竹の区分<br>樹木密集度 | 除根作業<br>の有無 | 集積積込み<br>作業の区分 | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) |
|                           |                  |             |                |                         |
|                           | 伐木（人力施工：粗）       | 有り          | 機械施工           | 247                     |
|                           |                  | 無し          |                | 650                     |
|                           |                  |             | 人力施工           | 730                     |
|                           |                  | 伐木（人力施工：中）  | 有り             | 機械施工                    |
|                           | 無し               |             | 423            |                         |
|                           |                  |             | 人力施工           | 455                     |
|                           |                  | 伐木（人力施工：密）  | 有り             | 機械施工                    |
|                           | 無し               |             | 296            |                         |
|                           |                  |             | 人力施工           | 312                     |
|                           |                  | 伐木（機械施工）    | 有り             | 機械施工                    |
|                           | 無し               |             | 666            |                         |
| 伐竹                        | 有り               | 機械施工        | 171            |                         |
|                           | 無し               |             | 299            |                         |
|                           |                  |             | 人力施工           | 315                     |
| 塵芥処理工                     | ① 塵芥処理工          |             |                |                         |
|                           | 工 種 名            |             | 作業日当り標準作業量     |                         |
|                           | 散在塵芥収集           |             | 20,000 ㎡/日     |                         |
|                           | 堆積塵芥収集（機械処理）     |             | 31 ㎡³/日        |                         |
|                           | 堆積塵芥収集（人力処理）     |             | 9 ㎡³/日         |                         |
| (注) 上表は、収集・集積・積込み作業のみである。 |                  |             |                |                         |

| 工 種 名                            | 設 定 内 容                |              |                 |                  |
|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 塵芥処理工                            | ② 散在塵芥処理（収集・集積・積込み・運搬） |              |                 |                  |
|                                  | DID 区間の<br>有無          | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り標準作業量(㎡/日) |                  |
|                                  |                        |              | 運搬のみ            | 収集・集積・積込み<br>・運搬 |
|                                  | 無し                     | 1.0 以下       | 84,286          | 16,164           |
|                                  |                        | 2.0 以下       | 73,750          | 15,733           |
|                                  |                        | 3.0 以下       | 65,556          | 15,325           |
|                                  |                        | 4.5 以下       | 59,000          | 14,937           |
|                                  |                        | 6.0 以下       | 53,636          | 14,568           |
|                                  |                        | 7.5 以下       | 49,167          | 14,217           |
|                                  |                        | 9.5 以下       | 42,143          | 13,563           |
|                                  |                        | 12.0 以下      | 39,333          | 13,258           |
|                                  |                        | 14.5 以下      | 34,706          | 12,688           |
|                                  |                        | 17.5 以下      | 31,053          | 12,165           |
|                                  |                        | 21.5 以下      | 28,095          | 11,683           |
|                                  |                        | 26.5 以下      | 25,652          | 11,238           |
|                                  |                        | 34.5 以下      | 22,692          | 10,631           |
|                                  |                        | 46.0 以下      | 21,071          | 10,261           |
|                                  |                        | 60.0 以下      | 19,667          | 9,916            |
|                                  | 有り                     | 1.0 以下       | 84,286          | 16,164           |
|                                  |                        | 2.0 以下       | 73,750          | 15,733           |
|                                  |                        | 3.0 以下       | 65,556          | 15,325           |
|                                  |                        | 4.0 以下       | 59,000          | 14,937           |
|                                  |                        | 5.5 以下       | 53,636          | 14,568           |
|                                  |                        | 7.0 以下       | 49,167          | 14,217           |
|                                  |                        | 8.5 以下       | 42,143          | 13,563           |
|                                  |                        | 10.5 以下      | 39,333          | 13,258           |
|                                  |                        | 13.0 以下      | 34,706          | 12,688           |
|                                  |                        | 15.5 以下      | 31,053          | 12,165           |
|                                  |                        | 18.5 以下      | 28,095          | 11,683           |
|                                  |                        | 22.5 以下      | 25,652          | 11,238           |
|                                  |                        | 27.0 以下      | 22,692          | 10,631           |
|                                  |                        | 33.0 以下      | 21,071          | 10,261           |
|                                  |                        | 42.0 以下      | 19,032          | 9,752            |
|                                  | 49.5 以下                | 16,857       | 9,147           |                  |
|                                  | 60.0 以下                | 15,946       | 8,872           |                  |
| (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |                        |              |                 |                  |

| 工 種 名                            | 設 定 内 容                                            |               |              |                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 塵芥処理工                            | ③ 堆積塵芥処理（機械処理）（収集・集積・積込み・運搬）                       |               |              |                           |
|                                  | 塵芥の<br>種類                                          | DID 区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り標準作業量(m³/日)          |
|                                  |                                                    |               |              | 運搬のみ      収集・集積・積込み<br>運搬 |
|                                  | 木 片 ・<br>空 缶 ・<br>枯 草 等<br>の か さ<br>高 物 や<br>軽 量 物 | 無し            | 0.5 以下       | 87      23                |
|                                  |                                                    |               | 1.0 以下       | 80      22                |
|                                  |                                                    |               | 2.0 以下       | 74      22                |
|                                  |                                                    |               | 3.0 以下       | 63      21                |
|                                  |                                                    |               | 4.0 以下       | 54      20                |
|                                  |                                                    |               | 5.0 以下       | 49      19                |
|                                  |                                                    |               | 6.5 以下       | 45      18                |
|                                  |                                                    |               | 8.0 以下       | 39      17                |
|                                  |                                                    |               | 9.5 以下       | 37      17                |
|                                  |                                                    |               | 11.5 以下      | 33      16                |
|                                  |                                                    |               | 13.5 以下      | 30      15                |
|                                  |                                                    |               | 16.0 以下      | 27      14                |
|                                  |                                                    |               | 19.0 以下      | 25      14                |
|                                  |                                                    |               | 22.5 以下      | 23      13                |
|                                  |                                                    |               | 27.5 以下      | 20      12                |
|                                  |                                                    |               | 35.0 以下      | 18      11                |
|                                  |                                                    |               | 46.0 以下      | 17      11                |
|                                  |                                                    |               | 60.0 以下      | 16      11                |
|                                  |                                                    | 有り            | 0.5 以下       | 87      23                |
|                                  |                                                    |               | 1.0 以下       | 80      22                |
|                                  |                                                    |               | 2.0 以下       | 74      22                |
|                                  |                                                    |               | 3.0 以下       | 63      21                |
|                                  |                                                    |               | 4.0 以下       | 54      20                |
|                                  |                                                    |               | 5.0 以下       | 49      19                |
|                                  |                                                    |               | 6.0 以下       | 45      18                |
|                                  |                                                    |               | 7.5 以下       | 39      17                |
|                                  |                                                    |               | 9.0 以下       | 37      17                |
|                                  |                                                    |               | 10.5 以下      | 33      16                |
|                                  |                                                    |               | 12.5 以下      | 30      15                |
|                                  |                                                    |               | 14.5 以下      | 27      14                |
| 16.5 以下                          |                                                    |               | 25      14   |                           |
| 19.5 以下                          |                                                    |               | 23      13   |                           |
| 23.0 以下                          | 20      12                                         |               |              |                           |
| 27.0 以下                          | 18      11                                         |               |              |                           |
| 32.0 以下                          | 17      11                                         |               |              |                           |
| 39.0 以下                          | 16      11                                         |               |              |                           |
| 53.0 以下                          | 14      9.6                                        |               |              |                           |
| 60.0 以下                          | 13      9.2                                        |               |              |                           |
| (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |                                                    |               |              |                           |

| 工 種 名                            | 設 定 内 容                          |               |              |                 |                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 塵芥処理工                            | 塵芥の<br>種類                        | DID 区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り標準作業量(㎥/日) |                 |
|                                  |                                  |               |              | 運搬のみ            | 収集・集積・積込み<br>運搬 |
|                                  | コ ン ク<br>リ ー ト<br>塊 等 の<br>重 量 物 | 無し            | 0.5 以下       | 20              | 12              |
|                                  |                                  |               | 1.0 以下       | 18              | 11              |
|                                  |                                  |               | 2.0 以下       | 16              | 11              |
|                                  |                                  |               | 3.0 以下       | 14              | 9.6             |
|                                  |                                  |               | 4.0 以下       | 12              | 8.7             |
|                                  |                                  |               | 5.5 以下       | 10              | 7.6             |
|                                  |                                  |               | 7.0 以下       | 9.1             | 7.0             |
|                                  |                                  |               | 8.5 以下       | 7.9             | 6.3             |
|                                  |                                  |               | 10.0 以下      | 7.0             | 5.7             |
|                                  |                                  |               | 12.0 以下      | 6.3             | 5.2             |
|                                  |                                  |               | 14.0 以下      | 5.7             | 4.8             |
|                                  |                                  |               | 16.5 以下      | 5.1             | 4.4             |
|                                  |                                  |               | 19.5 以下      | 4.6             | 4.0             |
|                                  |                                  |               | 23.0 以下      | 4.2             | 3.7             |
|                                  |                                  |               | 27.5 以下      | 3.9             | 3.5             |
|                                  |                                  |               | 34.5 以下      | 3.5             | 3.1             |
|                                  |                                  |               | 46.0 以下      | 3.2             | 2.9             |
|                                  |                                  |               | 60.0 以下      | 3.0             | 2.7             |
|                                  |                                  | 有り            | 0.5 以下       | 20              | 12              |
|                                  |                                  |               | 1.0 以下       | 18              | 11              |
|                                  |                                  |               | 2.0 以下       | 16              | 11              |
|                                  |                                  |               | 3.0 以下       | 14              | 9.6             |
|                                  |                                  |               | 4.0 以下       | 12              | 8.7             |
|                                  |                                  |               | 5.0 以下       | 10              | 7.6             |
|                                  |                                  |               | 6.5 以下       | 9.1             | 7.0             |
|                                  |                                  |               | 8.0 以下       | 7.9             | 6.3             |
|                                  |                                  |               | 9.5 以下       | 7.0             | 5.7             |
|                                  |                                  |               | 11.0 以下      | 6.3             | 5.2             |
|                                  |                                  |               | 13.0 以下      | 5.7             | 4.8             |
|                                  |                                  |               | 15.0 以下      | 5.1             | 4.4             |
|                                  |                                  |               | 17.5 以下      | 4.6             | 4.0             |
|                                  |                                  |               | 20.0 以下      | 4.2             | 3.7             |
|                                  |                                  |               | 23.0 以下      | 3.9             | 3.5             |
|                                  |                                  |               | 27.0 以下      | 3.5             | 3.1             |
|                                  |                                  |               | 32.0 以下      | 3.2             | 2.9             |
|                                  |                                  |               | 39.0 以下      | 2.9             | 2.7             |
|                                  |                                  |               | 53.0 以下      | 2.6             | 2.4             |
|                                  |                                  |               | 60.0 以下      | 2.4             | 2.2             |
| (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |                                  |               |              |                 |                 |

| 工 種 名 | 設 定 内 容                                            |               |              |                           |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 塵芥処理工 | ④ 堆積塵芥処理（人力処理）（収集・集積・積込み・運搬）                       |               |              |                           |
|       | 塵芥の<br>種類                                          | DID 区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り標準作業量(m³/日)          |
|       |                                                    |               |              | 運搬のみ      収集・集積・積込み<br>運搬 |
|       | 木 片 ・<br>空 缶 ・<br>枯 草 等<br>の か さ<br>高 物 や<br>軽 量 物 | 無し            | 0.5 以下       | 74      8.0               |
|       |                                                    |               | 1.0 以下       | 66      7.9               |
|       |                                                    |               | 2.0 以下       | 59      7.8               |
|       |                                                    |               | 3.0 以下       | 49      7.6               |
|       |                                                    |               | 4.0 以下       | 42      7.4               |
|       |                                                    |               | 5.0 以下       | 37      7.2               |
|       |                                                    |               | 6.5 以下       | 33      7.1               |
|       |                                                    |               | 8.0 以下       | 30      6.9               |
|       |                                                    |               | 9.5 以下       | 26      6.7               |
|       |                                                    |               | 11.5 以下      | 24      6.5               |
|       |                                                    |               | 13.5 以下      | 21      6.3               |
|       |                                                    |               | 16.0 以下      | 19      6.1               |
|       |                                                    |               | 19.0 以下      | 17      5.9               |
|       |                                                    |               | 22.5 以下      | 16      5.8               |
|       |                                                    |               | 27.5 以下      | 14      5.5               |
|       |                                                    |               | 35.0 以下      | 13      5.3               |
|       |                                                    |               | 46.0 以下      | 11      5.0               |
|       |                                                    |               | 60.0 以下      | 11      5.0               |
|       |                                                    | 有り            | 0.5 以下       | 74      8.0               |
|       |                                                    |               | 1.0 以下       | 66      7.9               |
|       |                                                    |               | 2.0 以下       | 59      7.8               |
|       |                                                    |               | 3.0 以下       | 49      7.6               |
|       |                                                    |               | 4.0 以下       | 42      7.4               |
|       |                                                    |               | 5.0 以下       | 37      7.2               |
|       |                                                    |               | 6.0 以下       | 33      7.1               |
|       |                                                    |               | 7.5 以下       | 30      6.9               |
|       |                                                    |               | 9.0 以下       | 26      6.7               |
|       |                                                    |               | 10.5 以下      | 24      6.5               |
|       |                                                    |               | 12.5 以下      | 21      6.3               |
|       |                                                    |               | 14.5 以下      | 19      6.1               |
|       |                                                    |               | 16.5 以下      | 17      5.9               |
|       |                                                    |               | 19.5 以下      | 16      5.8               |
|       |                                                    |               | 23.0 以下      | 14      5.5               |
|       |                                                    |               | 27.0 以下      | 13      5.3               |
|       |                                                    |               | 32.0 以下      | 11      5.0               |
|       |                                                    |               | 39.0 以下      | 10      4.7               |
|       |                                                    |               | 53.0 以下      | 9.4      4.6              |
|       |                                                    |               | 60.0 以下      | 8.6      4.4              |
|       | (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。                   |               |              |                           |

| 工 種 名                            | 設 定 内 容                          |               |              |                 |                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 塵芥処理工                            | 塵芥の<br>種類                        | DID 区間<br>の有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り標準作業量(㎥/日) |                 |
|                                  |                                  |               |              | 運搬のみ            | 収集・集積・積込み<br>運搬 |
|                                  | コ ン ク<br>リ ー ト<br>塊 等 の<br>重 量 物 | 無し            | 0.5 以下       | 20              | 6.2             |
|                                  |                                  |               | 1.0 以下       | 18              | 6.0             |
|                                  |                                  |               | 2.0 以下       | 16              | 5.8             |
|                                  |                                  |               | 3.0 以下       | 14              | 5.5             |
|                                  |                                  |               | 4.0 以下       | 12              | 5.1             |
|                                  |                                  |               | 5.5 以下       | 10              | 4.7             |
|                                  |                                  |               | 7.0 以下       | 9.1             | 4.5             |
|                                  |                                  |               | 8.5 以下       | 7.9             | 4.2             |
|                                  |                                  |               | 10.0 以下      | 7.0             | 3.9             |
|                                  |                                  |               | 12.0 以下      | 6.3             | 3.7             |
|                                  |                                  |               | 14.0 以下      | 5.7             | 3.5             |
|                                  |                                  |               | 16.5 以下      | 5.1             | 3.3             |
|                                  |                                  |               | 19.5 以下      | 4.6             | 3.0             |
|                                  |                                  |               | 23.0 以下      | 4.2             | 2.9             |
|                                  |                                  |               | 27.5 以下      | 3.9             | 2.7             |
|                                  |                                  |               | 34.5 以下      | 3.5             | 2.5             |
|                                  |                                  |               | 46.0 以下      | 3.2             | 2.4             |
|                                  |                                  |               | 60.0 以下      | 3.0             | 2.3             |
|                                  |                                  | 有り            | 0.5 以下       | 20              | 6.2             |
|                                  |                                  |               | 1.0 以下       | 18              | 6.0             |
|                                  |                                  |               | 2.0 以下       | 16              | 5.8             |
|                                  |                                  |               | 3.0 以下       | 14              | 5.5             |
|                                  |                                  |               | 4.0 以下       | 12              | 5.1             |
|                                  |                                  |               | 5.0 以下       | 10              | 4.7             |
|                                  |                                  |               | 6.5 以下       | 9.1             | 4.5             |
|                                  |                                  |               | 8.0 以下       | 7.9             | 4.2             |
|                                  |                                  |               | 9.5 以下       | 7.0             | 3.9             |
|                                  |                                  |               | 11.0 以下      | 6.3             | 3.7             |
|                                  |                                  |               | 13.0 以下      | 5.7             | 3.5             |
|                                  |                                  |               | 15.0 以下      | 5.1             | 3.3             |
|                                  | 17.5 以下                          | 4.6           | 3.0          |                 |                 |
|                                  | 20.0 以下                          | 4.2           | 2.9          |                 |                 |
|                                  | 23.0 以下                          | 3.9           | 2.7          |                 |                 |
|                                  | 27.0 以下                          | 3.5           | 2.5          |                 |                 |
| 32.0 以下                          | 3.2                              | 2.4           |              |                 |                 |
| 39.0 以下                          | 2.9                              | 2.2           |              |                 |                 |
| 53.0 以下                          | 2.6                              | 2.0           |              |                 |                 |
| 60.0 以下                          | 2.4                              | 1.9           |              |                 |                 |
| (注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |                                  |               |              |                 |                 |

| 工 種 名             | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-------------------|---|-----|-------------------|---|-----|
| ボーリンググラウト工        | <p>日当り施工本数（参考）</p> <p>ロッド工法及びパッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。<br/>2セット1日当り施工本数（本/日）</p> $N = \frac{1}{\frac{T_r \text{又は} T_p}{10} + S \times Q}$ <p>T r：ロッド工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（1－1）<br/>T p：パッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（1－2）<br/>S：注入工 1m³ 当り注入日数（2－1）<br/>Q：1 孔当り平均注入量（m³）</p> <p>1－1 ロッド工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T r）は次式のとおりとする。<br/>T r＝α×T a＋0.9（日）（2セット当り）<br/>T a：削孔長別 10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照）<br/>0.9：準備等の日数<br/>α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。<br/>αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。</p> $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ <p>ここで、α1：砂質土及び粘性土の土質係数（＝1.0）<br/>α2：レキ質土の土質係数（＝2.5）<br/>L1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m）<br/>L2：レキ質土の総削孔長（m）</p> <table><tr><td rowspan="9">土質係数<br/>（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> <p>ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T a）（2セット当り）</p> <table><tr><th>削孔長</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table> | 土質係数<br>（α） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 削孔長 | 単位 | 数 量 | 1.0m 以上 2.0m 未満 | 日 | 0.2 | 2.0m 以上 3.0m 未満 | 日 | 0.4 | 3.0m 以上 4.0m 未満 | 日 | 0.6 | 4.0m 以上 5.0m 未満 | 日 | 0.7 | 5.0m 以上 6.0m 未満 | 日 | 0.9 | 6.0m 以上 7.0m 未満 | 日 | 1.0 | 7.0m 以上 8.0m 未満 | 日 | 1.2 | 8.0m 以上 9.0m 未満 | 日 | 1.4 | 9.0m 以上 10.0m 未満 | 日 | 1.5 | 10.0m 以上 11.0m 未満 | 日 | 1.7 | 11.0m 以上 12.0m 未満 | 日 | 1.8 | 12.0m 以上 13.0m 未満 | 日 | 2.0 | 13.0m 以上 14.0m 未満 | 日 | 2.2 | 14.0m 以上 15.0m 未満 | 日 | 2.3 | 15.0m 以上 16.0m 未満 | 日 | 2.5 |
| 土質係数<br>（α）       | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
|                   | 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 削孔長               | 単位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数 量         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 1.0m 以上 2.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.2         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 2.0m 以上 3.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.4         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 3.0m 以上 4.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.6         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 4.0m 以上 5.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.7         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 5.0m 以上 6.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.9         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 6.0m 以上 7.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.0         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 7.0m 以上 8.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 8.0m 以上 9.0m 未満   | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 9.0m 以上 10.0m 未満  | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.5         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 10.0m 以上 11.0m 未満 | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 11.0m 以上 12.0m 未満 | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.8         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 12.0m 以上 13.0m 未満 | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 13.0m 以上 14.0m 未満 | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.2         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 14.0m 以上 15.0m 未満 | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.3         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |
| 15.0m 以上 16.0m 未満 | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.5         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                  |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |                   |   |     |



| 工 種 名                                                                                                                                                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------------|---------|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|-----------------|---|-----|
| ボーリンググラウト工                                                                                                                                                 | 1ー2 パッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。<br>パッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | <table><tr><th>削孔長</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>0.2m 未満</td><td>日</td><td>0.8</td></tr><tr><td>0.2m 以上 0.4m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.4m 以上 0.6m 未満</td><td>日</td><td>1.1</td></tr><tr><td>0.6m 以上 0.8m 未満</td><td>日</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.8m 以上 1.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1.0m 以上 1.2m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>1.2m 以上 1.4m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.4m 以上 1.6m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>1.6m 以上 1.8m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>1.8m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr></table> | 削孔長   | 単位         | 数 量       | 0.2m 未満 | 日         | 0.8      | 0.2m 以上 0.4m 未満 | 日       | 1.0 | 0.4m 以上 0.6m 未満 | 日 | 1.1 | 0.6m 以上 0.8m 未満 | 日 | 1.3 | 0.8m 以上 1.0m 未満 | 日 | 1.5 | 1.0m 以上 1.2m 未満 | 日 | 1.7 | 1.2m 以上 1.4m 未満 | 日 | 1.8 | 1.4m 以上 1.6m 未満 | 日 | 2.0 | 1.6m 以上 1.8m 未満 | 日 | 2.2 | 1.8m 以上 2.0m 未満 | 日 | 2.3 |
|                                                                                                                                                            | 削孔長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 単位    | 数 量        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 0.2m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 日     | 0.8        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 0.2m 以上 0.4m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 1.0        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 0.4m 以上 0.6m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 1.1        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 0.6m 以上 0.8m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 1.3        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 0.8m 以上 1.0m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 1.5        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 1.0m 以上 1.2m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 1.7        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 1.2m 以上 1.4m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 1.8        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | 1.4m 以上 1.6m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 日     | 2.0        |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 1.6m 以上 1.8m 未満                                                                                                                                            | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.2   |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 1.8m 以上 2.0m 未満                                                                                                                                            | 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.3   |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 2ー1 注入工 1m³当り注入日数（S）は次表のとおりとする。<br>注入工 1m³当り注入日数（S）（2セット当り）                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| <table><tr><th>注 入 日 数 （S）</th></tr><tr><td>0.12</td></tr></table>                                                                                         | 注 入 日 数 （S）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.12  |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 注 入 日 数 （S）                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 0.12                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| (注)1. 上表の注入日数は1 分間当り注入量を 0.01m³/min とした場合である。<br>1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より<br>注入日数を求めるものとする。<br>$S=1/（408 \times q \times 2）$ $q：1 分間当り注入量（m³/min）$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 2. 上記算出式により算出する Sは小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 3ー1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 粗朶沈床工                                                                                                                                                      | ①粗朶沈床工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
|                                                                                                                                                            | <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>連柴製作・沈床組立</td><td>32 m³/日</td></tr><tr><td>沈床沈設・沈石投入</td><td>169 m³/日</td></tr><tr><td>間詰石投入</td><td>94 m³/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作 業 名 | 作業日当り標準作業量 | 連柴製作・沈床組立 | 32 m³/日 | 沈床沈設・沈石投入 | 169 m³/日 | 間詰石投入           | 94 m³/日 |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 作 業 名                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 連柴製作・沈床組立                                                                                                                                                  | 32 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 沈床沈設・沈石投入                                                                                                                                                  | 169 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |
| 間詰石投入                                                                                                                                                      | 94 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |         |           |          |                 |         |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |                 |   |     |

| 工 種 名       | 設 定 内 容                                                                                           |              |                          |       |            |       |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------|------------|-------|----------|
| 機械土工（河床等掘削） | ① 河床等掘削                                                                                           |              |                          |       |            |       |          |
|             | <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>河床等掘削</td><td>147 m³/日</td></tr></table> |              |                          | 作 業 名 | 作業日当り標準作業量 | 河床等掘削 | 147 m³/日 |
|             | 作 業 名                                                                                             | 作業日当り標準作業量   |                          |       |            |       |          |
|             | 河床等掘削                                                                                             | 147 m³/日     |                          |       |            |       |          |
|             | ② 軟弱土等運搬                                                                                          |              |                          |       |            |       |          |
|             | DID 区間の<br>有無<br><br>無し                                                                           | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 0.3 以下       | 63                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 0.8 以下       | 59                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 1.5 以下       | 53                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 2.5 以下       | 48                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 3.5 以下       | 42                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 6.5 以下       | 37                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 9.0 以下       | 31                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 13.0 以下      | 26                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 19.5 以下      | 21                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 40.0 以下      | 16                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 60.0 以下      | 11                       |       |            |       |          |
|             | 有り                                                                                                | 0.3 以下       | 63                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 0.8 以下       | 59                       |       |            |       |          |
|             |                                                                                                   | 1.5 以下       | 53                       |       |            |       |          |
| 2.5 以下      |                                                                                                   | 48           |                          |       |            |       |          |
| 3.5 以下      |                                                                                                   | 42           |                          |       |            |       |          |
| 4.5 以下      |                                                                                                   | 37           |                          |       |            |       |          |
| 8.5 以下      |                                                                                                   | 31           |                          |       |            |       |          |
| 12.0 以下     |                                                                                                   | 26           |                          |       |            |       |          |
| 17.5 以下     |                                                                                                   | 21           |                          |       |            |       |          |
| 30.0 以下     |                                                                                                   | 16           |                          |       |            |       |          |
| 50.0 以下     |                                                                                                   | 11           |                          |       |            |       |          |
| 60.0 以下     |                                                                                                   | 5            |                          |       |            |       |          |

| 工 種 名                | 設 定 内 容                          |              |                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 機械土工（河床等掘削）<br>（ICT） | ① 河床等掘削（ICT）                     |              |                          |
|                      | 作 業 名                            |              | 作業日当り標準作業量               |
|                      | 河床等掘削（ICT）                       |              | 204 m³/日                 |
|                      | ② 軟弱土等運搬（ICT）                    |              |                          |
|                      | DID 区間の<br>有無                    | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|                      | 無し                               | 0.2 以下       | 83                       |
|                      |                                  | 0.5 以下       | 77                       |
|                      |                                  | 0.8 以下       | 71                       |
|                      |                                  | 1.1 以下       | 67                       |
|                      |                                  | 1.5 以下       | 63                       |
|                      |                                  | 2.0 以下       | 59                       |
|                      |                                  | 2.6 以下       | 53                       |
|                      |                                  | 3.3 以下       | 48                       |
|                      |                                  | 4.2 以下       | 42                       |
|                      |                                  | 5.5 以下       | 37                       |
|                      |                                  | 7.3 以下       | 32                       |
|                      |                                  | 9.7 以下       | 26                       |
|                      |                                  | 13.8 以下      | 21                       |
|                      |                                  | 22.0 以下      | 16                       |
|                      |                                  | 60.0 以下      | 11                       |
|                      | 有り                               | 0.2 以下       | 83                       |
| 0.4 以下               |                                  | 77           |                          |
| 0.7 以下               |                                  | 71           |                          |
| 1.0 以下               |                                  | 67           |                          |
| 1.4 以下               |                                  | 63           |                          |
| 1.9 以下               |                                  | 59           |                          |
| 2.5 以下               |                                  | 53           |                          |
| 3.1 以下               |                                  | 48           |                          |
| 4.0 以下               |                                  | 42           |                          |
| 5.2 以下               |                                  | 37           |                          |
| 6.7 以下               |                                  | 32           |                          |
| 9.0 以下               |                                  | 26           |                          |
| 12.6 以下              |                                  | 21           |                          |
| 19.5 以下              |                                  | 16           |                          |
| 39.0 以下              |                                  | 11           |                          |
| 60.0 以下              | 5                                |              |                          |
| 巨石積（張）工              | ① 巨石積（張）工                        |              |                          |
|                      | 作 業 名                            |              | 作業日当り標準作業量               |
|                      | 巨石張（練）                           |              | 25 m²/日                  |
|                      | 巨石張（空）                           |              | 27 m²/日                  |
|                      | 巨石積（練）                           |              | 30 m²/日                  |
|                      | 巨石採取                             |              | 38 個/日                   |
|                      | (注) 巨石積（張）工は、裏込材工を施工しない場合も上表による。 |              |                          |

| 工 種 名           | 設 定 内 容      |                           |                           |                           |                       |
|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 木杭打工            | ① 木杭打        |                           |                           |                           |                       |
|                 | 作業日当り標準作業量   |                           | 58 本/日                    |                           |                       |
| 巨石据付工           | ① 巨石据付工      |                           |                           |                           |                       |
|                 | 作業日当り標準作業量   |                           | 42 m <sup>2</sup> /日      |                           |                       |
| 護岸基礎ブロック工       | ① 護岸基礎ブロック据付 |                           |                           |                           |                       |
|                 | ブロック<br>質量   | 作業半径                      | 据付高さ<br>(H)               | ブロック製品長                   | 作業日当り標<br>準作業量        |
| 2,000kg/個<br>以下 |              | 5m 以下                     | H<-5.0m                   | 2,000mm 以上 2,500mm 以下     | 30 m/日                |
|                 |              |                           |                           | 2,500mm を超え<br>3,000mm 以下 | 33 m/日                |
|                 |              |                           |                           | 3,000mm を超え<br>3,500mm 以下 | 35 m/日                |
|                 |              |                           |                           | 3,500mm を超え<br>4,000mm 以下 | 38 m/日                |
|                 |              |                           |                           | 4,000mm を超え<br>4,500mm 以下 | 41 m/日                |
|                 |              |                           |                           | 4,500mm を超え<br>5,000mm 以下 | 44 m/日                |
|                 |              |                           |                           | -5.0m≤H                   | 1,000mm 以上 1,500mm 以下 |
|                 |              |                           | 1,500mm を超え<br>2,000mm 以下 |                           | 30 m/日                |
|                 |              |                           | 2,000mm を超え<br>2,500mm 以下 |                           | 33 m/日                |
|                 |              |                           | 2,500mm を超え<br>3,000mm 以下 |                           | 37 m/日                |
|                 |              |                           | 3,000mm を超え<br>3,500mm 以下 |                           | 40 m/日                |
|                 |              |                           | 3,500mm を超え<br>4,000mm 以下 |                           | 43 m/日                |
|                 |              |                           | 4,000mm を超え<br>4,500mm 以下 |                           | 46 m/日                |
|                 |              |                           | 4,500mm を超え<br>5,000mm 以下 |                           | 50 m/日                |
|                 |              |                           | 5.0m を超え<br>8.0m 以下       | H<-2.0m                   | 2,000mm 以上 2,500mm 以下 |
|                 |              | 2,500mm を超え<br>3,000mm 以下 |                           |                           | 33 m/日                |
|                 |              | 3,000mm を超え<br>3,500mm 以下 |                           |                           | 35 m/日                |
|                 |              | 3,500mm を超え<br>4,000mm 以下 |                           |                           | 38 m/日                |
|                 |              | 4,000mm を超え<br>4,500mm 以下 |                           |                           | 41 m/日                |
|                 |              | 4,500mm を超え<br>5,000mm 以下 |                           |                           | 44 m/日                |

| 工 種 名     | 設 定 内 容                                   |                    |             |                                     |                |   |                         |        |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------|--------|
| 護岸基礎ブロック工 | ブロック<br>質量                                | 作業半径               | 据付高さ<br>(H) | ブロック製品長                             | 作業日当り標<br>準作業量 |   |                         |        |
|           | 2,000kg/個<br>以下                           | 5.0mを超え<br>8.0m以下  | -2.0m≦H     | 1,000mm以上1,500mm以下                  | 27 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 1,500mmを超え<br>2,000mm以下             | 30 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 2,000mmを超え<br>2,500mm以下             | 33 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 2,500mmを超え<br>3,000mm以下             | 37 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 3,000mmを超え<br>3,500mm以下             | 40 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 3,500mmを超え<br>4,000mm以下             | 43 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 4,000mmを超え<br>4,500mm以下             | 46 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 4,500mmを超え<br>5,000mm以下             | 50 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           | 8.0mを超え<br>14.0m以下 | -           | 2,000mm以上2,500mm以下                  | 30 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 2,500mmを超え<br>3,000mm以下             | 33 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 3,000mmを超え<br>3,500mm以下             | 35 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 3,500mmを超え<br>4,000mm以下             | 38 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 4,000mmを超え<br>4,500mm以下             | 41 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 4,500mmを超え<br>5,000mm以下             | 44 m/日         |   |                         |        |
|           |                                           |                    |             | 2,000kg/個<br>を超え<br>4,000kg/個<br>以下 | 14m以下          | - | 2,000mm以上2,500mm以下      | 30 m/日 |
|           |                                           |                    |             |                                     |                |   | 2,500mmを超え<br>3,000mm以下 | 33 m/日 |
|           | 3,000mmを超え<br>3,500mm以下                   | 35 m/日             |             |                                     |                |   |                         |        |
|           | 3,500mmを超え<br>4,000mm以下                   | 38 m/日             |             |                                     |                |   |                         |        |
|           | 4,000mmを超え<br>4,500mm以下                   | 41 m/日             |             |                                     |                |   |                         |        |
|           | 4,500mmを超え<br>5,000mm以下                   | 44 m/日             |             |                                     |                |   |                         |        |
|           | (注) 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。 |                    |             |                                     |                |   |                         |        |
|           | ② 中詰コンクリート打設                              |                    |             |                                     |                |   |                         |        |
|           | 作業日当り標準作業量                                |                    |             | 9 m <sup>3</sup> /日                 |                |   |                         |        |
|           | (注) 上表の作業日当り標準作業量には、中詰コンクリート打設、養生を含む。     |                    |             |                                     |                |   |                         |        |

| 工 種 名                                                                                         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-----|--------------------------|---------|---------------------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------------|--|----------|---------|-----------------------|--|---------|-----------------------|--|---------|--|-----------------------|--|----|---------|-----------------------|--|---------|-----------------------|--|-----|--|-----------------------|--|
| かごマット工<br>(スロープ型)                                                                             | ① かごマット工 (スロープ型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">かごマット</td><td>厚さ 30cm</td><td>42 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50cm</td><td>35 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作 業 名                                 |                       | 作業日当り標準作業量 | 摘 要 | かごマット                    | 厚さ 30cm | 42 m <sup>2</sup> /日                  |        | 厚さ 50cm  | 35 m <sup>2</sup> /日 |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 作業日当り標準作業量            | 摘 要        |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | かごマット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 厚さ 30cm                               | 42 m <sup>2</sup> /日  |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 厚さ 50cm                               | 35 m <sup>2</sup> /日  |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形（床拵え含む）、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。<br>2. 各作業間の重複は考慮していない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | (参考) 各作業単独の場合の作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="2">法面整形</td><td>478 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">吸出し防止材設置</td><td>418 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">かご組立・据付け</td><td>厚さ 30cm</td><td>328 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50cm</td><td>190 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">補強材設置撤去</td><td>165 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">詰石</td><td>厚さ 30cm</td><td>150 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td>厚さ 50cm</td><td>108 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">蓋設置</td><td>289 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr></table> | 作 業 名                                 |                       | 作業日当り標準作業量 | 摘 要 | 法面整形                     |         | 478 m <sup>2</sup> /日                 |        | 吸出し防止材設置 |                      | 418 m <sup>2</sup> /日 |  | かご組立・据付け | 厚さ 30cm | 328 m <sup>2</sup> /日 |  | 厚さ 50cm | 190 m <sup>2</sup> /日 |  | 補強材設置撤去 |  | 165 m <sup>2</sup> /日 |  | 詰石 | 厚さ 30cm | 150 m <sup>2</sup> /日 |  | 厚さ 50cm | 108 m <sup>2</sup> /日 |  | 蓋設置 |  | 289 m <sup>2</sup> /日 |  |
|                                                                                               | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 作業日当り標準作業量            | 摘 要        |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 法面整形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 478 m <sup>2</sup> /日 |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| 吸出し防止材設置                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| かご組立・据付け                                                                                      | 厚さ 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 厚さ 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| 補強材設置撤去                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| 詰石                                                                                            | 厚さ 30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 厚さ 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| 蓋設置                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289 m <sup>2</sup> /日                 |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| かごマット工<br>(多段積型)                                                                              | ① かごマット工 (多段積型)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>かごマット</td><td>多段積型</td><td>21 m<sup>2</sup>/日</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作 業 名                                 |                       | 作業日当り標準作業量 | 摘 要 | かごマット                    | 多段積型    | 21 m <sup>2</sup> /日                  |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 作業日当り標準作業量            | 摘 要        |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | かごマット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 多段積型                                  | 21 m <sup>2</sup> /日  |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、かご組立・据付、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形、床拵えの他、蓋設置を含む。<br>2. 各作業間の重複は考慮していない。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| ブロックマット工                                                                                      | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| 袋詰玉石工                                                                                         | ① 袋詰玉石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | <table><tr><th>袋材規格</th><th>施工条件</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">2t用</td><td>据付深さ 4m 以下及び<br/>作業半径5m以内</td><td>37 袋/日</td></tr><tr><td>据付深さ 4m を超え 9m 以下又は<br/>作業半径5mを超え18m以下</td><td>40 袋/日</td></tr><tr><td>3t用</td><td>—</td><td>38 袋/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 袋材規格                                  | 施工条件                  | 作業日当り標準作業量 | 2t用 | 据付深さ 4m 以下及び<br>作業半径5m以内 | 37 袋/日  | 据付深さ 4m を超え 9m 以下又は<br>作業半径5mを超え18m以下 | 40 袋/日 | 3t用      | —                    | 38 袋/日                |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 袋材規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施工条件                                  | 作業日当り標準作業量            |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               | 2t用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 据付深さ 4m 以下及び<br>作業半径5m以内              | 37 袋/日                |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 据付深さ 4m を超え 9m 以下又は<br>作業半径5mを超え18m以下 | 40 袋/日                |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
| 3t用                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 袋/日                                |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |            |     |                          |         |                                       |        |          |                      |                       |  |          |         |                       |  |         |                       |  |         |  |                       |  |    |         |                       |  |         |                       |  |     |  |                       |  |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 設 定 内 容                                                                 |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------|---------------|--------|--------|---------|-----------|----------------------|------|--------|------|---------|
| 笠コンクリート<br>ブロック据付工                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ① 笠コンクリートブロック                                                           |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中詰コンクリート型枠の<br>有無                                                       | 中詰コンクリート 100m 当り設計量                     | 作業日当り<br>標準作業量 |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無し                                                                      | 11m <sup>3</sup> 以上 16m <sup>3</sup> 未満 | 25 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 16m <sup>3</sup> 以上 23m <sup>3</sup> 未満 | 24 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 23m <sup>3</sup> 以上 31m <sup>3</sup> 未満 | 23 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 31m <sup>3</sup> 以上 39m <sup>3</sup> 未満 | 21 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 39m <sup>3</sup> 以上 47m <sup>3</sup> 未満 | 20 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 47m <sup>3</sup> 以上 56m <sup>3</sup> 未満 | 19 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 56m <sup>3</sup> 以上 65m <sup>3</sup> 未満 | 18 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 65m <sup>3</sup> 以上 75m <sup>3</sup> 未満 | 17 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 75m <sup>3</sup> 以上 85m <sup>3</sup> 未満 | 16 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 85m <sup>3</sup> 以上 96m <sup>3</sup> 未満 | 15 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 有り                                                                      | 11m <sup>3</sup> 以上 16m <sup>3</sup> 未満 | 16 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 16m <sup>3</sup> 以上 23m <sup>3</sup> 未満 | 15 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 23m <sup>3</sup> 以上 31m <sup>3</sup> 未満 | 15 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 31m <sup>3</sup> 以上 39m <sup>3</sup> 未満 | 14 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 39m <sup>3</sup> 以上 47m <sup>3</sup> 未満 | 14 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 47m <sup>3</sup> 以上 56m <sup>3</sup> 未満 | 13 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 56m <sup>3</sup> 以上 65m <sup>3</sup> 未満 | 13 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 65m <sup>3</sup> 以上 75m <sup>3</sup> 未満 | 12 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 75m <sup>3</sup> 以上 85m <sup>3</sup> 未満 | 12 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 85m <sup>3</sup> 以上 96m <sup>3</sup> 未満 | 11 m/日         |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (参考) 各作業単独の場合の作業量                                                       |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>高さ調整金具取付</td><td>107 m/日</td></tr><tr><td>笠コンクリートブロック据付</td><td>56 m/日</td></tr><tr><td>ブロック連結</td><td>122 m/日</td></tr><tr><td>中詰コンクリート工</td><td>30 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>型枠設置</td><td>67 m/日</td></tr><tr><td>型枠撤去</td><td>111 m/日</td></tr></table> |                                                                         |                                         | 作 業 名          | 作業日当り標準作業量 | 高さ調整金具取付              | 107 m/日 | 笠コンクリートブロック据付 | 56 m/日 | ブロック連結 | 122 m/日 | 中詰コンクリート工 | 30 m <sup>3</sup> /日 | 型枠設置 | 67 m/日 | 型枠撤去 | 111 m/日 |
| 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量                                                              |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 高さ調整金具取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 m/日                                                                 |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 笠コンクリートブロック据付                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 m/日                                                                  |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| ブロック連結                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122 m/日                                                                 |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 中詰コンクリート工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 m <sup>3</sup> /日                                                    |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 型枠設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 m/日                                                                  |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 型枠撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 m/日                                                                 |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| グラウトホール工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ① 沈下板設置・グラウト管設置                                                         |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>4.8 組/日</td></tr></table>             |                                         |                | 作業日当り標準作業量 | 4.8 組/日               |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.8 組/日                                                                 |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ② 均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設                                          |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>9.1 組/日</td></tr></table>             |                                         |                | 作業日当り標準作業量 | 9.1 組/日               |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.1 組/日                                                                 |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 連節ブロックの水中<br>吊落し工                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ① 連節ブロックの水中吊落し工                                                         |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>187 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> |                                         |                | 作業日当り標準作業量 | 187 m <sup>2</sup> /日 |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187 m <sup>2</sup> /日                                                   |                                         |                |            |                       |         |               |        |        |         |           |                      |      |        |      |         |

| 工 種 名    | 設 定 内 容    |           |            |                 |      |                      |
|----------|------------|-----------|------------|-----------------|------|----------------------|
| 光ケーブル配管工 | ① 光ケーブル配管工 |           |            |                 |      |                      |
|          | 作 業 名      |           | 作業日当り標準作業量 |                 |      |                      |
|          | 掘 削        |           | 28 m³/日    |                 |      |                      |
|          | 埋戻し・締固め    |           | 13 m³/日    |                 |      |                      |
|          | 配管設置       |           | 89 m/日     |                 |      |                      |
|          | ハンドホール設置   |           | 1.1 個/日    |                 |      |                      |
| 土工（砂防工）  | ① 掘削（砂防）   |           |            |                 |      |                      |
|          | 土質         | 施工数量      | 障害の有無      | 掘削範囲            | 火薬使用 | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日) |
|          | 土砂         | 3,000m³未満 | 無し         | －               | －    | 110                  |
|          |            |           | 有り         | －               | －    | 83                   |
|          |            | 3,000m³以上 | 無し         | －               | －    | 220                  |
|          |            |           | 有り         | －               | －    | 160                  |
|          |            | 小規模       | －          | －               | －    | 28                   |
|          | 岩塊・玉石      | 3,000m³未満 | 無し         | －               | －    | 93                   |
|          |            |           | 有り         | －               | －    | 62                   |
|          |            | 3,000m³以上 | 無し         | －               | －    | 180                  |
|          |            |           | 有り         | －               | －    | 120                  |
|          | 軟岩         | －         | －          | 機械走行面より<br>5m以内 | －    | 51                   |
|          |            | －         | －          | 機械走行面より<br>5m超え | 可    | 37                   |
|          |            | －         | －          |                 | 不可   | 9                    |
|          | 硬岩         | －         | －          | 機械走行面より<br>5m以内 | －    | 29                   |
|          |            | －         | －          | 機械走行面より<br>5m超え | 可    | 21                   |
|          |            | －         | －          |                 | 不可   | 7                    |
|          | 転石         | －         | －          | 機械走行面より<br>5m以内 | －    | 31                   |
|          |            | －         | －          | 機械走行面より<br>5m超え | 可    | 9                    |
|          |            | －         | －          |                 | 不可   | 12                   |



| 工 種 名            | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------------------|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|----|--------|-------|-----------|----|--------|----|--------|-----------|--------|-----|--------|-----|-----|---|---------|-----|---|---------|-----|---|--------|----|--------|----|
| 土工（砂防工）          | ② 土砂等運搬（砂防）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | <table><tr><th>土砂等発生現場</th><th>土 質</th><th>運搬距離<br/>(km)</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(m³/日)</th></tr><tr><td rowspan="12">標 準</td><td rowspan="10">土 砂<br/>(岩塊・玉石混り土含む)</td><td>0.5 以下</td><td>125</td></tr><tr><td>1.0 以下</td><td>111</td></tr><tr><td>1.5 以下</td><td>100</td></tr><tr><td>2.0 以下</td><td>91</td></tr><tr><td>2.5 以下</td><td>77</td></tr><tr><td>3.0 以下</td><td>71</td></tr><tr><td>4.0 以下</td><td>63</td></tr><tr><td>5.0 以下</td><td>56</td></tr><tr><td>6.0 以下</td><td>48</td></tr><tr><td>7.0 以下</td><td>43</td></tr><tr><td>軟 岩</td><td>－</td><td>土砂÷1.22</td></tr><tr><td>硬 岩</td><td>－</td><td>土砂÷1.37</td></tr><tr><td rowspan="2">小規模</td><td rowspan="2">－</td><td>0.3 以下</td><td>48</td></tr><tr><td>0.6 以下</td><td>42</td></tr></table> | 土砂等発生現場             | 土 質                  | 運搬距離<br>(km)             | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) | 標 準 | 土 砂<br>(岩塊・玉石混り土含む) | 0.5 以下 | 125 | 1.0 以下 | 111 | 1.5 以下    | 100 | 2.0 以下 | 91 | 2.5 以下 | 77    | 3.0 以下    | 71 | 4.0 以下 | 63 | 5.0 以下 | 56        | 6.0 以下 | 48  | 7.0 以下 | 43  | 軟 岩 | － | 土砂÷1.22 | 硬 岩 | － | 土砂÷1.37 | 小規模 | － | 0.3 以下 | 48 | 0.6 以下 | 42 |
|                  | 土砂等発生現場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 土 質                 | 運搬距離<br>(km)         | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 標 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 土 砂<br>(岩塊・玉石混り土含む) | 0.5 以下               | 125                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1.0 以下               | 111                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1.5 以下               | 100                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2.0 以下               | 91                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 2.5 以下               | 77                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 3.0 以下               | 71                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 4.0 以下               | 63                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 5.0 以下               | 56                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 6.0 以下               | 48                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 7.0 以下               | 43                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 軟 岩                 | －                    | 土砂÷1.22                  |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 硬 岩                 | －                    | 土砂÷1.37                  |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 小規模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | －                   | 0.3 以下               | 48                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 0.6 以下               | 42                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | ③ 積込（ルーズ）（砂防）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | <table><tr><th>土砂等発生現場</th><th>土 質</th><th>作業日当り標準作業量<br/>(m³/日)</th></tr><tr><td rowspan="3">標 準</td><td>土 砂</td><td>240</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>200</td></tr><tr><td>破碎岩</td><td>160</td></tr><tr><td>小規模</td><td>－</td><td>31</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 土砂等発生現場             | 土 質                  | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日)     | 標 準                      | 土 砂 | 240                 | 岩塊・玉石  | 200 | 破碎岩    | 160 | 小規模       | －   | 31     |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 土砂等発生現場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 土 質                 | 作業日当り標準作業量<br>(m³/日) |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
| 標 準              | 土 砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240                 |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 岩塊・玉石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                 |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 破碎岩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160                 |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
| 小規模              | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31                  |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
| 土工（砂防工）<br>（ICT） | ① 掘削（砂防）（ICT）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |                          |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | <table><tr><th>土 質</th><th>施工数量</th><th>障害の有無</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(m³/日)</th></tr><tr><td rowspan="4">土 砂</td><td rowspan="2">3,000m³未満</td><td>無し</td><td>120</td></tr><tr><td>有り</td><td>91</td></tr><tr><td rowspan="2">3,000m³以上</td><td>無し</td><td>240</td></tr><tr><td>有り</td><td>174</td></tr><tr><td rowspan="4">岩塊・玉石</td><td rowspan="2">3,000m³未満</td><td>無し</td><td>101</td></tr><tr><td>有り</td><td>67</td></tr><tr><td rowspan="2">3,000m³以上</td><td>無し</td><td>196</td></tr><tr><td>有り</td><td>131</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                          | 土 質                 | 施工数量                 | 障害の有無                    | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) | 土 砂 | 3,000m³未満           | 無し     | 120 | 有り     | 91  | 3,000m³以上 | 無し  | 240    | 有り | 174    | 岩塊・玉石 | 3,000m³未満 | 無し | 101    | 有り | 67     | 3,000m³以上 | 無し     | 196 | 有り     | 131 |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 土 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工数量                | 障害の有無                | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 土 砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000m³未満           | 無し                   | 120                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 有り                   | 91                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000m³以上           | 無し                   | 240                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 有り                   | 174                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  | 岩塊・玉石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000m³未満           | 無し                   | 101                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 有り                   | 67                       |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000m³以上           | 無し                   | 196                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 有り                   | 131                      |                          |     |                     |        |     |        |     |           |     |        |    |        |       |           |    |        |    |        |           |        |     |        |     |     |   |         |     |   |         |     |   |        |    |        |    |

| 工 種 名                   | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|-------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|---------|---------|-----|----------|---------|-------|----------|--------|
| コンクリート工<br>(砂防工)        | <div>① コンクリート工 (砂防工)</div> <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">コンクリート打設<br/>(一般部)</td><td>1 日当り打設量 10m³未満</td><td>7 m³/日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 10m³以上 30m³未満</td><td>21 m³/日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 30m³以上 80m³未満</td><td>52 m³/日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 80m³以上 140m³未満</td><td>91 m³/日</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート打設<br/>(堤 冠)</td><td>グラリシック 20m³/ブ ロック未満</td><td>17 m³/日</td></tr><tr><td>富配合 30m³/ブ ロック未満</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td colspan="2">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td><td>24 m²/日</td></tr><tr><td colspan="2">足場工</td><td>100 m/日</td></tr><tr><td colspan="2">止水板設置</td><td>33 m/日</td></tr></table>      | 作 業 名          |         | 作業日当り<br>標準作業量 | コンクリート打設<br>(一般部) | 1 日当り打設量 10m³未満 | 7 m³/日  | 1 日当り打設量 10m³以上 30m³未満 | 21 m³/日 | 1 日当り打設量 30m³以上 80m³未満 | 52 m³/日     | 1 日当り打設量 80m³以上 140m³未満 | 91 m³/日 | コンクリート打設<br>(堤 冠)   | グラリシック 20m³/ブ ロック未満 | 17 m³/日          | 富配合 30m³/ブ ロック未満 | 33 m³/日    | 木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布 |         | 24 m²/日 | 足場工 |          | 100 m/日 | 止水板設置 |          | 33 m/日 |
| 作 業 名                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り<br>標準作業量 |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| コンクリート打設<br>(一般部)       | 1 日当り打設量 10m³未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 m³/日         |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | 1 日当り打設量 10m³以上 30m³未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | 1 日当り打設量 30m³以上 80m³未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | 1 日当り打設量 80m³以上 140m³未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| コンクリート打設<br>(堤 冠)       | グラリシック 20m³/ブ ロック未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | 富配合 30m³/ブ ロック未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 m²/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 足場工                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 止水板設置                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 m/日         |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| コンクリート工<br>(ケーブルクレーン打設) | <div>① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式 (1 時間当り投入量) を参照。</div> <div>② コンクリート工 (ケーブルクレーン打設)</div> <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td colspan="2">型 枠 工</td><td>50 m²/日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート養生</td><td>77 m³/日</td></tr><tr><td rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td><td>鉄材 3m³/ブ ロック未満</td><td>3 m³/日</td></tr><tr><td>グラリシック 20m³/ブ ロック未満</td><td>17 m³/日</td></tr><tr><td>富配合 30m³/ブ ロック未満</td><td>33 m³/日</td></tr><tr><td colspan="2">堤冠コンクリート養生</td><td>11 m³/日</td></tr><tr><td colspan="2">岩盤清掃</td><td>100 m²/日</td></tr><tr><td colspan="2">チップング</td><td>100 m²/日</td></tr></table> <div>(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</div> | 作 業 名          |         | 作業日当り<br>標準作業量 | 型 枠 工             |                 | 50 m²/日 | コンクリート養生               |         | 77 m³/日                | 堤冠コンクリート締固め | 鉄材 3m³/ブ ロック未満          | 3 m³/日  | グラリシック 20m³/ブ ロック未満 | 17 m³/日             | 富配合 30m³/ブ ロック未満 | 33 m³/日          | 堤冠コンクリート養生 |                     | 11 m³/日 | 岩盤清掃    |     | 100 m²/日 | チップング   |       | 100 m²/日 |        |
| 作 業 名                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り<br>標準作業量 |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 型 枠 工                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 m²/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| コンクリート養生                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 堤冠コンクリート締固め             | 鉄材 3m³/ブ ロック未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 m³/日         |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | グラリシック 20m³/ブ ロック未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | 富配合 30m³/ブ ロック未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 堤冠コンクリート養生              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 m³/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 岩盤清掃                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m²/日       |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| チップング                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m²/日       |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 残存型枠工                   | <div>① 残存型枠工</div> <table><tr><th>作 業 名</th><th>対象構造物</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">残存型枠の加工、<br/>組立・設置</td><td>残存型枠</td><td>64 m²/日</td></tr><tr><td>残存化粧型枠</td><td>57 m²/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作 業 名          | 対象構造物   | 作業日当り標準作業量     | 残存型枠の加工、<br>組立・設置 | 残存型枠            | 64 m²/日 | 残存化粧型枠                 | 57 m²/日 |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 作 業 名                   | 対象構造物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量     |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 残存型枠の加工、<br>組立・設置       | 残存型枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 m²/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
|                         | 残存化粧型枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 m²/日        |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 養生工 (練炭)                | <div>① 養生工 (練炭)</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>25 m³/日</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量     | 25 m³/日 |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |
| 作業日当り標準作業量              | 25 m³/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |                |                   |                 |         |                        |         |                        |             |                         |         |                     |                     |                  |                  |            |                     |         |         |     |          |         |       |          |        |

| 工 種 名                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切     | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 砂防コンクリート仮締切            | <table><tr><th colspan="2">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td colspan="2">木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td><td>24 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">足 場 工</td><td>100 m /日</td></tr><tr><td rowspan="4">コンクリート打設</td><td>1 日当り打設量 10m<sup>3</sup>未満</td><td>7 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 10m<sup>3</sup>以上 30m<sup>3</sup>未満</td><td>21 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 30m<sup>3</sup>以上 80m<sup>3</sup>未満</td><td>52 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>1 日当り打設量 80m<sup>3</sup>以上 140m<sup>3</sup>未満</td><td>91 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作 業 名                 |            | 作業日当り標準作業量   | 木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布  |              | 24 m <sup>2</sup> /日 | 足 場 工        |                      | 100 m /日     | コンクリート打設             | 1 日当り打設量 10m <sup>3</sup> 未満 | 7 m <sup>3</sup> /日  | 1 日当り打設量 10m <sup>3</sup> 以上 30m <sup>3</sup> 未満 | 21 m <sup>3</sup> /日  | 1 日当り打設量 30m <sup>3</sup> 以上 80m <sup>3</sup> 未満 | 52 m <sup>3</sup> /日 | 1 日当り打設量 80m <sup>3</sup> 以上 140m <sup>3</sup> 未満 | 91 m <sup>3</sup> /日 |                       |
| 作 業 名                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量            |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 木製型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 m <sup>2</sup> /日  |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 足 場 工                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m /日              |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| コンクリート打設               | 1 日当り打設量 10m <sup>3</sup> 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 m <sup>3</sup> /日   |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
|                        | 1 日当り打設量 10m <sup>3</sup> 以上 30m <sup>3</sup> 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 m <sup>3</sup> /日  |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
|                        | 1 日当り打設量 30m <sup>3</sup> 以上 80m <sup>3</sup> 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 m <sup>3</sup> /日  |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
|                        | 1 日当り打設量 80m <sup>3</sup> 以上 140m <sup>3</sup> 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 m <sup>3</sup> /日  |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 鋼製砂防工                  | <p>① 組立・据付工 … 該当工種の計算式（1 日当り組立・据付質量）を参照。</p> <p>② 本締め工、アンカー工 … 該当工種の計算式（1 日当り施工量）を参照。</p> <p>③ 現場塗装工（はけ塗り）</p> <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>鋼管フレーム型砂防堰堤</td><td>29 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、塗装工 1 名の場合。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作 業 名                 | 作業日当り標準作業量 | 鋼管フレーム型砂防堰堤  | 29 m <sup>2</sup> /日 |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 作 業 名                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 鋼管フレーム型砂防堰堤            | 29 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 砂防ソイルセメント工             | <p>① 粒径処理</p> <table><tr><th>粒径処理率</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>40%を超え 45%以下</td><td>30 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>45%を超え 50%以下</td><td>37 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>50%を超え 60%以下</td><td>47 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>60%を超え 80%以下</td><td>68 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>80%を超え 100%以下</td><td>96 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>（注）1. 対象土質は、砂質土及びレキ質土であり、土質条件が異なる場合は別途考慮する。</p> <p>2. 作業日当り標準作業量は、粒径処理後土量を示す。</p> <p>3. 粒径処理率は次式による。</p> <p>粒径処理率(%)＝(粒径処理後土量)／(粒径処理前土量)</p> <p>② 攪拌混合</p> <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>132 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>（注）1. 作業日当り標準作業量は、粒径処理土投入、セメント投入、攪拌混合、混合材料積込までを含む。</p> <p>2. 作業日当り標準作業量は、製造する混合材料量とする。</p> <p>③ 混合材料敷均し・締固め</p> <table><tr><th rowspan="2">作業日当り標準作業量</th><th>4.5m 未満</th><th>4.5m 以上</th></tr><tr><td>87 m<sup>3</sup>/日</td><td>128 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>（注）1. 作業日当り標準作業量は、敷均し、締固め、養生までを含む。</p> <p>2. 歩掛は、打継面処理の有無にかかわらず適用できる。</p> <p>3. 養生は、施工箇所をシートで覆うことを標準とする。</p> | 粒径処理率                 | 作業日当り標準作業量 | 40%を超え 45%以下 | 30 m <sup>3</sup> /日 | 45%を超え 50%以下 | 37 m <sup>3</sup> /日 | 50%を超え 60%以下 | 47 m <sup>3</sup> /日 | 60%を超え 80%以下 | 68 m <sup>3</sup> /日 | 80%を超え 100%以下                | 96 m <sup>3</sup> /日 | 作業日当り標準作業量                                       | 132 m <sup>3</sup> /日 | 作業日当り標準作業量                                       | 4.5m 未満              | 4.5m 以上                                           | 87 m <sup>3</sup> /日 | 128 m <sup>3</sup> /日 |
| 粒径処理率                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 40%を超え 45%以下           | 30 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 45%を超え 50%以下           | 37 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 50%を超え 60%以下           | 47 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 60%を超え 80%以下           | 68 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 80%を超え 100%以下          | 96 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 作業日当り標準作業量             | 132 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 作業日当り標準作業量             | 4.5m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.5m 以上               |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
|                        | 87 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128 m <sup>3</sup> /日 |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |
| 集水井工<br>（ライナープレート土留工法） | <p>① 掘削土留工 … 該当工種の計算式（1 基当り施工日数）を参照。</p> <p>② 井戸蓋工、昇降用設備設置工、掘削作業設備据付・解体 … 該当工種の基準内に記載。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |                              |                      |                                                  |                       |                                                  |                      |                                                   |                      |                       |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|------|-----|----------------------|--------------------|------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|-------|----------|----|------|----|----------|----------|---------|----|----|------------------------|-------|-----|------------------------|----|----|-------|----|----|----|----|
| 地すべり防止工<br>(集排水ボーリング工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ① ボーリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><th rowspan="2">施工場所</th><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量(m/日)</th></tr><tr><th>粘性土<br/>砂質土</th><th>レキ質土</th><th>岩塊玉石</th><th>軟岩</th></tr><tr><td rowspan="3">地表</td><td>90mm</td><td>32</td><td>22</td><td>16</td><td>20</td></tr><tr><td>110mm</td><td>24</td><td>18</td><td>14</td><td>17</td></tr><tr><td>135mm</td><td>20</td><td>15</td><td>13</td><td>15</td></tr><tr><td rowspan="3">集水井</td><td>90mm</td><td>27</td><td>19</td><td>13</td><td>17</td></tr><tr><td>110mm</td><td>20</td><td>15</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>135mm</td><td>17</td><td>13</td><td>11</td><td>13</td></tr></table> | 施工場所          | 呼び径                          | 作業日当り標準作業量(m/日)          |                 |      |     | 粘性土<br>砂質土           | レキ質土               | 岩塊玉石                         | 軟岩      | 地表                           | 90mm                     | 32            | 22               | 16                 | 20                       | 110mm   | 24                   | 18                       | 14                   | 17      | 135mm | 20       | 15 | 13   | 15 | 集水井      | 90mm     | 27      | 19 | 13 | 17                     | 110mm | 20  | 15                     | 12 | 14 | 135mm | 17 | 13 | 11 | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                              | 呼び径                      | 作業日当り標準作業量(m/日) |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 粘性土<br>砂質土    | レキ質土                         |                          | 岩塊玉石            | 軟岩   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 地表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90mm          | 32                           | 22                       | 16              | 20   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110mm         | 24                           | 18                       | 14              | 17   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135mm         | 20                           | 15                       | 13              | 15   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 集水井                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90mm          | 27                           | 19                       | 13              | 17   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110mm         | 20                           | 15                       | 12              | 14   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135mm         | 17                           | 13                       | 11              | 13   |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| (注) 1. 呼び径とは、ドリルパイプ外径 (mm) をいう。<br>2. 同一足場上での移動を含む。<br>3. 削孔長が 50m を超える場合は全長について 20%の削減補正を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| ② 保孔管、ボーリング仮設機材、足場 (地表)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| <table><tr><th colspan="3">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="4">保孔管</td><td rowspan="2">地表部</td><td>VP管</td><td>150 m/日<br/>500 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有<br/>ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td>SGP管</td><td>52 m/日<br/>98 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有<br/>ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td rowspan="2">集水井内</td><td>VP管</td><td>110 m/日<br/>440 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有<br/>ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td>SGP管</td><td>37 m/日<br/>56 m/日</td><td>ストレーナ現地加工有<br/>ストレーナ現地加工無</td></tr><tr><td rowspan="2">ボーリング<br/>仮設機材</td><td>地表部</td><td></td><td>0.89 回/日</td><td></td></tr><tr><td>集水井内</td><td></td><td>0.30 回/日</td><td>足場設置撤去含む</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">足場 (地表)</td><td>平地</td><td>42 空 m<sup>3</sup>/日</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>傾斜地</td><td>32 空 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                              | 作業日当り標準作業量               | 摘 要             | 保孔管  | 地表部 | VP管                  | 150 m/日<br>500 m/日 | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無     | SGP管    | 52 m/日<br>98 m/日             | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 | 集水井内          | VP管              | 110 m/日<br>440 m/日 | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 | SGP管    | 37 m/日<br>56 m/日     | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 | ボーリング<br>仮設機材        | 地表部     |       | 0.89 回/日 |    | 集水井内 |    | 0.30 回/日 | 足場設置撤去含む | 足場 (地表) |    | 平地 | 42 空 m <sup>3</sup> /日 |       | 傾斜地 | 32 空 m <sup>3</sup> /日 |    |    |       |    |    |    |    |
| 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 作業日当り標準作業量                   | 摘 要                      |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| 保孔管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地表部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VP管           | 150 m/日<br>500 m/日           | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SGP管          | 52 m/日<br>98 m/日             | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 集水井内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VP管           | 110 m/日<br>440 m/日           | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SGP管          | 37 m/日<br>56 m/日             | ストレーナ現地加工有<br>ストレーナ現地加工無 |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| ボーリング<br>仮設機材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 地表部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 0.89 回/日                     |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 集水井内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 0.30 回/日                     | 足場設置撤去含む                 |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| 足場 (地表)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 平地            | 42 空 m <sup>3</sup> /日       |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 傾斜地           | 32 空 m <sup>3</sup> /日       |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| (注) 上表の作業日当り標準作業量には、ロータリパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入、足場撤去までの一連作業を含む (ボーリングは除く)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| 地すべり防止工<br>(山腹水路工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ① 山腹U形側溝、山腹コルゲートフリューム据付、山腹U形側溝明暗渠、<br>山腹コルゲートフリューム明暗渠、山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ② 集水樹、プレキャスト集水樹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><th>作業名</th><th>材料種別</th><th>内空積もしくは製品質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="7">集水樹工</td><td rowspan="3">集水樹</td><td>0.4m<sup>3</sup>以下</td><td>1.7 基/日</td></tr><tr><td>0.4 を超え 0.8m<sup>3</sup>以下</td><td>1.4 基/日</td></tr><tr><td>0.8 を超え 1.0m<sup>3</sup>以下</td><td>1.1 基/日</td></tr><tr><td rowspan="4">プレキャスト<br/>集水樹</td><td>150 を超え 500kg 以下</td><td>2.8 基/日</td></tr><tr><td>500 を超え 1,000kg 以下</td><td>2.3 基/日</td></tr><tr><td>1,000 を超え 1,500kg 以下</td><td>1.9 基/日</td></tr><tr><td>1,500 を超え 1,700kg 以下</td><td>1.8 基/日</td></tr></table>                                                                     | 作業名           | 材料種別                         | 内空積もしくは製品質量              | 作業日当り標準作業量      | 集水樹工 | 集水樹 | 0.4m <sup>3</sup> 以下 | 1.7 基/日            | 0.4 を超え 0.8m <sup>3</sup> 以下 | 1.4 基/日 | 0.8 を超え 1.0m <sup>3</sup> 以下 | 1.1 基/日                  | プレキャスト<br>集水樹 | 150 を超え 500kg 以下 | 2.8 基/日            | 500 を超え 1,000kg 以下       | 2.3 基/日 | 1,000 を超え 1,500kg 以下 | 1.9 基/日                  | 1,500 を超え 1,700kg 以下 | 1.8 基/日 |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 材料種別          | 内空積もしくは製品質量                  | 作業日当り標準作業量               |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 集水樹工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 集水樹           | 0.4m <sup>3</sup> 以下         | 1.7 基/日                  |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.4 を超え 0.8m <sup>3</sup> 以下 | 1.4 基/日                  |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.8 を超え 1.0m <sup>3</sup> 以下 | 1.1 基/日                  |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | プレキャスト<br>集水樹 | 150 を超え 500kg 以下             | 2.8 基/日                  |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 500 を超え 1,000kg 以下           | 2.3 基/日                  |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1,000 を超え 1,500kg 以下         | 1.9 基/日                  |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| 1,500 を超え 1,700kg 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1.8 基/日                      |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |
| (注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む)、基礎、型枠、コンクリート打設、埋戻しまでの一連作業を含む。ただし、養生に要する日数は含まない。<br>2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り (仕上げ含む)、基礎、集水樹据付、埋戻しまでの一連作業を含む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                              |                          |                 |      |     |                      |                    |                              |         |                              |                          |               |                  |                    |                          |         |                      |                          |                      |         |       |          |    |      |    |          |          |         |    |    |                        |       |     |                        |    |    |       |    |    |    |    |

| 工 種 名                                              | 設 定 内 容                            |                  |                                          |                           |                |                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 地すべり防止工<br>(かご工)                                   | ① かご工                              |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    | かご種類                               | かご寸法             | 作業日当り<br>標準作業量                           |                           |                |                           |
|                                                    | ふとんかご                              | 高さ 40cm×幅 120cm  | 9 m/日                                    |                           |                |                           |
|                                                    |                                    | 高さ 50cm×幅 120cm  | 7 m/日                                    |                           |                |                           |
|                                                    |                                    | 高さ 60cm×幅 120cm  | 6 m/日                                    |                           |                |                           |
|                                                    |                                    | 高さ 100cm×幅 120cm | 4 m/日                                    |                           |                |                           |
|                                                    |                                    | 高さ 50cm×幅 200cm  | 4 m/日                                    |                           |                |                           |
| 高さ 100cm×幅 200cm                                   |                                    | 2 m/日            |                                          |                           |                |                           |
| 集排水ボーリング孔<br>洗浄工                                   | ① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。              |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    | ② 集水井内足場設置・撤去                      |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    |                                    | 作業日当り標準作業量       | 2.5 回/日                                  |                           |                |                           |
| 路盤工                                                | ① 不陸整正、下層路盤、上層路盤                   |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    | (1日・1層当り)                          |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    | 施工区分                               | 工 種              | 単位 作業日当り標準作業量                            |                           |                |                           |
|                                                    | 車道・路肩部<br>施工                       | 不陸整正             | m <sup>2</sup> 1,400 m <sup>2</sup> /日・層 |                           |                |                           |
|                                                    |                                    | 下層路盤             |                                          | 830 m <sup>2</sup> /日・層   |                |                           |
|                                                    |                                    | 上層路盤 (粒度調整碎石)    |                                          | 830 m <sup>2</sup> /日・層   |                |                           |
|                                                    | 歩道施工                               | 下層路盤及び上層路盤       | 250 m <sup>2</sup> /日・層                  |                           |                |                           |
|                                                    | 施工区分                               | 工 種              | 平均幅員                                     | 1層当り<br>平均仕上り厚            | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量            |
|                                                    | 車道・路肩<br>部施工                       | 上層路盤<br>(瀝青安定処理) | 1.4m未満                                   | 50mm以下                    | m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> /日・層   |
|                                                    |                                    |                  |                                          | 50mmを超え<br>100mm以下        |                | 230 m <sup>2</sup> /日・層   |
| 1.4m以上<br>3.0m以下                                   |                                    |                  | —                                        | 1,300 m <sup>2</sup> /日・層 |                |                           |
|                                                    |                                    |                  | 3.0m超                                    | —                         |                | 2,300 m <sup>2</sup> /日・層 |
| (注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。                 |                                    |                  |                                          |                           |                |                           |
| 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cm まで (瀝青安定処理路盤の場合は10cm) とする。 |                                    |                  |                                          |                           |                |                           |
| 路盤工 (ICT)                                          | ① 不陸整正 (ICT) 下層路盤 (ICT)、上層路盤 (ICT) |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    | (1日・1層当り)                          |                  |                                          |                           |                |                           |
|                                                    | 工 種                                | 単位               | 作業日当り標準作業量                               |                           |                |                           |
|                                                    | 不陸整正 (ICT)                         | m <sup>2</sup>   | 1,780 m <sup>2</sup> /日・層                |                           |                |                           |
|                                                    | 下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)                |                  | 1,250 m <sup>2</sup> /日・層                |                           |                |                           |
| 上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)                                | 1,250 m <sup>2</sup> /日・層          |                  |                                          |                           |                |                           |
| (注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cm までとする。                 |                                    |                  |                                          |                           |                |                           |
| 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cm までとする。                     |                                    |                  |                                          |                           |                |                           |

| 工 種 名                                                       | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------------------------|---------|--------|---|-----------|-------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| アスファルト舗装工                                                   | ① 舗設工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | (1日・1層当り)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | <table><tr><th>施工区分</th><th>平均幅員</th><th>1層当り仕上り<br/>平均厚さ</th><th>単位</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">基層(車道・路肩部)<br/>中間層(車道・路肩部)<br/>表層(車道・路肩部)</td><td rowspan="2">1. 4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="4">㎡</td><td>250 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え<br/>70mm以下</td><td>230 ㎡/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">1. 4m以上<br/>3. 0m以下</td><td rowspan="2">70mm以下</td><td>1, 300 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>3. 0m超</td><td>2, 300 ㎡/日・層</td></tr><tr><td rowspan="3">基層(歩道部)<br/>中間層(歩道部)<br/>表層(歩道部)</td><td rowspan="2">1. 4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="3">㎡</td><td>250 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>50mmを超え<br/>70mm以下</td><td>230 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上</td><td>70mm以下</td><td>940 ㎡/日・層</td></tr></table> | 施工区分               | 平均幅員              | 1層当り仕上り<br>平均厚さ | 単位             | 作業日当り<br>標準作業量 | 基層(車道・路肩部)<br>中間層(車道・路肩部)<br>表層(車道・路肩部) | 1. 4m未満 | 50mm以下    | ㎡        | 250 ㎡/日・層 | 50mmを超え<br>70mm以下 | 230 ㎡/日・層 | 1. 4m以上<br>3. 0m以下 | 70mm以下 | 1, 300 ㎡/日・層 | 3. 0m超 | 2, 300 ㎡/日・層 | 基層(歩道部)<br>中間層(歩道部)<br>表層(歩道部) | 1. 4m未満 | 50mm以下 | ㎡ | 250 ㎡/日・層 | 50mmを超え<br>70mm以下 | 230 ㎡/日・層 | 1. 4m以上 | 70mm以下 | 940 ㎡/日・層 |
|                                                             | 施工区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 平均幅員               | 1層当り仕上り<br>平均厚さ   | 単位              | 作業日当り<br>標準作業量 |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 基層(車道・路肩部)<br>中間層(車道・路肩部)<br>表層(車道・路肩部)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 4m未満            | 50mm以下            | ㎡               | 250 ㎡/日・層      |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 50mmを超え<br>70mm以下 |                 | 230 ㎡/日・層      |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 4m以上<br>3. 0m以下 | 70mm以下            |                 | 1, 300 ㎡/日・層   |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                 | 3. 0m超         | 2, 300 ㎡/日・層   |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 基層(歩道部)<br>中間層(歩道部)<br>表層(歩道部)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 4m未満            | 50mm以下            | ㎡               | 250 ㎡/日・層      |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 50mmを超え<br>70mm以下 |                 | 230 ㎡/日・層      |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 1. 4m以上                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70mm以下             | 940 ㎡/日・層         |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| ② アスカーブ                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>260 m/日</td></tr></table> | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260 m/日            |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 作業日当り標準作業量                                                  | 260 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 半たわみ性（コンポジット）舗装工                                            | ① セメントミルク浸透                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1, 050 ㎡/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量         | 1, 050 ㎡/日        |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 作業日当り標準作業量                                                  | 1, 050 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 排水性アスファルト舗装工                                                | ① 排水性舗装・表層（車道・路肩部）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | (1日・1層当り)<br><table><tr><th>平均施工幅員</th><th>導水パイプの設置</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">1. 4m未満</td><td>有り</td><td>170 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>無し</td><td>190 ㎡/日・層</td></tr><tr><td rowspan="2">2. 4m 以上</td><td>有り</td><td rowspan="2">1, 500 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平均施工幅員             | 導水パイプの設置          | 作業日当り標準作業量      | 1. 4m未満        | 有り             | 170 ㎡/日・層                               | 無し      | 190 ㎡/日・層 | 2. 4m 以上 | 有り        | 1, 500 ㎡/日・層      | 無し        |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 平均施工幅員                                                      | 導水パイプの設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量         |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 1. 4m未満                                                     | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 ㎡/日・層          |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190 ㎡/日・層          |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 2. 4m 以上                                                    | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 500 ㎡/日・層       |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 透水性アスファルト舗装工                                                | ① フィルター層                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | (1日・1層当り)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td>240 ㎡/日・層</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作 業 名              | 作業日当り標準作業量        | フィルター材の敷均し及び締固め | 240 ㎡/日・層      |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量         |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | フィルター材の敷均し及び締固め                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240 ㎡/日・層          |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | ② 透水性アスファルト舗装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | (1日・1層当り)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | <table><tr><th>平均施工幅員</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td>170 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td>510 ㎡/日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td>520 ㎡/日・層</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 平均施工幅員             | 作業日当り標準作業量        | 1. 4m未満         | 170 ㎡/日・層      | 1. 4m以上2. 4m未満 | 510 ㎡/日・層                               | 2. 4m以上 | 520 ㎡/日・層 |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 平均施工幅員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量         |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
|                                                             | 1. 4m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170 ㎡/日・層          |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 1. 4m以上2. 4m未満                                              | 510 ㎡/日・層                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| 2. 4m以上                                                     | 520 ㎡/日・層                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |
| グースアスファルト舗装工                                                | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                 |                |                |                                         |         |           |          |           |                   |           |                    |        |              |        |              |                                |         |        |   |           |                   |           |         |        |           |

| 工 種 名                                          | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----|--------|----------|--|--------|-------|--|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| コンクリート舗装工                                      | <div>① コンクリート舗装工</div> <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚20cm以上</td><td>47 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>平均舗設厚20cm未満</td><td>69 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作 業 種 別               |                       | 作業日当り標準作業量                                     | 機械舗設                  | 1 車線施工                                         | 111 m <sup>2</sup> /日 | 2 車線同時施工                                       | 152 m <sup>2</sup> /日 | 人力舗設                                           | 平均舗設厚20cm以上           | 47 m <sup>2</sup> /日                           | 平均舗設厚20cm未満           | 69 m <sup>2</sup> /日 |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 作 業 種 別                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量            |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 機械舗設                                           | 1 車線施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 m <sup>2</sup> /日 |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                | 2 車線同時施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 m <sup>2</sup> /日 |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 人力舗設                                           | 平均舗設厚20cm以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 m <sup>2</sup> /日  |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                | 平均舗設厚20cm未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 m <sup>2</sup> /日  |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 連続鉄筋コンクリート舗装工                                  | <div>① 連続鉄筋コンクリート舗装工</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>146 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量            | 146 m <sup>2</sup> /日 |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 作業日当り標準作業量                                     | 146 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 踏掛版設置工                                         | <div>① 踏掛版設置</div> <table><tr><th>鉄 筋 量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>0.08t/m<sup>3</sup>以上0.10t/m<sup>3</sup>未満</td><td>5.1 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>0.10t/m<sup>3</sup>以上0.16t/m<sup>3</sup>未満</td><td>4.4 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>0.16t/m<sup>3</sup>以上0.24t/m<sup>3</sup>未満</td><td>3.6 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>0.24t/m<sup>3</sup>以上0.30t/m<sup>3</sup>未満</td><td>2.2 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>0.30t/m<sup>3</sup>以上0.36t/m<sup>3</sup>未満</td><td>1.4 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。</p>                                                                                                                | 鉄 筋 量                 | 作業日当り標準作業量            | 0.08t/m <sup>3</sup> 以上0.10t/m <sup>3</sup> 未満 | 5.1 m <sup>3</sup> /日 | 0.10t/m <sup>3</sup> 以上0.16t/m <sup>3</sup> 未満 | 4.4 m <sup>3</sup> /日 | 0.16t/m <sup>3</sup> 以上0.24t/m <sup>3</sup> 未満 | 3.6 m <sup>3</sup> /日 | 0.24t/m <sup>3</sup> 以上0.30t/m <sup>3</sup> 未満 | 2.2 m <sup>3</sup> /日 | 0.30t/m <sup>3</sup> 以上0.36t/m <sup>3</sup> 未満 | 1.4 m <sup>3</sup> /日 |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 鉄 筋 量                                          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 0.08t/m <sup>3</sup> 以上0.10t/m <sup>3</sup> 未満 | 5.1 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 0.10t/m <sup>3</sup> 以上0.16t/m <sup>3</sup> 未満 | 4.4 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 0.16t/m <sup>3</sup> 以上0.24t/m <sup>3</sup> 未満 | 3.6 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 0.24t/m <sup>3</sup> 以上0.30t/m <sup>3</sup> 未満 | 2.2 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 0.30t/m <sup>3</sup> 以上0.36t/m <sup>3</sup> 未満 | 1.4 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| ガードケーブル設置工                                     | <div>① ガードケーブル設置工</div> <table><tr><th colspan="3">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">端末支柱</td><td rowspan="2">建込み</td><td>標準型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>5 本/日</td></tr><tr><td rowspan="3">中間支柱</td><td rowspan="2">土中建込<br/>(機械施工)</td><td>標準型</td><td>44 本/日</td></tr><tr><td>耐雪型</td><td>37 本/日</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリート建込</td><td>25 本/日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">ケーブル張</td><td>A種</td><td>164 m/日</td></tr><tr><td>B種</td><td>205 m/日</td></tr><tr><td>C種</td><td>273 m/日</td></tr><tr><td>S種</td><td>137 m/日</td></tr><tr><td>A<sub>m</sub>種</td><td>102 m/日</td></tr><tr><td>B<sub>m</sub>種</td><td>137 m/日</td></tr></table> | 作 業 種 別               |                       |                                                | 作業日当り標準作業量            | 端末支柱                                           | 建込み                   | 標準型                                            | 5 本/日                 | 耐雪型                                            | 5 本/日                 | 中間支柱                                           | 土中建込<br>(機械施工)        | 標準型                  | 44 本/日 | 耐雪型 | 37 本/日 | コンクリート建込 |  | 25 本/日 | ケーブル張 |  | A種 | 164 m/日 | B種 | 205 m/日 | C種 | 273 m/日 | S種 | 137 m/日 | A <sub>m</sub> 種 | 102 m/日 | B <sub>m</sub> 種 | 137 m/日 |
| 作 業 種 別                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 作業日当り標準作業量            |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 端末支柱                                           | 建込み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 標準型                   | 5 本/日                 |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 耐雪型                   | 5 本/日                 |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| 中間支柱                                           | 土中建込<br>(機械施工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 標準型                   | 44 本/日                |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 耐雪型                   | 37 本/日                |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                | コンクリート建込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 25 本/日                |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| ケーブル張                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A種                    | 164 m/日               |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B種                    | 205 m/日               |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C種                    | 273 m/日               |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S種                    | 137 m/日               |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A <sub>m</sub> 種      | 102 m/日               |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B <sub>m</sub> 種      | 137 m/日               |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |
| ワイヤロープ設置工                                      | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                                                |                       |                      |        |     |        |          |  |        |       |  |    |         |    |         |    |         |    |         |                  |         |                  |         |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------|---------|-------|--------|--------|----|--------|----------------|------|--------|------|--------|-------|--|--------|----------------|--|--------|
| 立入り防止柵工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ① 基礎ブロック、鋼管基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th>基礎種別</th><th>種別</th><th>支柱柵高<br/>・門柱高</th><th>基礎碎石</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">基礎ブロック</td><td rowspan="2">金網柵</td><td rowspan="2">-</td><td>無し</td><td>22 基/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>21 基/日</td></tr><tr><td rowspan="2">門扉</td><td rowspan="2">-</td><td>無し</td><td>21 基/日</td></tr><tr><td>有り</td><td>20 基/日</td></tr><tr><td rowspan="2">鋼管基礎</td><td rowspan="2">-</td><td>2m 以下</td><td></td><td>32 基/日</td></tr><tr><td>2m を超え 2.5m 以下</td><td></td><td>45 基/日</td></tr></table> | 基礎種別           | 種別             | 支柱柵高<br>・門柱高   | 基礎碎石           | 作業日当り<br>標準作業量 | 基礎ブロック         | 金網柵     | -      | 無し             | 22 基/日  | 有り    | 21 基/日 | 門扉     | -  | 無し     | 21 基/日         | 有り   | 20 基/日 | 鋼管基礎 | -      | 2m 以下 |  | 32 基/日 | 2m を超え 2.5m 以下 |  | 45 基/日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基礎種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 種別             | 支柱柵高<br>・門柱高   | 基礎碎石           | 作業日当り<br>標準作業量 |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基礎ブロック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 金網柵            | -              | 無し             | 22 基/日         |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                | 有り             | 21 基/日         |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 門扉             | -              | 無し             | 21 基/日         |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                | 有り             | 20 基/日         |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 鋼管基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              | 2m 以下          |                | 32 基/日         |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2m を超え 2.5m 以下 |                | 45 基/日         |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ② 金網・支柱(立入防止柵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| <table><tr><th>基礎種別</th><th>支柱柵高</th><th>支柱間隔</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">基礎ブロック</td><td rowspan="2">-</td><td>1.5m</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td>2m</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">鋼管基礎</td><td rowspan="2">2m 以下</td><td>1.5m</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td>2m</td><td>30 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">2m を超え 2.5m 以下</td><td>1.5m</td><td>25 m/日</td></tr><tr><td>2m</td><td>27 m/日</td></tr></table> | 基礎種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支柱柵高           | 支柱間隔           | 作業日当り<br>標準作業量 | 基礎ブロック         | -              | 1.5m           | 28 m/日  | 2m     | 30 m/日         | 鋼管基礎    | 2m 以下 | 1.5m   | 28 m/日 | 2m | 30 m/日 | 2m を超え 2.5m 以下 | 1.5m | 25 m/日 | 2m   | 27 m/日 |       |  |        |                |  |        |
| 基礎種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支柱柵高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支柱間隔           | 作業日当り<br>標準作業量 |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 基礎ブロック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5m           | 28 m/日         |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2m             | 30 m/日         |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 鋼管基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.5m           | 28 m/日         |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2m             | 30 m/日         |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2m を超え 2.5m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5m           | 25 m/日         |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2m             | 27 m/日         |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| ③ 支柱(立入防止柵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| <table><tr><th>基礎種別</th><th>支柱柵高</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td>基礎ブロック</td><td>-</td><td>74 本/日</td></tr><tr><td rowspan="2">鋼管基礎</td><td>2m 以下</td><td>74 本/日</td></tr><tr><td>2m を超え 2.5m 以下</td><td>70 本/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                              | 基礎種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 支柱柵高           | 作業日当り<br>標準作業量 | 基礎ブロック         | -              | 74 本/日         | 鋼管基礎           | 2m 以下   | 74 本/日 | 2m を超え 2.5m 以下 | 70 本/日  |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 基礎種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支柱柵高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り<br>標準作業量 |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 基礎ブロック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 本/日         |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 鋼管基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 本/日         |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2m を超え 2.5m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 本/日         |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| ④ 門扉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| <table><tr><th>門扉種別</th><th>門柱高</th><th>作業日当り<br/>標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">片開き</td><td>2m 以下</td><td>7.5 基/日</td></tr><tr><td>2m を超え 2.5m 以下</td><td>6.1 基/日</td></tr><tr><td>両開き</td><td>-</td><td>3.8 基/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                | 門扉種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 門柱高            | 作業日当り<br>標準作業量 | 片開き            | 2m 以下          | 7.5 基/日        | 2m を超え 2.5m 以下 | 6.1 基/日 | 両開き    | -              | 3.8 基/日 |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 門扉種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 門柱高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り<br>標準作業量 |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 片開き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.5 基/日        |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2m を超え 2.5m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.1 基/日        |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 両開き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.8 基/日        |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| ⑤ 箱抜き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 m/日         |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| (注) 作業日当たり標準作業量は、普通作業員 2 名の場合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 車止めポスト設置工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ① 車止めポスト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>7.3 本/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量     | 7.3 本/日        |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.3 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                |                |         |        |                |         |       |        |        |    |        |                |      |        |      |        |       |  |        |                |  |        |



| 工 種 名            | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|---------|--------------|--------|------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----|-------------|--------|--------|------------|--------|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|
| 防雪柵設置及び撤去工       | ① 設置の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | <table><tr><th>形式</th><th>取付方式</th><th>柵 高</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="6">吹溜式</td><td rowspan="2">仮設式（支柱＋張立材）</td><td>3.5m以下</td><td>87 m/日</td></tr><tr><td>3.5m超え6.0m以下</td><td>56 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">仮設式（張立材のみ）</td><td>3.5m以下</td><td>201 m/日</td></tr><tr><td>3.5m超え6.0m以下</td><td>128 m/日</td></tr><tr><td>固定式（支柱＋張立材）</td><td>5.0m以下</td><td>29 m/日</td></tr><tr><td>固定式（張立材のみ）</td><td>5.0m以下</td><td>68 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">吹払式</td><td>仮設式（支柱＋張立材）</td><td>4.0m以下</td><td>67 m/日</td></tr><tr><td>仮設式（張立材のみ）</td><td>4.0m以下</td><td>155 m/日</td></tr><tr><td>固定式（支柱＋張立材）</td><td>4.0m以下</td><td>39 m/日</td></tr><tr><td>固定式（張立材のみ）</td><td>4.0m以下</td><td>90 m/日</td></tr></table>                                         | 形式           | 取付方式       | 柵 高        | 作業日当り標準作業量 | 吹溜式    | 仮設式（支柱＋張立材） | 3.5m以下        | 87 m/日  | 3.5m超え6.0m以下 | 56 m/日 | 仮設式（張立材のみ） | 3.5m以下        | 201 m/日 | 3.5m超え6.0m以下 | 128 m/日 | 固定式（支柱＋張立材） | 5.0m以下 | 29 m/日 | 固定式（張立材のみ） | 5.0m以下 | 68 m/日 | 吹払式 | 仮設式（支柱＋張立材） | 4.0m以下 | 67 m/日 | 仮設式（張立材のみ） | 4.0m以下 | 155 m/日 | 固定式（支柱＋張立材） | 4.0m以下 | 39 m/日 | 固定式（張立材のみ） | 4.0m以下 |
| 形式               | 取付方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 柵 高          | 作業日当り標準作業量 |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 吹溜式              | 仮設式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5m以下       | 87 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.5m超え6.0m以下 | 56 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 仮設式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5m以下       | 201 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.5m超え6.0m以下 | 128 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0m以下       | 29 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.0m以下       | 68 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 吹払式              | 仮設式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0m以下       | 67 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 仮設式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0m以下       | 155 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0m以下       | 39 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0m以下       | 90 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | ② 撤去の場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | <table><tr><th>形式</th><th>取付方式</th><th>柵 高</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="6">吹溜式</td><td rowspan="2">仮設式（支柱＋張立材）</td><td>3.5m以下</td><td>114 m/日</td></tr><tr><td>3.5m超え6.0m以下</td><td>73 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">仮設式（張立材のみ）</td><td>3.5m以下</td><td>264 m/日</td></tr><tr><td>3.5m超え6.0m以下</td><td>170 m/日</td></tr><tr><td>固定式（支柱＋張立材）</td><td>5.0m以下</td><td>38 m/日</td></tr><tr><td>固定式（張立材のみ）</td><td>5.0m以下</td><td>88 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">吹払式</td><td>仮設式（支柱＋張立材）</td><td>4.0m以下</td><td>88 m/日</td></tr><tr><td>仮設式（張立材のみ）</td><td>4.0m以下</td><td>203 m/日</td></tr><tr><td>固定式（支柱＋張立材）</td><td>4.0m以下</td><td>51 m/日</td></tr><tr><td>固定式（張立材のみ）</td><td>4.0m以下</td><td>118 m/日</td></tr></table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。</p> | 形式           | 取付方式       | 柵 高        | 作業日当り標準作業量 | 吹溜式    | 仮設式（支柱＋張立材） | 3.5m以下        | 114 m/日 | 3.5m超え6.0m以下 | 73 m/日 | 仮設式（張立材のみ） | 3.5m以下        | 264 m/日 | 3.5m超え6.0m以下 | 170 m/日 | 固定式（支柱＋張立材） | 5.0m以下 | 38 m/日 | 固定式（張立材のみ） | 5.0m以下 | 88 m/日 | 吹払式 | 仮設式（支柱＋張立材） | 4.0m以下 | 88 m/日 | 仮設式（張立材のみ） | 4.0m以下 | 203 m/日 | 固定式（支柱＋張立材） | 4.0m以下 | 51 m/日 | 固定式（張立材のみ） | 4.0m以下 |
| 形式               | 取付方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 柵 高          | 作業日当り標準作業量 |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 吹溜式              | 仮設式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5m以下       | 114 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.5m超え6.0m以下 | 73 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 仮設式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.5m以下       | 264 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.5m超え6.0m以下 | 170 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0m以下       | 38 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.0m以下       | 88 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 吹払式              | 仮設式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0m以下       | 88 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 仮設式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0m以下       | 203 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（支柱＋張立材）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0m以下       | 51 m/日     |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 固定式（張立材のみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0m以下       | 118 m/日    |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 防雪柵現地張出し・<br>収納工 | ① 防雪柵現地張出し・収納                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | <table><tr><th>作業名</th><th>柵 高</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">張出し</td><td>4.3m以下</td><td>186 m/日</td></tr><tr><td>4.3mを超え5.5m以下</td><td>159 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">収 納</td><td>4.3m以下</td><td>214 m/日</td></tr><tr><td>4.3mを超え5.5m以下</td><td>171 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業名          | 柵 高        | 作業日当り標準作業量 | 張出し        | 4.3m以下 | 186 m/日     | 4.3mを超え5.5m以下 | 159 m/日 | 収 納          | 4.3m以下 | 214 m/日    | 4.3mを超え5.5m以下 | 171 m/日 |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 作業名              | 柵 高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り標準作業量   |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 張出し              | 4.3m以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 186 m/日      |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 4.3mを超え5.5m以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159 m/日      |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
| 収 納              | 4.3m以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214 m/日      |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |
|                  | 4.3mを超え5.5m以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171 m/日      |            |            |            |        |             |               |         |              |        |            |               |         |              |         |             |        |        |            |        |        |     |             |        |        |            |        |         |             |        |        |            |        |

| 工 種 名                                                                        | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----|---------|------------------------|-------|-----|-----------|--------------------------------|-------|----------|----------------------------|--------|---------|----------------------|-------|
| 雪崩予防柵設置工                                                                     | ① 雪崩予防柵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|                                                                              | <table><tr><th>柵の区分</th><th>作業種別</th><th>適用規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>固定柵</td><td>柵の組立・設置</td><td>柵長6.0m以下<br/>柵高 3.0m 以下</td><td>2 基/日</td></tr><tr><td rowspan="3">吊 柵</td><td>パイプアンカー設置</td><td>アンカー径φ114.3mm<br/>アンカー長2.0～3.0m</td><td>9 本/日</td></tr><tr><td>樹脂アンカー設置</td><td>アンカー径φ32,36mm<br/>アンカー長1.7m</td><td>11 本/日</td></tr><tr><td>柵の組立・設置</td><td>柵長6.0m以下<br/>柵高3.0m以下</td><td>4 基/日</td></tr></table> | 柵の区分                       | 作業種別                           | 適用規格       | 作業日当り標準作業量 | 固定柵 | 柵の組立・設置 | 柵長6.0m以下<br>柵高 3.0m 以下 | 2 基/日 | 吊 柵 | パイプアンカー設置 | アンカー径φ114.3mm<br>アンカー長2.0～3.0m | 9 本/日 | 樹脂アンカー設置 | アンカー径φ32,36mm<br>アンカー長1.7m | 11 本/日 | 柵の組立・設置 | 柵長6.0m以下<br>柵高3.0m以下 | 4 基/日 |
|                                                                              | 柵の区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業種別                       | 適用規格                           | 作業日当り標準作業量 |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|                                                                              | 固定柵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 柵の組立・設置                    | 柵長6.0m以下<br>柵高 3.0m 以下         | 2 基/日      |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|                                                                              | 吊 柵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | パイプアンカー設置                  | アンカー径φ114.3mm<br>アンカー長2.0～3.0m | 9 本/日      |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| 樹脂アンカー設置                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | アンカー径φ32,36mm<br>アンカー長1.7m | 11 本/日                         |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| 柵の組立・設置                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 柵長6.0m以下<br>柵高3.0m以下       | 4 基/日                          |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、鋼製の雪崩発生予防柵にのみ適用できる。<br>2. 吊柵の組立・設置には、ワイヤの加工・設置が含まれている。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| ② 簡易ケーブルクレーン（1t 吊）設置・撤去                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.5 基/日</td></tr></table>                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5 基/日                    |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| 作業日当り標準作業量                                                                   | 0.5 基/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| 落下物等防止柵設置工                                                                   | ① 落下物等防止柵設置工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|                                                                              | <table><tr><th>アンカーボルト設置</th><th>作業日当たり標準作業量</th></tr><tr><td>有り</td><td>27 m/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>32 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | アンカーボルト設置                  | 作業日当たり標準作業量                    | 有り         | 27 m/日     | 無し  | 32 m/日  |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|                                                                              | アンカーボルト設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当たり標準作業量                |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
|                                                                              | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 m/日                     |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |
| 無し                                                                           | 32 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                |            |            |     |         |                        |       |     |           |                                |       |          |                            |        |         |                      |       |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 定                     | 内           | 容          |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------------|----|-------|--------|----|-------|--------|
| しゃ音壁設置工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ① 支柱アンカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><th>形 式</th><th>支柱間隔</th><th>設置高さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">A型<br/>(埋設アンカー方式)</td><td rowspan="2">2m</td><td>4m 以下</td><td>475 m/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>150 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4m</td><td>4m 以下</td><td>981 m/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>297 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">B型<br/>(穿孔アンカー方式)</td><td>2m</td><td>4m 以下</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>4m</td><td>4m 以下</td><td>50 m/日</td></tr></table> |                       |             |            | 形 式  | 支柱間隔       | 設置高さ                  | 作業日当り標準作業量           | A型<br>(埋設アンカー方式)      | 2m                   | 4m 以下                 | 475 m/日 | 4m 超え 8m 以下 | 150 m/日               | 4m          | 4m 以下                 | 981 m/日 | 4m 超え 8m 以下 | 297 m/日 | B型<br>(穿孔アンカー方式) | 2m | 4m 以下 | 22 m/日 | 4m | 4m 以下 | 50 m/日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 形 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支柱間隔                  | 設置高さ        | 作業日当り標準作業量 |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A型<br>(埋設アンカー方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2m                    | 4m 以下       | 475 m/日    |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4m 超え 8m 以下 | 150 m/日    |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4m                    | 4m 以下       | 981 m/日    |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4m 超え 8m 以下 | 297 m/日    |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B型<br>(穿孔アンカー方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2m                    | 4m 以下       | 22 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4m                    | 4m 以下       | 50 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ② 支柱建込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><th>形 式</th><th>支柱間隔</th><th>設置高さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">A型<br/>(埋設アンカー方式)</td><td rowspan="2">2m</td><td>4m 以下</td><td>72 m/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>28 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">4m</td><td>4m 以下</td><td>148 m/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>55 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">B型<br/>(穿孔アンカー方式)</td><td>2m</td><td>4m 以下</td><td>39 m/日</td></tr><tr><td>4m</td><td>4m 以下</td><td>78 m/日</td></tr></table>    |                       |             |            | 形 式  | 支柱間隔       | 設置高さ                  | 作業日当り標準作業量           | A型<br>(埋設アンカー方式)      | 2m                   | 4m 以下                 | 72 m/日  | 4m 超え 8m 以下 | 28 m/日                | 4m          | 4m 以下                 | 148 m/日 | 4m 超え 8m 以下 | 55 m/日  | B型<br>(穿孔アンカー方式) | 2m | 4m 以下 | 39 m/日 | 4m | 4m 以下 | 78 m/日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 形 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支柱間隔                  | 設置高さ        | 作業日当り標準作業量 |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A型<br>(埋設アンカー方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2m                    | 4m 以下       | 72 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4m 超え 8m 以下 | 28 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4m                    | 4m 以下       | 148 m/日    |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 4m 超え 8m 以下 | 55 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B型<br>(穿孔アンカー方式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2m                    | 4m 以下       | 39 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4m                    | 4m 以下       | 78 m/日     |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ③ 土留板取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table><tr><th>設置高さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>4m 以下</td><td>78 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>53 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |             |            | 設置高さ | 作業日当り標準作業量 | 4m 以下                 | 78 m <sup>2</sup> /日 | 4m 超え 8m 以下           | 53 m <sup>2</sup> /日 |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 設置高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量            |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 m <sup>2</sup> /日  |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4m 超え 8m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53 m <sup>2</sup> /日  |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| ④ しゃ音板・透光板取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| <table><tr><th>作 業 名</th><th>設置高さ</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">しゃ音板取付</td><td>4m 以下</td><td>175 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>144 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">透光板取付</td><td>4m 以下</td><td>199 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>4m 超え 8m 以下</td><td>173 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             | 作 業 名      | 設置高さ | 作業日当り標準作業量 | しゃ音板取付                | 4m 以下                | 175 m <sup>2</sup> /日 | 4m 超え 8m 以下          | 144 m <sup>2</sup> /日 | 透光板取付   | 4m 以下       | 199 m <sup>2</sup> /日 | 4m 超え 8m 以下 | 173 m <sup>2</sup> /日 |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 設置高さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量            |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| しゃ音板取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 m <sup>2</sup> /日 |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4m 超え 8m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 m <sup>2</sup> /日 |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| 透光板取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199 m <sup>2</sup> /日 |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4m 超え 8m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173 m <sup>2</sup> /日 |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| ⑤ 笠木取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th></th></tr><tr><td></td><td>2,000 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             | 作業日当り標準作業量 |      |            | 2,000 m/日             |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| ⑥ 外装板取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th></th></tr><tr><td></td><td>152 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             | 作業日当り標準作業量 |      |            | 152 m <sup>2</sup> /日 |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| ⑦ 水切板取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><th></th></tr><tr><td></td><td>254 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             | 作業日当り標準作業量 |      |            | 254 m/日               |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |            |      |            |                       |                      |                       |                      |                       |         |             |                       |             |                       |         |             |         |                  |    |       |        |    |       |        |

| 工 種 名                                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------|------------|-----|--------|---------------|--------|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------|----|----|----|----|
| 路側工（据付け）                               | <div>① 歩車道境界ブロック据付、地先境界ブロック据付</div> <table><tr><th rowspan="2">ブロック規格</th><th colspan="4">作業日当り標準作業量(m/日)</th></tr><tr><th>ブロック<br/>単体</th><th>ブロック＋<br/>基礎碎石</th><th>ブロック＋<br/>均しコンクリート</th><th>ブロック＋<br/>基礎碎石＋<br/>均しコンクリート</th></tr><tr><td>歩車道境界ブロックA種<br/>地先境界ブロックA・B・C種</td><td>37</td><td>34</td><td>23</td><td>22</td></tr><tr><td>歩車道境界ブロックB・C種</td><td>43</td><td>39</td><td>25</td><td>23</td></tr><tr><td>各種(600mm以下、50kg未満)</td><td>37</td><td>34</td><td>23</td><td>22</td></tr><tr><td>各種(600mm以下、<br/>50kg以上100kg未満)</td><td>43</td><td>39</td><td>25</td><td>23</td></tr><tr><td>各種(600mm超1000mm以下、<br/>50kg以上150kg未満)</td><td>49</td><td>43</td><td>27</td><td>25</td></tr><tr><td>各種(1000mm超2000mm以下、<br/>150kg以上550kg未満)</td><td>56</td><td>49</td><td>29</td><td>27</td></tr></table> <div>(注) 1. 上表は、直線部、曲線部及び片面用、両面用、乗入れ、すりつけ用ブロックを含む。<br/>2. 上表には、敷モルタル、目地モルタルの施工を含む。<br/>3. 上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。<br/>4. 床掘り、埋戻しは別途計上する。</div> | ブロック規格        | 作業日当り標準作業量(m/日)      |                            |         |                | ブロック<br>単体 | ブロック＋<br>基礎碎石            | ブロック＋<br>均しコンクリート | ブロック＋<br>基礎碎石＋<br>均しコンクリート | 歩車道境界ブロックA種<br>地先境界ブロックA・B・C種 | 37   | 34         | 23  | 22     | 歩車道境界ブロックB・C種 | 43     | 39 | 25 | 23 | 各種(600mm以下、50kg未満) | 37 | 34 | 23 | 22 | 各種(600mm以下、<br>50kg以上100kg未満) | 43 | 39 | 25 | 23 | 各種(600mm超1000mm以下、<br>50kg以上150kg未満) | 49 | 43 | 27 | 25 | 各種(1000mm超2000mm以下、<br>150kg以上550kg未満) | 56 | 49 | 29 | 27 |
| ブロック規格                                 | 作業日当り標準作業量(m/日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
|                                        | ブロック<br>単体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ブロック＋<br>基礎碎石 | ブロック＋<br>均しコンクリート    | ブロック＋<br>基礎碎石＋<br>均しコンクリート |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 歩車道境界ブロックA種<br>地先境界ブロックA・B・C種          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34            | 23                   | 22                         |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 歩車道境界ブロックB・C種                          | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39            | 25                   | 23                         |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 各種(600mm以下、50kg未満)                     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34            | 23                   | 22                         |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 各種(600mm以下、<br>50kg以上100kg未満)          | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39            | 25                   | 23                         |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 各種(600mm超1000mm以下、<br>50kg以上150kg未満)   | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43            | 27                   | 25                         |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 各種(1000mm超2000mm以下、<br>150kg以上550kg未満) | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49            | 29                   | 27                         |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 路側工（取外し）                               | <div>① 歩車道境界ブロック撤去、地先境界ブロック撤去</div> <table><tr><th>再利用区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>処 分</td><td>200 m/日</td></tr><tr><td>再利用</td><td>115 m/日</td></tr></table> <div>(注) 1. 上表は、直線部、曲線部及び片面用、両面用、乗入れ、すりつけ用ブロックを含む。<br/>2. 上表には、敷モルタル、目地モルタルの取外しを含む。<br/>3. 上表には、ブロックの現場内小運搬を含む。<br/>4. 基礎コンクリートのとりこわしは、含まない。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 再利用区分         | 作業日当り標準作業量           | 処 分                        | 200 m/日 | 再利用            | 115 m/日    |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 再利用区分                                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 処 分                                    | 200 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 再利用                                    | 115 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 特殊ブロック設置工                              | <div>① 特殊ブロック設置工</div> <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>77 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2 とする。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量    | 77 m <sup>2</sup> /日 |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                             | 77 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 橋梁付属施設設置工                              | <div>① 排水柵</div> <table><tr><th>排水柵の種類</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>排水柵 A</td><td>12 箇所/日</td></tr><tr><td>排水柵 B 20kg/個未満</td><td>11 箇所/日</td></tr><tr><td>排水柵 B 20kg/個以上 110kg/個以下</td><td>10 箇所/日</td></tr></table> <div>(注) 1. 排水柵 A は、繊維強化プラスチック（FRP）製とする。<br/>2. 排水柵 B は、FRP 製以外（普通鋳鉄（ねずみ鋳鉄）製）等とする。</div> <div>② 橋名板等取付</div> <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>6.6 枚/日</td></tr></table> <div>③ 橋梁用高欄</div> <table><tr><th>設置方法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>組立式</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>一体式</td><td>33 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 排水柵の種類        | 作業日当り標準作業量           | 排水柵 A                      | 12 箇所/日 | 排水柵 B 20kg/個未満 | 11 箇所/日    | 排水柵 B 20kg/個以上 110kg/個以下 | 10 箇所/日           | 作業日当り標準作業量                 | 6.6 枚/日                       | 設置方法 | 作業日当り標準作業量 | 組立式 | 33 m/日 | 一体式           | 33 m/日 |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 排水柵の種類                                 | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 排水柵 A                                  | 12 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 排水柵 B 20kg/個未満                         | 11 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 排水柵 B 20kg/個以上 110kg/個以下               | 10 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 作業日当り標準作業量                             | 6.6 枚/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 設置方法                                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 組立式                                    | 33 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |
| 一体式                                    | 33 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                      |                            |         |                |            |                          |                   |                            |                               |      |            |     |        |               |        |    |    |    |                    |    |    |    |    |                               |    |    |    |    |                                      |    |    |    |    |                                        |    |    |    |    |

| 工 種 名        | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------|------------|--------|------------|------------|--------|--------|------|------|------------|-------|----------|-------|------|------|------------|---------|----------|--------|------|------|------------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 道路付属物設置工     | <div>① 距離標</div> <table><tr><th rowspan="2">形 式</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>パネル式（アンカー固定）</td><td>16 枚/日</td><td>40 枚/日</td></tr><tr><td>パネル式（金具固定）</td><td>24 枚/日</td><td>60 枚/日</td></tr><tr><td>パネル式（土中埋込）</td><td>10 枚/日</td><td>25 枚/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 形 式        | 作業日当り標準作業量 |            | 設 置     | 撤 去                        | パネル式（アンカー固定） | 16 枚/日                                  | 40 枚/日  | パネル式（金具固定） | 24 枚/日 | 60 枚/日     | パネル式（土中埋込） | 10 枚/日 | 25 枚/日 |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 形 式          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
|              | 設 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 撤 去        |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| パネル式（アンカー固定） | 16 枚/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 枚/日     |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| パネル式（金具固定）   | 24 枚/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 枚/日     |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| パネル式（土中埋込）   | 10 枚/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 枚/日     |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| スノーポール設置・撤去工 | <div>① スノーポール設置・撤去</div> <table><tr><th rowspan="2">スノーポール規格</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>かぶせ型</td><td>90 本/日</td><td>105 本/日</td></tr><tr><td>土中単柱型</td><td>40 本/日</td><td>40 本/日</td></tr><tr><td>挿入単柱型</td><td>55 本/日</td><td>55 本/日</td></tr></table> <p>（注）「かぶせ型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 2 名の場合。<br/>「土中単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。<br/>「挿入単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | スノーポール規格   | 作業日当り標準作業量 |            | 設 置     | 撤 去                        | かぶせ型         | 90 本/日                                  | 105 本/日 | 土中単柱型      | 40 本/日 | 40 本/日     | 挿入単柱型      | 55 本/日 | 55 本/日 |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| スノーポール規格     | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
|              | 設 置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 撤 去        |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| かぶせ型         | 90 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 本/日    |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 土中単柱型        | 40 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 本/日     |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 挿入単柱型        | 55 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 本/日     |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 道路照明設備設置工    | <div>① 道路照明灯建柱</div> <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">道路照明灯建柱</td><td>高さ：GL8～12m、<br/>重量：350kg 以下</td><td>5 基/日</td></tr><tr><td>高さ：GL8～12m、<br/>重量：350kg 超<br/>1,000kg 以下</td><td>5 基/日</td></tr></table> <div>② 照明器具取付</div> <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>照明器具取付</td><td></td><td>5 台/日</td></tr></table> <div>③ 分電盤取付（ポール取付）</div> <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>分電盤取付</td><td>ポール取付型各種</td><td>3 面/日</td></tr></table> <div>④ 自動点滅器取付（ポール取付）</div> <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>自動点滅器取付</td><td>ポール取付型各種</td><td>17 個/日</td></tr></table> <div>⑤ 自動点滅器取付（連続照明用）</div> <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>受光部取付</td><td></td><td>7 個/日</td></tr><tr><td>制御部取付</td><td></td><td>2 個/日</td></tr></table> | 作業種別       | 細別規格       | 作業日当り標準作業量 | 道路照明灯建柱 | 高さ：GL8～12m、<br>重量：350kg 以下 | 5 基/日        | 高さ：GL8～12m、<br>重量：350kg 超<br>1,000kg 以下 | 5 基/日   | 作業種別       | 細別規格   | 作業日当り標準作業量 | 照明器具取付     |        | 5 台/日  | 作業種別 | 細別規格 | 作業日当り標準作業量 | 分電盤取付 | ポール取付型各種 | 3 面/日 | 作業種別 | 細別規格 | 作業日当り標準作業量 | 自動点滅器取付 | ポール取付型各種 | 17 個/日 | 作業種別 | 細別規格 | 作業日当り標準作業量 | 受光部取付 |  | 7 個/日 | 制御部取付 |  | 2 個/日 |
| 作業種別         | 細別規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量 |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 道路照明灯建柱      | 高さ：GL8～12m、<br>重量：350kg 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 基/日      |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
|              | 高さ：GL8～12m、<br>重量：350kg 超<br>1,000kg 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 基/日      |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 作業種別         | 細別規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量 |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 照明器具取付       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 台/日      |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 作業種別         | 細別規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量 |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 分電盤取付        | ポール取付型各種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 面/日      |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 作業種別         | 細別規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量 |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 自動点滅器取付      | ポール取付型各種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 個/日     |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 作業種別         | 細別規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量 |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 受光部取付        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 個/日      |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |
| 制御部取付        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 個/日      |            |            |         |                            |              |                                         |         |            |        |            |            |        |        |      |      |            |       |          |       |      |      |            |         |          |        |      |      |            |       |  |       |       |  |       |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                 | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|------------|-------|--|------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 照明灯基礎設置工                                                                                                                                                                              | ①-1 基礎掘削及びスパイラルダクト立込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">照明灯基礎</td><td>500φ 2m 以下</td><td>10 基/日</td></tr><tr><td>500φ 2.5m 以下</td><td>10 基/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                    | 作業種別         | 細別規格       | 作業日当り標準作業量       | 照明灯基礎      | 500φ 2m 以下 | 10 基/日       | 500φ 2.5m 以下 | 10 基/日 |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 作業種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 細別規格         | 作業日当り標準作業量 |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 照明灯基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500φ 2m 以下   | 10 基/日     |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500φ 2.5m 以下 | 10 基/日     |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | (注) コンクリート打設を同時に行う場合は、3 基/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | ①-2 接地設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A 種接地</td><td></td><td>1 極/日</td></tr><tr><td>B 種接地</td><td></td><td>1 極/日</td></tr><tr><td>C 種接地</td><td></td><td>1 極/日</td></tr><tr><td>D 種接地</td><td></td><td>3 極/日</td></tr></table>                                                                                              | 作業種別         | 細別規格       | 作業日当り標準作業量       | A 種接地      |            | 1 極/日        | B 種接地        |        | 1 極/日      | C 種接地 |  | 1 極/日            | D 種接地 |            | 3 極/日     |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 作業種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 細別規格         | 作業日当り標準作業量 |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | A 種接地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1 極/日      |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| B 種接地                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 極/日        |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| C 種接地                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 極/日        |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| D 種接地                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 極/日        |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| (注) 他の基礎等の床掘と同時の場合は、基地等の床掘に含む                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| ② 照明灯プレキャスト基礎設置                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| <table><tr><th>作業種別</th><th>細別規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">照明灯基礎</td><td>500φ 2m 以下</td><td>3 基/日</td></tr><tr><td>500φ 2.5m 以下</td><td>3 基/日</td></tr></table> | 作業種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 細別規格         | 作業日当り標準作業量 | 照明灯基礎            | 500φ 2m 以下 | 3 基/日      | 500φ 2.5m 以下 | 3 基/日        |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| 作業種別                                                                                                                                                                                  | 細別規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量   |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| 照明灯基礎                                                                                                                                                                                 | 500φ 2m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 基/日        |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 500φ 2.5m 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 基/日        |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| 路面切削工                                                                                                                                                                                 | ① 路面切削                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | <table><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="3">全面切削</th><th rowspan="2">帯状切削</th></tr><tr><th>4,000㎡以下</th><th>4,000㎡を超え</th><th></th></tr><tr><td>平均切削深さ (H)</td><td colspan="2">6cm以下</td><td>6cmを超え<br/>12cm以下</td><td>3cm以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1,400 ㎡/日</td><td>1,800 ㎡/日</td><td>1,340 ㎡/日</td><td>1,800 ㎡/日</td></tr></table> | 施工区分         | 全面切削       |                  |            | 帯状切削       | 4,000㎡以下     | 4,000㎡を超え    |        | 平均切削深さ (H) | 6cm以下 |  | 6cmを超え<br>12cm以下 | 3cm以下 | 作業日当り標準作業量 | 1,400 ㎡/日 | 1,800 ㎡/日 | 1,340 ㎡/日 | 1,800 ㎡/日 |
|                                                                                                                                                                                       | 施工区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 全面切削       |                  |            |            | 帯状切削         |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000㎡以下     | 4,000㎡を超え  |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 平均切削深さ (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6cm以下        |            | 6cmを超え<br>12cm以下 | 3cm以下      |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,400 ㎡/日    | 1,800 ㎡/日  | 1,340 ㎡/日        | 1,800 ㎡/日  |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | (注) 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 3. 上表には、清掃作業を含む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                       | 4. 平均切削深さは、次式による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| $H = \frac{A_v}{W} \times 100$                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| H : 1 現場の平均切削深さ (cm)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| A <sub>v</sub> : 1 現場の平均切削断面積 (㎡)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| W : 平均切削幅員 (m)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| なお、帯状切削の場合は、W=2m とする。                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| 5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| 6. 帯状切削の施工面積は、次式による。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |
| 延べ施工面積＝切削機の作業幅 (2m) × 延べ施工延長                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |                  |            |            |              |              |        |            |       |  |                  |       |            |           |           |           |           |

| 工 種 名   | 設 定 内 容       |              |                          |
|---------|---------------|--------------|--------------------------|
| 路面切削工   | ② 殻運搬（路面切削）   |              |                          |
|         |               |              |                          |
|         | DID 区間の<br>有無 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m³/日) |
|         | 無し            | 0.2 以下       | 167                      |
|         |               | 0.5 以下       | 143                      |
|         |               | 1.0 以下       | 125                      |
|         |               | 1.5 以下       | 111                      |
|         |               | 2.0 以下       | 91                       |
|         |               | 2.5 以下       | 83                       |
|         |               | 3.0 以下       | 71                       |
|         |               | 3.5 以下       | 67                       |
|         |               | 4.0 以下       | 59                       |
|         |               | 4.5 以下       | 56                       |
|         |               | 5.0 以下       | 50                       |
|         |               | 5.5 以下       | 48                       |
|         |               | 6.5 以下       | 43                       |
|         |               | 7.5 以下       | 38                       |
|         |               | 9.0 以下       | 34                       |
|         |               | 10.5 以下      | 30                       |
|         |               | 12.0 以下      | 28                       |
|         |               | 13.5 以下      | 25                       |
|         |               | 16.0 以下      | 23                       |
|         |               | 18.5 以下      | 20                       |
|         |               | 21.5 以下      | 19                       |
|         |               | 26.0 以下      | 17                       |
|         |               | 32.0 以下      | 15                       |
|         |               | 39.5 以下      | 14                       |
|         |               | 47.0 以下      | 12                       |
| 55.5 以下 |               | 11           |                          |
| 60.0 以下 |               | 10           |                          |

| 工 種 名                                                                                                                          | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                             |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| 路面切削工                                                                                                                          | <table><tr><th>DID 区間の<br/>有無</th><th>運搬距離<br/>(km)</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(<math>\text{m}^3/\text{日}</math>)</th></tr><tr><td rowspan="28">有り</td><td>0.2 以下</td><td>167</td></tr><tr><td>0.5 以下</td><td>143</td></tr><tr><td>1.0 以下</td><td>125</td></tr><tr><td>1.5 以下</td><td>111</td></tr><tr><td>2.0 以下</td><td>91</td></tr><tr><td>2.5 以下</td><td>77</td></tr><tr><td>3.0 以下</td><td>71</td></tr><tr><td>3.5 以下</td><td>63</td></tr><tr><td>4.0 以下</td><td>56</td></tr><tr><td>4.5 以下</td><td>53</td></tr><tr><td>5.0 以下</td><td>48</td></tr><tr><td>5.5 以下</td><td>45</td></tr><tr><td>6.0 以下</td><td>42</td></tr><tr><td>6.5 以下</td><td>40</td></tr><tr><td>7.5 以下</td><td>37</td></tr><tr><td>8.5 以下</td><td>33</td></tr><tr><td>9.5 以下</td><td>30</td></tr><tr><td>11.0 以下</td><td>28</td></tr><tr><td>12.5 以下</td><td>25</td></tr><tr><td>14.5 以下</td><td>23</td></tr><tr><td>16.5 以下</td><td>20</td></tr><tr><td>19.0 以下</td><td>19</td></tr><tr><td>22.0 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>25.5 以下</td><td>15</td></tr><tr><td>30.0 以下</td><td>14</td></tr><tr><td>36.0 以下</td><td>12</td></tr><tr><td>46.0 以下</td><td>11</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>10</td></tr></table> | DID 区間の<br>有無 | 運搬距離<br>(km)                                | 作業日当り<br>標準作業量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) | 有り | 0.2 以下 | 167 | 0.5 以下 | 143 | 1.0 以下 | 125 | 1.5 以下 | 111 | 2.0 以下 | 91 | 2.5 以下 | 77 | 3.0 以下 | 71 | 3.5 以下 | 63 | 4.0 以下 | 56 | 4.5 以下 | 53 | 5.0 以下 | 48 | 5.5 以下 | 45 | 6.0 以下 | 42 | 6.5 以下 | 40 | 7.5 以下 | 37 | 8.5 以下 | 33 | 9.5 以下 | 30 | 11.0 以下 | 28 | 12.5 以下 | 25 | 14.5 以下 | 23 | 16.5 以下 | 20 | 19.0 以下 | 19 | 22.0 以下 | 17 | 25.5 以下 | 15 | 30.0 以下 | 14 | 36.0 以下 | 12 | 46.0 以下 | 11 | 60.0 以下 | 10 |
|                                                                                                                                | DID 区間の<br>有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 運搬距離<br>(km)  | 作業日当り<br>標準作業量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.2 以下        | 167                                         |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5 以下        | 143                                         |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0 以下        | 125                                         |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5 以下        | 111                                         |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.0 以下        | 91                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.5 以下        | 77                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.0 以下        | 71                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.5 以下        | 63                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.0 以下        | 56                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.5 以下        | 53                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.0 以下        | 48                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.5 以下        | 45                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.0 以下        | 42                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.5 以下        | 40                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.5 以下        | 37                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.5 以下        | 33                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.5 以下        | 30                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.0 以下       | 28                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.5 以下       | 25                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.5 以下       | 23                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.5 以下       | 20                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.0 以下       | 19                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.0 以下       | 17                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.5 以下       | 15                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.0 以下       | 14                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.0 以下       | 12                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46.0 以下       | 11                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.0 以下       | 10                                          |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| (注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。<br>2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。<br>3. D I D（人口集中地区）は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                             |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 切削オーバーレイ工                                                                                                                      | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                             |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 切削オーバーレイ工<br>(ICT)                                                                                                             | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                             |                                             |    |        |     |        |     |        |     |        |     |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |



| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|--------|-----|---------------|---|---------------|-----|-----|--------|----|--------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----|-----|
| 舗装版破碎工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ① 舗装版破碎（障害無し）<br>(1) アスファルト舗装版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th rowspan="2">障害等の有無</th><th rowspan="2">騒音振動対策</th><th rowspan="2">舗装版厚</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量(m<sup>2</sup>/日)</th></tr><tr><th>直接掘削・積込作業</th><th>舗装版破碎作業</th><th>掘削・積込作業</th></tr><tr><td rowspan="4">無し</td><td rowspan="2">不要</td><td>15cm以下</td><td>484</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>15cmを超え40cm以下</td><td>—</td><td>288</td><td>354</td></tr><tr><td rowspan="2">必要</td><td>15cm以下</td><td>—</td><td>260</td><td>470</td></tr><tr><td>15cmを超え35cm以下</td><td>—</td><td>180</td><td>354</td></tr></table> | 障害等の有無                        | 騒音振動対策        | 舗装版厚                          | 作業日当り標準作業量(m <sup>2</sup> /日) |                      |                               | 直接掘削・積込作業            | 舗装版破碎作業               | 掘削・積込作業               | 無し     | 不要  | 15cm以下 | 484 | —             | — | 15cmを超え40cm以下 | —   | 288 | 354    | 必要 | 15cm以下 | —   | 260           | 470 | 15cmを超え35cm以下 | —   | 180 | 354 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 障害等の有無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |               |                               | 騒音振動対策                        | 舗装版厚                 | 作業日当り標準作業量(m <sup>2</sup> /日) |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 直接掘削・積込作業                     | 舗装版破碎作業       | 掘削・積込作業                       |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不要                            | 15cm以下        | 484                           | —                             | —                    |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 15cmを超え40cm以下 | —                             | 288                           | 354                  |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 必要                            | 15cm以下        | —                             | 260                           | 470                  |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 15cmを超え35cm以下 | —                             | 180                           | 354                  |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2) コンクリート舗装版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table><tr><th rowspan="2">騒音振動対策</th><th rowspan="2">舗装版厚</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量(m<sup>2</sup>/日)</th></tr><tr><th>直接掘削・積込作業</th><th>舗装版破碎作業</th><th>掘削・積込作業</th></tr><tr><td rowspan="2">不要</td><td>15cm以下</td><td>484</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>15cmを超え35cm以下</td><td>—</td><td>230</td><td>242</td></tr><tr><td rowspan="2">必要</td><td>15cm以下</td><td>—</td><td>190</td><td>320</td></tr><tr><td>15cmを超え35cm以下</td><td>—</td><td>150</td><td>242</td></tr></table>                                                   | 騒音振動対策                        | 舗装版厚          | 作業日当り標準作業量(m <sup>2</sup> /日) |                               |                      | 直接掘削・積込作業                     | 舗装版破碎作業              | 掘削・積込作業               | 不要                    | 15cm以下 | 484 | —      | —   | 15cmを超え35cm以下 | — | 230           | 242 | 必要  | 15cm以下 | —  | 190    | 320 | 15cmを超え35cm以下 | —   | 150           | 242 |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 騒音振動対策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |               | 舗装版厚                          | 作業日当り標準作業量(m <sup>2</sup> /日) |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 直接掘削・積込作業                     | 舗装版破碎作業       |                               | 掘削・積込作業                       |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 不要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 484                           | —             | —                             |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15cmを超え35cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                             | 230           | 242                           |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                             | 190           | 320                           |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15cmを超え35cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                             | 150           | 242                           |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| (3) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| <table><tr><th rowspan="2">Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量(m<sup>2</sup>/日)</th></tr><tr><th>舗装版破碎作業</th><th>掘削・積込作業</th></tr><tr><td>15cm以下</td><td>230</td><td>170</td></tr><tr><td>15cmを超え22.5cm以下</td><td>230</td><td>150</td></tr></table>                                               | Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量(m <sup>2</sup> /日) |               | 舗装版破碎作業                       | 掘削・積込作業                       | 15cm以下               | 230                           | 170                  | 15cmを超え22.5cm以下       | 230                   | 150    |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り標準作業量(m <sup>2</sup> /日) |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 舗装版破碎作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 掘削・積込作業                       |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 15cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170                           |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 15cmを超え22.5cm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                           |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| ② 舗装版破碎（障害有り）<br>(1) アスファルト舗装版                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| <table><tr><th>舗装版厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>舗装版厚 4cm 以下</td><td>35 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下</td><td>21 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下</td><td>16 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下</td><td>8.8 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 舗装版厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量                    | 舗装版厚 4cm 以下   | 35 m <sup>2</sup> /日          | 舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下          | 21 m <sup>2</sup> /日 | 舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下         | 16 m <sup>2</sup> /日 | 舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下 | 8.8 m <sup>2</sup> /日 |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 舗装版厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 舗装版厚 4cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| 舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.8 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |
| (注) 上表は、積込の有無にかかわらず適用できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                               |                               |                      |                               |                      |                       |                       |        |     |        |     |               |   |               |     |     |        |    |        |     |               |     |               |     |     |     |

| 工 種 名         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|------------|----------------|----------------|---------|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|--|-----|----------------|-----|--------------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|--|-----|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--|---------|--|--------------------|---------------------|------|--|-----|----------------|----------------|-------|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|
| 舗装版切断工        | <div>① 舗装版切断</div> <div>(1) アスファルト舗装版</div> <table><tr><th>アスファルト舗装版厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>15cm以下</td><td>203 m/日</td></tr><tr><td>15cmを超え30cm以下</td><td>127 m/日</td></tr><tr><td>30cmを超え40cm以下</td><td>80 m/日</td></tr></table> <div>(2) コンクリート舗装版、コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版</div> <table><tr><th>コンクリート舗装版厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>15cm以下</td><td>129 m/日</td></tr><tr><td>15cmを超え30cm以下</td><td>67 m/日</td></tr></table> <div>(注) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版の場合、舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | アスファルト舗装版厚 | 作業日当り標準作業量     | 15cm以下             | 203 m/日             | 15cmを超え30cm以下      | 127 m/日             | 30cmを超え40cm以下 | 80 m/日 | コンクリート舗装版厚 | 作業日当り標準作業量     | 15cm以下         | 129 m/日 | 15cmを超え30cm以下 | 67 m/日                |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| アスファルト舗装版厚    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 15cm以下        | 203 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 15cmを超え30cm以下 | 127 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 30cmを超え40cm以下 | 80 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| コンクリート舗装版厚    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 15cm以下        | 129 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 15cmを超え30cm以下 | 67 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 道路打換え工        | <div>① 道路打換え工</div> <div>作業日当り標準作業量（総施工量 1,000 m<sup>2</sup>未満）<span style="float:right">(m<sup>2</sup>/日)</span></div> <table><tr><th colspan="2">全体掘削厚</th><th colspan="2">40cm 以下</th><th>40cmを超え<br/>80cm 以下</th><th>80cmを超え<br/>120cm 以下</th></tr><tr><th colspan="2">復旧層数</th><th>2 層</th><th>3 層以上<br/>5 層以下</th><th>4 層以上<br/>6 層以下</th><th>5、6 層</th></tr><tr><td rowspan="3">歩掛<br/>区<br/>分</td><td>コンクリート圧砕装置<br/>15cm 以下</td><td rowspan="3">250</td><td rowspan="2">200</td><td rowspan="3">160</td><td rowspan="3">140</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・<br/>大型ブレーカ 15cm を<br/>超え 30cm 以下</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・<br/>大型ブレーカ 30cm を<br/>超え 40cm 以下</td><td>190</td></tr></table> <div style="text-align:right">(m<sup>2</sup>/日)</div> <table><tr><th colspan="2">復旧層数</th><th>2 層</th><th>3 層以上<br/>4 層以下</th><th>5 層</th></tr><tr><td>歩掛<br/>区<br/>分</td><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削<br/>全体厚 40cm 以下</td><td>360</td><td>270</td><td>220</td></tr><tr><th colspan="2">復旧層数</th><th>2 層</th><th>3 層以上<br/>4 層以下</th><th>5 層以上<br/>6 層以下</th></tr><tr><td rowspan="2">歩掛<br/>区<br/>分</td><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削<br/>全体厚 40cm を超え 80cm 以下</td><td>260</td><td>210</td><td>170</td></tr><tr><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削<br/>全体厚 80cm を超え 120cm 以下</td><td>200</td><td>170</td><td>140</td></tr></table> <div>作業日当り標準作業量（総施工量 1,000 m<sup>2</sup>以上）<span style="float:right">(m<sup>2</sup>/日)</span></div> <table><tr><th colspan="2">全体掘削厚</th><th colspan="2">40cm 以下</th><th>40cmを超え<br/>80cm 以下</th><th>80cmを超え<br/>120cm 以下</th></tr><tr><th colspan="2">復旧層数</th><th>2 層</th><th>3 層以上<br/>5 層以下</th><th>4 層以上<br/>6 層以下</th><th>5、6 層</th></tr><tr><td rowspan="3">歩掛<br/>区<br/>分</td><td>コンクリート圧砕装置<br/>15cm 以下</td><td rowspan="3">260</td><td>220</td><td>180</td><td rowspan="3">150</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・<br/>大型ブレーカ 15cm を<br/>超え 30cm 以下</td><td>210</td><td rowspan="2">170</td></tr><tr><td>コンクリート圧砕装置・<br/>大型ブレーカ 30cm を<br/>超え 40cm 以下</td><td>200</td></tr></table> <div>(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。<br/>2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。</div> | 全体掘削厚      |                | 40cm 以下            |                     | 40cmを超え<br>80cm 以下 | 80cmを超え<br>120cm 以下 | 復旧層数          |        | 2 層        | 3 層以上<br>5 層以下 | 4 層以上<br>6 層以下 | 5、6 層   | 歩掛<br>区<br>分  | コンクリート圧砕装置<br>15cm 以下 | 250 | 200 | 160 | 140 | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 15cm を<br>超え 30cm 以下 | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 30cm を<br>超え 40cm 以下 | 190 | 復旧層数 |  | 2 層 | 3 層以上<br>4 層以下 | 5 層 | 歩掛<br>区<br>分 | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 40cm 以下 | 360 | 270 | 220 | 復旧層数 |  | 2 層 | 3 層以上<br>4 層以下 | 5 層以上<br>6 層以下 | 歩掛<br>区<br>分 | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 40cm を超え 80cm 以下 | 260 | 210 | 170 | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 80cm を超え 120cm 以下 | 200 | 170 | 140 | 全体掘削厚 |  | 40cm 以下 |  | 40cmを超え<br>80cm 以下 | 80cmを超え<br>120cm 以下 | 復旧層数 |  | 2 層 | 3 層以上<br>5 層以下 | 4 層以上<br>6 層以下 | 5、6 層 | 歩掛<br>区<br>分 | コンクリート圧砕装置<br>15cm 以下 | 260 | 220 | 180 | 150 | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 15cm を<br>超え 30cm 以下 | 210 | 170 | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 30cm を<br>超え 40cm 以下 | 200 |
| 全体掘削厚         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40cm 以下    |                | 40cmを超え<br>80cm 以下 | 80cmを超え<br>120cm 以下 |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 復旧層数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 層        | 3 層以上<br>5 層以下 | 4 層以上<br>6 層以下     | 5、6 層               |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 歩掛<br>区<br>分  | コンクリート圧砕装置<br>15cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250        | 200            | 160                | 140                 |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
|               | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 15cm を<br>超え 30cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
|               | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 30cm を<br>超え 40cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 190            |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 復旧層数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 層        | 3 層以上<br>4 層以下 | 5 層                |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 歩掛<br>区<br>分  | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 40cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360        | 270            | 220                |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 復旧層数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 層        | 3 層以上<br>4 層以下 | 5 層以上<br>6 層以下     |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 歩掛<br>区<br>分  | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 40cm を超え 80cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 260        | 210            | 170                |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
|               | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 80cm を超え 120cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200        | 170            | 140                |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 全体掘削厚         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40cm 以下    |                | 40cmを超え<br>80cm 以下 | 80cmを超え<br>120cm 以下 |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 復旧層数          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 層        | 3 層以上<br>5 層以下 | 4 層以上<br>6 層以下     | 5、6 層               |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
| 歩掛<br>区<br>分  | コンクリート圧砕装置<br>15cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260        | 220            | 180                | 150                 |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
|               | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 15cm を<br>超え 30cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 210            | 170                |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |
|               | コンクリート圧砕装置・<br>大型ブレーカ 30cm を<br>超え 40cm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 200            |                    |                     |                    |                     |               |        |            |                |                |         |               |                       |     |     |     |     |                                            |                                            |     |      |  |     |                |     |              |                                  |     |     |     |      |  |     |                |                |              |                                           |     |     |     |                                            |     |     |     |       |  |         |  |                    |                     |      |  |     |                |                |       |              |                       |     |     |     |     |                                            |     |     |                                            |     |

| 工 種 名                     | 設 定 内 容                                                             |                                            |                   |                |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 道路打換え工                    | (㎡/日)                                                               |                                            |                   |                |                |
|                           | 復旧層数                                                                |                                            | 2 層               | 3 層以上<br>4 層以下 | 5 層            |
|                           | 歩<br>掛<br>区<br>分                                                    | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 40cm 以下           | 380               | 300            | 240            |
|                           | 復旧層数                                                                |                                            | 2 層               | 3 層以上<br>4 層以下 | 5 層以上<br>6 層以下 |
|                           | 歩<br>掛<br>区<br>分                                                    | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 40cm を超え 80cm 以下  | 270               | 230            | 180            |
|                           |                                                                     | バックホウによる直接掘削積込・掘削<br>全体厚 80cm を超え 120cm 以下 | 210               | 170            |                |
|                           | (注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。<br>2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。 |                                            |                   |                |                |
|                           | (参考) 各作業単独の場合の作業量                                                   |                                            |                   |                |                |
|                           | 作 業 名                                                               |                                            | 舗装版厚さ             | 掘削深さ<br>又は総施工量 | 作業日当り<br>標準作業量 |
|                           | 直接掘削積込                                                              |                                            | —                 | 40cm 以下        | 606 ㎡/日        |
| 40cm を越え 80cm 以下          |                                                                     |                                            |                   | 368 ㎡/日        |                |
| 80cm を越え 120cm 以下         |                                                                     |                                            |                   | 258 ㎡/日        |                |
| とりこわし掘削積込                 |                                                                     | 15cm 以下                                    | 40cm 以下           | 379 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     |                                            | 40cm を越え 80cm 以下  | 311 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     |                                            | 80cm を越え 120cm 以下 | 263 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     | 15cm を越え<br>30cm 以下                        | 40cm 以下           | 356 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     |                                            | 40cm を越え 80cm 以下  | 296 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     |                                            | 80cm を越え 120cm 以下 | 253 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     | 30cm を越え<br>40cm 以下                        | 40cm 以下           | 318 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     |                                            | 40cm を越え 80cm 以下  | 270 ㎡/日        |                |
|                           |                                                                     |                                            | 80cm を越え 120cm 以下 | 233 ㎡/日        |                |
| 不陸整正<br>(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) |                                                                     | 1000㎡未満                                    | 1,724 ㎡/日         |                |                |
|                           |                                                                     | 1000㎡以上                                    | 2,000 ㎡/日         |                |                |
| 路盤の敷均し転圧                  |                                                                     | 1000㎡未満                                    | 1,724 ㎡/日・層       |                |                |
|                           |                                                                     | 1000㎡以上                                    | 2,000 ㎡/日・層       |                |                |
| 舗装の敷均し転圧                  |                                                                     | 1000㎡未満                                    | 1,351 ㎡/日・層       |                |                |
|                           |                                                                     | 1000㎡以上                                    | 2,000 ㎡/日・層       |                |                |
| 路上路盤再生工                   | 該当工種の基準内に記載。                                                        |                                            |                   |                |                |
| アスファルト注入工                 | 該当工種の基準内に記載。                                                        |                                            |                   |                |                |
| 舗装版クラック補<br>修工            | ① 舗装版クラック補修                                                         |                                            |                   |                |                |
|                           | 作 業 名                                                               | 作業日当り標準作業量                                 |                   | 摘 要            |                |
|                           | クラック補修                                                              | 620 ㎡/日                                    |                   |                |                |
|                           | クラック防止<br>シート張                                                      | 930 ㎡/日                                    |                   |                |                |

| 工 種 名                    | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 道路付属構造物塗替工               | <div>① 道路付属構造物塗替工</div> <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>構造物区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">素地調整</td><td>ポール類</td><td>78 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>防護柵類</td><td>100 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>落石防止柵類</td><td>73 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">付属構造物塗替</td><td>ポール類</td><td>89 m<sup>2</sup>/日・回</td></tr><tr><td>防護柵類・落石防止柵類</td><td>121 m<sup>2</sup>/日・回</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、塗装工4名の場合。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作 業 種 別                 | 構造物区分                   | 作業日当り標準作業量 | 素地調整                 | ポール類          | 78 m <sup>2</sup> /日   | 防護柵類            | 100 m <sup>2</sup> /日 | 落石防止柵類               | 73 m <sup>2</sup> /日 | 付属構造物塗替    | ポール類   | 89 m <sup>2</sup> /日・回 | 防護柵類・落石防止柵類 | 121 m <sup>2</sup> /日・回 |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 作 業 種 別                  | 構造物区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量              |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 素地調整                     | ポール類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78 m <sup>2</sup> /日    |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 防護柵類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m <sup>2</sup> /日   |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 落石防止柵類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 m <sup>2</sup> /日    |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 付属構造物塗替                  | ポール類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 m <sup>2</sup> /日・回  |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 防護柵類・落石防止柵類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121 m <sup>2</sup> /日・回 |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 張紙防止塗装工                  | <div>① 張紙防止塗装</div> <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>ケレン作業</td><td>14 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>張紙防止塗装 (1層当り)</td><td>32 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作 業 種 別                 | 作業日当り標準作業量              | ケレン作業      | 14 m <sup>2</sup> /日 | 張紙防止塗装 (1層当り) | 32 m <sup>2</sup> /日   |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 作 業 種 別                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| ケレン作業                    | 14 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 張紙防止塗装 (1層当り)            | 32 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 床版補強工                    | <div>① 炭素繊維接着工法<br/>該当工種の基準内に記載。</div> <div>② クラック処理工</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>19.6 m/日</td></tr></table> <div>③ 足場工</div> <table><tr><th colspan="3">工 種 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">足 場<br/>(板張防護含む)</td><td>桁高 1.5m 以上</td><td>-</td><td>33 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>桁高 1.5m 未満</td><td>-</td><td>38 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">朝 顔</td><td rowspan="2">-</td><td>両側設置</td><td>227 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>片側設置</td><td>455 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="4">防護工</td><td rowspan="2">板張防護</td><td>両側設置</td><td>278 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>片側設置</td><td>556 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">シート張防護</td><td>両側設置</td><td>1,250 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>片側設置</td><td>2,500 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</div> | 作業日当り標準作業量              | 19.6 m/日                | 工 種 名      |                      |               | 作業日当り標準作業量             | 足 場<br>(板張防護含む) | 桁高 1.5m 以上            | -                    | 33 m <sup>2</sup> /日 | 桁高 1.5m 未満 | -      | 38 m <sup>2</sup> /日   | 朝 顔         | -                       | 両側設置  | 227 m <sup>2</sup> /日 | 片側設置  | 455 m <sup>2</sup> /日 | 防護工   | 板張防護       | 両側設置  | 278 m <sup>2</sup> /日 | 片側設置             | 556 m <sup>2</sup> /日 | シート張防護           | 両側設置    | 1,250 m <sup>2</sup> /日 | 片側設置    | 2,500 m <sup>2</sup> /日 |         |
| 作業日当り標準作業量               | 19.6 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 工 種 名                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 作業日当り標準作業量              |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 足 場<br>(板張防護含む)          | 桁高 1.5m 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       | 33 m <sup>2</sup> /日    |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 桁高 1.5m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                       | 38 m <sup>2</sup> /日    |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 朝 顔                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 両側設置                    | 227 m <sup>2</sup> /日   |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 片側設置                    | 455 m <sup>2</sup> /日   |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 防護工                      | 板張防護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 両側設置                    | 278 m <sup>2</sup> /日   |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 片側設置                    | 556 m <sup>2</sup> /日   |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | シート張防護                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 両側設置                    | 1,250 m <sup>2</sup> /日 |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 片側設置                    | 2,500 m <sup>2</sup> /日 |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 橋梁補強工<br>(鋼板巻立て) (1) (2) | <div>① 橋梁補強工 (鋼板巻立て)</div> <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td colspan="2">足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))</td><td>72 掛 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">鋼板取付</td><td>10 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="6">現場溶接</td><td>すみ肉脚長 6mm</td><td>15 m/日</td></tr><tr><td>板厚 6～10mm</td><td>7 m/日</td></tr><tr><td>板厚 12～13mm</td><td>3 m/日</td></tr><tr><td>板厚 14～15mm</td><td>3 m/日</td></tr><tr><td>板厚 16～19mm</td><td>2 m/日</td></tr><tr><td>板厚 21～22mm</td><td>1 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">フーチングアンカー<br/>削孔・定着</td><td>削孔深 0.8m以上1.0m未満</td><td>46 箇所/日</td></tr><tr><td>削孔深 1.0m以上1.2m未満</td><td>40 箇所/日</td></tr><tr><td>削孔深 1.2m以上1.4m未満</td><td>36 箇所/日</td></tr><tr><td>削孔深 1.4m以上1.6m未満</td><td>32 箇所/日</td></tr></table>                                                                                      | 作 業 種 別                 |                         | 作業日当り標準作業量 | 足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型)) |               | 72 掛 m <sup>2</sup> /日 | 鋼板取付            |                       | 10 m <sup>2</sup> /日 | 現場溶接                 | すみ肉脚長 6mm  | 15 m/日 | 板厚 6～10mm              | 7 m/日       | 板厚 12～13mm              | 3 m/日 | 板厚 14～15mm            | 3 m/日 | 板厚 16～19mm            | 2 m/日 | 板厚 21～22mm | 1 m/日 | フーチングアンカー<br>削孔・定着    | 削孔深 0.8m以上1.0m未満 | 46 箇所/日               | 削孔深 1.0m以上1.2m未満 | 40 箇所/日 | 削孔深 1.2m以上1.4m未満        | 36 箇所/日 | 削孔深 1.4m以上1.6m未満        | 32 箇所/日 |
| 作 業 種 別                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量              |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 足場設置・撤去(杵組足場(手摺先行型))     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72 掛 m <sup>2</sup> /日  |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 鋼板取付                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 m <sup>2</sup> /日    |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| 現場溶接                     | すみ肉脚長 6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 m/日                  |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 板厚 6～10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 m/日                   |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 板厚 12～13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 m/日                   |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 板厚 14～15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 m/日                   |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 板厚 16～19mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 m/日                   |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 板厚 21～22mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 m/日                   |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
| フーチングアンカー<br>削孔・定着       | 削孔深 0.8m以上1.0m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 箇所/日                 |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 削孔深 1.0m以上1.2m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 箇所/日                 |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 削孔深 1.2m以上1.4m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 箇所/日                 |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |
|                          | 削孔深 1.4m以上1.6m未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 箇所/日                 |                         |            |                      |               |                        |                 |                       |                      |                      |            |        |                        |             |                         |       |                       |       |                       |       |            |       |                       |                  |                       |                  |         |                         |         |                         |         |

| 工 種 名                                                              | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|----------------------|-------------|-------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------|---------|----------------|--------|--|--|----------|--------|--|--|
| 橋梁補強工<br>(コンクリート巻立て)<br>(1) (2)                                    | ① 橋梁補強工（コンクリート巻立て） <table><tr><th>作 業 種 別</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td><td colspan="3">64 ㎡/日</td></tr><tr><td>下地処理</td><td colspan="3">32 ㎡/日</td></tr><tr><td>一般型枠製作・設置・撤去</td><td colspan="3">23 ㎡/日</td></tr><tr><td>合板円形型枠製作・設置・撤去</td><td colspan="3">12 ㎡/日</td></tr><tr><td>コンクリート打設</td><td colspan="3">38 ㎥/日</td></tr></table> | 作 業 種 別       | 作業日当り標準作業量    |             |  | 足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型)) | 64 ㎡/日      |             |  | 下地処理     | 32 ㎡/日        |               |               | 一般型枠製作・設置・撤去 | 23 ㎡/日   |         |         | 合板円形型枠製作・設置・撤去 | 12 ㎡/日 |  |  | コンクリート打設 | 38 ㎥/日 |  |  |
|                                                                    | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量    |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 ㎡/日        |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 下地処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 ㎡/日        |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 一般型枠製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 ㎡/日        |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 合板円形型枠製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 ㎡/日        |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | コンクリート打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 ㎥/日        |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | <table><tr><th>削孔機械名</th><th>電動ハンマドリル</th><th colspan="2">ハンドドリル（空圧式）</th></tr><tr><td>削 孔 径(mm)</td><td>20 以上 30 未満</td><td colspan="2">30 以上 50 以下</td></tr><tr><td>削 孔 深(m)</td><td>0.2 以上 0.4 以下</td><td>0.3 以上 0.6 未満</td><td>0.6 以上 0.9 以下</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>127 箇所/日</td><td>77 箇所/日</td><td>56 箇所/日</td></tr></table>                                       | 削孔機械名         | 電動ハンマドリル      | ハンドドリル（空圧式） |  | 削 孔 径(mm)            | 20 以上 30 未満 | 30 以上 50 以下 |  | 削 孔 深(m) | 0.2 以上 0.4 以下 | 0.3 以上 0.6 未満 | 0.6 以上 0.9 以下 | 作業日当り標準作業量   | 127 箇所/日 | 77 箇所/日 | 56 箇所/日 |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 削孔機械名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 電動ハンマドリル      | ハンドドリル（空圧式）   |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 削 孔 径(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 以上 30 未満   | 30 以上 50 以下   |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
| 削 孔 深(m)                                                           | 0.2 以上 0.4 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.3 以上 0.6 未満 | 0.6 以上 0.9 以下 |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
| 作業日当り標準作業量                                                         | 127 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 箇所/日       | 56 箇所/日       |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
| 橋梁地覆補修工                                                            | ① とりこわし <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.4 ㎥/日</td></tr></table> <p>(注) 旧高欄の撤去、鉄筋の切断、破砕片除去・集積及び運搬車の積込みを含む。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量    | 1.4 ㎥/日       |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4 ㎥/日       |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | ② 鉄筋 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.36 t/日</td></tr></table> <p>(注) 現場加工及び組立を含む。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 作業日当り標準作業量    | 0.36 t/日      |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.36 t/日      |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | ③ コンクリート <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.76 ㎥/日</td></tr></table> <p>(注) 人力による打設、型枠（側板部及び底板部）の製作、設置・撤去、はく離剤塗布及び養生作業を含む。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量    | 0.76 ㎥/日      |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
|                                                                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.76 ㎥/日      |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
| ④ 足場・防護 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>31 ㎡/日</td></tr></table> | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 ㎡/日        |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |
| 作業日当り標準作業量                                                         | 31 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |             |  |                      |             |             |  |          |               |               |               |              |          |         |         |                |        |  |  |          |        |  |  |

| 工 種 名                         | 設 定 内 容                                |                            |           |        |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 橋梁補修工<br>(支承取替工)              | ① 支承取替（鋼橋及びPC橋）                        |                            |           |        |
|                               | 工 種 名                                  | 1 基 当 り 標 準 作 業 日 数        |           |        |
|                               | 支 承 取 替                                | 鋼橋－鋼製支承（150t以下）            | －         | 5 日/基  |
|                               |                                        | 鋼橋－ゴム支承（150t以下）            | －         | 4 日/基  |
|                               |                                        | PC橋－ゴム支承（200t以下）           | －         | 4 日/基  |
|                               |                                        | 鋼橋－鋼製支承<br>(150tを超え250t以下) | 鈑 桁       | 7 日/基  |
|                               |                                        |                            | 1 箱 桁 2 沓 | 8 日/基  |
|                               |                                        |                            | 1 箱 桁 1 沓 | 11 日/基 |
|                               |                                        | 鋼橋－鋼製支承<br>(250tを超え320t以下) | 鈑 桁       | 8 日/基  |
|                               |                                        |                            | 1 箱 桁 2 沓 | 11 日/基 |
|                               |                                        |                            | 1 箱 桁 1 沓 | 13 日/基 |
|                               | ② 沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）                 |                            |           |        |
|                               | 1m³ 当り標準作業日数                           |                            | 3 日/m³    |        |
|                               | ③ 下部工ブラケット取付                           |                            |           |        |
|                               | 作業日当り標準作業量                             | ブラケット単部材質量                 |           |        |
| 600kg 以下                      |                                        | 600kg を超え 2,000kg 以下       |           |        |
| 3 基/日                         |                                        | 2 基/日                      |           |        |
| ④ 足場                          |                                        |                            |           |        |
| 作業日当り標準作業量                    |                                        | 20 m²/日                    |           |        |
| (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。 |                                        |                            |           |        |
| 橋梁補修工<br>(現場溶接鋼桁補強工)          | ① 現場溶接鋼桁補強                             |                            |           |        |
|                               | 作業日当り標準作業量                             |                            | 14 m/日    |        |
|                               | (注) 上表の作業日当り標準作業量は、計測から現場溶接までの一連作業である。 |                            |           |        |
| 橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））            | 該当工種の計算式（1 橋当り施工日数）を参照。                |                            |           |        |

| 工 種 名                                                                                                                                           | 設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 定                | 内                   | 容          |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------|----------|--------|------------------------|--------|------------------|----------|--------|------------------------|-------|---------------------|-------|----------|------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------|------------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 落橋防止装置工                                                                                                                                         | ① コンクリート削孔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | <table><tr><th>削孔機械名</th><th>削孔径</th><th>削孔深</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">電動式コアボーリングマシン</td><td rowspan="2">50mm 以下</td><td>500mm 以下</td><td>15 孔/日</td></tr><tr><td>500mm 超え 1000mm 以下</td><td>12 孔/日</td></tr><tr><td rowspan="3">50mm 超え 110mm 以下</td><td>500mm 以下</td><td>11 孔/日</td></tr><tr><td>500mm 超え 1000mm 以下</td><td>9 孔/日</td></tr><tr><td>1000mm 超え 1300mm 以下</td><td>4 孔/日</td></tr><tr><td>電動ハンマドリル</td><td>20mm 以上 30mm 以下</td><td>200mm 以下</td><td>84 孔/日</td></tr><tr><td rowspan="2">さく岩機(ハンドドリル (空圧式) )</td><td rowspan="2">20mm 以上 50mm 以下</td><td>200mm 超え 500mm 以下</td><td>48 孔/日</td></tr><tr><td>500mm 超え 800mm 以下</td><td>38 孔/日</td></tr></table> |                  |                     |            | 削孔機械名      | 削孔径       | 削孔深        | 作業日当り標準作業量     | 電動式コアボーリングマシン | 50mm 以下 | 500mm 以下 | 15 孔/日 | 500mm 超え 1000mm 以下     | 12 孔/日 | 50mm 超え 110mm 以下 | 500mm 以下 | 11 孔/日 | 500mm 超え 1000mm 以下     | 9 孔/日 | 1000mm 超え 1300mm 以下 | 4 孔/日 | 電動ハンマドリル | 20mm 以上 30mm 以下        | 200mm 以下 | 84 孔/日 | さく岩機(ハンドドリル (空圧式) ) | 20mm 以上 50mm 以下 | 200mm 超え 500mm 以下      | 48 孔/日 | 500mm 超え 800mm 以下 | 38 孔/日 |        |
|                                                                                                                                                 | 削孔機械名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 削孔径              | 削孔深                 | 作業日当り標準作業量 |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | 電動式コアボーリングマシン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50mm 以下          | 500mm 以下            | 15 孔/日     |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 500mm 超え 1000mm 以下  | 12 孔/日     |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50mm 超え 110mm 以下 | 500mm 以下            | 11 孔/日     |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 500mm 超え 1000mm 以下  | 9 孔/日      |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1000mm 超え 1300mm 以下 | 4 孔/日      |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | 電動ハンマドリル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20mm 以上 30mm 以下  | 200mm 以下            | 84 孔/日     |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | さく岩機(ハンドドリル (空圧式) )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20mm 以上 50mm 以下  | 200mm 超え 500mm 以下   | 48 孔/日     |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 500mm 超え 800mm 以下   | 38 孔/日     |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | ② アンカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | <table><tr><th>適用アンカー材径</th><th>打込み方向</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25mm 以下</td><td>下方向</td><td>79 本/日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>68 本/日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25mm 超え 40mm 以下</td><td>下方向</td><td>68 本/日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>55 本/日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 40mm 超え 55mm 以下</td><td>下方向</td><td>58 本/日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>43 本/日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 55mm 超え 70mm 以下</td><td>下方向</td><td>42 本/日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>26 本/日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 70mm 超え 85mm 以下</td><td>下方向</td><td>31 本/日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>12 本/日</td></tr></table>                                |                  |                     |            | 適用アンカー材径   | 打込み方向     | 作業日当り標準作業量 | アンカー材径 25mm 以下 | 下方向           | 79 本/日  | 横方向      | 68 本/日 | アンカー材径 25mm 超え 40mm 以下 | 下方向    | 68 本/日           | 横方向      | 55 本/日 | アンカー材径 40mm 超え 55mm 以下 | 下方向   | 58 本/日              | 横方向   | 43 本/日   | アンカー材径 55mm 超え 70mm 以下 | 下方向      | 42 本/日 | 横方向                 | 26 本/日          | アンカー材径 70mm 超え 85mm 以下 | 下方向    | 31 本/日            | 横方向    | 12 本/日 |
|                                                                                                                                                 | 適用アンカー材径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 打込み方向            | 作業日当り標準作業量          |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | アンカー材径 25mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 下方向              | 79 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 横方向              | 68 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | アンカー材径 25mm 超え 40mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 下方向              | 68 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 横方向              | 55 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | アンカー材径 40mm 超え 55mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 下方向              | 58 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 横方向              | 43 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | アンカー材径 55mm 超え 70mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 下方向              | 42 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 横方向              | 26 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
|                                                                                                                                                 | アンカー材径 70mm 超え 85mm 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 下方向              | 31 本/日              |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| 横方向                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 本/日           |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| ③ 充填補修                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>92 孔/日</td></tr></table>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     | 作業日当り標準作業量 | 92 孔/日     |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                      | 92 孔/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| ④ 現場孔明 (鋼構造物)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| <table><tr><th>作 業 条 件</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>10 本以上/箇所</td><td>80 本/日</td></tr><tr><td>作業性の悪い箇所等</td><td>40 本/日</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     | 作 業 条 件    | 作業日当り標準作業量 | 10 本以上/箇所 | 80 本/日     | 作業性の悪い箇所等      | 40 本/日        |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| 作 業 条 件                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| 10 本以上/箇所                                                                                                                                       | 80 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |
| 作業性の悪い箇所等                                                                                                                                       | 40 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |            |            |           |            |                |               |         |          |        |                        |        |                  |          |        |                        |       |                     |       |          |                        |          |        |                     |                 |                        |        |                   |        |        |

| 工 種 名                               | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 道路除草工                               | ① 除草                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | <table><tr><th>作業形態</th><th>飛び石防護の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">肩掛け式</td><td>有り</td><td>2,250 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>2,250 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>ハンドガイド式</td><td>－</td><td>6,120 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>人力除草</td><td>－</td><td>1,000 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                       | 作業形態       | 飛び石防護の有無                | 作業日当り標準作業量                            | 肩掛け式                           | 有り     | 2,250 m <sup>2</sup> /日 | 無し      | 2,250 m <sup>2</sup> /日 | ハンドガイド式 | －     | 6,120 m <sup>2</sup> /日 | 人力除草  | －       | 1,000 m <sup>2</sup> /日 |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 作業形態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 飛び石防護の有無                | 作業日当り標準作業量                            |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 肩掛け式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 有り                      | 2,250 m <sup>2</sup> /日               |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無し                      | 2,250 m <sup>2</sup> /日               |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | ハンドガイド式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | －                       | 6,120 m <sup>2</sup> /日               |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 人力除草                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | －                       | 1,000 m <sup>2</sup> /日               |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | ② 集草                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2,760 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                       | 作業日当り標準作業量 | 2,760 m <sup>2</sup> /日 |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,760 m <sup>2</sup> /日 |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | ③ 積込運搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | (1) 積込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>2,050 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                       | 作業日当り標準作業量 | 2,050 m <sup>2</sup> /日 |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,050 m <sup>2</sup> /日 |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | (2) 運搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | <table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離<br/>(km)</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(m<sup>2</sup>/日)</th></tr><tr><td rowspan="13">ダンプトラック [オンロー<br/>ド・ディーゼル] 2t積級</td><td>6.5 以下</td><td>4,917</td></tr><tr><td>11.5 以下</td><td>4,214</td></tr><tr><td>14.5 以下</td><td>3,688</td></tr><tr><td>17.5 以下</td><td>3,278</td></tr><tr><td>19.5 以下</td><td>2,950</td></tr><tr><td>21.5 以下</td><td>2,682</td></tr><tr><td>23.5 以下</td><td>2,458</td></tr><tr><td>26.0 以下</td><td>2,185</td></tr><tr><td>28.0 以下</td><td>1,967</td></tr><tr><td>30.0 以下</td><td>1,788</td></tr><tr><td>32.0 以下</td><td>1,639</td></tr><tr><td>34.5 以下</td><td>1,475</td></tr><tr><td>35.0 以下</td><td>1,341</td></tr><tr><td rowspan="10">パッカー車 [回転式]<br/>積載容量4m<sup>3</sup></td><td>4.0 以下</td><td>3,100</td></tr><tr><td>7.0 以下</td><td>2,818</td></tr><tr><td>10.0 以下</td><td>2,583</td></tr><tr><td>14.0 以下</td><td>2,296</td></tr><tr><td>17.5 以下</td><td>2,067</td></tr><tr><td>21.0 以下</td><td>1,879</td></tr><tr><td>25.0 以下</td><td>1,676</td></tr><tr><td>29.0 以下</td><td>1,512</td></tr><tr><td>33.0 以下</td><td>1,348</td></tr><tr><td>35.0 以下</td><td>1,216</td></tr></table> |                         |                                       | 運搬機種・規格    | 運搬距離<br>(km)            | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>2</sup> /日) | ダンプトラック [オンロー<br>ド・ディーゼル] 2t積級 | 6.5 以下 | 4,917                   | 11.5 以下 | 4,214                   | 14.5 以下 | 3,688 | 17.5 以下                 | 3,278 | 19.5 以下 | 2,950                   | 21.5 以下 | 2,682 | 23.5 以下 | 2,458 | 26.0 以下 | 2,185 | 28.0 以下 | 1,967 | 30.0 以下 | 1,788 | 32.0 以下 | 1,639 | 34.5 以下 | 1,475 | 35.0 以下 | 1,341 | パッカー車 [回転式]<br>積載容量4m <sup>3</sup> | 4.0 以下 | 3,100 | 7.0 以下 | 2,818 | 10.0 以下 | 2,583 | 14.0 以下 | 2,296 | 17.5 以下 | 2,067 | 21.0 以下 | 1,879 | 25.0 以下 | 1,676 | 29.0 以下 | 1,512 | 33.0 以下 | 1,348 | 35.0 以下 | 1,216 |
|                                     | 運搬機種・規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 運搬距離<br>(km)            | 作業日当り<br>標準作業量<br>(m <sup>2</sup> /日) |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | ダンプトラック [オンロー<br>ド・ディーゼル] 2t積級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.5 以下                  | 4,917                                 |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.5 以下                 | 4,214                                 |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.5 以下                 | 3,688                                 |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.5 以下                 | 3,278                                 |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.5 以下                 | 2,950                                 |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.5 以下                 | 2,682                                 |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 23.5 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,458                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 26.0 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,185                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 28.0 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,967                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 30.0 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,788                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 32.0 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,639                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 34.5 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,475                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 35.0 以下                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,341                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| パッカー車 [回転式]<br>積載容量4m <sup>3</sup>  | 4.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,100                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 7.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,818                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 10.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,583                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 14.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,296                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 17.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,067                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 21.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,879                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 25.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,676                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 29.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,512                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 33.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,348                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
|                                     | 35.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,216                   |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| (注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |
| 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                       |            |                         |                                       |                                |        |                         |         |                         |         |       |                         |       |         |                         |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |                                    |        |       |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |



| 工 種 名                                                         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------------------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 道路除草工                                                         | ④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               | <table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離<br/>(km)</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(㎡/日)</th></tr><tr><td rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td><td>6.5 以下</td><td>990</td></tr><tr><td>11.5 以下</td><td>958</td></tr><tr><td>14.5 以下</td><td>928</td></tr><tr><td>17.5 以下</td><td>899</td></tr><tr><td>19.5 以下</td><td>873</td></tr><tr><td>21.5 以下</td><td>848</td></tr><tr><td>23.5 以下</td><td>824</td></tr><tr><td>26.0 以下</td><td>791</td></tr><tr><td>28.0 以下</td><td>760</td></tr><tr><td>30.0 以下</td><td>732</td></tr><tr><td>32.0 以下</td><td>706</td></tr><tr><td>34.5 以下</td><td>674</td></tr><tr><td>35.0 以下</td><td>644</td></tr><tr><td rowspan="9">パッカー車 [回転式]<br/>積載容量4m³</td><td>4.0 以下</td><td>885</td></tr><tr><td>7.0 以下</td><td>861</td></tr><tr><td>10.0 以下</td><td>838</td></tr><tr><td>14.0 以下</td><td>805</td></tr><tr><td>17.5 以下</td><td>775</td></tr><tr><td>21.0 以下</td><td>747</td></tr><tr><td>25.0 以下</td><td>712</td></tr><tr><td>29.0 以下</td><td>681</td></tr><tr><td>33.0 以下</td><td>646</td></tr><tr><td>35.0 以下</td><td>614</td></tr></table> | 運搬機種・規格      | 運搬距離<br>(km)            | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 6.5 以下 | 990 | 11.5 以下 | 958 | 14.5 以下 | 928 | 17.5 以下 | 899 | 19.5 以下 | 873 | 21.5 以下 | 848 | 23.5 以下 | 824 | 26.0 以下 | 791 | 28.0 以下 | 760 | 30.0 以下 | 732 | 32.0 以下 | 706 | 34.5 以下 | 674 | 35.0 以下 | 644 | パッカー車 [回転式]<br>積載容量4m³ | 4.0 以下 | 885 | 7.0 以下 | 861 | 10.0 以下 | 838 | 14.0 以下 | 805 | 17.5 以下 | 775 | 21.0 以下 | 747 | 25.0 以下 | 712 | 29.0 以下 | 681 | 33.0 以下 | 646 | 35.0 以下 | 614 |
|                                                               | 運搬機種・規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.5 以下       | 990                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.5 以下      | 958                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.5 以下      | 928                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.5 以下      | 899                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19.5 以下      | 873                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.5 以下      | 848                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.5 以下      | 824                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.0 以下      | 791                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.0 以下      | 760                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.0 以下      | 732                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.0 以下      | 706                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.5 以下      | 674                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.0 以下      | 644                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               | パッカー車 [回転式]<br>積載容量4m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0 以下       | 885                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.0 以下       | 861                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.0 以下      | 838                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.0 以下      | 805                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.5 以下      | 775                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.0 以下      | 747                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.0 以下      | 712                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.0 以下      | 681                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.0 以下      | 646                     |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               | 35.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 614          |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
|                                                               | (注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。<br>2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| ⑤ 機械除草（肩掛式）・集草                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1,240 ㎡/日</td></tr></table> | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,240 ㎡/日    |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |
| 作業日当り標準作業量                                                    | 1,240 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                         |                         |                            |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |

| 工 種 名                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----------|
| 道路除草工                      | <div>⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬</div> <table><thead><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離<br/>(km)</th><th>作業日当り<br/>標準作業量<br/>(㎡/日)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td><td>6.5 以下</td><td>1,372</td></tr><tr><td>11.5 以下</td><td>1,311</td></tr><tr><td>14.5 以下</td><td>1,255</td></tr><tr><td>17.5 以下</td><td>1,204</td></tr><tr><td>19.5 以下</td><td>1,156</td></tr><tr><td>21.5 以下</td><td>1,113</td></tr><tr><td>23.5 以下</td><td>1,072</td></tr><tr><td>26.0 以下</td><td>1,017</td></tr><tr><td>28.0 以下</td><td>967</td></tr><tr><td>30.0 以下</td><td>922</td></tr><tr><td>32.0 以下</td><td>880</td></tr><tr><td>34.5 以下</td><td>831</td></tr><tr><td>35.0 以下</td><td>786</td></tr><tr><td rowspan="8">パッカー車 [回転式]<br/>積載容量4m³</td><td>4.0 以下</td><td>1,179</td></tr><tr><td>7.0 以下</td><td>1,136</td></tr><tr><td>10.0 以下</td><td>1,096</td></tr><tr><td>14.0 以下</td><td>1,040</td></tr><tr><td>17.5 以下</td><td>991</td></tr><tr><td>21.0 以下</td><td>945</td></tr><tr><td>25.0 以下</td><td>891</td></tr><tr><td>29.0 以下</td><td>842</td></tr><tr><td>33.0 以下</td><td>789</td></tr><tr><td>35.0 以下</td><td>742</td></tr></tbody></table> <div>(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。<br/>2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。</div> <div>⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1,902 ㎡/日</td></tr></table> | 運搬機種・規格                 | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 6.5 以下 | 1,372 | 11.5 以下 | 1,311 | 14.5 以下 | 1,255 | 17.5 以下 | 1,204 | 19.5 以下 | 1,156 | 21.5 以下 | 1,113 | 23.5 以下 | 1,072 | 26.0 以下 | 1,017 | 28.0 以下 | 967 | 30.0 以下 | 922 | 32.0 以下 | 880 | 34.5 以下 | 831 | 35.0 以下 | 786 | パッカー車 [回転式]<br>積載容量4m³ | 4.0 以下 | 1,179 | 7.0 以下 | 1,136 | 10.0 以下 | 1,096 | 14.0 以下 | 1,040 | 17.5 以下 | 991 | 21.0 以下 | 945 | 25.0 以下 | 891 | 29.0 以下 | 842 | 33.0 以下 | 789 | 35.0 以下 | 742 | 作業日当り標準作業量 | 1,902 ㎡/日 |
| 運搬機種・規格                    | 運搬距離<br>(km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り<br>標準作業量<br>(㎡/日) |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 | 6.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,372                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 11.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,311                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 14.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,255                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 17.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,204                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 19.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,156                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 21.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,113                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 23.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,072                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 26.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,017                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 28.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 967                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 30.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 922                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 32.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 34.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 831                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 35.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 786                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| パッカー車 [回転式]<br>積載容量4m³     | 4.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,179                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 7.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,136                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 10.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,096                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 14.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,040                   |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 17.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 991                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 21.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 945                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 25.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 891                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
|                            | 29.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 842                     |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| 33.0 以下                    | 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| 35.0 以下                    | 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| 作業日当り標準作業量                 | 1,902 ㎡/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| 路面清掃工<br>（機械清掃）            | <div>① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。</div> <div>② 歩道掃き出し</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>3.2 km/日</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量              | 3.2 km/日     |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |
| 作業日当り標準作業量                 | 3.2 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |                         |                            |        |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |                        |        |       |        |       |         |       |         |       |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |           |

| 工 種 名            | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 路面清掃工<br>(人力清掃工) | ① 人力清掃工 <table> <tr> <th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td rowspan="3">路 肩 部</td><td>少ない 1.3 km/日</td></tr> <tr> <td>普通 0.25 km/日</td></tr> <tr> <td>多い 0.16 km/日</td></tr> <tr> <td rowspan="3">歩 道</td><td>少ない 2,000 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>普通 164 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>多い 109 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td rowspan="3">横断歩道橋・地下道</td><td>少ない 1,000 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>普通 455 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>多い 286 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td rowspan="2">中央分離帯</td><td>普通 3,333 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>多い 909 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td rowspan="2">歩道（草の処理）</td><td>普通 63 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>多い 53 m<sup>2</sup>/日</td></tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p> | 作 業 名 | 作業日当り標準作業量 | 路 肩 部 | 少ない 1.3 km/日 | 普通 0.25 km/日 | 多い 0.16 km/日 | 歩 道 | 少ない 2,000 m <sup>2</sup> /日 | 普通 164 m <sup>2</sup> /日 | 多い 109 m <sup>2</sup> /日 | 横断歩道橋・地下道 | 少ない 1,000 m <sup>2</sup> /日 | 普通 455 m <sup>2</sup> /日 | 多い 286 m <sup>2</sup> /日 | 中央分離帯 | 普通 3,333 m <sup>2</sup> /日 | 多い 909 m <sup>2</sup> /日 | 歩道（草の処理） | 普通 63 m <sup>2</sup> /日 | 多い 53 m <sup>2</sup> /日 |
| 作 業 名            | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
| 路 肩 部            | 少ない 1.3 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 普通 0.25 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 多い 0.16 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
| 歩 道              | 少ない 2,000 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 普通 164 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 多い 109 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
| 横断歩道橋・地下道        | 少ない 1,000 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 普通 455 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 多い 286 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
| 中央分離帯            | 普通 3,333 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 多い 909 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
| 歩道（草の処理）         | 普通 63 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |
|                  | 多い 53 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |       |              |              |              |     |                             |                          |                          |           |                             |                          |                          |       |                            |                          |          |                         |                         |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|--------|
| 管渠清掃工、側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業）                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><th>堆積率</th><th>管 径</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="3">50%未満</td><td>φ 200mm 以上 φ 400mm 未満</td><td>245 m/日</td></tr><tr><td>φ 400mm 以上 φ 800mm 未満</td><td>135 m/日</td></tr><tr><td>φ 800mm 以上 φ 1,000mm 以下</td><td>88 m/日</td></tr><tr><td rowspan="3">50%以上</td><td>φ 200mm 以上 φ 400mm 未満</td><td>163 m/日</td></tr><tr><td>φ 400mm 以上 φ 800mm 未満</td><td>103 m/日</td></tr><tr><td>φ 800mm 以上 φ 1,000mm 以下</td><td>63 m/日</td></tr></table> | 堆積率                     | 管 径             | 作業日当り標準作業量 | 50%未満             | φ 200mm 以上 φ 400mm 未満 | 245 m/日           | φ 400mm 以上 φ 800mm 未満 | 135 m/日 | φ 800mm 以上 φ 1,000mm 以下 | 88 m/日  | 50%以上             | φ 200mm 以上 φ 400mm 未満 | 163 m/日 | φ 400mm 以上 φ 800mm 未満 | 103 m/日 | φ 800mm 以上 φ 1,000mm 以下 | 63 m/日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 堆積率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 管 径                     | 作業日当り標準作業量      |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50%未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | φ 200mm 以上 φ 400mm 未満   | 245 m/日         |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | φ 400mm 以上 φ 800mm 未満   | 135 m/日         |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | φ 800mm 以上 φ 1,000mm 以下 | 88 m/日          |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | φ 200mm 以上 φ 400mm 未満   | 163 m/日         |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | φ 400mm 以上 φ 800mm 未満   | 103 m/日         |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | φ 800mm 以上 φ 1,000mm 以下 | 63 m/日          |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.7h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| ② 管渠清掃工（機械清掃）移動                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>201 km/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 km/日                |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.7h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| ③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| <table><tr><th>堆積率</th><th>側溝断面積</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">50%未満</td><td>0.125㎡ 未満</td><td>181 m/日</td></tr><tr><td>0.125㎡ 以上 0.5㎡ 未満</td><td>119 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">50%以上</td><td>0.125㎡ 未満</td><td>132 m/日</td></tr><tr><td>0.125㎡ 以上 0.5㎡ 未満</td><td>81 m/日</td></tr></table> | 堆積率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 側溝断面積                   | 作業日当り標準作業量      | 50%未満      | 0.125㎡ 未満         | 181 m/日               | 0.125㎡ 以上 0.5㎡ 未満 | 119 m/日               | 50%以上   | 0.125㎡ 未満               | 132 m/日 | 0.125㎡ 以上 0.5㎡ 未満 | 81 m/日                |         |                       |         |                         |        |
| 堆積率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 側溝断面積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量              |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 50%未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.125㎡ 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181 m/日                 |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.125㎡ 以上 0.5㎡ 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 m/日                 |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 50%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.125㎡ 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132 m/日                 |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.125㎡ 以上 0.5㎡ 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 m/日                  |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.7h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| ④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>201 km/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 km/日                |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.7h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| ⑤ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| <table><tr><th>泥土堆積厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>25 cm未満</td><td>134 個/日</td></tr><tr><td>25 cm以上</td><td>60 個/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                           | 泥土堆積厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量              | 25 cm未満         | 134 個/日    | 25 cm以上           | 60 個/日                |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 泥土堆積厚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 25 cm未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 個/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 25 cm以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 個/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.7h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| ⑥ 集水桝清掃工(機械清掃の組合せ作業)移動                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>201 km/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 km/日                |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 km/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.7h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 側溝清掃工（単独作業）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ② 側溝清掃（単独作業）移動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>195 km/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量              | 195 km/日        |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 km/日                |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (注) 排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5h とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ③ 側溝蓋設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| <table><tr><th>側溝蓋質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>40kg 以上 80kg 以下</td><td>333 枚/日</td></tr><tr><td>80kg を超え 120kg 以下</td><td>250 枚/日</td></tr></table>                                                                                                                                                        | 側溝蓋質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量              | 40kg 以上 80kg 以下 | 333 枚/日    | 80kg を超え 120kg 以下 | 250 枚/日               |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 側溝蓋質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 40kg 以上 80kg 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333 枚/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |
| 80kg を超え 120kg 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 枚/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                 |            |                   |                       |                   |                       |         |                         |         |                   |                       |         |                       |         |                         |        |

| 工 種 名                    | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 側溝清掃工<br>(人力清掃工)         | ① 側溝清掃 (人力清掃工) <table border="1"> <thead> <tr> <th>側溝蓋規格</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無蓋</td><td>63 m/日</td></tr> <tr> <td>有蓋 コンクリート蓋</td><td>26 m/日</td></tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋 (ボルト締無)</td><td>23 m/日</td></tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋 (ボルト締有)</td><td>15 m/日</td></tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。                                                                           | 側溝蓋規格      | 作業日当り標準作業量           | 無蓋               | 63 m/日                | 有蓋 コンクリート蓋               | 26 m/日   | 有蓋 鋼蓋 (ボルト締無) | 23 m/日   | 有蓋 鋼蓋 (ボルト締有) | 15 m/日                |                |                       |
| 側溝蓋規格                    | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 無蓋                       | 63 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 有蓋 コンクリート蓋               | 26 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 有蓋 鋼蓋 (ボルト締無)            | 23 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 有蓋 鋼蓋 (ボルト締有)            | 15 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 集水桝清掃工<br>(単独作業)         | 該当工種の計算式を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 集水桝清掃工<br>(人力清掃工)        | ① 集水桝清掃工 (人力清掃工) <table border="1"> <thead> <tr> <th>蓋の有無及び土砂厚</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有蓋 25cm 未満</td><td>13 箇所/日</td></tr> <tr> <td>有蓋 25cm 以上</td><td>9.9 箇所/日</td></tr> <tr> <td>無蓋 25cm 未満</td><td>23 箇所/日</td></tr> <tr> <td>無蓋 25cm 以上</td><td>12 箇所/日</td></tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。                                                              | 蓋の有無及び土砂厚  | 作業日当り標準作業量           | 有蓋 25cm 未満       | 13 箇所/日               | 有蓋 25cm 以上               | 9.9 箇所/日 | 無蓋 25cm 未満    | 23 箇所/日  | 無蓋 25cm 以上    | 12 箇所/日               |                |                       |
| 蓋の有無及び土砂厚                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 有蓋 25cm 未満               | 13 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 有蓋 25cm 以上               | 9.9 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 無蓋 25cm 未満               | 23 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 無蓋 25cm 以上               | 12 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| トンネル清掃工                  | 該当工種の計算式を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| トンネル照明器具<br>清掃工          | ① トンネル照明器具清掃工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表面清掃</td><td>117 灯/日</td></tr> <tr> <td>表面及び内面清掃</td><td>60 灯/日</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                       | 作 業 種 別    | 作業日当り標準作業量           | 表面清掃             | 117 灯/日               | 表面及び内面清掃                 | 60 灯/日   |               |          |               |                       |                |                       |
| 作 業 種 別                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 表面清掃                     | 117 灯/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 表面及び内面清掃                 | 60 灯/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| トンネル漏水対策工                | ① 面導水 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>34 m<sup>2</sup>/日</td></tr> </tbody> </table> ② 線導水 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td><td>10 m/日</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量 | 34 m <sup>2</sup> /日 | 作業日当り標準作業量       | 10 m/日                |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 作業日当り標準作業量               | 34 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 作業日当り標準作業量               | 10 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 沓座拡幅工                    | ① 沓座拡幅工 <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チップング (厚 2cm 以下)</td><td>5.3 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>アンカー筋挿入<br/>(コンクリート沓座拡幅工)</td><td>91 本/日</td></tr> <tr> <td>鉄筋 (沓座拡幅工)</td><td>0.70 t/日</td></tr> <tr> <td>型枠 (沓座拡幅工)</td><td>8.8 m<sup>2</sup>/日</td></tr> <tr> <td>コンクリート (沓座拡幅工)</td><td>6.7 m<sup>3</sup>/日</td></tr> </tbody> </table> | 作業名        | 作業日当り標準作業量           | チップング (厚 2cm 以下) | 5.3 m <sup>2</sup> /日 | アンカー筋挿入<br>(コンクリート沓座拡幅工) | 91 本/日   | 鉄筋 (沓座拡幅工)    | 0.70 t/日 | 型枠 (沓座拡幅工)    | 8.8 m <sup>2</sup> /日 | コンクリート (沓座拡幅工) | 6.7 m <sup>3</sup> /日 |
| 作業名                      | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| チップング (厚 2cm 以下)         | 5.3 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| アンカー筋挿入<br>(コンクリート沓座拡幅工) | 91 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 鉄筋 (沓座拡幅工)               | 0.70 t/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| 型枠 (沓座拡幅工)               | 8.8 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |
| コンクリート (沓座拡幅工)           | 6.7 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |                  |                       |                          |          |               |          |               |                       |                |                       |

| 工 種 名                 | 設 定 内 容       |                      |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 欠損部補修工                | ① 加熱合材補修工     |                      |
|                       |               |                      |
|                       | 日施工量          | 作業日当り標準作業量           |
|                       | 1t 未満         | 1.0 t/日              |
|                       | 1t 以上 2t 未満   | 1.6 t/日              |
|                       | 2t 以上 5t 未満   | 4.2 t/日              |
|                       | 5t 以上 20t 未満  | 9.1 t/日              |
| ② 常温合材補修工             |               |                      |
|                       | 日施工量          | 作業日当り標準作業量           |
|                       | 0.3t 未満       | 0.3 t/日              |
| 舗装版削孔工<br>(アスファルト舗装版) | ① アスファルト舗装版削孔 |                      |
|                       | 作業日当り標準作業量    | 39 孔/日               |
| 横断歩道橋補修工              | ① 横断歩道橋補修工    |                      |
|                       | 作 業 名         | 作業日当り標準作業量           |
|                       | 既設舗装はぎ取り      | 40 m <sup>2</sup> /日 |
|                       | ノンスリップ撤去      | 277 m/日              |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                    | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 共同溝工(1)<br>(構造物単位)                                                                                                                                                                                       | ① 共同溝工(1層1連 土被り：1.5<DH≤3.0)適用歩掛                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>歩掛区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>①</td><td>3.6 m³/日</td></tr><tr><td>②</td><td>3.8 m³/日</td></tr><tr><td>③</td><td>3.2 m³/日</td></tr><tr><td>④</td><td>3.3 m³/日</td></tr></table> | 歩掛区分       | 作業日当り標準作業量 | ①        | 3.6 m³/日 | ②        | 3.8 m³/日 | ③        | 3.2 m³/日 | ④        | 3.3 m³/日 |
|                                                                                                                                                                                                          | 歩掛区分                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量 |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | ①                                                                                                                                                                                                        | 3.6 m³/日   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | ②                                                                                                                                                                                                        | 3.8 m³/日   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | ③                                                                                                                                                                                                        | 3.2 m³/日   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | ④                                                                                                                                                                                                        | 3.3 m³/日   |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | ② 共同溝工(1層2連 土被り：1.5<DH≤3.0)適用歩掛                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>歩掛区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>③</td><td>3.9 m³/日</td></tr><tr><td>④</td><td>4.0 m³/日</td></tr></table>                                                                         | 歩掛区分       | 作業日当り標準作業量 | ③        | 3.9 m³/日 | ④        | 4.0 m³/日 |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                          | 歩掛区分                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量 |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ③                                                                                                                                                                                                        | 3.9 m³/日                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ④                                                                                                                                                                                                        | 4.0 m³/日                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ③ 共同溝工(1層2連 土被り：3.0<DH≤5.0)適用歩掛                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <table><tr><th>歩掛区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>⑤</td><td>4.7 m³/日</td></tr><tr><td>⑥</td><td>4.8 m³/日</td></tr><tr><td>⑦</td><td>4.5 m³/日</td></tr><tr><td>⑧</td><td>4.5 m³/日</td></tr></table> | 歩掛区分                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量 | ⑤          | 4.7 m³/日 | ⑥        | 4.8 m³/日 | ⑦        | 4.5 m³/日 | ⑧        | 4.5 m³/日 |          |
| 歩掛区分                                                                                                                                                                                                     | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                               |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ⑤                                                                                                                                                                                                        | 4.7 m³/日                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ⑥                                                                                                                                                                                                        | 4.8 m³/日                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ⑦                                                                                                                                                                                                        | 4.5 m³/日                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ⑧                                                                                                                                                                                                        | 4.5 m³/日                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・基礎砕石工 敷均し・転圧                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・型枠工（躯体部コンクリート） 製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・足場・支保工 設置・撤去                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ・伸縮継手 目地・止水板設置                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した1スパンでの値であり、<br>工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコン<br>クリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無<br>にかかわらず適用できる。                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4. コンクリートの養生は、散水、給熱を問わず適用する。                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |

| 工 種 名                                                                                                                                 | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|---------|----------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|
| 共同溝工(2)                                                                                                                               | ① 躯体部コンクリートポンプ車打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>87 m³/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量        | 87 m³/日    |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87 m³/日           |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | ② 掘削工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | <table><tr><td>土 留 方 式</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 留 覆 工</td><td>124 m³/日</td></tr><tr><td>土 留 開 放</td><td>171 m³/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土 留 方 式           | 作業日当り標準作業量 | 土 留 覆 工           | 124 m³/日 | 土 留 開 放 | 171 m³/日 |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 土 留 方 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業日当り標準作業量        |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 土 留 覆 工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124 m³/日          |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 土 留 開 放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171 m³/日          |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | ③ ダンプトラック運搬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | <table><tr><td>DID 区間の有無</td><td>運搬距離 (km)</td><td>作業日当り標準作業量 (m³/日)</td></tr><tr><td rowspan="10">無し</td><td>1.5 以下</td><td>67</td></tr><tr><td>2.5 以下</td><td>59</td></tr><tr><td>4.5 以下</td><td>48</td></tr><tr><td>5.5 以下</td><td>42</td></tr><tr><td>7.0 以下</td><td>38</td></tr><tr><td>9.0 以下</td><td>31</td></tr><tr><td>12.5 以下</td><td>26</td></tr><tr><td>18.5 以下</td><td>21</td></tr><tr><td>34.0 以下</td><td>16</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>11</td></tr><tr><td rowspan="10">有り</td><td>1.5 以下</td><td>67</td></tr><tr><td>2.5 以下</td><td>59</td></tr><tr><td>4.0 以下</td><td>48</td></tr><tr><td>5.0 以下</td><td>42</td></tr><tr><td>6.5 以下</td><td>37</td></tr><tr><td>8.5 以下</td><td>31</td></tr><tr><td>11.5 以下</td><td>26</td></tr><tr><td>16.5 以下</td><td>21</td></tr><tr><td>26.5 以下</td><td>16</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>11</td></tr></table> | DID 区間の有無         | 運搬距離 (km)  | 作業日当り標準作業量 (m³/日) | 無し       | 1.5 以下  | 67       | 2.5 以下 | 59 | 4.5 以下 | 48 | 5.5 以下 | 42 | 7.0 以下 | 38 | 9.0 以下 | 31 | 12.5 以下 | 26 | 18.5 以下 | 21 | 34.0 以下 | 16 | 60.0 以下 | 11 | 有り | 1.5 以下 | 67 | 2.5 以下 | 59 | 4.0 以下 | 48 | 5.0 以下 | 42 | 6.5 以下 | 37 | 8.5 以下 | 31 | 11.5 以下 | 26 | 16.5 以下 | 21 | 26.5 以下 | 16 | 60.0 以下 |
| DID 区間の有無                                                                                                                             | 運搬距離 (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量 (m³/日) |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| 無し                                                                                                                                    | 1.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 2.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 4.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 5.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 7.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 9.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 12.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 18.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 34.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 60.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| 有り                                                                                                                                    | 1.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 2.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 4.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 5.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 6.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 8.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 11.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 16.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 26.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
|                                                                                                                                       | 60.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| ④ 伸縮継手                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| <table><tr><td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>止水板設置</td><td>21 m/日</td></tr><tr><td>目地材設置</td><td>24 m²/日</td></tr></table> | 作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量        | 止水板設置      | 21 m/日            | 目地材設置    | 24 m²/日 |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| 作業内容                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| 止水板設置                                                                                                                                 | 21 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| 目地材設置                                                                                                                                 | 24 m²/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |
| (注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            |                   |          |         |          |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |    |         |



| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----|-----|---|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|----------------------|--------|----------|-----|---|-----------------------|-----|---|----------------------|-----|-----|---|----------------------|-----|---|----------------------|
| 共同溝工(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⑤ 防水工・防水層保護工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><th colspan="4">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業日数</th></tr><tr><td rowspan="6">防水工</td><td rowspan="3">一般部及び換気部</td><td>底頂部</td><td>—</td><td>83 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">側 部</td><td>内防水</td><td>34 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>外防水</td><td>53 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="3">特殊部</td><td>底頂部</td><td>—</td><td>29 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">側 部</td><td>内防水</td><td>32 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>外防水</td><td>43 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="4">防水層保護工</td><td rowspan="2">一般部及び換気部</td><td>底頂部</td><td>—</td><td>200 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>側 部</td><td>—</td><td>63 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">特殊部</td><td>底頂部</td><td>—</td><td>83 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>側 部</td><td>—</td><td>53 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作 業 名                  |               |                       |                        | 作業日当り標準作業日数            | 防水工                 | 一般部及び換気部               | 底頂部                    | —                                            | 83 m <sup>2</sup> /日   | 側 部         | 内防水                    | 34 m <sup>2</sup> /日   | 外防水                                          | 53 m <sup>2</sup> /日   | 特殊部 | 底頂部 | — | 29 m <sup>2</sup> /日 | 側 部 | 内防水 | 32 m <sup>2</sup> /日 | 外防水 | 43 m <sup>2</sup> /日 | 防水層保護工 | 一般部及び換気部 | 底頂部 | — | 200 m <sup>2</sup> /日 | 側 部 | — | 63 m <sup>2</sup> /日 | 特殊部 | 底頂部 | — | 83 m <sup>2</sup> /日 | 側 部 | — | 53 m <sup>2</sup> /日 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                       | 作業日当り標準作業日数            |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 防水工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般部及び換気部               | 底頂部           | —                     | 83 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 側 部           | 内防水                   | 34 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               | 外防水                   | 53 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特殊部                    | 底頂部           | —                     | 29 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 側 部           | 内防水                   | 32 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               | 外防水                   | 43 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 防水層保護工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般部及び換気部               | 底頂部           | —                     | 200 m <sup>2</sup> /日  |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 側 部           | —                     | 63 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特殊部                    | 底頂部           | —                     | 83 m <sup>2</sup> /日   |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 側 部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | —             | 53 m <sup>2</sup> /日  |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| ⑥ 埋戻工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| <table><tr><th>施 工 区 分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>施工区分①（人力・水締め）</td><td>4.8 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）</td><td>30 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）</td><td>50 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施 工 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量             | 施工区分①（人力・水締め） | 4.8 m <sup>3</sup> /日 | 施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ） | 30 m <sup>3</sup> /日   | 施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ） | 50 m <sup>3</sup> /日   |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 施 工 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 施工区分①（人力・水締め）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.8 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| ⑦ 基礎砕石工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>167 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167 m <sup>2</sup> /日  |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| ⑧ 足場・支保工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>支保耐力（f）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>足場工</td><td>—</td><td>67 掛 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">パイプサポート支保設置撤去</td><td>f ≤40kN/m<sup>2</sup></td><td>38 空 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>40kN/m<sup>2</sup> &lt; f ≤60kN/m<sup>2</sup></td><td>24 空 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">くさび結合支保設置撤去</td><td>f ≤40kN/m<sup>2</sup></td><td>71 空 m<sup>3</sup>/日</td></tr><tr><td>40kN/m<sup>2</sup> &lt; f ≤80kN/m<sup>2</sup></td><td>48 空 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table> | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支保耐力（f）                | 作業日当り標準作業量    | 足場工                   | —                      | 67 掛 m <sup>2</sup> /日 | パイプサポート支保設置撤去       | f ≤40kN/m <sup>2</sup> | 38 空 m <sup>3</sup> /日 | 40kN/m <sup>2</sup> < f ≤60kN/m <sup>2</sup> | 24 空 m <sup>3</sup> /日 | くさび結合支保設置撤去 | f ≤40kN/m <sup>2</sup> | 71 空 m <sup>3</sup> /日 | 40kN/m <sup>2</sup> < f ≤80kN/m <sup>2</sup> | 48 空 m <sup>3</sup> /日 |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支保耐力（f）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量             |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 足場工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 掛 m <sup>2</sup> /日 |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| パイプサポート支保設置撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f ≤40kN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38 空 m <sup>3</sup> /日 |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40kN/m <sup>2</sup> < f ≤60kN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 空 m <sup>3</sup> /日 |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| くさび結合支保設置撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | f ≤40kN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 空 m <sup>3</sup> /日 |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40kN/m <sup>2</sup> < f ≤80kN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48 空 m <sup>3</sup> /日 |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| ⑨ 型枠工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| <table><tr><th>作 業 内 容</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>一般型枠 製作・設置・撤去</td><td>26 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去</td><td>43 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>撤去しない埋設型枠 製作・設置</td><td>42 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>歩床部型枠 製作・設置・撤去</td><td>63 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                            | 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量             | 一般型枠 製作・設置・撤去 | 26 m <sup>2</sup> /日  | 均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去  | 43 m <sup>2</sup> /日   | 撤去しない埋設型枠 製作・設置     | 42 m <sup>2</sup> /日   | 歩床部型枠 製作・設置・撤去         | 63 m <sup>2</sup> /日                         |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 作 業 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 一般型枠 製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 撤去しない埋設型枠 製作・設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 歩床部型枠 製作・設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| ⑩ 人力打設（歩床部）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>7.1 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.1 m <sup>3</sup> /日  |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.1 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |                       |                        |                        |                     |                        |                        |                                              |                        |             |                        |                        |                                              |                        |     |     |   |                      |     |     |                      |     |                      |        |          |     |   |                       |     |   |                      |     |     |   |                      |     |   |                      |

| 工 種 名               | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----|----------------------|------------|----------------------|
| 共同溝工(2)             | <p>⑪ 養生工</p> <table border="1"> <tr> <th>打設条件</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>躯体部</td><td>77 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>均しコンクリート部</td><td>32 m<sup>3</sup>/日</td></tr> <tr> <td>歩床部</td><td>16 m<sup>3</sup>/日</td></tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合</p> <p>⑫ 覆工板開閉作業</p> <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>36 m<sup>2</sup>/日</th></tr> </table> | 打設条件       | 作業日当り標準作業量            | 躯体部        | 77 m <sup>3</sup> /日 | 均しコンクリート部  | 32 m <sup>3</sup> /日 | 歩床部 | 16 m <sup>3</sup> /日 | 作業日当り標準作業量 | 36 m <sup>2</sup> /日 |
| 打設条件                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 躯体部                 | 77 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 均しコンクリート部           | 32 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 歩床部                 | 16 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 作業日当り標準作業量          | 36 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 防水工・防水層保護工          | 共同溝工(2) ⑤ 防水工・防水層保護工による。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 電線共同溝工<br>(C・C・BOX) | <p>① 舗装版破碎積込（電線共同溝工）</p> <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>101 m<sup>2</sup>/日</th></tr> </table> <p>② 床掘り（電線共同溝工）</p> <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>41 m<sup>3</sup>/日</th></tr> </table> <p>③ 埋戻し・締固め（電線共同溝工）</p> <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>58 m<sup>3</sup>/日</th></tr> </table>                                                  | 作業日当り標準作業量 | 101 m <sup>2</sup> /日 | 作業日当り標準作業量 | 41 m <sup>3</sup> /日 | 作業日当り標準作業量 | 58 m <sup>3</sup> /日 |     |                      |            |                      |
| 作業日当り標準作業量          | 101 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 作業日当り標準作業量          | 41 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |
| 作業日当り標準作業量          | 58 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |            |                      |            |                      |     |                      |            |                      |

| 工 種 名                                                                   | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|---|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|---------|---|---------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|---|---------|---|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|---|---------|---|
| 電線共同溝工<br>(C・C・BOX)                                                     | ④ 運搬(電線共同溝工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         | <table><tr><th>積載区分</th><th>DID 区間の有無</th><th>運搬距離<br/>(km)</th><th>作業日当り標準作業量<br/>(m<sup>3</sup>/日)</th></tr><tr><td rowspan="14">土砂</td><td rowspan="7">無し</td><td>0.5 以下</td><td>40</td></tr><tr><td>2.0 以下</td><td>33</td></tr><tr><td>3.5 以下</td><td>29</td></tr><tr><td>6.5 以下</td><td>22</td></tr><tr><td>11.5 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>26.5 以下</td><td>11</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="7">有り</td><td>0.5 以下</td><td>40</td></tr><tr><td>2.0 以下</td><td>33</td></tr><tr><td>3.5 以下</td><td>29</td></tr><tr><td>6.0 以下</td><td>22</td></tr><tr><td>10.5 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>22.5 以下</td><td>11</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="14">アスファルト塊</td><td rowspan="7">無し</td><td>0.5 以下</td><td>31</td></tr><tr><td>2.0 以下</td><td>26</td></tr><tr><td>3.5 以下</td><td>22</td></tr><tr><td>6.5 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>11.5 以下</td><td>13</td></tr><tr><td>26.5 以下</td><td>9</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="7">有り</td><td>0.5 以下</td><td>31</td></tr><tr><td>2.0 以下</td><td>26</td></tr><tr><td>3.5 以下</td><td>22</td></tr><tr><td>6.0 以下</td><td>17</td></tr><tr><td>10.5 以下</td><td>13</td></tr><tr><td>22.5 以下</td><td>9</td></tr><tr><td>60.0 以下</td><td>4</td></tr></table> | 積載区分                  | DID 区間の有無    | 運搬距離<br>(km)                      | 作業日当り標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) | 土砂 | 無し | 0.5 以下 | 40 | 2.0 以下 | 33 | 3.5 以下 | 29 | 6.5 以下 | 22 | 11.5 以下 | 17 | 26.5 以下 | 11 | 60.0 以下 | 6 | 有り | 0.5 以下 | 40 | 2.0 以下 | 33 | 3.5 以下 | 29 | 6.0 以下 | 22 | 10.5 以下 | 17 | 22.5 以下 | 11 | 60.0 以下 | 6 | アスファルト塊 | 無し | 0.5 以下 | 31 | 2.0 以下 | 26 | 3.5 以下 | 22 | 6.5 以下 | 17 | 11.5 以下 | 13 | 26.5 以下 | 9 | 60.0 以下 | 4 | 有り | 0.5 以下 | 31 | 2.0 以下 | 26 | 3.5 以下 | 22 | 6.0 以下 | 17 | 10.5 以下 | 13 | 22.5 以下 | 9 | 60.0 以下 | 4 |
|                                                                         | 積載区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DID 区間の有無             | 運搬距離<br>(km) | 作業日当り標準作業量<br>(m <sup>3</sup> /日) |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         | 土砂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 無し                    | 0.5 以下       | 40                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 2.0 以下       | 33                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3.5 以下       | 29                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 6.5 以下       | 22                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 11.5 以下      | 17                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 26.5 以下      | 11                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 60.0 以下      | 6                                 |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有り                    | 0.5 以下       | 40                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 2.0 以下       | 33                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3.5 以下       | 29                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 6.0 以下       | 22                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 10.5 以下      | 17                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 22.5 以下      | 11                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 60.0 以下      | 6                                 |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         | アスファルト塊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 無し                    | 0.5 以下       | 31                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 2.0 以下       | 26                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3.5 以下       | 22                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 6.5 以下       | 17                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 11.5 以下      | 13                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 26.5 以下      | 9                                 |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 60.0 以下      | 4                                 |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有り                    | 0.5 以下       | 31                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 2.0 以下       | 26                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3.5 以下       | 22                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 6.0 以下       | 17                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 10.5 以下      | 13                                |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 22.5 以下      | 9                                 |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| 60.0 以下                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 4            |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| ⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>121 m/日</td></tr></table>             | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121 m/日               |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| 作業日当り標準作業量                                                              | 121 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| ⑥ 覆工板設置・撤去                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>206 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206 m <sup>2</sup> /日 |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |
| 作業日当り標準作業量                                                              | 206 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |                                   |                                   |    |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |    |         |   |         |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |    |        |    |        |    |        |    |        |    |         |    |         |   |         |   |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                    | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|-----|---|-------|---------|
| 電線共同溝工<br>(C・C・BOX)                                                                                                                                                                                                      | ⑦ 管路材設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>作業区分</th><th>設置区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>露出部</td><td>単管</td><td>56 m/日</td></tr><tr><td rowspan="4">埋設部</td><td>単管設置</td><td>93 m/日</td></tr><tr><td>F A管設置</td><td>99 m/日</td></tr><tr><td>ボディ管(φ200mm)設置<br/>(さや管含む)</td><td>63 m/日</td></tr><tr><td>ボディ管(φ250mm)設置<br/>(さや管含む)</td><td>36 m/日</td></tr><tr><td></td><td>多条管</td><td>118 m/日</td></tr></table>                                                                                           | 作業区分                      | 設置区分                  | 作業日当り標準作業量 | 露出部                  | 単管      | 56 m/日                | 埋設部   | 単管設置   | 93 m/日 | F A管設置  | 99 m/日 | ボディ管(φ200mm)設置<br>(さや管含む) | 63 m/日     | ボディ管(φ250mm)設置<br>(さや管含む) | 36 m/日 |       | 多条管     | 118 m/日 |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 作業区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 設置区分                      | 作業日当り標準作業量            |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 露出部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 単管                        | 56 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 埋設部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 単管設置                      | 93 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F A管設置                    | 99 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ボディ管(φ200mm)設置<br>(さや管含む) | 63 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ボディ管(φ250mm)設置<br>(さや管含む) | 36 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 多条管                       | 118 m/日               |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | ⑧ プレキャストボックスブロック設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| <table><tr><th>ボックスブロック 1 個当り質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>1,000kg 以下</td><td>12 個/日</td></tr><tr><td>1,000kg 超～4,000kg 以下</td><td>6 個/日</td></tr><tr><td>4,000kg 超～11,000kg 以下</td><td>4 個/日</td></tr></table> | ボックスブロック 1 個当り質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量                | 1,000kg 以下            | 12 個/日     | 1,000kg 超～4,000kg 以下 | 6 個/日   | 4,000kg 超～11,000kg 以下 | 4 個/日 |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| ボックスブロック 1 個当り質量                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 1,000kg 以下                                                                                                                                                                                                               | 12 個/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 1,000kg 超～4,000kg 以下                                                                                                                                                                                                     | 6 個/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 4,000kg 超～11,000kg 以下                                                                                                                                                                                                    | 4 個/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| ⑨ 蓋設置                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| <table><tr><th>蓋 1 組当り質量</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>200kg 以下</td><td>9 組/日</td></tr><tr><td>200kg 超～800kg 以下</td><td>7 組/日</td></tr><tr><td>800kg 超～2,000kg 以下</td><td>5 組/日</td></tr></table>                  | 蓋 1 組当り質量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 作業日当り標準作業量                | 200kg 以下              | 9 組/日      | 200kg 超～800kg 以下     | 7 組/日   | 800kg 超～2,000kg 以下    | 5 組/日 |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 蓋 1 組当り質量                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 200kg 以下                                                                                                                                                                                                                 | 9 組/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 200kg 超～800kg 以下                                                                                                                                                                                                         | 7 組/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 800kg 超～2,000kg 以下                                                                                                                                                                                                       | 5 組/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 情報ボックス工                                                                                                                                                                                                                  | ① 舗装版破砕 (情報ボックス工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>248 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                | 248 m <sup>2</sup> /日 |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248 m <sup>2</sup> /日     |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | ② 床掘り (情報ボックス工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>66 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量                | 66 m <sup>3</sup> /日  |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 m <sup>3</sup> /日      |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | ③ 埋戻し (情報ボックス工)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>44 m<sup>3</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作業日当り標準作業量                | 44 m <sup>3</sup> /日  |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 m <sup>3</sup> /日      |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | ④ 基礎材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>151 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                | 151 m <sup>2</sup> /日 |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151 m <sup>2</sup> /日     |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | ⑤ 埋設部管路材設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>本体管の材質</th><th>さや管の材質</th><th>設置区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート製</td><td rowspan="2">VU・FEP 管類</td><td>本体管設置</td><td>98 m/日</td></tr><tr><td>さや管設置</td><td>218 m/日</td></tr><tr><td rowspan="3">合成樹脂製</td><td>VU 管類</td><td>本体管及びさや管設置</td><td>68 m/日</td></tr><tr><td rowspan="2">FEP 管類</td><td>本体管設置</td><td>146 m/日</td></tr><tr><td>さや管設置</td><td>240 m/日</td></tr><tr><td>鋼 製</td><td>—</td><td>本体管設置</td><td>507 m/日</td></tr></table> | 本体管の材質                    | さや管の材質                | 設置区分       | 作業日当り標準作業量           | コンクリート製 | VU・FEP 管類             | 本体管設置 | 98 m/日 | さや管設置  | 218 m/日 | 合成樹脂製  | VU 管類                     | 本体管及びさや管設置 | 68 m/日                    | FEP 管類 | 本体管設置 | 146 m/日 | さや管設置   | 240 m/日 | 鋼 製 | — | 本体管設置 | 507 m/日 |
|                                                                                                                                                                                                                          | 本体管の材質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | さや管の材質                    | 設置区分                  | 作業日当り標準作業量 |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| コンクリート製                                                                                                                                                                                                                  | VU・FEP 管類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本体管設置                     | 98 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | さや管設置                     | 218 m/日               |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 合成樹脂製                                                                                                                                                                                                                    | VU 管類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本体管及びさや管設置                | 68 m/日                |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          | FEP 管類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本体管設置                     | 146 m/日               |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | さや管設置                     | 240 m/日               |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 鋼 製                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本体管設置                     | 507 m/日               |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| ⑥ 露出部管路材設置                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>21 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                               | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 m/日                    |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                               | 21 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| ⑦ ハンドホール                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>4 個/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 個/日                     |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |
| 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                               | 4 個/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                       |            |                      |         |                       |       |        |        |         |        |                           |            |                           |        |       |         |         |         |     |   |       |         |

| 工 種 名                         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                          |            |             |                         |         |     |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|---------|-----|---------|
| トンネル工(NATM)<br>[発破工法]         | ① 掘削工等・・・該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)                                                                                                                                                                   |            |             |                         |         |     |         |
| トンネル工(NATM)<br>[機械掘削工法]       | ② 覆工コンクリート等・・・該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                       |            |             |                         |         |     |         |
|                               | ③ インバート工 <table border="1"> <tr> <th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>インバート工<br/>掘削工～コンクリート工まで</td><td>2.4 m/日</td></tr> </table> <p>(注) 上表は、インバート厚が50cmの場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。</p> | 作 業 種 別    | 作業日当り標準作業量  | インバート工<br>掘削工～コンクリート工まで | 2.4 m/日 |     |         |
| 作 業 種 別                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                       |            |             |                         |         |     |         |
| インバート工<br>掘削工～コンクリート工まで       | 2.4 m/日                                                                                                                                                                                          |            |             |                         |         |     |         |
|                               | ④ インバート敷均し・締固め工(路床) <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>177 m³/日</th></tr> </table>                                                                                                   | 作業日当り標準作業量 | 177 m³/日    |                         |         |     |         |
| 作業日当り標準作業量                    | 177 m³/日                                                                                                                                                                                         |            |             |                         |         |     |         |
|                               | ⑤ 埋戻し材の積込み <table border="1"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th><th>131 m³/日</th></tr> </table>                                                                                                            | 作業日当り標準作業量 | 131 m³/日    |                         |         |     |         |
| 作業日当り標準作業量                    | 131 m³/日                                                                                                                                                                                         |            |             |                         |         |     |         |
| トンネル濁水処理工                     | ① 濁水処理設備設置・撤去 <table border="1"> <tr> <th>作 業 内 容</th><th>1 箇所当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>設 置</td><td>4 日/箇所</td></tr> <tr> <td>撤 去</td><td>3 日/箇所</td></tr> </table>                             | 作 業 内 容    | 1 箇所当り標準作業量 | 設 置                     | 4 日/箇所  | 撤 去 | 3 日/箇所  |
| 作 業 内 容                       | 1 箇所当り標準作業量                                                                                                                                                                                      |            |             |                         |         |     |         |
| 設 置                           | 4 日/箇所                                                                                                                                                                                           |            |             |                         |         |     |         |
| 撤 去                           | 3 日/箇所                                                                                                                                                                                           |            |             |                         |         |     |         |
| トンネル工(NATM)<br>仮設備工<br>(防音扉工) | ① 防音扉設置・撤去 <table border="1"> <tr> <th>作 業 内 容</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr> <tr> <td>設 置</td><td>35 m²/日</td></tr> <tr> <td>撤 去</td><td>49 m²/日</td></tr> </table>                               | 作 業 内 容    | 作業日当り標準作業量  | 設 置                     | 35 m²/日 | 撤 去 | 49 m²/日 |
| 作 業 内 容                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                       |            |             |                         |         |     |         |
| 設 置                           | 35 m²/日                                                                                                                                                                                          |            |             |                         |         |     |         |
| 撤 去                           | 49 m²/日                                                                                                                                                                                          |            |             |                         |         |     |         |
| 小断面トンネル工<br>(NATM)            | ① 掘削工等・・・該当工種の基準内に記載(週当り掘削量)<br>② 覆工コンクリート等・・・該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                       |            |             |                         |         |     |         |
| トンネル裏込め注工                     | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                     |            |             |                         |         |     |         |
| 道路除雪工                         | 現場条件により設定。                                                                                                                                                                                       |            |             |                         |         |     |         |
| 鋼橋製作工                         | 現場条件により設定。                                                                                                                                                                                       |            |             |                         |         |     |         |

| 工 種 名                          | 設 定 内 容                                      |                     |                        |                              |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 橋梁塗装工<br>(工場塗装及<br>び塗装前処<br>理) | ① 塗装前処理                                      |                     |                        |                              |                         |
|                                | 二次調整の区分                                      |                     | 作業日当り標準作業量             |                              |                         |
|                                | 動力工具処理                                       |                     | 43 m <sup>2</sup> /日   |                              |                         |
|                                | 製品ブラスト                                       |                     | 16 m <sup>2</sup> /日   |                              |                         |
|                                | (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。                  |                     |                        |                              |                         |
|                                | ② 工場塗装                                       |                     |                        |                              |                         |
|                                | 箱桁構造内面歩掛補正                                   |                     | 作業日当り標準作業量             |                              |                         |
|                                | 箱桁構造内面（密閉部）                                  |                     | 45 m <sup>2</sup> /日・回 |                              |                         |
|                                | 上記以外                                         |                     | 71 m <sup>2</sup> /日・回 |                              |                         |
|                                | (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。                  |                     |                        |                              |                         |
| 鋼橋架設工                          | ① 支承工、地組工、本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。       |                     |                        |                              |                         |
|                                | ② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。               |                     |                        |                              |                         |
|                                | ③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。                  |                     |                        |                              |                         |
|                                | ④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。 |                     |                        |                              |                         |
|                                | ⑤ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。           |                     |                        |                              |                         |
|                                | ⑥ 足場工、防護工及び登り桟橋工                             |                     |                        |                              |                         |
|                                | 作 業 名                                        |                     | 作業日当り標準作業量             |                              |                         |
|                                |                                              |                     | 設置                     | 撤去                           |                         |
|                                | 主体足場<br>(パイプ吊足場)                             | プレートガーダ・ボックスガーダ     |                        | 152 m <sup>2</sup> /日        | 217 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | ラーメン                |                        | 116 m <sup>2</sup> /日        | 185 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | トラス、アーチ             |                        | 79 m <sup>2</sup> /日         | 132 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | 少数Ⅰ桁                |                        | 156 m <sup>2</sup> /日        | 217 m <sup>2</sup> /日   |
|                                | 主体足場（ワイヤー<br>ブリッジ転用足場）                       | プレートガーダ・ボックスガーダ     |                        | 98 m <sup>2</sup> /日         | 156 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | トラス、アーチ             |                        | 62 m <sup>2</sup> /日         | 106 m <sup>2</sup> /日   |
|                                | 中段足場                                         | プレートガーダ・ボックスガーダ     |                        | 333 m <sup>2</sup> /日        | 625 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | ラーメン                |                        |                              |                         |
|                                |                                              | トラス、アーチ             |                        |                              |                         |
|                                | 安全通路                                         | 少数Ⅰ桁                |                        | 357 m <sup>2</sup> /日        | 500 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | プレートガーダ・ボックスガーダ     |                        | 333 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                |                                              | ラーメン                |                        | 172 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                |                                              | トラス、アーチ             |                        | 167 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                | 部分作業床                                        | 少数Ⅰ桁                |                        | 333 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                |                                              | プレートガーダ・ボックスガーダ     |                        | 556 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                |                                              | ラーメン                |                        | 172 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                |                                              | トラス、アーチ             |                        | 156 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                | 朝 顔                                          | 少数Ⅰ桁                |                        | 556 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                                |                                              | プレートガーダ・<br>ボックスガーダ | 両側朝顔                   | 313 m <sup>2</sup> /日        | 455 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              |                     | 片側朝顔                   | 625 m <sup>2</sup> /日        | 909 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | ラーメン                | 両側朝顔                   | 263 m <sup>2</sup> /日        | 333 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              |                     | 片側朝顔                   | 526 m <sup>2</sup> /日        | 667 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | トラス、アーチ             | 両側朝顔                   | 313 m <sup>2</sup> /日        | 455 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              |                     | 片側朝顔                   | 625 m <sup>2</sup> /日        | 909 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              | 少数Ⅰ桁                | 両側朝顔                   | 357 m <sup>2</sup> /日        | 556 m <sup>2</sup> /日   |
|                                |                                              |                     | 片側朝顔                   | 714 m <sup>2</sup> /日        | 1,111 m <sup>2</sup> /日 |
|                                | (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。                  |                     |                        |                              |                         |

| 工 種 名            | 設 定 内 容                                                                                                   |                         |                                |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 鋼橋架設工            | 作 業 名                                                                                                     |                         | 作業日当り標準作業量                     |                         |
|                  |                                                                                                           |                         | 設置                             | 撤去                      |
|                  | 側面塗装足場                                                                                                    |                         | 278 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去）   |                         |
|                  | 板張防護工                                                                                                     | 両側朝顔                    | 167 m <sup>2</sup> /日          | 385 m <sup>2</sup> /日   |
|                  |                                                                                                           | 片側朝顔                    | 179 m <sup>2</sup> /日          | 417 m <sup>2</sup> /日   |
|                  | シート張防護工                                                                                                   | 両側朝顔                    | 714 m <sup>2</sup> /日          | 1,250 m <sup>2</sup> /日 |
|                  |                                                                                                           | 片側朝顔                    | 833 m <sup>2</sup> /日          | 1,250 m <sup>2</sup> /日 |
|                  | シート張防護工（側面）                                                                                               |                         | 1,250 m <sup>2</sup> /日（設置・撤去） |                         |
|                  | ワイヤーブリッジ防護工                                                                                               |                         | 100 m <sup>2</sup> /日          | 238 m <sup>2</sup> /日   |
|                  | ネット防護工                                                                                                    |                         | 263 m <sup>2</sup> /日          | 333 m <sup>2</sup> /日   |
|                  | 登り栈橋工                                                                                                     |                         | 11 m/日                         | 15 m/日                  |
|                  | (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。                                                                             |                         |                                |                         |
| ⑦ 合成床版架設工        |                                                                                                           |                         |                                |                         |
|                  |                                                                                                           | 作業日当り標準作業量              | 66.7 m <sup>2</sup> /日         |                         |
| プレビーム桁架設工        | ① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                     |                         |                                |                         |
|                  | ② 地組工、本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。                                                                        |                         |                                |                         |
|                  | ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                   |                         |                                |                         |
|                  | ④ 局部プレストレス工                                                                                               |                         |                                |                         |
|                  |                                                                                                           | 作業日当り標準作業量              | 1 径間/日                         |                         |
| 鋼橋床版工            | ① 鋼橋床版工                                                                                                   |                         |                                |                         |
|                  | 作 業 名                                                                                                     |                         | 作業日当り標準作業量                     |                         |
|                  |                                                                                                           |                         |                                |                         |
|                  | 型枠（鋼橋床版）                                                                                                  | 型枠の補正係数 無し              | 20 m <sup>2</sup> /日           |                         |
|                  |                                                                                                           | 型枠の補正係数 0.05 以下         | 19 m <sup>2</sup> /日           |                         |
|                  |                                                                                                           | 型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下 | 18 m <sup>2</sup> /日           |                         |
| 養生（鋼橋床版）         |                                                                                                           | 63 m <sup>2</sup> /日    |                                |                         |
| グレーチング床版架設工及び足場工 | 該当工種の計算式（100m <sup>2</sup> 当り架設日数）を参照。                                                                    |                         |                                |                         |
| ポストテンション桁製作工     | ① ポストテンション桁製作工                                                                                            |                         |                                |                         |
|                  | 工 種 名                                                                                                     |                         | 作業日当り標準作業量                     |                         |
|                  | ポストテンション桁製作工                                                                                              |                         | 1.2 m <sup>3</sup> /日          |                         |
|                  | (注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シーす組立、P C ケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。 |                         |                                |                         |
| プレキャストセグメント主桁組立工 | 該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。                                                                                   |                         |                                |                         |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----|------------|-----------------|----------------------|-----------|------|--------------|----------------------|-----|----------|----------------------|---------|------|--------------|----------------------|-----|----------|----------------------|-----------|----------|---------|---|----------------------|----------|---------|---|----------------------|----------|-------------|--|--------|----------|---------|-----|-----------------|----------|-----|--|---------------------|----------|-------|--|------|--|-----------------------|-----|------|--|-----------------------|-----|--------|--|--|--|-----------------------|-----|
| P C橋架設工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ② 架設桁による架設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) 桁架設、架設機械設備据付・解体、<br>架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2) アンカー工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 3.3 箇所/日             |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ③ P C橋架設工（横組工、P Cコンボ橋）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="2">コンクリート工</td><td>40 m<sup>3</sup>/日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋工</td><td>1.1 t/日</td><td>横組工</td></tr><tr><td rowspan="2">P C工</td><td>プレテンション桁</td><td>155 m/日</td><td>横組工</td></tr><tr><td>ポストテンション桁</td><td>157 m/日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">緊張工</td><td>27 ケーブル/日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">P C板支承工</td><td>250 m/日</td><td>P Cコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">P C板仮置工</td><td>120 枚/日</td><td>P Cコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">P C板敷設工</td><td>50 枚/日</td><td>P Cコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">継目工</td><td>1,000 m/日</td><td>P Cコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">型枠工</td><td>8 m<sup>2</sup>/日</td><td>P Cコンボ橋用</td></tr></table> |                     |                      | 作 業 種 別               |                 | 作業日当り標準作業量 | 摘 要 | コンクリート工    |                 | 40 m <sup>3</sup> /日 | 横組工       | 鉄筋工  |              | 1.1 t/日              | 横組工 | P C工     | プレテンション桁             | 155 m/日 | 横組工  | ポストテンション桁    | 157 m/日              | 横組工 | 緊張工      |                      | 27 ケーブル/日 | 横組工      | P C板支承工 |   | 250 m/日              | P Cコンボ橋用 | P C板仮置工 |   | 120 枚/日              | P Cコンボ橋用 | P C板敷設工     |  | 50 枚/日 | P Cコンボ橋用 | 継目工     |     | 1,000 m/日       | P Cコンボ橋用 | 型枠工 |  | 8 m <sup>2</sup> /日 | P Cコンボ橋用 |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 作業日当り標準作業量           | 摘 要                   |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | コンクリート工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 40 m <sup>3</sup> /日 | 横組工                   |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 鉄筋工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 1.1 t/日              | 横組工                   |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| P C工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | プレテンション桁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155 m/日             | 横組工                  |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ポストテンション桁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157 m/日             | 横組工                  |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 緊張工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 ケーブル/日           | 横組工                  |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| P C板支承工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 m/日             | P Cコンボ橋用             |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| P C板仮置工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120 枚/日             | P Cコンボ橋用             |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| P C板敷設工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 枚/日              | P Cコンボ橋用             |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 継目工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 m/日           | P Cコンボ橋用             |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 型枠工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 m <sup>2</sup> /日 | P Cコンボ橋用             |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| (注) 上表の作業日当り標準作業量は、P C橋架設工の一連作業における各作業に適用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| ④ P C橋架設工（足場工及び防護工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| <table><tr><th colspan="4">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>編成人員<br/>(橋梁特殊工)</th></tr><tr><td rowspan="6">桁下足場</td><td rowspan="4">ポストテンション桁</td><td rowspan="2">両側朝顔</td><td>桁高 1.1≦H&lt;1.5</td><td>42 m<sup>2</sup>/日</td><td>5 人</td></tr><tr><td>桁高 1.5≦H</td><td>36 m<sup>2</sup>/日</td><td>5 人</td></tr><tr><td rowspan="2">片側朝顔</td><td>桁高 1.1≦H&lt;1.5</td><td>67 m<sup>2</sup>/日</td><td>6 人</td></tr><tr><td>桁高 1.5≦H</td><td>55 m<sup>2</sup>/日</td><td>6 人</td></tr><tr><td rowspan="2">プレテンション桁</td><td>両側朝顔</td><td>-</td><td>60 m<sup>2</sup>/日</td><td>6 人</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>-</td><td>64 m<sup>2</sup>/日</td><td>6 人</td></tr><tr><td colspan="4">側部足場（スラブ桁橋）</td><td>17 m /日</td><td>4 人</td></tr><tr><td colspan="4">橋台・橋脚回り足場ブラケット工</td><td>11 m /日</td><td>4 人</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">板張防護工</td><td colspan="2">両側朝顔</td><td>120 m<sup>2</sup>/日</td><td>6 人</td></tr><tr><td colspan="2">片側朝顔</td><td>150 m<sup>2</sup>/日</td><td>6 人</td></tr><tr><td colspan="4">ネット防護工</td><td>200 m<sup>2</sup>/日</td><td>4 人</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      | 作 業 名                 |                 |            |     | 作業日当り標準作業量 | 編成人員<br>(橋梁特殊工) | 桁下足場                 | ポストテンション桁 | 両側朝顔 | 桁高 1.1≦H<1.5 | 42 m <sup>2</sup> /日 | 5 人 | 桁高 1.5≦H | 36 m <sup>2</sup> /日 | 5 人     | 片側朝顔 | 桁高 1.1≦H<1.5 | 67 m <sup>2</sup> /日 | 6 人 | 桁高 1.5≦H | 55 m <sup>2</sup> /日 | 6 人       | プレテンション桁 | 両側朝顔    | - | 60 m <sup>2</sup> /日 | 6 人      | 片側朝顔    | - | 64 m <sup>2</sup> /日 | 6 人      | 側部足場（スラブ桁橋） |  |        |          | 17 m /日 | 4 人 | 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 |          |     |  | 11 m /日             | 4 人      | 板張防護工 |  | 両側朝顔 |  | 120 m <sup>2</sup> /日 | 6 人 | 片側朝顔 |  | 150 m <sup>2</sup> /日 | 6 人 | ネット防護工 |  |  |  | 200 m <sup>2</sup> /日 | 4 人 |
| 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      | 作業日当り標準作業量            | 編成人員<br>(橋梁特殊工) |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 桁下足場                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ポストテンション桁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 両側朝顔                | 桁高 1.1≦H<1.5         | 42 m <sup>2</sup> /日  | 5 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 桁高 1.5≦H             | 36 m <sup>2</sup> /日  | 5 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 片側朝顔                | 桁高 1.1≦H<1.5         | 67 m <sup>2</sup> /日  | 6 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 桁高 1.5≦H             | 55 m <sup>2</sup> /日  | 6 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | プレテンション桁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 両側朝顔                | -                    | 60 m <sup>2</sup> /日  | 6 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 片側朝顔                | -                    | 64 m <sup>2</sup> /日  | 6 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 側部足場（スラブ桁橋）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      | 17 m /日               | 4 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 橋台・橋脚回り足場ブラケット工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      | 11 m /日               | 4 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| 板張防護工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 両側朝顔                |                      | 120 m <sup>2</sup> /日 | 6 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 片側朝顔                |                      | 150 m <sup>2</sup> /日 | 6 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| ネット防護工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      | 200 m <sup>2</sup> /日 | 4 人             |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |
| ⑤ 支承工、落橋防止工 …… 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |                       |                 |            |     |            |                 |                      |           |      |              |                      |     |          |                      |         |      |              |                      |     |          |                      |           |          |         |   |                      |          |         |   |                      |          |             |  |        |          |         |     |                 |          |     |  |                     |          |       |  |      |  |                       |     |      |  |                       |     |        |  |  |  |                       |     |



| 工 種 名                         | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|---------|---------------|--|
| P C橋片持架設工                     | ① P C橋片持架設工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>柱頭部工</td><td>1 箇所/101 日</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>片持部工</td><td>0.28 m/日</td></tr><tr><td>側径間部</td><td>0.25 m/日</td></tr><tr><td>中央閉塞部工</td><td>1 箇所/37 日</td></tr></table>                                                                                                                          | 作 業 種 別                 | 作業日当り標準作業量    | 摘 要        | 柱頭部工                            | 1 箇所/101 日              |                      | 片持部工                        | 0.28 m/日              | 側径間部          | 0.25 m/日  | 中央閉塞部工                  | 1 箇所/37 日     |           |         |               |  |
|                               | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量              | 摘 要           |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 柱頭部工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 箇所/101 日              |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 片持部工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.28 m/日                |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 側径間部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.25 m/日                |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 中央閉塞部工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 箇所/37 日               |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | (注) 作業日＝供用日数とし、工期算出の際、不稼働係数を掛けない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | ② 足場及び防護工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">柱頭部足場工</td><td>柱頭部桁高 6m 未満</td><td>14 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>柱頭部桁高 6m 以上</td><td>7.0 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td colspan="2">橋側足場工</td><td>29 m /日</td></tr><tr><td colspan="2">橋面手摺工</td><td>93 m /日</td></tr><tr><td colspan="2">防護工</td><td>294 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作 業 種 別                 |               | 作業日当り標準作業量 | 柱頭部足場工                          | 柱頭部桁高 6m 未満             | 14 m <sup>2</sup> /日 | 柱頭部桁高 6m 以上                 | 7.0 m <sup>2</sup> /日 | 橋側足場工         |           | 29 m /日                 | 橋面手摺工         |           | 93 m /日 | 防護工           |  |
| 作 業 種 別                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量              |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| 柱頭部足場工                        | 柱頭部桁高 6m 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 m <sup>2</sup> /日    |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 柱頭部桁高 6m 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.0 m <sup>2</sup> /日   |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| 橋側足場工                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 m /日                 |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| 橋面手摺工                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93 m /日                 |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| 防護工                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294 m <sup>2</sup> /日   |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| (注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| ポストテンション場所<br>打ホロースラブ橋工       | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| ポストテンション場所<br>打箱桁橋工           | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| R C場所打ホロースラ<br>ブ橋工            | 該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| 架設支保工                         | ① 架設支保工 設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>くさび結合支保設置・撤去</td><td>337 空 m<sup>3</sup>/日</td><td>設置 55%、撤去 45%</td></tr><tr><td>基礎用鋼材設置・撤去</td><td>119 m<sup>2</sup>/日</td><td>設置 63%、撤去 37%</td></tr><tr><td>支柱支保設置・撤去</td><td>286 空 m<sup>3</sup>/日</td><td>設置 54%、撤去 46%</td></tr><tr><td>支柱受台設置・撤去</td><td>76 m/日</td><td>設置 56%、撤去 44%</td></tr></table>   | 作 業 名                   | 作業日当り標準作業量    | 摘 要        | くさび結合支保設置・撤去                    | 337 空 m <sup>3</sup> /日 | 設置 55%、撤去 45%        | 基礎用鋼材設置・撤去                  | 119 m <sup>2</sup> /日 | 設置 63%、撤去 37% | 支柱支保設置・撤去 | 286 空 m <sup>3</sup> /日 | 設置 54%、撤去 46% | 支柱受台設置・撤去 | 76 m/日  | 設置 56%、撤去 44% |  |
|                               | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量              | 摘 要           |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | くさび結合支保設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337 空 m <sup>3</sup> /日 | 設置 55%、撤去 45% |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 基礎用鋼材設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119 m <sup>2</sup> /日   | 設置 63%、撤去 37% |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 支柱支保設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286 空 m <sup>3</sup> /日 | 設置 54%、撤去 46% |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 支柱受台設置・撤去                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 m/日                  | 設置 56%、撤去 44% |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
| 伸縮装置工（鋼製）                     | ① 伸縮装置工（鋼製）新設 ……該当工種の基準内に記載。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | ② 伸縮装置工（鋼製）取替工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>伸縮装置工（鋼製）取替工<br/>鋼フィンガージョイント等の設置</td><td>2.8 m/日</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>伸縮装置工（鋼製）取替工<br/>既製品ジョイントの設置</td><td>3.6 m/日</td></tr></table>                                                                                                                                                              | 作 業 名                   | 作業日当り標準作業量    | 摘要         | 伸縮装置工（鋼製）取替工<br>鋼フィンガージョイント等の設置 | 2.8 m/日                 |                      | 伸縮装置工（鋼製）取替工<br>既製品ジョイントの設置 | 3.6 m/日               |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 作 業 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量              | 摘要            |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 伸縮装置工（鋼製）取替工<br>鋼フィンガージョイント等の設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.8 m/日                 |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | 伸縮装置工（鋼製）取替工<br>既製品ジョイントの設置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6 m/日                 |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | (注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | ・ 鋼フィンガージョイント等の設置<br>舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、<br>型枠設置・撤去、C0 打設、はつりから据付に渡って発生する附帯作業                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               | ・ 既製品ジョイントの設置<br>舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、<br>C0 打設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |            |                                 |                         |                      |                             |                       |               |           |                         |               |           |         |               |  |

| 工 種 名           | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|----------------------|-------|----------------------|-----------------|--------|--------|--|-------|--------|--------|--|
| 橋梁排水管設置工        | <div>① 排水管</div> <table><tr><th rowspan="2">作 業 名</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>コンクリートアンカーボルト設置</td><td>59 本/日</td><td>76 本/日</td><td></td></tr><tr><td>排水管設置</td><td>17 m/日</td><td>22 m/日</td><td></td></tr></table> | 作 業 名      | 作業日当り標準作業量 |      | 摘 要                  | 足場有り  | 足場無し                 | コンクリートアンカーボルト設置 | 59 本/日 | 76 本/日 |  | 排水管設置 | 17 m/日 | 22 m/日 |  |
| 作 業 名           | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 摘 要        |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
|                 | 足場有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 足場無し       |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| コンクリートアンカーボルト設置 | 59 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 本/日     |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 排水管設置           | 17 m/日                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 m/日     |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 歩道橋（側道橋）架設工     | <div>① アンカーフレーム据付工、ベント設備設置・撤去工<br/>架設工（横断歩道橋）、手摺設置工、支承据付工、<br/>架設工（側道橋）支柱据付工、高欄組立工 …………… 該当工種の基準内に記載。</div> <div>② 足場工（手摺先行枠組足場）</div> <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.34 箇所/日</td></tr></table> <div>（注）作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工1名の場合。</div> <div>③ 足場工（吊足場） …… 現場条件により設定</div>                       | 作業日当り標準作業量 | 0.34 箇所/日  |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 作業日当り標準作業量      | 0.34 箇所/日                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 側板工             | <div>① 側板工</div> <table><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>側板取付</td><td>18 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>側板取外し</td><td>60 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                       | 作 業 名      | 作業日当り標準作業量 | 側板取付 | 18 m <sup>2</sup> /日 | 側板取外し | 60 m <sup>2</sup> /日 |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 作 業 名           | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 側板取付            | 18 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 側板取外し           | 60 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |
| 鋼製橋脚設置工         | <div>① アンカーフレーム架設工 …… 該当工種の計算式（所要日数）を参照。</div> <div>② 地組工、現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。</div> <div>③ 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。</div> <div>④ 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り作業量）を参照。</div>                                                                                                                   |            |            |      |                      |       |                      |                 |        |        |  |       |        |        |  |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 設 定 内 容              |                                  |                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 橋台・橋脚工 (1)<br>(構造物単位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ① 橋台・橋脚工 (1) (構造物単位) |                                  |                                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 構造物種別                | 構造物高さ区分                          | コンクリート打設量区分<br>( $\text{m}^3$ )        | 作業日当り<br>標準作業量<br>( $\text{m}^3/\text{日}$ ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T 形橋脚                | $5\text{m} \leq H < 10\text{m}$  | 100 $\text{m}^3$ 以上300 $\text{m}^3$ 未満 | 6.6 (6.5)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 300 $\text{m}^3$ 以上500 $\text{m}^3$ 未満 | 8.9 (8.8)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $10\text{m} \leq H < 15\text{m}$ | 120 $\text{m}^3$ 以上220 $\text{m}^3$ 未満 | 5.6 (5.5)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 220 $\text{m}^3$ 以上440 $\text{m}^3$ 未満 | 7.8 (7.7)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 440 $\text{m}^3$ 以上650 $\text{m}^3$ 未満 | 8.5 (8.4)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $15\text{m} \leq H < 25\text{m}$ | 290 $\text{m}^3$ 以上910 $\text{m}^3$ 未満 | 8.6 (8.4)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 910 $\text{m}^3$ 以上980 $\text{m}^3$ 未満 | 9.9 (9.7)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 壁式橋脚                 | $5\text{m} \leq H < 15\text{m}$  | 100 $\text{m}^3$ 以上280 $\text{m}^3$ 未満 | 6.5 (6.5)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 280 $\text{m}^3$ 以上700 $\text{m}^3$ 未満 | 9.6 (9.5)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $15\text{m} \leq H < 20\text{m}$ | 250 $\text{m}^3$ 以上520 $\text{m}^3$ 未満 | 7.4 (7.3)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 逆 T 式橋台              | $H < 5\text{m}$                  | 50 $\text{m}^3$ 以上140 $\text{m}^3$ 未満  | 4.3 (4.3)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 140 $\text{m}^3$ 以上260 $\text{m}^3$ 未満 | 6.9 (6.9)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $5\text{m} \leq H < 7\text{m}$   | 50 $\text{m}^3$ 以上 90 $\text{m}^3$ 未満  | 3.2 (3.2)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 90 $\text{m}^3$ 以上160 $\text{m}^3$ 未満  | 4.4 (4.3)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 160 $\text{m}^3$ 以上310 $\text{m}^3$ 未満 | 6.1 (6.1)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $7\text{m} \leq H < 9\text{m}$   | 70 $\text{m}^3$ 以上110 $\text{m}^3$ 未満  | 3.9 (3.9)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 110 $\text{m}^3$ 以上210 $\text{m}^3$ 未満 | 5.7 (5.6)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 210 $\text{m}^3$ 以上310 $\text{m}^3$ 未満 | 7.4 (7.3)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $9\text{m} \leq H < 10\text{m}$  | 130 $\text{m}^3$ 以上280 $\text{m}^3$ 未満 | 6.3 (6.2)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 280 $\text{m}^3$ 以上310 $\text{m}^3$ 未満 | 7.6 (7.5)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $10\text{m} \leq H < 11\text{m}$ | 230 $\text{m}^3$ 以上370 $\text{m}^3$ 未満 | 7.5 (7.4)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 370 $\text{m}^3$ 以上650 $\text{m}^3$ 未満 | 9.7 (9.6)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | $11\text{m} \leq H < 12\text{m}$ | 230 $\text{m}^3$ 以上320 $\text{m}^3$ 未満 | 6.8 (6.7)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 320 $\text{m}^3$ 以上560 $\text{m}^3$ 未満 | 8.9 (8.8)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  | 560 $\text{m}^3$ 以上650 $\text{m}^3$ 未満 | 10.5 (10.3)                                 |
| (注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。<br>・基礎材敷均し・転圧<br>・均しコンクリート型枠製作・設置・撤去・均しコンクリート打設・養生<br>・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去<br>・鉄筋加工・組立<br>・足場設置・撤去<br>・支保設置・撤去<br>・水抜パイプ設置(橋台のみ)<br>2. 上表のコンクリート打設量区分は、1 基当りの全体量を表しており、工程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。<br>3. 作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用できる。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、( ) 書きの数値を適用する。<br>4. コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。<br>5. 上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。 |                      |                                  |                                        |                                             |
| 橋台・橋脚工 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ① 橋台・橋脚工 (2)         |                                  |                                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 打設方法                 | 構造物区分                            | 設計日打設量区分                               | 作業日当り<br>標準作業量                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | コンクリート<br>ポンプ車打設     | 橋台・橋脚工                           | 50 $\text{m}^3$ 以上                     | 110 $\text{m}^3/\text{日}$                   |
| (注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                  |                                        |                                             |
| 橋梁検査路架設工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 該当工種の基準内に記載。         |                                  |                                        |                                             |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|--------|----|------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|
| 公園植栽工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ① 公園植栽工（高木植栽）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="5">植 栽<br/>（<br/>高 木<br/>）</td><td>（幹周） 15cm 未満</td><td>31 本/日</td></tr><tr><td>15cm 以上 25cm 未満</td><td>19 本/日</td></tr><tr><td>25cm 以上 40cm 未満</td><td>20 本/日</td></tr><tr><td>40cm 以上 60cm 未満</td><td>10 本/日</td></tr><tr><td>60cm 以上 90cm 未満</td><td>6 本/日</td></tr></table>                                              | 作 業 種 別         |                 | 作業日当り標準作業量  | 植 栽<br>（<br>高 木<br>） | （幹周） 15cm 未満 | 31 本/日          | 15cm 以上 25cm 未満 | 19 本/日  | 25cm 以上 40cm 未満 | 20 本/日              | 40cm 以上 60cm 未満 | 10 本/日  | 60cm 以上 90cm 未満      | 6 本/日   |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作 業 種 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 作業日当り標準作業量      |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 植 栽<br>（<br>高 木<br>）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | （幹周） 15cm 未満    | 31 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15cm 以上 25cm 未満 | 19 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25cm 以上 40cm 未満 | 20 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40cm 以上 60cm 未満 | 10 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60cm 以上 90cm 未満 | 6 本/日           |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ② 公園植栽工（支柱設置）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><th>支柱区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>二脚鳥居支柱（添木付）</td><td>56 本/日</td></tr><tr><td>二脚鳥居支柱（添木なし）</td><td>77 本/日</td></tr><tr><td>三脚鳥居支柱</td><td>56 本/日</td></tr><tr><td>十字鳥居支柱</td><td>37 本/日</td></tr><tr><td>二脚鳥居組合せ</td><td>28 本/日</td></tr><tr><td>八ッ掛（三脚）（竹）</td><td>77 本/日</td></tr><tr><td>八ッ掛（丸太）L=4m</td><td>50 本/日</td></tr><tr><td>八ッ掛（丸太）L=6～7m</td><td>32 本/日</td></tr></table> | 支柱区分            | 作業日当り標準作業量      | 二脚鳥居支柱（添木付） | 56 本/日               | 二脚鳥居支柱（添木なし） | 77 本/日          | 三脚鳥居支柱          | 56 本/日  | 十字鳥居支柱          | 37 本/日              | 二脚鳥居組合せ         | 28 本/日  | 八ッ掛（三脚）（竹）           | 77 本/日  | 八ッ掛（丸太）L=4m | 50 本/日               | 八ッ掛（丸太）L=6～7m | 32 本/日 |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 支柱区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 二脚鳥居支柱（添木付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 二脚鳥居支柱（添木なし）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 三脚鳥居支柱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 十字鳥居支柱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 二脚鳥居組合せ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 八ッ掛（三脚）（竹）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 八ッ掛（丸太）L=4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 八ッ掛（丸太）L=6～7m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| ③ 公園植栽掘取（移植）工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| <table><tr><th rowspan="2">樹木区分</th><th rowspan="2">寸法</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>根巻き有り</th><th>根巻き無し</th></tr><tr><td rowspan="4">中低木</td><td>樹高 50cm 未満</td><td>333 本/日</td><td>500 本/日</td></tr><tr><td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td><td>250 本/日</td><td>333 本/日</td></tr><tr><td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td><td>143 本/日</td><td>167 本/日</td></tr><tr><td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td><td>59 本/日</td><td>71 本/日</td></tr><tr><td rowspan="5">高木</td><td>幹周 15cm 未満</td><td>50 本/日</td><td>59 本/日</td></tr><tr><td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td><td>23 本/日</td><td>28 本/日</td></tr><tr><td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td><td>14 本/日</td><td>17 本/日</td></tr><tr><td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td><td>10 本/日</td><td>11 本/日</td></tr><tr><td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td><td>5.9 本/日</td><td>7.1 本/日</td></tr></table> | 樹木区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 寸法              | 作業日当り標準作業量      |             | 根巻き有り                | 根巻き無し        | 中低木             | 樹高 50cm 未満      | 333 本/日 | 500 本/日         | 樹高 50cm 以上 100cm 未満 | 250 本/日         | 333 本/日 | 樹高 100cm 以上 200cm 未満 | 143 本/日 | 167 本/日     | 樹高 200cm 以上 300cm 未満 | 59 本/日        | 71 本/日 | 高木 | 幹周 15cm 未満 | 50 本/日 | 59 本/日 | 幹周 15cm 以上 25cm 未満 | 23 本/日 | 28 本/日 | 幹周 25cm 以上 40cm 未満 | 14 本/日 | 17 本/日 | 幹周 40cm 以上 60cm 未満 | 10 本/日 | 11 本/日 | 幹周 60cm 以上 90cm 未満 | 5.9 本/日 | 7.1 本/日 |
| 樹木区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 寸法              | 作業日当り標準作業量  |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 根巻き有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 根巻き無し           |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 中低木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 樹高 50cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333 本/日         | 500 本/日         |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 樹高 50cm 以上 100cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 本/日         | 333 本/日         |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 樹高 100cm 以上 200cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 143 本/日         | 167 本/日         |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 樹高 200cm 以上 300cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 本/日          | 71 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 高木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 幹周 15cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 本/日          | 59 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 幹周 15cm 以上 25cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 本/日          | 28 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 幹周 25cm 以上 40cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 本/日          | 17 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 幹周 40cm 以上 60cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 本/日          | 11 本/日          |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 幹周 60cm 以上 90cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.9 本/日         | 7.1 本/日         |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| ④ 幹巻き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| <table><tr><th>幹周</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>25cm 以上 40cm 未満</td><td>91 本/日</td></tr><tr><td>40cm 以上 60cm 未満</td><td>50 本/日</td></tr><tr><td>60cm 以上 90cm 未満</td><td>31 本/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 幹周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量      | 25cm 以上 40cm 未満 | 91 本/日      | 40cm 以上 60cm 未満      | 50 本/日       | 60cm 以上 90cm 未満 | 31 本/日          |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 幹周                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 25cm 以上 40cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 40cm 以上 60cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |
| 60cm 以上 90cm 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 本/日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |             |                      |              |                 |                 |         |                 |                     |                 |         |                      |         |             |                      |               |        |    |            |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |        |        |                    |         |         |

| 工 種 名                                                                   | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 公園植栽工                                                                   | ⑤ 公園植栽運搬（移植）工（5km 以内） <table><tr><th>樹木区分</th><th>寸法</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">中低木</td><td>樹高 50cm 未満</td><td>88 本/日</td></tr><tr><td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td><td>62 本/日</td></tr><tr><td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td><td>50 本/日</td></tr><tr><td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td><td>39 本/日</td></tr><tr><td rowspan="5">高木</td><td>幹周 15cm 未満</td><td>27 本/日</td></tr><tr><td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td><td>20 本/日</td></tr><tr><td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td><td>67 本/日</td></tr><tr><td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td><td>28 本/日</td></tr><tr><td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td><td>12 本/日</td></tr></table> <p>（注） 1. 高木の幹周 25cm 未満と中低木については、積込み・取卸しを含み、<br/>高木の幹周 25cm 以上は積込み・取卸しを含まない。</p> <p>2. 5km を超える場合は、該当工種の計算式（5km を超え 5km 増す毎に加算する運転時間）を参照。</p> | 樹木区分                  | 寸法         | 作業日当り標準作業量 | 中低木                   | 樹高 50cm 未満 | 88 本/日               | 樹高 50cm 以上 100cm 未満 | 62 本/日                | 樹高 100cm 以上 200cm 未満 | 50 本/日                  | 樹高 200cm 以上 300cm 未満 | 39 本/日                  | 高木    | 幹周 15cm 未満              | 27 本/日 | 幹周 15cm 以上 25cm 未満 | 20 本/日 | 幹周 25cm 以上 40cm 未満 | 67 本/日 | 幹周 40cm 以上 60cm 未満 | 28 本/日 | 幹周 60cm 以上 90cm 未満 | 12 本/日 |
|                                                                         | 樹木区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 寸法                    | 作業日当り標準作業量 |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         | 中低木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 樹高 50cm 未満            | 88 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 樹高 50cm 以上 100cm 未満   | 62 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 樹高 100cm 以上 200cm 未満  | 50 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 樹高 200cm 以上 300cm 未満  | 39 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         | 高木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 幹周 15cm 未満            | 27 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 幹周 15cm 以上 25cm 未満    | 20 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 幹周 25cm 以上 40cm 未満    | 67 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 幹周 40cm 以上 60cm 未満    | 28 本/日     |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 幹周 60cm 以上 90cm 未満                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 本/日                |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| ⑥ 公園植栽張芝工                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>500 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 m <sup>2</sup> /日 |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 作業日当り標準作業量                                                              | 500 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 公園除草工                                                                   | ① 公園除草工 <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>人力除草</td><td>129 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>人力抜根</td><td>68 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>機械除草Ⅰ</td><td>788 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>機械除草Ⅱ</td><td>1,859 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>集 草</td><td>1,238 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>積込・運搬</td><td>2,304 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作 業 種 別               | 作業日当り標準作業量 | 人力除草       | 129 m <sup>2</sup> /日 | 人力抜根       | 68 m <sup>2</sup> /日 | 機械除草Ⅰ               | 788 m <sup>2</sup> /日 | 機械除草Ⅱ                | 1,859 m <sup>2</sup> /日 | 集 草                  | 1,238 m <sup>2</sup> /日 | 積込・運搬 | 2,304 m <sup>2</sup> /日 |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 作 業 種 別                                                                 | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 人力除草                                                                    | 129 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 人力抜根                                                                    | 68 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 機械除草Ⅰ                                                                   | 788 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 機械除草Ⅱ                                                                   | 1,859 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 集 草                                                                     | 1,238 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |
| 積込・運搬                                                                   | 2,304 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |            |                       |            |                      |                     |                       |                      |                         |                      |                         |       |                         |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |

| 工 種 名        | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|----------|-------------------------|------|--------|--------------------------|--------|----|--------------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|-----|---------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--|--|---------|-----|--|--|---------|-----|
| 公園除草工        | <div>② トラック 2t 積による公園外への運搬</div> <table><tr><th>DID 区間の有無</th><th>運搬距離 (km)</th><th>作業日当り標準作業量 (台/日)</th><th>DID 区間の有無</th><th>運搬距離 (km)</th><th>作業日当り標準作業量 (台/日)</th></tr><tr><td rowspan="18">無し</td><td>1.8 以下</td><td>47</td><td rowspan="18">有り</td><td>1.7 以下</td><td>47</td></tr><tr><td>3.2 以下</td><td>24</td><td>3.0 以下</td><td>24</td></tr><tr><td>4.6 以下</td><td>16</td><td>4.3 以下</td><td>16</td></tr><tr><td>6.0 以下</td><td>12</td><td>5.6 以下</td><td>12</td></tr><tr><td>7.5 以下</td><td>9.4</td><td>7.0 以下</td><td>9.4</td></tr><tr><td>9.1 以下</td><td>7.8</td><td>8.4 以下</td><td>7.8</td></tr><tr><td>10.7 以下</td><td>6.7</td><td>9.8 以下</td><td>6.7</td></tr><tr><td>12.4 以下</td><td>5.9</td><td>11.2 以下</td><td>5.9</td></tr><tr><td>14.2 以下</td><td>5.2</td><td>12.8 以下</td><td>5.2</td></tr><tr><td>16.1 以下</td><td>4.7</td><td>14.4 以下</td><td>4.7</td></tr><tr><td>18.1 以下</td><td>4.3</td><td>16.0 以下</td><td>4.3</td></tr><tr><td>20.3 以下</td><td>3.9</td><td>17.7 以下</td><td>3.9</td></tr><tr><td>22.7 以下</td><td>3.6</td><td>19.4 以下</td><td>3.6</td></tr><tr><td>25.2 以下</td><td>3.4</td><td>21.4 以下</td><td>3.4</td></tr><tr><td>28.4 以下</td><td>3.1</td><td>23.3 以下</td><td>3.1</td></tr><tr><td>30.0 以下</td><td>2.9</td><td>25.3 以下</td><td>2.9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>27.6 以下</td><td>2.8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>30.0 以下</td><td>2.6</td></tr></table> | DID 区間の有無                | 運搬距離 (km) | 作業日当り標準作業量 (台/日) | DID 区間の有無        | 運搬距離 (km) | 作業日当り標準作業量 (台/日)        | 無し       | 1.8 以下                  | 47    | 有り    | 1.7 以下                  | 47       | 3.2 以下                  | 24   | 3.0 以下 | 24                       | 4.6 以下 | 16 | 4.3 以下                   | 16    | 6.0 以下     | 12           | 5.6 以下                | 12           | 7.5 以下                | 9.4  | 7.0 以下     | 9.4    | 9.1 以下               | 7.8       | 8.4 以下               | 7.8 | 10.7 以下 | 6.7 | 9.8 以下 | 6.7 | 12.4 以下 | 5.9 | 11.2 以下 | 5.9 | 14.2 以下 | 5.2 | 12.8 以下 | 5.2 | 16.1 以下 | 4.7 | 14.4 以下 | 4.7 | 18.1 以下 | 4.3 | 16.0 以下 | 4.3 | 20.3 以下 | 3.9 | 17.7 以下 | 3.9 | 22.7 以下 | 3.6 | 19.4 以下 | 3.6 | 25.2 以下 | 3.4 | 21.4 以下 | 3.4 | 28.4 以下 | 3.1 | 23.3 以下 | 3.1 | 30.0 以下 | 2.9 | 25.3 以下 | 2.9 |  |  | 27.6 以下 | 2.8 |  |  | 30.0 以下 | 2.6 |
| DID 区間の有無    | 運搬距離 (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業日当り標準作業量 (台/日)         | DID 区間の有無 | 運搬距離 (km)        | 作業日当り標準作業量 (台/日) |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 無し           | 1.8 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47                       | 有り        | 1.7 以下           | 47               |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 3.2 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                       |           | 3.0 以下           | 24               |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 4.6 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                       |           | 4.3 以下           | 16               |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 6.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                       |           | 5.6 以下           | 12               |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 7.5 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.4                      |           | 7.0 以下           | 9.4              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 9.1 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.8                      |           | 8.4 以下           | 7.8              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 10.7 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.7                      |           | 9.8 以下           | 6.7              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 12.4 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.9                      |           | 11.2 以下          | 5.9              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 14.2 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.2                      |           | 12.8 以下          | 5.2              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 16.1 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.7                      |           | 14.4 以下          | 4.7              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 18.1 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.3                      |           | 16.0 以下          | 4.3              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 20.3 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.9                      |           | 17.7 以下          | 3.9              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 22.7 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.6                      |           | 19.4 以下          | 3.6              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 25.2 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.4                      |           | 21.4 以下          | 3.4              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 28.4 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.1                      |           | 23.3 以下          | 3.1              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | 30.0 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.9                      |           | 25.3 以下          | 2.9              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           | 27.6 以下          | 2.8              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |           | 30.0 以下          | 2.6              |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 公園工          | <div>① 機械土工（トラクター運転費）</div> <table><tr><th>作業区分</th><th>土質</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">耕 起</td><td>砂・砂質土</td><td>4,393 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>レキ質土・粘性土</td><td>3,852 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td rowspan="2">砕土・整地</td><td>砂・砂質土</td><td>6,184 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>レキ質土・粘性土</td><td>5,402 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>肥料散布</td><td>-</td><td>20,435 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>播 種</td><td>-</td><td>12,368 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) トラクターの運転日当り運転時間は、4.7h とする。</div> <div>② コンクリートはつり、つつき仕上げ</div> <table><tr><th>仕上げ区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>コンクリートはつり仕上げ</td><td>2.6 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>コンクリートつつき仕上げ</td><td>4.0 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table> <div>(注) 作業日当り標準作業量は、石工 1 名の場合。</div> <div>③ レンガ舗装工</div> <table><tr><th>舗装区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A（平敷き）</td><td>24 m<sup>2</sup>/日</td></tr><tr><td>B（小端立て敷き）</td><td>14 m<sup>2</sup>/日</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業区分                     | 土質        | 作業日当り標準作業量       | 耕 起              | 砂・砂質土     | 4,393 m <sup>2</sup> /日 | レキ質土・粘性土 | 3,852 m <sup>2</sup> /日 | 砕土・整地 | 砂・砂質土 | 6,184 m <sup>2</sup> /日 | レキ質土・粘性土 | 5,402 m <sup>2</sup> /日 | 肥料散布 | -      | 20,435 m <sup>2</sup> /日 | 播 種    | -  | 12,368 m <sup>2</sup> /日 | 仕上げ区分 | 作業日当り標準作業量 | コンクリートはつり仕上げ | 2.6 m <sup>2</sup> /日 | コンクリートつつき仕上げ | 4.0 m <sup>2</sup> /日 | 舗装区分 | 作業日当り標準作業量 | A（平敷き） | 24 m <sup>2</sup> /日 | B（小端立て敷き） | 14 m <sup>2</sup> /日 |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 作業区分         | 土質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量               |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 耕 起          | 砂・砂質土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,393 m <sup>2</sup> /日  |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | レキ質土・粘性土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,852 m <sup>2</sup> /日  |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 砕土・整地        | 砂・砂質土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,184 m <sup>2</sup> /日  |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
|              | レキ質土・粘性土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,402 m <sup>2</sup> /日  |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 肥料散布         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,435 m <sup>2</sup> /日 |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 播 種          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,368 m <sup>2</sup> /日 |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 仕上げ区分        | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| コンクリートはつり仕上げ | 2.6 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| コンクリートつつき仕上げ | 4.0 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| 舗装区分         | 作業日当り標準作業量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| A（平敷き）       | 24 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |
| B（小端立て敷き）    | 14 m <sup>2</sup> /日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |           |                  |                  |           |                         |          |                         |       |       |                         |          |                         |      |        |                          |        |    |                          |       |            |              |                       |              |                       |      |            |        |                      |           |                      |     |         |     |        |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |  |  |         |     |  |  |         |     |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------|----------------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|---------|
| 公園工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ④ レンガ縁石工                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th>施工区分</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>A</td><td>190 m/日</td></tr><tr><td>B・C</td><td>56 m/日</td></tr><tr><td>D・E</td><td>89 m/日</td></tr></table>                                                                                       | 施工区分       | 作業日当り標準作業量 | A     | 190 m/日 | B・C            | 56 m/日 | D・E    | 89 m/日     |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工区分                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量 |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 m/日    |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B・C                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D・E                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <table><tr><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>100mm</td><td>43 m/日</td></tr><tr><td>125mm</td><td>38 m/日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>36 m/日</td></tr><tr><td>200mm</td><td>32 m/日</td></tr><tr><td>250mm</td><td>30 m/日</td></tr></table> | 管径（呼び径）    | 作業日当り標準作業量 | 100mm | 43 m/日  | 125mm          | 38 m/日 | 150mm  | 36 m/日     | 200mm  | 32 m/日 | 250mm    | 30 m/日 |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管径（呼び径）                                                                                                                                                                                                                                                   | 作業日当り標準作業量 |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 125mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| ⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| <table><tr><th rowspan="2">内径</th><th colspan="2">作業日当り標準作業量</th></tr><tr><th>屋外配管</th><th>屋内配管</th></tr><tr><td>1/2 インチ（ 15mm）</td><td>60 m/日</td><td>37 m/日</td></tr><tr><td>3/4（ 20mm）</td><td>53 m/日</td><td>33 m/日</td></tr><tr><td>1（ 25mm）</td><td>43 m/日</td><td>27 m/日</td></tr><tr><td>1・1/4（ 32mm）</td><td>35 m/日</td><td>22 m/日</td></tr><tr><td>1・1/2（ 40mm）</td><td>32 m/日</td><td>20 m/日</td></tr><tr><td>2（ 50mm）</td><td>25 m/日</td><td>16 m/日</td></tr><tr><td>2・1/2（ 65mm）</td><td>20 m/日</td><td>12 m/日</td></tr><tr><td>3（ 80mm）</td><td>17 m/日</td><td>11 m/日</td></tr><tr><td>4（100mm）</td><td>13 m/日</td><td>8.3 m/日</td></tr><tr><td>5（125mm）</td><td>11 m/日</td><td>7.0 m/日</td></tr><tr><td>6（150mm）</td><td>9.2 m/日</td><td>5.8 m/日</td></tr></table> | 内径                                                                                                                                                                                                                                                        | 作業日当り標準作業量 |            | 屋外配管  | 屋内配管    | 1/2 インチ（ 15mm） | 60 m/日 | 37 m/日 | 3/4（ 20mm） | 53 m/日 | 33 m/日 | 1（ 25mm） | 43 m/日 | 27 m/日 | 1・1/4（ 32mm） | 35 m/日 | 22 m/日 | 1・1/2（ 40mm） | 32 m/日 | 20 m/日 | 2（ 50mm） | 25 m/日 | 16 m/日 | 2・1/2（ 65mm） | 20 m/日 | 12 m/日 | 3（ 80mm） | 17 m/日 | 11 m/日 | 4（100mm） | 13 m/日 | 8.3 m/日 | 5（125mm） | 11 m/日 | 7.0 m/日 | 6（150mm） | 9.2 m/日 | 5.8 m/日 |
| 内径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 作業日当り標準作業量 |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 屋外配管                                                                                                                                                                                                                                                      | 屋内配管       |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 1/2 インチ（ 15mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 3/4（ 20mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 1（ 25mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 1・1/4（ 32mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 1・1/2（ 40mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 2（ 50mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 2・1/2（ 65mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 3（ 80mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 m/日     |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 4（100mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.3 m/日    |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 5（125mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 m/日                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.0 m/日    |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
| 6（150mm）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2 m/日                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.8 m/日    |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | （注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |       |         |                |        |        |            |        |        |          |        |        |              |        |        |              |        |        |          |        |        |              |        |        |          |        |        |          |        |         |          |        |         |          |         |         |

| 工 種 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 設 定 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|---------|---------|--------|---------|--------|------|---------|-----------------|--------|------|--------|-----------------|--------|------|--------|-----------------|---|----|----|---------|---|---|----|
| 公園工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⑦ 硬質塩化ビニール管工（給水工） <table><tr><th>管径（呼び径）</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>15mm</td><td>125 m/日</td></tr><tr><td>20mm</td><td>93 m/日</td></tr><tr><td>25mm</td><td>77 m/日</td></tr><tr><td>30mm</td><td>73 m/日</td></tr><tr><td>40mm</td><td>56 m/日</td></tr><tr><td>50mm</td><td>44 m/日</td></tr><tr><td>65mm</td><td>35 m/日</td></tr><tr><td>75mm</td><td>30 m/日</td></tr></table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、配管工 4 名の場合。</p> | 管径（呼び径）         | 作業日当り標準作業量 | 15mm | 125 m/日 | 20mm    | 93 m/日 | 25mm    | 77 m/日 | 30mm | 73 m/日  | 40mm            | 56 m/日 | 50mm | 44 m/日 | 65mm            | 35 m/日 | 75mm | 30 m/日 |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 管径（呼び径）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 作業日当り標準作業量      |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125 m/日         |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 m/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| ⑧ 水栓類取付工 <table><tr><th>口 径</th><th>散水栓（箱共）取付</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">15mm</td><td>有り</td><td>9.5 個/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>57 個/日</td></tr><tr><td rowspan="2">20mm</td><td>有り</td><td>9.3 個/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>50 個/日</td></tr><tr><td>25mm</td><td>－</td><td>44 個/日</td></tr></table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、配管工 4 名の場合。</p>                                                                                                   | 口 径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 散水栓（箱共）取付       | 作業日当り標準作業量 | 15mm | 有り      | 9.5 個/日 | 無し     | 57 個/日  | 20mm   | 有り   | 9.3 個/日 | 無し              | 50 個/日 | 25mm | －      | 44 個/日          |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 口 径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 散水栓（箱共）取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 作業日当り標準作業量      |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.5 個/日         |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 個/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.3 個/日         |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 個/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 個/日          |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| ⑨ ベンチ据付 <table><tr><th rowspan="2">質 量</th><th colspan="3">作業日当り標準作業量(基/日)</th></tr><tr><th>スツール</th><th>背なしベンチ</th><th>背付きベンチ</th></tr><tr><td>20kg 未満</td><td>100</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>20kg 以上 30kg 未満</td><td>67</td><td>42</td><td>36</td></tr><tr><td>30kg 以上 40kg 未満</td><td>－</td><td>36</td><td>29</td></tr><tr><td>40kg 以上 50kg 未満</td><td>－</td><td>31</td><td>25</td></tr><tr><td>50kg 以上</td><td>－</td><td>－</td><td>22</td></tr></table> | 質 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作業日当り標準作業量(基/日) |            |      | スツール    | 背なしベンチ  | 背付きベンチ | 20kg 未満 | 100    | －    | －       | 20kg 以上 30kg 未満 | 67     | 42   | 36     | 30kg 以上 40kg 未満 | －      | 36   | 29     | 40kg 以上 50kg 未満 | － | 31 | 25 | 50kg 以上 | － | － | 22 |
| 質 量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 作業日当り標準作業量(基/日) |            |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | スツール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 背なしベンチ          | 背付きベンチ     |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 20kg 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | －               | －          |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 20kg 以上 30kg 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42              | 36         |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 30kg 以上 40kg 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36              | 29         |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 40kg 以上 50kg 未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31              | 25         |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |
| 50kg 以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | －               | 22         |      |         |         |        |         |        |      |         |                 |        |      |        |                 |        |      |        |                 |   |    |    |         |   |   |    |



## ② 市場単価の１日当り標準施工量（建地－Ⅰ）

本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。

## 1. 鉄筋工

表 1.1

| 規格・仕様 |                      | 単位 | 施工数量 |
|-------|----------------------|----|------|
| 1     | 一般構造物                | t  | 3.5  |
| 2     | 切梁のある構造物             | t  | 3.0  |
| 3     | 地下構造物                | t  |      |
| 4     | 橋梁用床版                | t  | 4.0  |
| 5     | 場所打杭用かご筋             | t  | 6.5  |
| 6     | R C場所打ホロースラブ         | t  | 2.5  |
| 7     | 差筋及び杭頭処理             | t  | 3.5  |
| 8     | 一般構造物<br>(太径鉄筋混合)    | t  | 5.0  |
| 9     | 切梁のある構造物<br>(太径鉄筋混合) | t  | 4.0  |
| 10    | 地下構造物<br>(太径鉄筋混合)    | t  | 4.0  |
| 11    | 場所打杭用かご筋<br>(太径鉄筋混合) | t  | 9.0  |

## 2. 鉄筋工（ガス圧接工）

表 2.1

| 規格・仕様                    |             | 単位 | 施工数量 |
|--------------------------|-------------|----|------|
| ガス圧接工<br>〔手動（半自動）<br>自動〕 | D 19 + D 19 | 箇所 | 350  |
|                          | D 22 + D 22 | 箇所 |      |
|                          | D 25 + D 25 | 箇所 |      |
|                          | D 29 + D 29 | 箇所 | 310  |
|                          | D 32 + D 32 | 箇所 | 280  |
|                          | D 35 + D 35 | 箇所 | 240  |
|                          | D 38 + D 38 | 箇所 | 160  |
|                          | D 41 + D 41 | 箇所 | 150  |
|                          | D 51 + D 51 | 箇所 | 130  |

## 3. インターロッキングブロック工

表 3.1

| 規 格 ・ 仕 様 |                           |              | 単位             | 施工数量 |
|-----------|---------------------------|--------------|----------------|------|
| 設<br>置    | 直線配置                      | ブロック厚6cm     | m <sup>2</sup> | 100  |
|           |                           | ブロック厚8cm     | m <sup>2</sup> |      |
|           | 曲線配置                      | ブロック厚6cm     | m <sup>2</sup> | 80   |
|           |                           | ブロック厚8cm     | m <sup>2</sup> |      |
|           | 直線配置 3 色<br>以上による色<br>合わせ | ブロック厚6cm     | m <sup>2</sup> |      |
|           |                           | ブロック厚8cm     | m <sup>2</sup> |      |
|           | 曲線配置 3 色<br>以上による色<br>合わせ | ブロック厚6cm     | m <sup>2</sup> |      |
|           |                           | ブロック厚8cm     | m <sup>2</sup> |      |
| 撤<br>去    | 再使用目的の<br>撤去              | ブロック厚6cm、8cm | m <sup>2</sup> | 200  |
|           | とりこわし                     | ブロック厚6cm、8cm | m <sup>2</sup> | 300  |

## 4. ガードレール設置工

表 4.1 設 置

| 区 分           |                  | 規 格 ・ 仕 様 |   | 単位  | 施工数量 |
|---------------|------------------|-----------|---|-----|------|
| 土中建込          | 塗装品<br>・<br>メッキ品 | Gr-A-4E   | m | 130 |      |
|               |                  | Gr-B-4E   | m |     |      |
|               |                  | Gr-C-4E   | m |     |      |
|               |                  | Gr-Am-4E  | m | 60  |      |
|               |                  | Gr-Bm-4E  | m |     |      |
| コンクリート<br>建 込 |                  | Gr-A-2B   | m | 40  |      |
|               |                  | Gr-B-2B   | m |     |      |
|               |                  | Gr-C-2B   | m |     |      |
|               |                  | Gr-Am-2B  | m | 40  |      |
|               |                  | Gr-Bm-2B  | m |     |      |

表 4.2 設 置 （耐雪型）

| 区 分           | 規 格 ・ 仕 様        |          | 単位 | 施工数量 |
|---------------|------------------|----------|----|------|
| 土中建込          | 塗装品<br>・<br>メッキ品 | Gr-A2-4E | m  | 130  |
|               |                  | Gr-A3-3E | m  | 120  |
|               |                  | Gr-A4-2E | m  | 100  |
|               |                  | Gr-A5-2E | m  |      |
|               |                  | Gr-B2-4E | m  | 130  |
|               |                  | Gr-B3-3E | m  | 120  |
|               |                  | Gr-B4-2E | m  | 100  |
|               |                  | Gr-C2-3E | m  | 120  |
|               |                  | Gr-C3-2E | m  | 100  |
| コンクリート<br>建 込 |                  | Gr-A2-2B | m  | 40   |
|               |                  | Gr-A3-2B | m  |      |
|               |                  | Gr-A4-2B | m  |      |
|               |                  | Gr-A5-2B | m  |      |
|               |                  | Gr-B2-2B | m  |      |
|               |                  | Gr-B3-2B | m  |      |
|               |                  | Gr-B4-2B | m  |      |
|               |                  | Gr-C2-2B | m  |      |
|               | Gr-C3-2B         | m        |    |      |

表 4.3 撤 去

| 区 分             | 規 格 ・ 仕 様        |             | 単位 | 施工数量 |
|-----------------|------------------|-------------|----|------|
| 土中建込用<br>撤 去    | 塗装品<br>・<br>メッキ品 | (旧Gr-S-2E)  | m  | 120  |
|                 |                  | Gr-A-4E     | m  | 250  |
|                 |                  | Gr-B-4E     |    |      |
|                 |                  | Gr-C-4E     |    |      |
|                 |                  | Gr-Am-4E    | m  | 120  |
|                 |                  | Gr-Bm-4E    |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-Ap-2E) | m  | 200  |
|                 |                  | (旧Gr-Bp-2E) |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-Cp-2E) |    |      |
| コンクリート<br>建込用撤去 |                  | (旧Gr-S-1B)  | m  | 160  |
|                 |                  | Gr-A-2B     | m  | 200  |
|                 |                  | Gr-B-2B     |    |      |
|                 |                  | Gr-C-2B     |    |      |
|                 |                  | Gr-Am-2B    | m  | 120  |
|                 |                  | Gr-Bm-2B    |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-Ap-2B) | m  | 200  |
|                 |                  | (旧Gr-Bp-2B) |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-Cp-2B) |    |      |

(注) 中央分離帯用は（狭）タイプを含む。

表 4.4 撤 去 （耐雪型）

| 区 分             | 規 格 ・ 仕 様        |             | 単位 | 施工数量 |
|-----------------|------------------|-------------|----|------|
| 土中建込用<br>撤 去    | 塗装品<br>・<br>メッキ品 | (旧Gr-S2-2E) | m  | 60   |
|                 |                  | (旧Gr-S3-2E) |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-S4-2E) |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-S5-2E) |    |      |
|                 |                  | Gr-A4-2E    | m  | 100  |
|                 |                  | Gr-A5-2E    |    |      |
|                 |                  | Gr-B4-2E    |    |      |
|                 |                  | Gr-C3-2E    |    |      |
|                 |                  | Gr-A3-3E    | m  | 120  |
|                 |                  | Gr-B3-3E    |    |      |
|                 |                  | Gr-C2-3E    |    |      |
|                 |                  | Gr-A2-4E    | m  | 130  |
|                 |                  | Gr-B2-4E    |    |      |
| コンクリート<br>建込用撤去 |                  | (旧Gr-S2-1B) | m  | 80   |
|                 |                  | (旧Gr-S3-1B) |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-S4-1B) |    |      |
|                 |                  | (旧Gr-S5-1B) |    |      |
|                 |                  | Gr-A2-2B    | m  | 100  |
|                 |                  | Gr-A3-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-A4-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-A5-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-B2-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-B3-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-B4-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-C2-2B    |    |      |
|                 |                  | Gr-C3-2B    |    |      |

表 4.5 部材設置

| 区 分                  | 規 格 ・ 仕 様              | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|------------------------|----|------|
| レール設置<br><br>事故復旧を除く | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 4m  | m  | 130  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 2m  | m  | 100  |
|                      | 分離帯用 Am・Bm種<br>支柱間隔 4m | m  | 60   |
|                      | 分離帯用 Am・Bm種<br>支柱間隔 2m | m  | 60   |

表 4.6 部材撤去

| 区 分                  | 規 格 ・ 仕 様                   | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|-----------------------------|----|------|
| レール撤去<br><br>事故復旧を除く | (旧路側用 S種<br>支柱間隔 1m)        | m  | 170  |
|                      | (旧路側用 S種<br>支柱間隔 2m)        | m  | 100  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 4m       | m  | 250  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 2m       | m  | 200  |
|                      | 分離帯用 Am・Bm種<br>支柱間隔 4m      | m  | 130  |
|                      | 分離帯用 Am・Bm種<br>支柱間隔 2m      | m  | 110  |
|                      | 歩道用 (旧Ap・Bp・Cp種)<br>支柱間隔 2m | m  | 200  |

表 4.7 部材設置（耐雪型）

| 区 分                  | 規 格 ・ 仕 様             | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|-----------------------|----|------|
| レール設置<br><br>事故復旧を除く | 路側用 A・B種<br>支柱間隔 4m   | m  | 130  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 3m | m  | 120  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 2m | m  | 100  |

表 4.8 部材撤去（耐雪型）

| 区 分                  | 規 格 ・ 仕 様             | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|-----------------------|----|------|
| レール撤去<br><br>事故復旧を除く | (旧路側用 S種<br>支柱間隔 2m)  | m  | 120  |
|                      | (旧路側用 S種<br>支柱間隔 1m)  | m  | 160  |
|                      | 路側用 A・B種<br>支柱間隔 4m   | m  | 250  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 3m | m  | 200  |
|                      | 路側用 A・B・C種<br>支柱間隔 2m | m  | 200  |

## 5. ガードパイプ設置工

表 5.1 設 置

| 区 分      | 規 格 ・ 仕 様        |          | 単位 | 施工数量 |
|----------|------------------|----------|----|------|
| 土中建込     | 塗装品<br>・<br>メッキ品 | Gp-Ap-2E | m  | 70   |
|          |                  | Gp-Bp-2E | m  |      |
|          |                  | Gp-Cp-2E | m  |      |
| コンクリート建込 |                  | Gp-Ap-2B | m  | 40   |
|          |                  | Gp-Bp-2B | m  |      |
|          |                  | Gp-Cp-2B | m  |      |

表 5.2 撤 去

| 区 分              | 規 格 ・ 仕 様        |          | 単位 | 施工数量 |
|------------------|------------------|----------|----|------|
| 土中建込用<br>撤 去     | 塗装品<br>・<br>メッキ品 | Gp-Ap-2E | m  | 135  |
|                  |                  | Gp-Bp-2E | m  |      |
|                  |                  | Gp-Cp-2E | m  |      |
| コンクリート建込用<br>撤 去 |                  | Gp-Ap-2B | m  | 80   |
|                  |                  | Gp-Bp-2B | m  |      |
|                  |                  | Gp-Cp-2B | m  |      |

表 5.3 部材設置

| 区 分   | 規 格 ・ 仕 様                   | 単位 | 施工数量 |
|-------|-----------------------------|----|------|
| パイプ設置 | 歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種<br>支柱間隔 2m | m  | 80   |

表 5.4 部材撤去

| 区 分   | 規 格 ・ 仕 様                   | 単位 | 施工数量 |
|-------|-----------------------------|----|------|
| パイプ撤去 | 歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種<br>支柱間隔 2m | m  | 150  |

## 6. 横断・転落防止柵設置工

表 6.1

| 区 分  | 規 格 ・ 仕 様         | 単位        | 施工数量 |
|------|-------------------|-----------|------|
| 土中建込 | ビーム式              | 支柱間隔 1m   | 55   |
|      |                   | 支柱間隔 1.5m | 75   |
|      | ビーム式<br>・<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | 100  |
|      |                   | 支柱間隔 3m   | 140  |

表 6.2

| 区 分                        | 規 格 ・ 仕 様         | 単位        | 施工数量 |
|----------------------------|-------------------|-----------|------|
| プレキャスト<br>コンクリート<br>ブロック建込 | ビーム式              | 支柱間隔 1m   | 25   |
|                            |                   | 支柱間隔 1.5m | 40   |
|                            | ビーム式<br>・<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | 55   |
|                            |                   | 支柱間隔 3m   | 75   |
|                            | 門 型               | 支柱間隔 3m   | 95   |

表 6.3

| 区 分      | 規 格 ・ 仕 様         |           | 単位 | 施工数量 |
|----------|-------------------|-----------|----|------|
| コンクリート建込 | ビーム式              | 支柱間隔 1m   | m  | 55   |
|          |                   | 支柱間隔 1.5m | m  | 70   |
|          | ビーム式<br>・<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | m  | 100  |
|          |                   | 支柱間隔 3m   | m  | 140  |
|          | 門 型               | 支柱間隔 3m   | m  | 175  |

表 6.4

| 区 分           | 規 格 ・ 仕 様         |           | 単位 | 施工数量 |
|---------------|-------------------|-----------|----|------|
| アンカーボルト<br>固定 | ビーム式              | 支柱間隔 1m   | m  | 30   |
|               |                   | 支柱間隔 1.5m | m  | 45   |
|               | ビーム式<br>・<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | m  | 60   |
|               |                   | 支柱間隔 3m   | m  | 80   |

表 6.5

| 区 分  | 規 格 ・ 仕 様            |           | 単位 | 施工数量 |
|------|----------------------|-----------|----|------|
| 部材設置 | ビーム設置                | 支柱間隔 1m   | m  | 50   |
|      |                      | 支柱間隔 1.5m | m  | 65   |
|      | ビームまた<br>はパネルの<br>設置 | 支柱間隔 2m   | m  | 95   |
|      |                      | 支柱間隔 3m   | m  | 130  |

表 6.6

| 区 分             | 規 格 ・ 仕 様 |  | 単位 | 施工数量 |
|-----------------|-----------|--|----|------|
| 根巻き<br>コンクリート設置 |           |  | 箇所 | 60   |

表 6.7

| 区 分    | 規 格 ・ 仕 様         |           | 単位 | 施工数量 |
|--------|-------------------|-----------|----|------|
| 土中建込撤去 | ビーム式              | 支柱間隔 1m   | m  | 105  |
|        |                   | 支柱間隔 1.5m | m  | 145  |
|        | ビーム式<br>・<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | m  | 195  |
|        |                   | 支柱間隔 3m   | m  | 275  |

表 6.8

| 区 分                              | 規 格 ・ 仕 様         |           | 単位 | 施工数量 |
|----------------------------------|-------------------|-----------|----|------|
| プレキャスト<br>コンクリート<br>ブロック<br>建込撤去 | ビーム式              | 支柱間隔 1m   | m  | 45   |
|                                  |                   | 支柱間隔 1.5m | m  | 70   |
|                                  | ビーム式<br>・<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | m  | 100  |
|                                  |                   | 支柱間隔 3m   | m  | 145  |
|                                  | 門 型               | 支柱間隔 3m   | m  | 180  |

表 6.9

| 区 分            | 規 格 ・ 仕 様    |           | 単 位 | 施 工 数 量 |
|----------------|--------------|-----------|-----|---------|
| コンクリート<br>建込撤去 | ビーム式         | 支柱間隔 1m   | m   | 100     |
|                |              | 支柱間隔 1.5m | m   | 135     |
|                | ビーム式<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | m   | 190     |
|                |              | 支柱間隔 3m   | m   | 270     |
|                | 門 型          | 支柱間隔 3m   | m   | 340     |

表 6.10

| 区 分             | 規 格 ・ 仕 様    |           | 単 位 | 施 工 数 量 |
|-----------------|--------------|-----------|-----|---------|
| アンカーボルト<br>固定撤去 | ビーム式         | 支柱間隔 1m   | m   | 55      |
|                 |              | 支柱間隔 1.5m | m   | 80      |
|                 | ビーム式<br>パネル式 | 支柱間隔 2m   | m   | 110     |
|                 |              | 支柱間隔 3m   | m   | 160     |

表 6.11

| 区 分  | 規 格 ・ 仕 様        |           | 単 位 | 施 工 数 量 |
|------|------------------|-----------|-----|---------|
| 部材撤去 | ビーム撤去            | 支柱間隔 1m   | m   | 95      |
|      |                  | 支柱間隔 1.5m | m   | 125     |
|      | ビームまたは<br>パネルの撤去 | 支柱間隔 2m   | m   | 185     |
|      |                  | 支柱間隔 3m   | m   | 250     |

## 7. 防護柵設置工（落石防護柵）

表 7.1 落石防護柵（ロープ・金網設置工 間隔保持材付き）

| 区 分      | 規格・仕様    | 単 位 | 施 工 数 量 |     |
|----------|----------|-----|---------|-----|
|          |          |     | 設 置     | 撤 去 |
| 柵高 1.50m | ロープ本数 5本 | m   | 20      | 40  |
| 柵高 2.00m | ロープ本数 7本 | m   | 15      | 30  |
| 柵高 2.50m | ロープ本数 8本 | m   | 10      | 20  |
| 柵高 3.00m | ロープ本数10本 | m   | 9       | 18  |
| 柵高 3.50m | ロープ本数12本 | m   | 8       | 16  |
| 柵高 4.00m | ロープ本数13本 | m   | 6       | 12  |

表 7.2 耐雪型落石防護柵（ロープ・金網設置工 上弦材付き）

| 区 分      | 規格・仕様    | 単 位 | 施 工 数 量 |     |
|----------|----------|-----|---------|-----|
|          |          |     | 設 置     | 撤 去 |
| 柵高 1.50m | ロープ本数 5本 | m   | 15      | 30  |
| 柵高 2.00m | ロープ本数 7本 | m   | 12      | 24  |
| 柵高 2.50m | ロープ本数 8本 | m   | 8       | 16  |
| 柵高 3.00m | ロープ本数10本 | m   | 7       | 14  |

表 7.3 ステーロープ設置工

| 区 分    | 規格・仕様     | 単 位 | 施 工 数 量 |
|--------|-----------|-----|---------|
| ステーロープ | 岩盤用アンカー込み | 本   | 15      |

## 8. 防護柵設置工（落石防止網）

表 8.1 金網・ロープ設置

| 規格・仕様                        | 単位             | 施工数量 |
|------------------------------|----------------|------|
| 亜鉛メッキ3、4種（Z-GS 3、4） 線径 2.6mm | m <sup>2</sup> | 130  |
| 亜鉛メッキ3、4種（Z-GS 3、4） 線径 3.2mm | m <sup>2</sup> | 110  |
| 亜鉛メッキ3、4種（Z-GS 3、4） 線径 4.0mm | m <sup>2</sup> | 90   |
| 亜鉛メッキ3、4種（Z-GS 3、4） 線径 5.0mm | m <sup>2</sup> | 75   |

表 8.2 アンカー設置

| 規格・仕様 |                     |                 | 単位 | 施工数量 |
|-------|---------------------|-----------------|----|------|
| 岩 盤 用 | D 22mm × 長 1,000mm  |                 | 箇所 | 15   |
|       | D 25mm × 長 1,000mm  |                 | 箇所 |      |
|       | D 29mm × 長 1,000mm  |                 | 箇所 |      |
|       | D 32mm × 長 1,000mm  |                 | 箇所 |      |
| 土 中 用 | 羽根付アンカー             | 径25mm×長 1,500mm | 箇所 | 18   |
|       | 高耐力アンカー<br>(プレート羽付) | アンカー有効長 1,500mm | 箇所 | 6    |
|       |                     | アンカー有効長 2,000mm | 箇所 |      |
|       | 高耐力アンカー<br>(溝形鋼羽付)  | アンカー有効長 1,500mm | 箇所 | 4    |
|       |                     | アンカー有効長 2,000mm | 箇所 |      |
|       |                     |                 |    |      |

表 8.3 支柱設置

| 規格・仕様                |          | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|----------|----|------|
| ポケット式支柱<br>(アンカー固定式) | 支柱高 2.0m | 箇所 | 6    |
|                      | 支柱高 2.5m | 箇所 |      |
|                      | 支柱高 3.0m | 箇所 |      |
|                      | 支柱高 3.5m | 箇所 |      |
|                      | 支柱高 4.0m | 箇所 |      |



## 9. 法面工

表 9.1

| 区 分     | 規格・仕様 | 単位             | 施工数量 |
|---------|-------|----------------|------|
| モルタル吹付工 | 厚 5cm | m <sup>2</sup> | 120  |
|         | 厚 6cm | m <sup>2</sup> |      |
|         | 厚 7cm | m <sup>2</sup> |      |
|         | 厚 8cm | m <sup>2</sup> | 100  |
|         | 厚 9cm | m <sup>2</sup> |      |
|         | 厚10cm | m <sup>2</sup> |      |

表 9.2

| 区 分       | 規格・仕様 | 単位             | 施工数量 |
|-----------|-------|----------------|------|
| コンクリート吹付工 | 厚10cm | m <sup>2</sup> | 100  |
|           | 厚15cm | m <sup>2</sup> | 60   |
|           | 厚20cm | m <sup>2</sup> | 50   |

表 9.3

| 区 分     | 規格・仕様 | 単位             | 施工数量  |
|---------|-------|----------------|-------|
| 植生基材吹付工 | 厚 3cm | m <sup>2</sup> | 140   |
|         | 厚 4cm | m <sup>2</sup> |       |
|         | 厚 5cm | m <sup>2</sup> |       |
|         | 厚 6cm | m <sup>2</sup> | 110   |
|         | 厚 7cm | m <sup>2</sup> |       |
|         | 厚 8cm | m <sup>2</sup> |       |
|         | 厚10cm | m <sup>2</sup> | 100   |
| 客土吹付工   | 厚 1cm | m <sup>2</sup> | 400   |
|         | 厚 2cm | m <sup>2</sup> |       |
|         | 厚 3cm | m <sup>2</sup> |       |
| 種子散布工   | —     | m <sup>2</sup> | 1,100 |

表 9.4

| 区 分     | 規格・仕様           | 単位                    | 施工数量 |
|---------|-----------------|-----------------------|------|
| 植生マット工  | 肥料袋付            | m <sup>2</sup>        | 200  |
| 植生シート工  | 肥料袋<br>無        | 標準品<br>m <sup>2</sup> | 250  |
|         |                 | 特殊品<br>m <sup>2</sup> |      |
| 植 生 筋 工 | 人工筋芝<br>(種子帯)   | m <sup>2</sup>        | 100  |
| 筋 芝 工   | 野芝・高麗芝          | m <sup>2</sup>        | 90   |
| 張 芝 工   | 野芝・高麗芝<br>(全面張) | m <sup>2</sup>        | 300  |

表 9.5

| 区 分    | 規格・仕様 | 単位             | 施工数量 |
|--------|-------|----------------|------|
| 繊維ネット工 | 肥料袋無  | m <sup>2</sup> | 250  |
|        | 肥料袋付  | m <sup>2</sup> | 200  |

## 10. 吹付砕工

表 10.1

| 区 分                       | 規 格 ・ 仕 様   | 単位 | 施工数量 |
|---------------------------|-------------|----|------|
| 吹付砕工<br>(モルタル・<br>コンクリート) | 梁断面 150×150 | m  | 98   |
|                           | 梁断面 200×200 | m  | 77   |
|                           | 梁断面 300×300 | m  | 51   |
|                           | 梁断面 400×400 | m  | 30   |
|                           | 梁断面 500×500 | m  | 26   |
|                           | 梁断面 600×600 | m  | 20   |

表 10.2

| 区 分     | 規 格 ・ 仕 様         | 単位             | 施工数量 |
|---------|-------------------|----------------|------|
| ラ ス 張 工 | 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | m <sup>2</sup> | 140  |

## 11. 道路植栽工

表 11.1 植樹工

| 区 分   | 規格・仕様                           | 単位 | 施工数量  |
|-------|---------------------------------|----|-------|
| 植 樹 工 | 低 木<br>樹 高<br>60cm未満            | 本  | 1,000 |
|       | 中 木<br>樹 高<br>60cm以上<br>100cm未満 | 本  | 440   |
|       |                                 | 本  | 120   |
|       |                                 | 本  | 60    |
|       | 高 木<br>幹 周<br>20cm未満            | 本  | 30    |
|       |                                 | 本  | 20    |
|       |                                 | 本  | 10    |
|       |                                 | 本  | 6     |

表 11.2 支柱設置

| 区 分     | 規格・仕様                              | 単位 | 施工数量 |
|---------|------------------------------------|----|------|
| 支 柱 設 置 | 中 木<br>二脚鳥居 添木付<br>樹 高 250cm以上     | 本  | 60   |
|         |                                    | 本  | 110  |
|         |                                    | m  | 180  |
|         |                                    | 本  | 200  |
|         |                                    | m  | 130  |
|         |                                    | 本  | 60   |
|         | 高 木<br>二脚鳥居 添木無<br>幹周 30cm以上40cm未満 | 本  | 110  |
|         |                                    | 本  | 100  |
|         |                                    | 本  | 40   |
|         |                                    | 本  | 45   |
|         |                                    | 本  | 35   |
|         |                                    | 本  | 35   |
|         |                                    | 本  | 35   |
|         |                                    | 本  | 35   |

表 11.3 支柱撤去

| 区 分     | 規格・仕様                                 | 単位 | 施工数量 |
|---------|---------------------------------------|----|------|
| 支 柱 撤 去 | 中 木<br>二脚鳥居、添木付、八ッ掛<br>(竹)、添柱形(1本形・竹) | 本  | 450  |
|         |                                       | m  | 450  |
|         | 高 木<br>各種                             | 本  | 200  |

表 11.4 地被類植付工

| 区 分         | 規格・仕様 | 単位 | 施工数量  |
|-------------|-------|----|-------|
| 地 被 類 植 付 工 | 各 種   | 鉢  | 3,500 |

表 11.5 植樹管理（せん定）

| 区 分         | 規格・仕様 | 単位    | 施工数量              |
|-------------|-------|-------|-------------------|
| 植樹管理<br>せん定 | 高木    | 夏期せん定 | 幹周 30cm未満         |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 100               |
|             |       |       |                   |
|             |       |       | 幹周 30cm以上 60cm未満  |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 70                |
|             |       |       |                   |
|             | 中木    | 冬期せん定 | 幹周 60cm以上 90cm未満  |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 40                |
|             |       |       |                   |
|             |       |       | 幹周 90cm以上 120cm未満 |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 30                |
|             |       |       |                   |
|             | 低木    | 冬期せん定 | 幹周 30cm未満         |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 90                |
|             |       |       |                   |
|             |       |       | 幹周 30cm以上 60cm未満  |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 65                |
|             |       |       |                   |
|             |       |       | 幹周 60cm以上 90cm未満  |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 35                |
|             |       |       |                   |
|             |       |       | 幹周 90cm以上 120cm未満 |
|             |       |       | 本                 |
|             |       |       | 30                |

表 11.6 植樹管理（せん定）

| 区 分     |       | 規格・仕様                    |                          | 単位             | 施工数量  |
|---------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 植樹管理せんだ | 低木・中木 | 球                        | 樹高<br>100cm未満            | 本              | 430   |
|         |       |                          | 樹高<br>100cm以上<br>200cm未満 | 本              | 120   |
|         |       | 形                        | 樹高<br>200cm以上<br>300cm未満 | 本              | 45    |
|         |       |                          | 円筒形                      | 樹高<br>100cm未満  | 本     |
|         |       | 樹高<br>100cm以上<br>200cm未満 |                          | 本              | 290   |
|         |       | 樹高<br>200cm以上<br>300cm未満 |                          | 本              | 110   |
|         | 寄植    | 低木                       |                          | m <sup>2</sup> | 1,000 |
|         |       | 中木                       |                          | m <sup>2</sup> | 700   |

(注) せん定枝焼却については施工数量を定めていない。

表 11.7 植樹管理（施肥、除草、芝刈、灌水）

| 区 分         | 規格・仕様 | 単位         | 施工数量           |
|-------------|-------|------------|----------------|
| 植樹管理<br>せん定 | 施肥    | 高木         | 本              |
|             |       | 中木、低木      | 本              |
|             |       | 寄植         | m <sup>2</sup> |
|             |       | 芝          | m <sup>2</sup> |
|             | 除草    | 除根除草       | 植込み地           |
|             |       | 芝生         | m <sup>2</sup> |
|             | 芝刈    | 芝刈         | m <sup>2</sup> |
|             | 灌水    | トラック使用     | m <sup>2</sup> |
|             |       | 散水車使用（貸与車） | m <sup>2</sup> |

表 11.8 植樹管理（防除）

| 区 分 | 規格・仕様 | 単位                 | 施工数量           |
|-----|-------|--------------------|----------------|
| 防除  | 低木    | 樹高 60cm未満          | 本              |
|     |       |                    | 5,000          |
|     | 中木    | 樹高 60cm以上 100cm未満  | 本              |
|     |       |                    | 5,000          |
|     |       | 樹高 100cm以上 200cm未満 | 本              |
|     |       |                    | 2,000          |
|     | 高木    | 樹高 200cm以上 300cm未満 | 本              |
|     |       |                    | 1,300          |
|     | 高木    | 幹周 60cm未満          | 本              |
|     |       |                    | 400            |
|     | 中木    | 幹周 60cm以上 120cm未満  | 本              |
|     |       |                    | 300            |
|     | 寄植    | 低木                 | m <sup>2</sup> |
|     |       |                    | 2,000          |
|     | 寄植    | 中木                 | m <sup>2</sup> |
|     |       |                    | 1,000          |
|     | 芝     | 芝                  | m <sup>2</sup> |
|     |       |                    | 6,000          |

表 11.9 移植工（掘取工）

| 区 分          |    | 規格・仕様                 | 単位 | 施工数量 |
|--------------|----|-----------------------|----|------|
| 移植工<br>（掘取工） | 低木 | 樹高 60cm未満             | 本  | 400  |
|              | 中木 | 樹高 60cm以上<br>100cm未満  | 本  | 120  |
|              |    | 樹高 100cm以上<br>200cm未満 | 本  | 80   |
|              |    | 樹高 200cm以上<br>300cm未満 | 本  | 60   |
|              | 高木 | 幹周 30cm未満             | 本  | 20   |
|              |    | 幹周 30cm以上<br>60cm未満   | 本  | 5    |
|              |    | 幹周 60cm以上<br>90cm未満   | 本  | 3    |

## 12. 橋梁用伸縮継手装置設置工

表 12.1

| 区分 | 規格・仕様 |                           | 単位 | 施工数量 |
|----|-------|---------------------------|----|------|
| 新設 | 軽量型   | 1.8m当り50kg未満              | m  | 7.2  |
|    | 普通型   | 1.8m当り50kg以上180kg以下       | m  | 7.2  |
| 補修 | 軽量型   | 1車線相当 1.8m当り50kg未満        | m  | 3.6  |
|    |       | 2車線相当 1.8m当り50kg未満        | m  | 7.2  |
|    | 普通型   | 1車線相当 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m  | 3.6  |
|    |       | 2車線相当 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m  | 7.2  |

## 13. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

表 13.1

| 区分 | 規格・仕様 |       | 単位 | 施工数量 |
|----|-------|-------|----|------|
| 新設 | 舗装厚内型 | 後付工法  | m  | 7.2  |
|    |       | 先付工法  | m  | 7.2  |
|    | 床版箱抜型 | 後付工法  | m  | 7.2  |
| 補修 | 舗装厚内型 | 1車線相当 | m  | 3.6  |
|    |       | 2車線相当 | m  | 7.2  |
|    | 床版箱抜型 | 1車線相当 | m  | 3.6  |
|    |       | 2車線相当 | m  | 7.2  |

## 14. 薄層カラー舗装工

表 14.1

| 区 分                   | 規 格・仕 様       | 単 位            | 施工数量 |
|-----------------------|---------------|----------------|------|
| 樹脂モルタル<br>舗装工         | 厚 6mm以下       | m <sup>2</sup> | 60   |
|                       | 厚 6mm超え 8mm以下 | m <sup>2</sup> |      |
|                       | 厚 8mm超え10mm以下 | m <sup>2</sup> |      |
| 景観透水性<br>舗装工          | 厚10mm以下       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | 厚10mm超え15mm以下 | m <sup>2</sup> |      |
| 樹 脂 系<br>すべり止め<br>舗装工 | RPN-101       | m <sup>2</sup> | 350  |
|                       | RPN-102       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-103       | m <sup>2</sup> | 200  |
|                       | RPN-104       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-201       | m <sup>2</sup> | 350  |
|                       | RPN-202       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-203       | m <sup>2</sup> | 200  |
|                       | RPN-204       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-301       | m <sup>2</sup> | 250  |
|                       | RPN-302       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-303       | m <sup>2</sup> | 150  |
|                       | RPN-304       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-401       | m <sup>2</sup> | 120  |
|                       | RPN-402       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-501       | m <sup>2</sup> | 150  |
|                       | RPN-502       | m <sup>2</sup> |      |
|                       | RPN-601       | m <sup>2</sup> | 160  |
|                       | RPN-602       | m <sup>2</sup> | 120  |

## 15. 道路標識設置工

表 15.1 標識柱設置（路側式〔単柱式〕）

| 区 分                               | 規 格 ・ 仕 様      |         | 単位 | 施工数量 |
|-----------------------------------|----------------|---------|----|------|
| 路側式<br>単柱式<br>基礎含む<br>標識板<br>設置除く | メッキ品           | 柱径φ60.5 | 基  | 4    |
|                                   |                | φ76.3   | 基  |      |
|                                   |                | φ89.1   | 基  |      |
|                                   |                | φ101.6  | 基  |      |
|                                   | 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 | 柱径φ60.5 | 基  |      |
|                                   |                | φ76.3   | 基  |      |
|                                   |                | φ89.1   | 基  |      |
|                                   | 静電粉体塗装         | 柱径φ60.5 | 基  |      |
|                                   |                | φ76.3   | 基  |      |
|                                   |                | φ89.1   | 基  |      |

表 15.2 標識柱設置（路側式〔複柱式〕）

| 区 分                               | 規 格 ・ 仕 様      |           | 単位 | 施工数量 |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----|------|
| 路側式<br>複柱式<br>基礎含む<br>標識板<br>設置除く | メッキ品           | 柱径 φ 60.5 | 基  | 2    |
|                                   |                | φ 76.3    | 基  |      |
|                                   |                | φ 89.1    | 基  |      |
|                                   |                | φ 101.6   | 基  |      |
|                                   | 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 | 柱径 φ 60.5 | 基  |      |
|                                   |                | φ 76.3    | 基  |      |
|                                   |                | φ 89.1    | 基  |      |
|                                   | 静電粉体塗装         | 柱径 φ 60.5 | 基  |      |
|                                   |                | φ 76.3    | 基  |      |
|                                   |                | φ 89.1    | 基  |      |

表 15.3 標識柱設置（片持式）

| 区 分                  | 規 格 ・ 仕 様 |         | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|-----------|---------|----|------|
| 標識柱設置<br>片持式<br>基礎別途 | 1基当り総質量   | 400kg未満 | 基  | 4    |
|                      |           | 400kg以上 | 基  | 3    |

表 15.4 標識柱設置（門型式）

| 区 分                  | 規 格 ・ 仕 様 |            | 単位 | 施工数量 |
|----------------------|-----------|------------|----|------|
| 標識柱設置<br>門型式<br>基礎別途 | 1スパンの長さ   | 10m未満      | 基  | 1    |
|                      |           | 10m以上20m未満 | 基  |      |
|                      |           | 20m以上      | 基  |      |

表 15.5 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）

| 区 分                            | 規 格 ・ 仕 様                                              |                     |                            |        | 単位 | 施工数量 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|----|------|
| 標識板設置<br>(案内標識)<br>路線番号は<br>除く | 路側式<br>片持式<br>門型式<br>添架式<br>取付金具(クランプ型<br>ブラケットを除く)を含む | 広角プリズム              | 1<br>枚<br>当<br>り<br>面<br>積 | 2.0㎡未満 | ㎡  | 20   |
|                                |                                                        |                     |                            | 2.0㎡以上 | ㎡  |      |
|                                |                                                        | カプセルプリズム<br>カプセルレンズ |                            | 2.0㎡未満 | ㎡  |      |
|                                |                                                        |                     |                            | 2.0㎡以上 | ㎡  |      |
|                                |                                                        | 封入プリズム・封<br>入レンズ    |                            | 2.0㎡未満 | ㎡  |      |
|                                |                                                        |                     |                            | 2.0㎡以上 | ㎡  |      |
|                                |                                                        |                     |                            |        |    |      |

表 15.6 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）

| 区 分   | 規 格 ・ 仕 様           | 単位                   | 施工数量 |
|-------|---------------------|----------------------|------|
| 標識板設置 | 警戒・規制・指示・<br>路線番号標識 | 板の枚数、補助板の有無を問わず<br>基 | 20   |

表 15.7 添架式標識板取付金具設置

| 区 分              | 規 格 ・ 仕 様    | 単位 | 施工数量 |
|------------------|--------------|----|------|
| 添架式標識板<br>取付金具設置 | 信号アーム部に取付    | 組  | 10   |
|                  | 照明柱・既設標識柱に取付 | 組  | 10   |
|                  | 歩道橋に取付       | 組  | 2    |

表 15.8 標識基礎設置（片持式・門型式）

| 区 分                              | 規 格 ・ 仕 様                |                                             | 単位 | 施工数量 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----|------|
| 基礎設置<br>コンクリート基礎アン<br>カーボルトの設置含む | 標識柱 1 基当りの<br>基礎コンクリート容量 | 4. 0m <sup>3</sup> 未満                       | 基  | 2    |
|                                  |                          | 4. 0m <sup>3</sup> 以上 6. 0m <sup>3</sup> 未満 | 基  | 1    |
|                                  |                          | 6. 0m <sup>3</sup> 以上                       | 基  | 1    |

表 15.9 標識柱・基礎撤去（路側式〔単柱式・複柱式〕）

| 区 分 | 規 格 ・ 仕 様 |                            | 単位 | 施工数量 |
|-----|-----------|----------------------------|----|------|
| 路側式 | 単柱式(基礎含む) | 柱径φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 | 基  | 8    |
|     | 複柱式(基礎含む) | 柱径φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6 | 基  | 4    |

表 15.10 標識柱撤去（片持式・門型式）

| 区 分 |                      | 規 格 ・ 仕 様     |  | 単位 | 施工数量 |
|-----|----------------------|---------------|--|----|------|
| 片持式 | 1 基当りの総質量<br>(支柱のみ)  | 400kg 未満      |  | 基  | 6    |
|     |                      | 400kg 以上      |  | 基  | 4    |
| 門型式 | 1 スパン当りの長さ<br>(支柱のみ) | 10m 未満        |  | 基  | 1    |
|     |                      | 10m 以上 20m 未満 |  | 基  |      |
|     |                      | 20m 以上        |  | 基  |      |

表 15.11 標識板撤去（路側式・片持式・門型式）

| 区 分               |                   | 規 格 ・ 仕 様            |        | 単位 | 施工数量 |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------|----|------|
| 標識板撤去<br>(添架式は除く) | 案内標識以外            | 路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識) |        | 基  | 30   |
|                   | 案内標識<br>(片持式・門型式) | 1 枚当りの面積             | 2.0㎡未満 | ㎡  | 20   |
|                   |                   |                      | 2.0㎡以上 | ㎡  | 25   |

表 15.12 標識板撤去（添架式標識板）

| 区 分                         | 規 格 ・ 仕 様 | 単位 | 施工数量 |
|-----------------------------|-----------|----|------|
| 標識板撤去<br>添架式標識板<br>取付金具撤去含む | 信号アーム部    | 組  | 10   |
|                             | 照明柱・既製標識柱 | 組  | 10   |
|                             | 歩道橋       | 組  | 2    |

表 15.13 基礎（コンクリート基礎）撤去

| 区 分  | 規 格 ・ 仕 様 | 単位 | 施工数量 |
|------|-----------|----|------|
| 基礎撤去 | コンクリート基礎  | 基  | 1    |

## 16. 道路付属物工

表 16.1 視線誘導標設置

| 区 分                             |                           | 規 格 ・ 仕 様 |            |          | 単位 | 施工数量 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|----|------|
| 視<br>線<br>誘<br>導<br>標<br>設<br>置 | 土中建込用                     | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 支柱径φ34   | 本  | 40   |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ89   | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 支柱径φ34   | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ89   | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 | コンクリート<br>建込用<br>(穿孔含む)   | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 支柱径φ34   | 本  | 25   |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ89   | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 支柱径φ34   | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ89   | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 | コンクリート<br>建込用<br>(穿孔含まない) | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 支柱径φ34   | 本  | 200  |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ89   | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 支柱径φ34   | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | 支柱径φ89   | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | 支柱径φ60.5 | 本  |      |
|                                 | 防護柵取付用                    | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | バンド式     | 本  | 100  |
|                                 |                           |           |            | ボルト式     | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | かぶせ式     | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | バンド式     | 本  |      |
|                                 |                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | バンド式     | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | ボルト式     | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | かぶせ式     | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | バンド式     | 本  |      |
|                                 | 構造物取付用                    | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 側壁用      | 本  | 40   |
|                                 |                           |           |            | ベースプレート式 | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | ベースプレート式 | 本  |      |
|                                 |                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 側壁用      | 本  |      |
|                                 |                           |           |            | ベースプレート式 | 本  |      |
|                                 |                           |           | 反射体径φ300   | ベースプレート式 | 本  |      |



表 16.2 スノーポール併用型視線誘導標設置

| 区 分                          |                                           | 規 格 ・ 仕 様 |            |        | 単位 | 施工数量 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----|------|
| 視線誘導標<br>設置<br>スノーポール<br>併用型 | 土中建込式<br>(2段式)<br>(スライド式)                 | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 反射体数1個 | 本  | 40   |
|                              |                                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 反射体数2個 | 本  |      |
|                              |                                           |           |            | 反射体数1個 | 本  |      |
|                              | コンクリート建込用<br>(穿孔含む)<br>(2段式)<br>(スライド式)   | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 反射体数1個 | 本  | 25   |
|                              |                                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 反射体数2個 | 本  |      |
|                              |                                           |           |            | 反射体数1個 | 本  |      |
|                              | コンクリート建込用<br>(穿孔含まない)<br>(2段式)<br>(スライド式) | 両面反射      | 反射体径φ100以下 | 反射体数1個 | 本  | 200  |
|                              |                                           | 片面反射      | 反射体径φ100以下 | 反射体数2個 | 本  |      |
|                              |                                           |           |            | 反射体数1個 | 本  |      |

表 16.3 境界杭設置

| 区 分   | 規 格 ・ 仕 様       | 単位 | 施工数量 |
|-------|-----------------|----|------|
| 境 界 杭 | コンクリート製（根巻基礎あり） | 本  | 20   |
|       | コンクリート製（根巻基礎なし） | 本  |      |

表 16.4 道路鋲設置

| 区 分       |                           | 規 格 ・ 仕 様 |     |      |         | 単位 | 施工数量 |
|-----------|---------------------------|-----------|-----|------|---------|----|------|
| 道路鋲<br>設置 | 大型鋲<br>高さ30mm超え<br>50mm以下 | 両面反射      | 穿孔式 | アルミ製 | 設置幅30cm | 個  | 60   |
|           |                           |           |     |      | 設置幅20cm | 個  |      |
|           |                           | 片面反射      | 穿孔式 | アルミ製 | 設置幅30cm | 個  |      |
|           |                           |           |     |      | 設置幅20cm | 個  |      |
|           | 小型鋲<br>高さ30mm以下           | 両面・片面     | 穿孔式 | アルミ製 | 設置幅15cm | 個  | 120  |
|           |                           |           | 貼付式 | 樹脂製  | 設置幅10cm | 個  | 150  |

表 16.5 車線分離標設置（ラバーポール）

| 区 分                 | 規 格 ・ 仕 様    | 単位                     | 施工数量 |
|---------------------|--------------|------------------------|------|
| 車線分離標設置<br>(ラバーポール) | 可変式（穿孔式・1本脚） | 本体（柱）径φ80<br>ベース径 φ250 | 本 40 |
|                     | 着脱式（穿孔式・3本脚） | 本体（柱）径φ80<br>ベース径 φ250 | 本 30 |
|                     | 固定式（貼付式）     | 本体（柱）径φ80<br>ベース径 φ250 | 本 80 |

表 16.6 境界鋲設置

| 区 分   | 規 格 ・ 仕 様 | 単位 | 施工数量 |
|-------|-----------|----|------|
| 境 界 鋲 | 金 属 製     | 枚  | 150  |

表 16.7 道路付属物撤去

| 区 分                      | 規 格 ・ 仕 様    | 単位 | 施工数量 |
|--------------------------|--------------|----|------|
| 視線誘導標撤去<br>(スノーポール併用型含む) | 土中建込用        | 本  | 100  |
|                          | コンクリート建込用    | 本  | 100  |
|                          | 防護柵取付用       | 本  | 200  |
|                          | 構造物取付用       | 本  | 100  |
| 境界杭撤去                    |              | 本  | 60   |
| 道路鋸撤去                    | 穿孔式          | 個  | 120  |
|                          | 貼付式          | 個  | 240  |
| 車線分離標撤去<br>(ラバーポール)      | 可変式（穿孔式・1本脚） | 本  | 60   |
|                          | 着脱式（穿孔式・3本脚） | 本  | 45   |
|                          | 固定式（貼付式）     | 本  | 100  |
| 境界鋸撤去                    |              | 枚  | 300  |

## 17. 公園植栽工

表 17.1 植樹工

| 区 分                | 規 格 ・ 仕 様          | 単位 | 施工数量 |
|--------------------|--------------------|----|------|
| 低 木<br>(株物、一本立を含む) | 樹高 60cm未満          | 本  | 500  |
| 中 木                | 樹高 60cm以上 100cm未満  | 本  | 330  |
|                    | 樹高 100cm以上 200cm未満 | 本  | 100  |
|                    | 樹高 200cm以上 300cm未満 | 本  | 30   |

表 17.2 支柱設置

| 区 分 | 規 格 ・ 仕 様              | 単位 | 施工数量 |
|-----|------------------------|----|------|
| 中 木 | 二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上    | 本  | 30   |
|     | 八ツ掛 (竹) 樹高 100cm以上     | 本  | 40   |
|     | 添柱形 (1本形・竹) 樹高 100cm以上 | 本  | 200  |
|     | 布掛 (竹) 樹高 100cm以上      | m  | 60   |
|     | 生垣形 樹高 100cm以上         | m  | 90   |

表 17.3 地被類植付工

| 区 分    | 規格・仕様 | 単位 | 施工数量  |
|--------|-------|----|-------|
| 地被類植付工 | 各 種   | 鉢  | 4,000 |

## 18. 軟弱地盤処理工

表 18.1

| 区 分            | 規 格 ・ 数 量      | 単位 | 施工数量 |
|----------------|----------------|----|------|
| サンドドレーン工       | 打設長 10m未満      | m  | 440  |
|                | 打設長 10m以上20m未満 | m  | 390  |
|                | 打設長 20m以上35m未満 | m  | 390  |
| サンドコンパクションパイル工 | 打設長 10m未満      | m  | 180  |
|                | 打設長 10m以上20m未満 | m  | 170  |
|                | 打設長 20m以上35m未満 | m  | 170  |

## 19. 橋面防水工

表19.1

| 区 分             | 規格・仕様 | 単位             | 施工数量 |
|-----------------|-------|----------------|------|
| シート系防水（アスファルト系） | 新 設   | m <sup>2</sup> | 220  |
|                 | 補 修   | m <sup>2</sup> | 150  |
| 塗膜系防水（アスファルト系）  | 新 設   | m <sup>2</sup> | 250  |
|                 | 補 修   | m <sup>2</sup> | 170  |

## 20. グルーピング工

表20.1

| 区 分     | 規 格・仕 様 |                     | 単位             | 施工数量 |
|---------|---------|---------------------|----------------|------|
| グルーピング工 | 縦方向     | 幅 9mm－深さ 6mm－間隔60mm | m <sup>2</sup> | 300  |
|         |         | 幅 9mm－深さ 4mm－間隔60mm | m <sup>2</sup> | 300  |
|         | 横方向     | 幅 9mm－深さ 6mm－間隔60mm | m <sup>2</sup> | 150  |
|         |         | 幅36mm－深さ10mm（路面排水用） | m <sup>2</sup> | 150  |

## 21. 鉄筋挿入工

表21.1

| 区 分   | 規 格・仕 様         | 単 位             | 施工数量 |
|-------|-----------------|-----------------|------|
| 現場条件Ⅰ | L ≤ 2.0m        | 本               | 14   |
|       | 2.0m < L ≤ 5.0m | 本               | 7    |
| 現場条件Ⅱ | L ≤ 2.0m        | 本               | 8    |
|       | 2.0m < L ≤ 5.0m | 本               | 4    |
|       | 削孔機械の上下移動       | 回               | 2    |
|       | 仮設足場の設置・撤去      | 空m <sup>3</sup> | 40   |
| 現場条件Ⅲ | L ≤ 2.0m        | 本               | 8    |

## 22. コンクリート表面処理工

表22.1

| 区 分        | 規 格・仕 様 | 単 位            | 施工数量 |
|------------|---------|----------------|------|
| コンクリート表面処理 |         | m <sup>2</sup> | 150  |

# 第1章 土工

## ①土量変化率等

### ◎積算上の土質の区分（県－Ⅰ）

#### 土の分類

- (1) 土：レキ質土、砂、砂質土、粘性土、高含水粘性土で切土及び掘削に際し、ブルドーザー等が有効に利用できるもの。
- (2) 玉石混じり土の積算は次のとおりとする。
  - イ 玉石混じり土とは粒径 7.5cm 以上の混入率がおおむね 30%以上混入されていると判断され、かつ、20cm 以上の岩塊、玉石が混じっている土質をいう。
  - ロ 混入率が 50%を超える場合は機械損料が補正されるので採用にあたっては慎重を要する。
- (3) 転石混じり土の積算は次のとおりとする。
  - イ 転石混じり土は、転石部分を火薬もしくはブレーカー類等で破碎し機械積込、運搬は破碎岩（硬岩）として扱い、土砂部分と区別するものとする。
  - 又、法面整形についても、転石部分（岩）と土砂部分を区別する。
  - ロ 転石混じり土区分（100m<sup>3</sup>中の転石と土砂の比率）は下表を標準とする。

| 区 分   | 転石混じり土（Ⅰ）        | 転石混じり土（Ⅱ）        | 転石混じり土（Ⅲ）        |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 転 石 量 | 5～20%            | 20～35%           | 35～50%           |
| 転 石   | 12m <sup>3</sup> | 27m <sup>3</sup> | 42m <sup>3</sup> |
| 土 砂   | 88m <sup>3</sup> | 73m <sup>3</sup> | 58m <sup>3</sup> |

転石とは、1ヶ0.5m<sup>3</sup>（球体では、直径約1m）以上のものをいう。

- (4) 土丹、硬粘土、陶土等の積算は次のとおりとする。
 

土質が「土丹」「硬粘土」「陶土」等の場合は、軟岩（Ⅰ）相当として準用する。
- (5) 軟岩（Ⅰ）の破碎後はレキ質土扱いとして変化率（C）は1.15とする。

# 第1章 土工

## ①土量変化率等

### ◎積算上の床掘り勾配及び余裕幅（土木工事数量算出要領）（県－Ⅰ）


オープン掘削の床掘り勾配は、下表のとおりとする。

| 土質区分                            | 掘削面の高さ      | 床掘り勾配   | 小段の幅           |
|---------------------------------|-------------|---------|----------------|
| 中硬岩・硬岩                          | 5m 未満       | 直       | —              |
|                                 | 全掘削高 5m 以上  | 1 : 0.3 | 下から H=5m 毎に 1m |
| 軟岩Ⅰ・軟岩Ⅱ                         | 1m 未満       | 直       | —              |
|                                 | 1m 以上 5m 未満 | 1 : 0.3 | —              |
|                                 | 全掘削高 5m 以上  | 1 : 0.3 | 下から H=5m 毎に 1m |
| レキ質土・砂質土<br>粘性土・岩塊玉石            | 1m 未満       | 直       | —              |
|                                 | 1m 以上 5m 未満 | 1 : 0.5 | —              |
|                                 | 全掘削高 5m 以上  | 1 : 0.6 | 下から H=5m 毎に 1m |
| 砂                               | 5m 未満       | 1 : 1.5 | —              |
|                                 | 全掘削高 5m 以上  | 1 : 1.5 | 下から H=5m 毎に 2m |
| 発破などにより崩壊し<br>やすい状態になってい<br>る地山 | 2m 未満       | 1 : 1.0 | 下から H=5m 毎に 2m |

注）上記により難い場合は、別途考慮できる。

余裕幅は、下表のとおりとする。

| 種別     | 足場工の有無                                            | 余裕幅              |
|--------|---------------------------------------------------|------------------|
| オープン掘削 | 足場工なし                                             | 50cm             |
|        | 足場工あり<br>(フーチング高さ 2m 未満で<br>フーチング上に足場を設置する<br>場合) | 170cm<br>(50cm)  |
| 土留掘削   | 足場工なし<br>(プレキャスト構造物で自立型<br>土留めの場合)                | 100cm<br>(70cm)  |
|        | 足場工あり<br>(フーチング高さ 2m 未満で<br>フーチング上に足場を設置する<br>場合) | 220cm<br>(100cm) |



- 注）1. 余裕幅は本体コンクリート端からとする。  
 2. 矢板施工の余裕幅は矢板のセンターからの距離。  
 3. 足場工が必要な場合とは、H=2m 以上の構造物。  
 4. 雪寒仮囲いを使用する場合は、必要幅を計上すること。  
 5. 小構造物等でこれによることが不適当な場合は別途余裕幅を考慮する。  
 6. 共同溝等の特殊な場合は、別途取り扱う。

# 第1章 土工

## ①土量変化率等

### ◎建設副産物の取扱い（県－Ⅰ）

#### （1）処理方針

##### （ア）建設発生土の積極的な有効利用

建設発生土に関しては、発生土処理地の確保が困難になっていることや資源の有効活用の観点から、次により運用する。

##### 1) 発生量の抑制

「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 R6. 4. 1」に基づき、必要に応じて土質改良をするなど、発生量の抑制に努める。

##### 2) 再利用の促進

発生土の他の現場への流用については土質改良も検討し有効利用を図る。

このため、発生土量や購入土量の状況について、必要な情報収集・提供のため（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が管理する「建設発生土情報交換システム」を積極的に活用し、建設発生土側と利用者側の状況を把握し、建設発生土の利用を促進する。

当面、建設発生土については、最大 50km の範囲においてできる限り近傍の工事現場（民間建設工事を含む）に搬出し有効利用を図ることとする。

##### （イ）建設汚泥の適正処理の徹底

建設汚泥については、個別指定制度等を活かし有効利用を図るが、処理施設で処理する場合は処理費を計上し適正な処理をする。

##### （ウ）再生資材について

再生資材については、次により事業の種類にかかわらず、一般的に利用することとし、適正な品質が確保されないときには、新材を使用する。

##### 1) 再生骨材等については、40km の範囲に再資源化施設がある場合。

##### 2) 再生加熱アスファルト混合物については 40km 及び運搬時間 1.5 時間の範囲に再資源施設がある場合。

なお、工事費の積算にあたり、当初設計で再生資材を計上しながら、資材の入手が困難なときは、速やかに設計変更を行う。

#### （2）設計積算の具体的方法

##### （ア）発生土の場合（「廃棄物処理法」の適用外）

##### 1) 発生土の取扱いについては、受入場所、距離等を勘案のうえ発生工事箇所を基に搬出地までの実運搬距離を計上し、特記仕様書に搬出先、受入条件等の処理条件を明示する。

なお、工事契約後に明示された処理条件に、変更が生じた場合、適切な設計変更を行う。

##### 2) 処理地における処理費の取り扱いは次のとおりとする。

通常の場合は、「国版：第Ⅱ編 第1章土工 ②土工 3-3 整地」を参照のこと。又やむを得ず処理費を必要とする処理地へ搬出する場合は処理費用を計上する。

（イ）コンクリート塊及びアスファルトコンクリート塊等（「廃棄物処理法」、「建設リサイクル法」の適用）

建設廃棄物関係の取扱いについては、その処理方法、処理場所等を勘案のうえ発生工事箇所を基に処分地までの実運搬距離及び処理費を計上し、特記仕様書に処理場所、受入条件等の処理条件を明示する。

また愛知県産業廃棄物条例に基づく産業廃棄物税相当額の計上が必要となる場合は適切に設計計上すること。

なお、工事契約後に明示された処理条件に、変更が生じた場合、適切な設計変更を行う。

（ウ）建設副産物処理費の決定方法

見積りにより処理費を決定する場合は、受入可能な３社以上の処理施設から見積りを徴収し、見積価格に処理施設までの運搬費、試験費等の必要経費を含めた価格について比較を行い、最低価格（異常値の排除は行わない）となる見積りを採用する。

（エ）設計積算上の注意事項

次の事項は主管事業課と協議検討したうえで設計計上を決定すること。

- 1) 発生土における通常処理の場合、処理費以外に必要最小限の土留工、排水工等の設置費等
- 2) 骨材等に活用可能な砂、岩塊等
- 3) その他本処理基準により難い事項

# 第1章 土 工

## ◎（参考歩掛）伐採工（県－Ⅰ）

### 1. 適用範囲

本資料は、山間地斜面の立木伐採に必要な、伐倒、枝払、玉切、片付、**集積、積込**、運搬に適用する。

なお、現場条件等によりこれにより難しい場合は、別途考慮すること。

### 2. 施工歩掛

#### 2-1 伐倒、枝払、玉切、片付、集積、積込作業歩掛

##### 2-1-1 伐 倒

伐倒歩掛は次表を標準とする。

表2.1 伐倒歩掛 (100本当たり)

| 名 称                                                                   | 単位 | 胸高直径   |                  |                  |                  |                  | 適 用 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                       |    | 10cm未満 | 10cm以上<br>20cm未満 | 20cm以上<br>30cm未満 | 30cm以上<br>40cm未満 | 40cm以上<br>50cm未満 |     |
| 土木一般世話役                                                               | 人  | 2.11   | 3.00             | 4.50             | 6.90             | 9.18             |     |
| 特殊作業員                                                                 | 〃  | 5.06   | 7.19             | 10.78            | 16.53            | 22.00            |     |
| 普通作業員                                                                 | 〃  | 2.53   | 3.60             | 5.40             | 8.28             | 11.01            |     |
| バックホウ運転<br>排出ガス対策型<br>山積0.45m <sup>3</sup><br>(平積0.35m <sup>3</sup> ) | h  | 8.63   | 12.25            | 18.37            | 28.17            | 37.45            |     |
| 掴み装置<br>(爪幅400～750mm)                                                 | h  | 8.63   | 12.25            | 18.37            | 28.17            | 37.45            |     |
| 諸雑費                                                                   | %  | 3      |                  |                  |                  |                  |     |

備考 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

高所作業車及びクレーン車が必要な場合は、別途考慮すること。

##### 2-1-2 枝 払

伐倒木の枝払を行う場合は、次表を標準とする。

表2.2 枝払歩掛 (100本当たり)

| 名 称                                                                   | 単位 | 胸高直径   |                  |                  |                  |                  | 適 用 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                       |    | 10cm未満 | 10cm以上<br>20cm未満 | 20cm以上<br>30cm未満 | 30cm以上<br>40cm未満 | 40cm以上<br>50cm未満 |     |
| 土木一般世話役                                                               | 人  | 0.52   | 0.66             | 0.92             | 1.23             | 1.58             |     |
| 特殊作業員                                                                 | 〃  | 1.04   | 1.31             | 1.83             | 2.46             | 3.14             |     |
| 普通作業員                                                                 | 〃  | 0.52   | 0.66             | 0.92             | 1.23             | 1.58             |     |
| バックホウ運転<br>排出ガス対策型<br>山積0.45m <sup>3</sup><br>(平積0.35m <sup>3</sup> ) | h  | 2.68   | 3.38             | 4.72             | 6.30             | 8.10             |     |
| 掴み装置<br>(爪幅400～750mm)                                                 | h  | 2.68   | 3.38             | 4.72             | 6.30             | 8.10             |     |
| 諸雑費                                                                   | %  | 3      |                  |                  |                  |                  |     |

備考 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



## 2-1-3 玉 切

伐倒及び枝払した材の玉切を行う歩掛は、次表を標準とする。

表2.3 玉切歩掛

(100本当たり)

| 名 称                                                                   | 単位 | 胸高直径   |                  |                  |                  |                  | 適 用 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                       |    | 10cm未満 | 10cm以上<br>20cm未満 | 20cm以上<br>30cm未満 | 30cm以上<br>40cm未満 | 40cm以上<br>50cm未満 |     |
| 土木一般世話役                                                               | 人  | 0.64   | 0.88             | 1.28             | 1.84             | 2.57             |     |
| 特殊作業員                                                                 | 〃  | 1.83   | 2.50             | 3.64             | 5.25             | 7.30             |     |
| 普通作業員                                                                 | 〃  | 0.48   | 0.66             | 0.96             | 1.38             | 1.92             |     |
| バックホウ運転<br>排出ガス対策型<br>山積0.45m <sup>3</sup><br>(平積0.35m <sup>3</sup> ) | h  | 4.14   | 5.71             | 8.28             | 11.95            | 16.68            |     |
| 掘み装置<br>(爪幅400～750mm)                                                 | h  | 4.14   | 5.71             | 8.28             | 11.95            | 16.68            |     |
| 諸雑費                                                                   | %  | 3      |                  |                  |                  |                  |     |

備考 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料費に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## 2-1-4 片 付

現場周辺を片付ける歩掛は、次表を標準とする。

表2.4 片付歩掛

(100本当たり)

| 名 称                                                                   | 単位 | 胸高直径   |                  |                  |                  |                  | 適 用 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                       |    | 10cm未満 | 10cm以上<br>20cm未満 | 20cm以上<br>30cm未満 | 30cm以上<br>40cm未満 | 40cm以上<br>50cm未満 |     |
| 一般土木世話役                                                               | 人  | 0.26   | 0.28             | 0.34             | 0.45             | 0.55             |     |
| 特殊作業員                                                                 | 〃  | 0.26   | 0.28             | 0.34             | 0.45             | 0.55             |     |
| 普通作業員                                                                 | 〃  | 0.58   | 0.61             | 0.75             | 0.98             | 1.19             |     |
| バックホウ運転<br>排出ガス対策型<br>山積0.45m <sup>3</sup><br>(平積0.35m <sup>3</sup> ) | h  | 2.74   | 2.91             | 3.55             | 4.66             | 5.71             |     |
| 掘み装置<br>(爪幅400～750mm)                                                 | h  | 2.74   | 2.91             | 3.55             | 4.66             | 5.71             |     |

## 2-1-5 集 積

玉切した丸太を集積する歩掛は、次表を標準とする。

表2.5 集積歩掛

(100本当たり)

| 名 称                                                                   | 単位 | 胸高直径   |                  |                  |                  |                  | 適 用 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                       |    | 10cm未満 | 10cm以上<br>20cm未満 | 20cm以上<br>30cm未満 | 30cm以上<br>40cm未満 | 40cm以上<br>50cm未満 |     |
| 一般土木世話役                                                               | 人  | 0.42   | 0.49             | 0.69             | 0.97             | 1.24             |     |
| 特殊作業員                                                                 | 〃  | 0.37   | 0.44             | 0.62             | 0.87             | 1.11             |     |
| 普通作業員                                                                 | 〃  | 0.55   | 0.65             | 0.92             | 1.28             | 1.65             |     |
| バックホウ運転<br>排出ガス対策型<br>山積0.45m <sup>3</sup><br>(平積0.35m <sup>3</sup> ) | h  | 3.50   | 4.08             | 5.77             | 8.05             | 10.32            |     |
| 掘み装置<br>(爪幅400～750mm)                                                 | h  | 3.50   | 4.08             | 5.77             | 8.05             | 10.32            |     |

備考 集積に場内運搬等が必要な場合は、別途考慮すること。

## 2-1-6 積込

玉切した丸太を積み込む歩掛は、次表を標準とする。

表2.6 積込歩掛

(100本当り)

| 名 称                                          | 単位 | 胸高直径   |                  |                  |                  |                  | 適 用 |
|----------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                              |    | 10cm未満 | 10cm以上<br>20cm未満 | 20cm以上<br>30cm未満 | 30cm以上<br>40cm未満 | 40cm以上<br>50cm未満 |     |
| 一般土木世話役                                      | 人  | 0.28   | 0.33             | 0.46             | 0.65             | 0.83             |     |
| 特殊作業員                                        | 〃  | 0.09   | 0.11             | 0.15             | 0.21             | 0.27             |     |
| 普通作業員                                        | 〃  | 0.24   | 0.28             | 0.39             | 0.55             | 0.71             |     |
| バックホウ運転<br>排出ガス対策型<br>山積0.45m³<br>(平積0.35m³) | h  | 2.74   | 3.20             | 4.55             | 6.30             | 8.10             |     |
| 掘み装置<br>(爪幅400～750mm)                        | h  | 2.74   | 3.20             | 4.55             | 6.30             | 8.10             |     |

## 2-2 運搬作業歩掛

工事区域外に搬出する際の運搬は次表を標準とする。

表2.7 運搬作業歩掛

(1台当り)

| 運搬機械     | ダンプ 4t積、10t積 |        |        |        |        |        |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 運搬距離(km) | 1.8以下        | 3.2以下  | 4.6以下  | 6.0以下  | 7.5以下  | 9.1以下  |
| 運搬時間(h)  | 0.1          | 0.2    | 0.3    | 0.4    | 0.5    | 0.6    |
| 運搬距離(km) | 10.7以下       | 12.4以下 | 14.2以下 | 16.1以下 | 18.1以下 | 20.3以下 |
| 運搬時間(h)  | 0.7          | 0.8    | 0.9    | 1.0    | 1.1    | 1.2    |
| 運搬距離(km) | 22.7以下       | 25.2以下 | 28.4以下 | 30.0以下 |        |        |
| 運搬時間(h)  | 1.3          | 1.4    | 1.5    | 1.6    |        |        |

備考 1 上表はダンプダンプトラック 4 又は 10t 積により運搬する場合であり、これにより難しい場合は別途考慮すること。

2 重量により数量算出を行う場合は、0.8t/m³により換算するものとする。

## 第4章 コンクリート工

### ①コンクリート工

#### ◎レディーミクストコンクリート（県）

##### (1) 適用範囲

離島を除く全ブロックとする。ただしアジテータ車通行不能箇所、小運搬方法のためにレディーミクストコンクリートが使用困難又は不適当な箇所は除く。

##### (2) 種別と適用（県－Ⅰ）

品質管理監査会議制度の監査に合格し、マークを取得した工場で製造された JIS A5308（レディーミクストコンクリート）に適合するものを原則とし下表によるものとする。

#### 【土木工事】

| 種別 | 主な適用工種                                       | 規 格                                                    | セメントの種類 |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 無筋 | 通常ダム、砂防ダム                                    | 18-5-40<br>W/C=60%以下                                   | B B     |
|    | 重力式擁壁等のマッシブな無筋構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物で<br>半重力式擁壁 | 18-8-40<br>W/C=60%以下                                   | B B     |
|    | 重力式橋台                                        | 18-8-40<br>W/C=60%以下                                   | B B     |
|    | 袋詰コンクリート                                     | 30-5-40<br>C=370kg/m <sup>3</sup> 以上<br>W/C=50%以下      | N       |
|    | 水中コンクリート                                     | (特) 30-15-40<br>C=370kg/m <sup>3</sup> 以上<br>W/C=50%以下 | N       |
| 有筋 | 水門、ひ門、函渠類、擁壁等、排水機場、<br>非合成床版                 | 24-12-25<br>W/C=55%以下                                  | N       |
|    |                                              | ※24-12-25<br>W/C=50%以下                                 | N       |
|    | P C桁橋の横桁及び間詰コンクリート、<br>合成床版                  | 30-12-25<br>W/C=55%以下                                  | N       |
|    |                                              | ※30-12-25<br>W/C=50%以下                                 | N       |
|    | P C橋用主桁用                                     | 40-12-25<br>W/C=55%以下                                  | H       |
|    | 橋梁工事の水中場所打杭                                  | 30-18-25<br>C=350kg/m <sup>3</sup> 以上<br>W/C=55%以下     | B B     |
|    | 水門、ひ門、函渠類、擁壁、橋台、橋脚、柵蓋                        | 21-12-25<br>W/C=55%以下                                  | B B     |
|    |                                              | ※21-12-25<br>W/C=50%以下                                 | B B     |
|    | 函渠類、擁壁、橋台、橋脚                                 | 24-12-25<br>W/C=55%以下                                  | B B     |
|    |                                              | ※24-12-25<br>W/C=50%以下                                 | B B     |

※コンクリート標準示方書及び道路橋示方書等により、水セメント比を低減し塩害対策を行う場合。

## 【土木工事】

| 主な適用工種                                                                                     | 規 格                  | セメントの種類 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 最大高さ 1m 程度の擁壁、側溝、ブロック基礎、笠コンクリート断面積が小さく (1m <sup>2</sup> 以下) 連続している構造物。最小寸法 16cm 未満         | 18-8-25<br>W/C=60%以下 | B B     |
| 最大高さ 1m 程度の擁壁、側溝、ブロック基礎、笠コンクリート等のコンクリート断面積が小さく (1m <sup>2</sup> 以下) 連続している構造物。最小寸法 16cm 以上 | 18-8-40<br>W/C=60%以下 | B B     |
| 形状が複雑な構造物及び集水桝、空気弁、排泥弁、道路照明・標識・防護柵の基礎等の小量 (1m <sup>3</sup> 以下) のコンクリート量で点在する構造物。           | 18-8-25<br>W/C=60%以下 | B B     |
| 積ブロック及び石積張の胴込、裏込コンクリート                                                                     | 18-8-25<br>W/C=60%以下 | B B     |
| 異形ブロック                                                                                     | 18-5-40<br>W/C=60%以下 | B B     |
| コンクリート舗装                                                                                   | M4. 5-2. 5-40        | N       |
| R C C P                                                                                    | M4. 5-* -20          | N       |
| R C C P                                                                                    | M5. 0-* -20          | N       |
| 部材寸法 16cm 未満<br>平張ブロックの敷コンクリート                                                             | 18-8-25              | B B     |
| 部材寸法 16cm 以上                                                                               | 18-8-40              | B B     |

## 【港湾工事】

| 主な適用工種                                                                               | 規 格                    | セメントの種類 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 防波堤上部工、蓋コンクリート、本体ブロック、異形ブロック (消波・被覆)、根固ブロック、袋詰コンクリート、係船岸上部工、胸壁、係船直柱基礎 (重力式)、水叩コンクリート | 18-8-40<br>W/C=60%以下   | B B     |
| 係船柱基礎 (杭式)、胸壁、係船岸上部工 (栈橋上部工除く)、消波ブロック、控壁、控杭上部工                                       | 24-12-25<br>W/C=55%以下  | B B     |
| ケーソン、ウェル、セルラーブロック、L型ブロック                                                             | 24-12-25<br>W/C=50%以下  | B B     |
|                                                                                      | ※30-12-25<br>W/C=50%以下 | N       |
| エプロン舗装                                                                               | M4. 5-2. 5-40          | N       |

※「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の特性値を使用する場合（詳細設計時の規格値を確認すること）

・設計にあたっては、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」を参照し、適宜対応すること。

(注) 1. やむを得ず施工上早強セメントを使用する場合は、上表の設計基準強度即ち 4 週強度を 1 週強度とする。

2. AE コンクリートの空気量は 4.5% を標準とする。

3. ※印は使用する骨材の種類による区分で、下記表示例のごとく「普通」「軽量 1 種」等を明記する。

また、※※印は使用するセメントの種類による区分で、指定する必要がある場合は、下記標示例のごとく、普通ポルトランドセメント (N) 早強ポルトランドセメント (H) 等を下記要領により明記すること。

(1) セメントの種類による区分

|               | (記号)    |
|---------------|---------|
| 普通ポルトランドセメント  | N       |
| 早強ポルトランドセメント  | H       |
| 超早強ポルトランドセメント | UH      |
| 中庸熱ポルトランドセメント | M       |
| 高炉セメント        | A 種 B A |
| 〃             | B 種 B B |
| 〃             | C 種 B C |
| シリカセメント       | A 種 S A |
| 〃             | B 種 S B |
| 〃             | C 種 S C |
| フライアッシュセメント   | A 種 F A |
| 〃             | B 種 F B |
| 〃             | C 種 F C |

(3) 骨材の種類による区分


|          | (粗骨材)                   | (細骨材)                                           | (記号)   |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 普通コンクリート | 砂利、碎石<br>又は高炉ス<br>ラグ粗骨材 | 砂又は碎石                                           | 普通     |
| 軽量コンクリート | 人工軽量粗<br>骨材             | 砂                                               | 軽量 1 種 |
|          | 人工軽量粗<br>骨材             | 人工軽量細<br>骨材又は人<br>工軽量細骨<br>材に一部砂<br>を混入した<br>もの | 軽量 2 種 |

(2) 粗骨材の最大寸法による区分

|           | (記号) |
|-----------|------|
| 最大寸法 40mm | 40   |
| 〃 25mm    | 25   |
| 〃 20mm    | 20   |
| 〃 15mm    | 15   |

(4) 呼び方の例 (レディーミクストコンクリートの呼び方は次の例による)

|   |        |    |    |    |   |
|---|--------|----|----|----|---|
| 例 | 普通     | 21 | 8  | 20 | N |
|   | 軽量 2 種 | 27 | 21 | 15 | H |



(5) 書き方の例

高炉 B 種にあっては、16-8-40 高炉 B 種とする。

4. 現場条件等により上表によりがたい場合は別途考慮することができる。

5. 塩害対策を必要とする橋梁のコンクリートの水セメント比は標準仕様書を参照のこと。

## 第5章 仮設工

### ①仮設工

#### (1) 仮設工項目（建地－Ⅰ）

- 1) 型枠、支保工、足場工に要する費用
- 2) 山留（土留、仮締切）、仮井筒、築島工に要する費用
- 3) 水替工、仮水路に要する費用
- 4) 工事施工に必要な機械設備（コンクリートプラント、アスファルトプラント等）に要する費用
- 5) 用水、電力等の供給設備に要する費用
- 6) 仮道、仮橋、現道補修等に要する費用

#### (2) 仮設工の積算（建地－Ⅰ）

- 1) 仮設工として積算する内容は次のとおりとする。
  - イ．型枠、支保工、足場工の設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の損料（賃料）
  - ロ．山留（土留、仮締切）、仮井筒、築島工の設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の損料（賃料）
  - ハ．水替工、仮水路の設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の電力料及び損料（賃料）
  - ニ．工事施工に必要な機械設備の設置、撤去、及び補修等に要する費用
    - (イ) コンクリートプラント、アスファルトプラント等の設置、撤去及び当該施設の補修に要する費用
    - (ロ) トンネル工事における照明設備に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該設備の使用期間中の電力料
  - ホ．電力、用水等の供給設備の設置、撤去、及び補修に要する費用
    - (イ) 電力、用水等の供給設備に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該供給設備の使用期間中の損料（賃料）
  - ヘ．仮道、仮橋、現場補修等に要する費用
    - (イ) 仮道、仮橋に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該仮施設の使用期間中の損料（賃料）
    - (ロ) 公道等の補修に要する費用
  - ト．工事施工に必要な防護施設（転落、飛来等の防止柵及び発破用防護柵等）、仮囲い（工事用防護塀）に係る設置、撤去、補修に要する費用及び当該防護施設等の使用期間中の損料（賃料）
  - チ．工事施工に伴う防じん対策（簡易舗装、タイヤ洗浄装置、路面清掃等）に係る設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料（賃料）
  - リ．仮区画線に係る費用

#### 2) 積算方法

仮設費の積算（工事用仮設材を後続工事に継続して使用する場合、発注後の工期延期により仮設物の存置が長期となる場合等）は、現場条件を的確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。

## 3) 仮設工事の取扱いについて（県－Ⅰ）

仮設工事はこれを指定仮設工事と任意仮設工事に分類して次のとおり取り扱うものとする。

## イ 指定仮設工事

仮設工事の工法を指定して施工する必要を認めるもの……一般住民の生活、生命、財産に影響を及ぼす恐れのあるもので、次に掲げるものおよびこれらに類するもの。

## (イ) 仮橋、仮道

一般交通の用に供するもの。

## (ロ) 仮締切

人家、公共施設等での影響が大きい堤防の機能を一時的に喪失させるような工事の仮締切で、例えば本堤を開削するために締切る場合等。

## (ハ) 仮水路

人家、公共施設等への影響が大きいものおよび管理者の協議等により本工事と同程度の施工を要するもの。

## (ニ) 仮土留

人家、公共施設等への影響が大きいもので、例えば護岸堤防で人家等に近接して仮土留工を施工する場合等。

## (ホ) 防災設備

人家、公共施設等に近接した箇所で、①発破作業等で施工する場合の防護柵、②落石防止用の柵または囲い等の工法を指定して施工するもの。

## (ヘ) これ以外で特に工法を指定するもの

仮設工事のうち、諸般の条件により請負者の自主的な工法にまかせることが不適当な場合。

## ロ 指定仮設工事の取扱い

(イ) 指定仮設工事設定図書に基づき施工し、完成検査（指定部分完成を含む）、変更手続も本工事と同様に設計変更の対象とするが請負者の都合によるものは内容的に上廻った工事を承認しても変更の対象としない。

(ロ) 指定仮設工事のうち工事施工中に状況変化等のために指定仮設工事とする必要がなくなった場合または任意仮設工事のうち工事施工中に状況変化等のために指定仮設工事とする必要を生じた場合にはそれぞれ設計変更を行なうものとする。

## ハ 任意仮設工事

指定仮設工事以外の仮設工事で、積算方式に対し他の手段方法をもって施工をしても本工事を安全かつ完全に実施し、他に支障を及ぼさないと認められる軽易なもので次のとおりとする。

簡易な仮締切、仮水路、仮土留、工事用仮道、仮橋、栈橋、保安設備、プラント、索道、水替、運搬方法およびこれらに類するもの。

## ニ 任意仮設工事の取扱い

(イ) 任意仮設工事は原則として変更しない。ただし本工事の内容変更に伴う工事量に増減および想定した施工条件の変化等により特に変更を要すると認めた場合は設計変更の対象とする。

(ロ) 監督員は請負者の施工する仮設工事の工法、手段の内容について必要事項の指示をすることができる。

(ハ) 手戻りは原則として請負者の負担とする。

## 4) 設計図書の作成（県－Ⅰ）

- イ 仮設工事の区分を工事費内訳書の摘要欄に指定仮設工事又は任意仮設工事と明記する。
- ロ 任意仮設工事の場合の契約用金抜設計書には
- (イ) 工事費内訳書に仮設費の内訳を下記の種類別に記入し各々一式と明記する。
  - (ロ) 設計・積算上で想定した地質、湧水、水位その他重要な施工条件を文章、資料、参考図等により明記する。
  - (ハ) 詳細図は添付しない。

| 種 類       | 仮 設 工 事 名                  |
|-----------|----------------------------|
| 排 水 仮 設   | 仮締切工、瀬替工、水替工、仮水路工等         |
| 保 安 仮 設   | 発破施設、防護柵                   |
| 運 搬 仮 設   | 仮道、仮橋、現道補修、ケーブル施設、運搬用軌道、索道 |
| 設 備 仮 設   | 用水、電力施設、プラント設備等            |
| 工 事 用 仮 設 | 仮土留、舗装工事の夜間照明設備等           |


## 5) 注意事項（県－Ⅰ）

- イ 支保工は一般には空立米当りの損料で積算しているが、これを指定仮設工事とする場合はその構造図および明細図を添付して積算するものとする。
- ロ 任意仮設工事は原則として工法変更を行なわないので、次の事項に留意して慎重に設計を行うこと。
- (イ) 現場に最も適合しているかどうか。
  - (ロ) 経済的であるかどうか。（比較）
  - (ハ) 他によい方法がないかどうか。例えば瀬替等を行って仮締切を軽易なものとすることができないか。
  - (ニ) 会計検査、完成検査に際して十分説明できるかどうか。
  - (ホ) 請負者の行う工法についての写真等の資料は整備しておくこと。




## 6) 指定仮設の例（県－Ⅰ）


例 1 河川本堤を開削して横断暗渠を設置する場合、鋼矢板の仮締切工は設計図および明細書を添付して積算する。この場合、仮締切工は3)－イー(ロ)に該当するので指定仮設工事とする。



例 2 橋梁改築工事が長期を要するので仮道、仮橋を設け一般交通の用に供する場合、仮道、仮橋は設計図および明細書を添付して積算する。この場合仮橋、仮道工は 3)－イー(イ)に該当するので指定仮設工事とする。



例 3 人家、公共施設等への影響の大きい仮土留工は3)－イー(ニ)に該当するので指定仮設工事とする。



## (3) 仮設材の損料率（建地－Ⅰ）

表2.1 土留、仮締切、築島、仮橋等の材料損料率

| 種 別<br>期 間 | 損 料 率（％） |     |      |
|------------|----------|-----|------|
|            | 木 材      | 鋼 材 | じゃかご |
| 3 ヶ月未満     | 60       | 10  | 100  |
| 6 ヶ月 "     | 70       | 20  | 100  |
| 1 年 "      | 90       | 30  | 100  |
| 2 年 "      | 100      | 50  | 100  |
| 3 年 "      | 100      | 70  | 100  |

- (注) 1. 再使用不可能なもの及び長さ 2m 未満の場合は全損とする。  
ただし、鋼材の内回収可能なものについては、スクラップ控除する。
2. タイロッドは 1 工事全損としスクラップ控除する。
3. ボルト、カスガイ、釘、鉄線等は全損とする。
4. 上表は、「建設用仮設材損料算定基準」（昭和 44 年 6 月 12 日付け建設省機械発第 65 号）及び「建設用仮設材賃料積算基準」（平成 7 年 3 月 29 日付け建設省経機発第 43 号）に示す材料以外のものに適用する。


表2.2 足場材、支保材、防護柵の材料損料率

|        | 損 料 率（％） |     |     |        |
|--------|----------|-----|-----|--------|
|        | 木 材      | 金 網 | シート | ワイヤロープ |
| 3 ヶ月未満 | 25       | 80  | 30  | 20     |
| 6 ヶ月 " | 40       | 90  |     |        |
| 1 年 "  | 50       | 100 |     |        |
| 2 年 "  | 75       | 100 |     |        |
| 3 年 "  | 100      | 100 |     |        |

- (注) 1. 簡易な足場材又は、期間が 1 ヶ月未満の木材については、損料率 15%とする。
2. 上表は、「建設用仮設材損料算定基準」及び「建設用仮設材賃料積算基準」に示す材料以外のものに適用する。

## (4) 鋼矢板の賃料期間の算定（建地－Ⅰ）

鋼矢板の賃料期間の算定については、下記を標準とする。




$$\text{賃料期間（日）} = (\text{打込期間} \times 1/2) + (\text{在場期間}) + (\text{引抜期間} \times 1/2) + (5 \text{ 日} + 4 \text{ 日})$$

- (注) 1. 仮設材H杭についても同様の扱いにする。
2. 土留、締切、路面覆工等を使用される切梁腹起し覆工板については打込（引抜）日数を設置（撤去）日数と読みかえ同様の扱いとする。
3. 損料材についても同様の扱いとする。

## (5) 適用区分による賃料の補正について（建地－Ⅰ）

供用日数（または月数）の長短による賃料にかかる市場価格の適用区分が変わることによって賃料計上額（1 現場当り修理及び損耗費を除く。）が当該日数（または月数）の増加に比例せず減少する場合がある。したがって、減少する時点までの供用日数（または月数）における賃料計上額（1 現場当り修理及び損耗費を除く。）は、その減少する時点における賃料計上額（1 現場当り修理及び損耗費を除く）を上限とし、下記の方法により減額補正する。

（イメージ図）



## （参考）賃料の補正の考え方（県－Ⅰ）

比較計算をし、安価となる賃料を採用することとする。具体的な計算方法は以下のとおり。

| 仮設材規格               | 適用区分     | 賃料単価 | 単位    | 区分 |
|---------------------|----------|------|-------|----|
| H形鋼（山留主部材）250～400 型 | 90 日以内   | 130  | 円/t・日 | ①  |
|                     | 180 日以内  | 115  | 〃     | ②  |
|                     | 360 日以内  | 105  | 〃     | ③  |
|                     | 720 日以内  | 90   | 〃     | ④  |
|                     | 1080 日以内 | 80   | 〃     | ⑤  |

注：上表の賃料単価は、実際とは異なる。

## 計算例①……供用日数を 170 日とした場合

賃料（供用日数×賃料単価）の決定にあたっては、下記方法により賃料を比較し、安価となる賃料を採用することとなる。

賃料 1＝170 日×115 円/t・日＝19,550 円/t（供用日数より区分②単価使用）

賃料 2＝181 日×105 円/t・日＝19,005 円/t（供用日数より安価となる区分③単価使用）

∴賃料 1＞賃料 2 より、安価となる賃料 2 を採用

## 計算例②……継続工事となる場合で、総供用日数 170 日、当該工事供用日数 70 日とした場合

総供用日数に対応した適用区分の賃料単価を選択することとなるが、当該工事の賃料（供用日数×賃料単価）の決定にあたっては、下記方法により賃料を比較し、安価となる賃料を採用することとなる。

賃料 1＝170 日×115 円/t・日＝19,550 円/t（総供用日数より区分②単価使用）

賃料 2＝181 日×105 円/t・日＝19,005 円/t（総供用日数より安価となる区分③単価使用）


∴賃料 1＞賃料 2 より、安価となる賃料 2 を採用し、当該工事の供用日数分は以下のとおり計上する。

$19,005 \text{ 円} \times (70 \text{ 日} / 170 \text{ 日}) = 7,825.58 \approx 7,825 \text{ 円/t}$ （小数点以下切り捨て）


## (6) 工事用仮設材（鋼矢板、H形鋼等）の計上について（建地－Ⅰ）

下記により難しい場合は、別途考慮する。

## (6)-1 当初より撤去しない場合、又は、当初より一部を撤去しない場合



## (6)-2 当初より撤去する場合、又は、現地の状況で一部もしくは全体が撤去できなくなった場合



なお、当初より賃料を計上していたが、賃貸契約期間中に、引き抜き不能等の事象が発生したり、賃貸契約期間が延びて購入に切り替えとなった場合については、後述の（注）に記載のとおり別途考慮すること。

## ① 当初より撤去しない場合（SWB250010）

(イ) 中古品の場合は市中価格の90%とする。

(ロ) 新品を使用する場合、又は中古品が入手不可能な場合は市中価格とする。


## ② 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本ものが全て撤去できなくなった場合（SWB250050）

(事象発生時点までの賃料＋(不足分弁償金(中古)))×質量

(事象発生時点までの賃料＋(不足分弁償金(新品)))×質量

## ③ 当初より、現地の状況で1本もののうち、一部を撤去しない場合（SWB250020、SWB250030）

(新品でない場合)




(ロ) L2について

- ・ L1 がスクラップ長以上の場合は、L2 (未撤去部分) については、不足分弁償金を計上する。  
(不足分弁償金 (中古)) × 質量  
(不足分弁償金 (新品)) × 質量
- ・ L1 がスクラップ長未満の場合は、L2 (未撤去部分) については、市中価格を計上する。  
(市中価格×90%) × 質量・・・中古品の場合  
(市中価格) × 質量・・・新品の場合

## ④ 当初は撤去を考えていたが、現地の状況で1本もののうち、一部が撤去できなくなった場合


(SWB250020、SWB250040)



(ロ) L2について

- ・ L1 がスクラップ長以上の場合は、L2 (未撤去部分) については、不足分弁償金を計上する。  
(不足分弁償金 (中古)) × 質量  
(不足分弁償金 (新品)) × 質量
- ・ L1 がスクラップ長未満の場合は、L2 (未撤去部分) については、事象発生時点までの賃料＋不足分弁償金を計上する。  
(事象発生時点までの賃料＋(不足分弁償金 (中古)) × 質量  
(事象発生時点までの賃料＋(不足分弁償金 (新品)) × 質量

- ⑤ 当初は切断をせず撤去するものとしていたが、現地の状況により切断を行い撤去した場合  
(SWB250040)



(イ) スクラップ長以上のL1 又はL2 について

- ・ 賃料を計上する。  
(賃料+修理費及び損耗費) × 質量

(ロ) スクラップ長未満のL1 又はL2 について

- ・ L1 又はL2 のどちらかがスクラップ長未満の場合、不足分弁償金を計上する。  
(不足分弁償金(中古) × 90%) × 質量  
(不足分弁償金(新品) × 90%) × 質量
- ・ L1、L2 共にスクラップ長未満の場合、事象発生時点までの賃料及び不足分弁償金を計上する。  
(事象発生時点までの賃料+(不足分弁償金(中古) × 90%)) × 質量  
(事象発生時点までの賃料+(不足分弁償金(新品) × 90%)) × 質量

- ⑥ 当初より切断をせず撤去する場合 (SWB250040)

- ・ 賃料を計上する  
(賃料+修理費及び損耗費) × 質量

- (注) 1. 当初より賃料を計上していたが、賃貸契約期間中に、引き抜き不能や撤去部分がスクラップ長未満など別の現場に転用できない資材については、全損扱いとし、事象発生時点までの賃料+不足分弁償金を、全損扱いとなった資材の全質量分計上すること。
2. 賃貸契約期間が延びて購入に切り替えとなった資材についても、切り替え時点までの賃料+不足分弁償金を、購入に切り替えた資材の全質量分計上すること。
3. 購入への切り替えは、賃貸契約期間延長後の賃料(賃料+修理費及び損耗費等)と、購入へ切り替えた場合の金額(切り替え時点までの賃料+不足分弁償金)を比較するなど、適宜判断すること。
4. ③(イ)の2項目の様にスクラップ長未満のL1(撤去部分)を市中価格にて計上する場合において、その撤去部分を「官保有材」とする場合に、市中価格×90%(中古)×質量又は市中価格(新品)×質量を計上するなど、別途考慮し計上すること。

## (7) 仮設材質料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて（建地－Ⅰ）

鋼矢板等の1現場あたり修理費及び損耗費は、次式のとおりとする。

$$Y = a \cdot b$$

Y：鋼矢板等の1現場あたり修理費及び損耗費（円/t）

※覆工板は単位を（円/㎡）に読み替える。

a：係数    b：市場価格

表2.3 鋼矢板等の1現場あたり修理費及び損耗費算定のための係数及び市場価格

| 名 称 |       | 補助工法 | 係数 (a) | 市場価格 (b)  |
|-----|-------|------|--------|-----------|
| 鋼矢板 | 本矢板   | 無    | 3.60   | 鋼矢板 整備費   |
|     |       | 有    | 2.60   |           |
|     | 軽量鋼矢板 | 無    | 2.75   | 軽量鋼矢板 整備費 |
|     |       | 有    | 1.98   |           |
| H形鋼 | 杭工    | 無    | 2.37   | H形鋼 整備費   |
|     |       | 有    | 1.73   |           |

- (注) 1. 修理費及び損耗費は、整備費、修理費（特別ケレン・穴埋め・曲がり直し等）、切断による短尺補償、打込による破損を含む。
2. 修理費及び損耗費は、土質、打込又は引抜き等の難易等の作業条件を十分考慮して適用を決定する。
3. 補助工法とは、ウォータージェットまたはアースオーガ併用工法、硬質地盤専用工法、プレボーリング工法等をいう。

## (8) 賃料の補正（県－Ⅰ）

鋼矢板、H形鋼、覆工板及び鋼製マット（以下「鋼矢板等」という。）の1現場あたりの修理費及び損耗費は、鋼矢板等の1現場における使用回数が2以上になるときは、次式により求めた補正率を乗じて補正することができる。

$$\text{補正率} = \frac{1}{2} (n + 1) \quad \text{[この式において、nは鋼矢板等の使用回数とする]}$$

※建設用仮設材質料積算基準（建設機械等損料表）を参照

| 標 準 長 さ 及 び ス ク ラ ッ プ 長 さ |          |           |            |
|---------------------------|----------|-----------|------------|
| 品 名                       | 規 格      | 標 準 長 (m) | スクラップ長 (m) |
| 鋼矢板〔本矢板〕                  | 2 型      | 4 以上～8 以下 | 4 未満       |
|                           | 3 型      | 6 ～ 15    | 5 "        |
|                           | 4 型      | 13 ～ 20   | 8 "        |
|                           | 5 L 型    | 15 ～ 22   | 9 "        |
| H形鋼〔杭 用〕                  | H200 型   | 4 ～ 8     | 4 "        |
|                           | H250 型   | 6 ～ 12    | 4 "        |
|                           | H300 型   | 8 ～ 16    | 5 "        |
|                           | H350 型   | 10 ～ 18   | 6 "        |
|                           | H400 型   | 10 ～ 18   | 6 "        |
|                           | H594 型   | 7 ～ 9     | 7 "        |
|                           | H250～400 | 3 ～ 7     | 3 "        |
| 山 留 主 部 材                 |          |           |            |

(注) スクラップ長さ以上のものについては賃料扱いとする。

## (9) 矢板打込・引抜（県）

1. 矢板長：矢板長は、本工事及び仮設工共 0.5m ピッチとする。
2. 打込長：矢板全長を打込む必要がある場合でも、打込み工法にかかわらず、つかみ代 0.5m を控除する。

## (10) その他（県－Ⅰ）

- イ 供用日（月）数は、仮設材を工事現場に存置する日（月）数をいい、使用回数は、鋼矢板及び H 形鋼は打込みから引抜き（山留用 H 形鋼については架設から解体）まで、覆工板及び鋼製マットにあつては、敷設から撤去までをそれぞれ 1 回として算定した数をいう。
- ロ 仮設材の所在地は近傍に所在する場合を除いて県庁とする。ただし、鋼矢板の 5 L 型の所在地は、近傍に所在する場合を除いて大阪とする。
- ハ 鋼矢板締切を計上する場合の工種別の締切方法は、原則として下表による。但し、この方法は鋼矢板締切の一応の基準であるので、各工事の締切方法については適正且つ経済的な方を十分検討すること。

| 工 種            | 総締切延長 L に対し、1 回当り締切延長 $L_0$ （現場に打込む矢板延長）                                                                                                | 締切転用回数                              | 摘 要                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 樋 門 、 樋 管 等    | $L_0 = L$                                                                                                                               | $N = 1$                             |                                 |
| 橋台、橋脚、床土工帯工、井筒 | $L_0 = L/2$                                                                                                                             | $N = 2$                             |                                 |
| 河 川 、 海 岸 護 岸  | $\ell \leq 40\text{m}$ の場合…………… $L_0 = L$<br>$40 < \ell \leq 160\text{m}$ の場合… $L_0 = L/N$<br>$\ell > 160\text{m}$ の場合…………… $L_0 = L/4$ | $N = 1$<br>$N = \ell/40$<br>$N = 4$ | $\ell$ = 工事延長<br>小数以下 1 位<br>止め |

（注） $\ell$  は工事延長で当該工事のうち、鋼矢板締切を必要とする部分の工事延長である。



## (11) 仮設道路（県－Ⅰ）

仮設道路は新設するものと、既設の農道や堤防等を利用するものあるいは既設のものを拡幅して使用するもの等があり、その状態は雑多で且つ運搬資材の量等により一概に標準化することは至難であるが、一応の基準として次の事項を参考に積算することとする。

- ・既設の農道、堤防等重量物運搬に対応し難いものについては路盤の状態を判断し、必要な敷砂利や補修費を計上する。
- ・市町村道を利用する場合は原則として路面工及び補修費は計上しない。但し工事用のために著しく破損するおそれのあるものについては状況勘案の上考慮する。

1) 巾 員 総巾員 4.00m

2) 勾 配 原則として 1/10 以内

3) 路面高 地形により異なるものなるべく優先的に使用する。

4) 築造土 残土利用できるものは優先的に使用する。

5) 敷 地 官地又は買収予定地を最大限に利用し不足分を借地とする。

6) 仮設位置 現実に且つ経済的に使用できるものを選定する。敷砂利手間

7) 路面工

イ 敷砂利の散布巾 車道巾員（総巾員－2×0.50m）とする。

ロ 敷砂利散布厚 路盤の状態により異なるものも以下を標準として考慮する。

新設道路の路盤が砂利交り土の場合 0～5cm 程度

新設道路の路盤が土砂の場合 5～10cm 程度

既設道路の路盤が砂利交じりの場合 0～3cm 程度

既設道路の路盤が土砂の場合 3～7cm 程度

ハ 路面拵手間 必要に応じて路盤又は路床整正を計上するものとする。

機械施工の場合は「国版：第Ⅳ編道路 第1章舗装工 ①路盤工」を計上する。

ニ 敷砂利手間 機械施工の場合は、上記「①路盤工」を計上する。

8) 補修費 補修を要する回数、面積及び補充材は道路の状態により異なるものも以下を標準として考慮する。

イ 補修手間 「7) ハ 路面拵手間」と同じ歩掛とする。

ロ 補修回数 工期 30 日に付き 1 回

ハ 補修面積 標準として補修作業 1 回につき次の通りとする。

(イ) 機械施工

車道の全面積

(ロ) 人力施工

新設道路の路盤が砂利交り土の場合 車道面積の 1/4

〃 土砂の場合 〃 1/2

既設道路の路盤が砂利交り土の場合 〃 1/5

〃 土砂の場合 〃 1/3

## ニ 補修用敷砂利の平均散布厚

| 区 分 \ 工 期 |                    | 100 日未満 | 100 日以上<br>150 日未満 | 150 日以上<br>200 日未満 | 200 日以上<br>250 日未満 | 250 日未満 |
|-----------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 新設        | 路 盤 が 土 砂<br>の 場 合 | —       | 1cm                | 2cm                | 3cm                | 4cm     |
|           | 路盤が砂利交り土<br>の 場 合  | —       | —                  | 1                  | 2                  | 2       |
| 既設        | 路 盤 が 土 砂<br>の 場 合 | —       | 1                  | 2                  | 3                  | 4       |
|           | 路盤が砂利交り土<br>の 場 合  | —       | —                  | 1                  | 2                  | 2       |

ホ 補修用敷砂利の量＝補修面積(ハ)×平均散布厚(ニ) ※回数倍はしないこと

## 9) 借地に対する特別の措置（役務費参照）

借地の条件として特に耕作土を一時取除き工事完了後原形に復旧する場合には、これ等に要する経費を計上することができる。耕作土の取除き厚は 50cm、整地手間は 2.0 人/100m<sup>2</sup> を標準として仮設費として計上する。

なお、耕作土を一時借置するために必要な用地の借地料の計上もできるが役務費として計上すること。

## 10) 既設の道路（道路法適用外）

農道、堤防の天端等重量物運搬に対応出来難い路盤のものについては敷砂利及び補修費を計上することができ、その基準は前記 7) の路面工及び 8) 補修費を適用する。

## 11) 機械搬入路

仮設道路費に多額を要し、資材は小運搬方式とするが機械搬入のため民有地内を通行する場合に必要な用地の借上料を計上することができる。但し役務費とする。その巾員は 4m 以内とする。又必要に応じ築造復旧に要する経費も計上することができる。

## 12) 仮(栈)橋

仮設砂防の流路等において兩岸工事を施工するとき資材搬入を川越えに行う場合の小運搬費の算定は対岸を含めた平均距離とすることは勿論、渡河のため必要な足場を設けることができる。その設置箇所は小運搬費と比較検討する。

## イ 小運搬用栈橋の基準

高さ、幅及び長さは次を標準とする。

通常護岸天端より河床迄の高さ

但し最低高は L. W. L. + 余裕高

巾、高さ以下 2.0m のもの 1.0m

高さ 2～3m もの、上巾 1.0m、下巾 2.0m、平均 1.5m

長さ、所要高を水平に引いた距離と河床巾の平均長

## ロ 機械搬入用仮橋の基準

河床土の軟弱な箇所又は水深 0.50m 以上の場合で、他に搬入路がなく渡河する場合に設置する。

高さ L. W. L. + 河川余裕高以内

但し、河川堤防の状況により不適当な場合は搬入路高迄とする。

巾員 4.0m

長さ 必要最小限とする。

## ハ 資材運搬用仮橋

仮設道路の一部として仮橋を設ける場合は次の通りとする。

高さ 運搬路路面高

巾員 4.00m


長さ 通常の出水に支障なき最小限の長さとする。

## 13) 借地料（仮設）

役務費参照

## (12) 電力施設の積算基準（県－C）

高圧受電の模型図



## 1) 内線工事費

## イ 適用範囲

土木工事において工事用電力を受電し使用するための一般的な仮設電力設備で契約電力 300kW 未満のものについて適用する。この際、キュービクル式受変電設備の損料は別途積算するものとする。ただし工事現場の条件等により、これを適用することが不合理な場合又は特殊な設備とする場合は別途積算するものとする。

## ロ 損料項目の構成

## イ) 受電設備

電柱、区分開閉器、分電盤、配線材、その他資材

## ロ) 高圧配電線路

電柱、架空線、支線（1 径間 40m）、その他資材

## ハ) 低圧配電線路

電柱、架空線、支線（1 径間 30m）、その他資材

## ニ) 高圧電動機設備

高圧負荷開閉器（高圧カットアウト）、高圧ケーブル、第 A 種接地、結線費、その他資材

## ホ) 低圧電動機設備

カバースイッチ（安全開閉器）、電線、第 C 種接地、結線費、その他資材

## ハ 損料項目の計上数量

## イ) 高圧受電設備

当該工事の契約電力が 50kW 以上のものに適用し、1 工事につき 1 式を計上すること。ただし、施工場所が 2 箇所以上で明らかに電源引き込みが 2 以上となる場合はそれに応じた容量の受電設備を 2 以上計上してよい。

## ロ) 低圧受電設備

当該工事の契約電力が 25kW 及び 50kW 未満の区分による受電設備を 1 工事につき 1 式を計上すること。ただし、施工場所が 2 箇所以上で明らかに電源引き込みが 2 以上となる場合はそれに応じた容量の受電設備を 2 以上計上してよい。

## ハ) 高圧配電線路

高圧電動機のある場合、受電地点から高圧電動機設置地点までの経路を現場の実情に応じて高圧配電線路を計上する。

## ニ) 低圧配電線路

受電設備地点から各負荷設備にいたる径間とするが各負荷が受電地点を中心に放射状に配置される場合を除き、低圧幹線を描き、これより分岐するような配線経路を想定する。

## ホ) 高圧電動機

大容量コンプレッサー、大型クレーン等の高圧負荷の台数分を計上する。

内線工事省略単価表

| 単価コード     | 単 価 名 称   | 規 格 ・ 摘 要                               | 単位   | 備 考                             |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|------|---------------------------------|
| T00905001 | 高圧受電設備材料  | 50kw 以上 100kw 未満<br>3 ヶ月未満＋別途損料         | 1 式  | キュービクル式受変電設備損料<br>は建設機械等損料算定表参照 |
| T00905003 | 高圧受電設備材料  | 50kw 以上 100kw 未満<br>3 ヶ月以上 6 ヶ月未満＋別途損料  | 〃    | 同 上                             |
| T00905005 | 高圧受電設備材料  | 50kw 以上 100kw 未満<br>6 ヶ月以上 1 年未満＋別途損料   | 〃    | 〃                               |
| T00905007 | 高圧受電設備材料  | 50kw 以上 100kw 未満<br>1 年以上 2 年未満＋別途損料    | 〃    | 〃                               |
| T00905009 | 高圧受電設備材料  | 50kw 以上 100kw 未満<br>2 年以上 3 年未満＋別途損料    | 〃    | 〃                               |
| T00905011 | 高圧受電設備材料  | 100kw 以上 200kw 未満<br>3 ヶ月未満＋別途損料        | 〃    | 〃                               |
| T00905013 | 高圧受電設備材料  | 100kw 以上 200kw 未満<br>3 ヶ月以上 6 ヶ月未満＋別途損料 | 〃    | 〃                               |
| T00905015 | 高圧受電設備材料  | 100kw 以上 200kw 未満<br>6 ヶ月以上 1 年未満＋別途損料  | 〃    | 〃                               |
| T00905017 | 高圧受電設備材料  | 100kw 以上 200kw 未満<br>1 年以上 2 年未満＋別途損料   | 〃    | 〃                               |
| T00905019 | 高圧受電設備材料  | 100kw 以上 200kw 未満<br>2 年以上 3 年未満＋別途損料   | 〃    | 〃                               |
| T00905021 | 高圧受電設備材料  | 200kw 以上 300kw 未満<br>3 ヶ月未満＋別途損料        | 〃    | 〃                               |
| T00905023 | 高圧受電設備材料  | 200kw 以上 300kw 未満<br>3 ヶ月以上 6 ヶ月未満＋別途損料 | 〃    | 〃                               |
| T00905025 | 高圧受電設備材料  | 200kw 以上 300kw 未満<br>6 ヶ月以上 1 年未満＋別途損料  | 〃    | 〃                               |
| T00905027 | 高圧受電設備材料  | 200kw 以上 300kw 未満<br>1 年以上 2 年未満＋別途損料   | 〃    | 〃                               |
| T00905029 | 高圧受電設備材料  | 200kw 以上 300kw 未満<br>2 年以上 3 年未満＋別途損料   | 〃    | 〃                               |
| T00905031 | 高圧配電線路材料  | 10 径間 400m<br>3 ヶ月未満                    | m    |                                 |
| T00905033 | 高圧配電線路材料  | 10 径間 400m<br>3 ヶ月以上 6 ヶ月未満             | 〃    |                                 |
| T00905035 | 高圧配電線路材料  | 10 径間 400m<br>6 ヶ月以上 1 年未満              | 〃    |                                 |
| T00905037 | 高圧配電線路材料  | 10 径間 400m<br>1 年以上 2 年未満               | 〃    |                                 |
| T00905039 | 高圧配電線路材料  | 10 径間 400m<br>2 年以上 3 年未満               | 〃    |                                 |
| T00905041 | 高圧電動機設備材料 | 3 ヶ月未満                                  | 1 箇所 |                                 |
| T00905043 | 高圧電動機設備材料 | 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満                           | 〃    |                                 |
| T00905045 | 高圧電動機設備材料 | 6 ヶ月以上 1 年未満                            | 〃    |                                 |
| T00905047 | 高圧電動機設備材料 | 1 年以上 2 年未満                             | 〃    |                                 |
| T00905049 | 高圧電動機設備材料 | 2 年以上 3 年未満                             | 〃    |                                 |
| T00905051 | 低圧受電設備材料  | 25kw 未満 3 ヶ月未満                          | 1 式  |                                 |
| T00905053 | 低圧受電設備材料  | 25kw 未満 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満                   | 〃    |                                 |
| T00905055 | 低圧受電設備材料  | 25kw 未満 6 ヶ月以上 1 年未満                    | 〃    |                                 |
| T00905057 | 低圧受電設備材料  | 25kw 未満 1 年以上 2 年未満                     | 〃    |                                 |
| T00905059 | 低圧受電設備材料  | 25kw 未満<br>2 年以上 3 年未満                  | 〃    |                                 |


内線工事省略単価表

| 単価コード     | 単 価 名 称    | 規 格 ・ 摘 要                        | 単位   | 備 考 |
|-----------|------------|----------------------------------|------|-----|
| T00905061 | 低圧受電設備材料   | 25kw 以上 50kw 未満<br>3 ヶ月未満        | 1 式  |     |
| T00905063 | 低圧受電設備材料   | 25kw 以上 50kw 未満<br>3 ヶ月以上 6 ヶ月未満 | 〃    |     |
| T00905065 | 低圧受電設備材料   | 25kw 以上 50kw 未満<br>6 ヶ月以上 1 年未満  | 〃    |     |
| T00905067 | 低圧受電設備材料   | 25kw 以上 50kw 未満<br>1 年以上 2 年未満   | 〃    |     |
| T00905069 | 低圧受電設備材料   | 25kw 以上 50kw 未満<br>2 年以上 3 年未満   | 〃    |     |
| T00905071 | 低圧配電線路材料   | 10 径間 300m<br>3 ヶ月未満             | m    |     |
| T00905073 | 低圧配電線路材料   | 10 径間 300m<br>3 ヶ月以上 6 ヶ月未満      | 〃    |     |
| T00905075 | 低圧配電線路材料   | 10 径間 300m<br>6 ヶ月以上 1 年未満       | 〃    |     |
| T00905077 | 低圧配電線路材料   | 10 径間 300m<br>1 年以上 2 年未満        | 〃    |     |
| T00905079 | 低圧配電線路材料   | 10 径間 300m<br>2 年以上 3 年未満        | 〃    |     |
| T00905081 | 低圧電動機設備材料  | 3 ヶ月未満                           | 1 箇所 |     |
| T00905083 | 低圧電動機設備材料  | 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満                    | 〃    |     |
| T00905085 | 低圧電動機設備材料  | 6 ヶ月以上 1 年未満                     | 〃    |     |
| T00905087 | 低圧電動機設備材料  | 1 年以上 2 年未満                      | 〃    |     |
| T00905089 | 低圧電動機設備材料  | 2 年以上 3 年未満                      | 〃    |     |
| T00905091 | 高圧受電設備取付工  | 50kw 以上 100kw 未満                 | 1 式  |     |
| T00905093 | 高圧受電設備取付工  | 100kw 以上 200kw 未満                | 〃    |     |
| T00905095 | 高圧受電設備取付工  | 200kw 以上 300kw 未満                | 〃    |     |
| T00905097 | 高圧配電線路取付工  | 10 径間 400m                       | m    |     |
| T00905099 | 高圧電動機設備取付工 |                                  | 1 箇所 |     |
| T00905101 | 高圧受電設備撤去工  | 50kw 以上 100kw 未満                 | 1 式  |     |
| T00905103 | 高圧受電設備撤去工  | 100kw 以上 200kw 未満                | 〃    |     |
| T00905105 | 高圧受電設備撤去工  | 200kw 以上 300kw 未満                | 〃    |     |
| T00905107 | 高圧配電線路撤去工  | 10 径間 400m                       | m    |     |
| T00905109 | 高圧電動機設備撤去工 |                                  | 1 カ所 |     |
| T00905111 | 低圧受電設備取付工  | 25kw 未満                          | 1 式  |     |
| T00905113 | 低圧受電設備取付工  | 25kw 以上 50kw 未満                  | 〃    |     |
| T00905115 | 低圧配電線路取付工  | 10 径間 300m                       | m    |     |
| T00905117 | 低圧電動機設備取付工 |                                  | 1 カ所 |     |
| T00905119 | 低圧受電設備撤去工  | 25kw 未満                          | 1 式  |     |
| T00905121 | 低圧受電設備撤去工  | 25kw 以上 50kw 未満                  | 〃    |     |
| T00905123 | 低圧配電線路撤去工  | 10 径間 300m                       | m    |     |
| T00905125 | 低圧電動機設備撤去工 |                                  | 1 カ所 |     |

備考：配電線路工は m 当りの単価に換算されている。

## 2) 積算例 1


ケーソン工事の場合





## (13) 階段擦付の考え方（県－Ⅰ）

## 【標準図】



## (ア) 縦断段差

一般交通の用に供さなければならない場合の道路縦断方向の段差は、舗設中の合材により 1:20 (5%) 以上の勾配で擦付ける。

## (イ) 横断段差

横断方向の段差は、生じないように施工するものとし、やむを得ず横断方向に段差を付した状態で、一般交通の用に供さなければならない場合には、舗装中の合材により、1:5 (20%) 程度で擦付ける。

## (ウ) 支道擦付・路肩擦付

支道擦付けは、本線舗装と平行して行うものとし、本線舗装と支道の段差をつけないよう施工する。やむを得ず段差が生じる場合の擦付勾配は 1:10 (10%) 程度とし適切な保安施設を設置する。

## (エ) その他

擦付材は、本舗装前に撤去することを原則とする。



## 第5章 仮設工


### ⑦足場支保工

#### ◎参考（計算例）（土木工事数量算出要領－Ⅰ）





##### (1) 足場工の計算例（土木工事数量算出要領）

|       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盛土部擁壁 | <p>① ②</p> <p>③ ④</p> <p>④ 平面図</p> <p>単管傾斜足場 単管足場 or 枠組足場</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配 1 分未満）場合<br/>Ⅰ．標準（足場設置面が平坦）・・・枠組足場<br/>Ⅱ．Ⅰ が不適当な場合・・・単管足場</li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配 1 分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（<math>h</math>）2.0m 未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>盛土部の石積、ブロック積は足場を計上しない。</li> <li>足場工面積（掛 <math>m^2</math>）<br/><math>L = \text{延長（m）}</math><br/>①<br/>単管傾斜 = <math>h_1 \times L</math><br/>枠組 = <math>h_2 \times L</math><br/>②<br/>単管傾斜 = <math>h_1 \times L</math><br/>枠組 or 単管 = <math>h_2 \times L</math><br/>③<br/>枠組 = <math>h_1 \times L + h_2 \times L</math><br/>④<br/>（<math>h_3 &lt; 2.0m</math> の場合）<br/>枠組 = <math>h_1 \times L + h_2 \times \sum \ell</math><br/>（<math>h_3 &gt; 2.0m</math> の場合）<br/>枠組 = <math>h_1 \times L + h_2 \times \sum \ell + N \times (h_3 \times b)</math><br/><math>N = \text{控え壁（扶壁）数}</math></li> </ol> |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 切土部擁壁 |  <p>① ②</p> <p>単管傾斜足場</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配1分未満）場合<br/>Ⅰ．標準（足場設置面が平坦）・・・桢組足場<br/>Ⅱ．Ⅰが不適当な場合・・・単管足場</li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配1分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>足場工面積（掛<math>m^2</math>）<br/>① ②<br/>単管傾斜 = <math>h \times L</math></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 橋台    |  <p>①</p> <p>① 平面図</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>足場工設置側が垂直に近い（勾配1分未満）場合<br/>Ⅰ．標準（足場設置面が平坦）・・・桢組足場<br/>Ⅱ．Ⅰが不適当な場合・・・単管足場</li> <li>足場工設置側が傾斜している（勾配1分以上）場合・・・単管傾斜足場</li> <li>高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。</li> <li>フーチング部についても高さ（h）が2.0m以上の場合は足場を計上する。</li> <li>足場工面積（掛<math>m^2</math>）<br/>① 桢組 = <math>\{2(b + L) + 8.8\} \times h</math><br/>② (<math>h_3 &lt; 2.0m</math>の場合)<br/>桢組 = <math>\{L + 2 \times b_1 + 4.4 + 2 \times (\varnothing - 1.0)\} \times h_1 + h_1 \times b_2</math><br/>(<math>h_3 &gt; 2.0m</math>の場合)<br/>桢組 = <math>\{L + 2 \times b_1 + 4.4 + 2 \times (\varnothing - 1.0)\} \times h_1 + h_1 \times b_2 + h_2 \times b_3 \times 2</math><br/>③ 単管傾斜 = <math>h_1 \times L</math><br/>桢組 = <math>(L + 2 \times b_1 + 4.4) \times h_2 + h_3 \times b_2</math></li> </ol> |

橋  
台


- 足場工設置側が垂直に近い（勾配1分未満）場合  
I. 標準（足場設置面が平坦）・・・枠組足場  
II. I が不適当な場合・・・単管足場
- 足場工設置側が傾斜している（勾配1分以上）場合・・・単管傾斜足場
- 高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。
- フーチング部についても高さ（h）が2.0m以上の場合は足場を計上する。
- 足場工面積（掛 $m^2$ ）  
① 枠組＝ $\{2(b+L)+8.8\} \times h$   
②（ $h_3 < 2.0m$ の場合）  
枠組＝ $\{L+2 \times b_1+4.4+2 \times (\ell-1.0)\} \times h_1+h_1 \times b_2$   
（ $h_3 > 2.0m$ の場合）  
枠組＝ $\{L+2 \times b_1+4.4+2 \times (\ell-1.0)\} \times h_1+h_1 \times b_2+h_2 \times b_3 \times 2$   
③ 単管傾斜＝ $h_1 \times L$   
枠組＝ $(L+2 \times b_1+4.4) \times h_2+h_3 \times b_2$

函  
渠  
・  
樋  
管


1. 枠組足場を標準とする。
2. 高さ（h）が2.0m未満は原則として足場は計上しない。
3. 足場工面積（掛 $m^2$ ）
  - ①  

$$\text{枠組} = h_1 \times L + (L + 2 \times b + 4.4) \times h_2$$
  - ②  


$$\text{枠組} = 2 \times (L + 2 \times b_1 - b_2 - 4.4) \times h$$

橋  
脚


① 平面図



②（埋戻しを考慮しない場合）




②（埋戻しを考慮しない場合）平面図



1. 枠組足場を標準とする。
2. 高さ（h）2.0m未満の場合は原則として足場は計上しない。
3. フーチング部についても高さ（h）が2.0m以上の場合は足場を計上する。
4. 足場工面積（掛 $m^2$ ）
  - ① 枠組 =  $\{2(b + L) + 8.8\} \times h$
  - ②（埋戻しを考慮しない場合）  
枠組 =  $\{2 \times (b + L) + 8.8\} \times h$
  - ②（埋戻しを考慮する場合）  
枠組 =  $\{2 \times (b + L_1) + 8.8\} \times h_1 + \{2 \times (b + L_2) + 8.8\} \times h_2$
  - ③（埋戻しを考慮しない場合）  
枠組 =  $\{2 \times (b + L) + 8.8\} \times h$
  - ③（埋戻しを考慮する場合）  
枠組 =  $\{2 \times (b + L_1) + 8.8\} \times 2 \times h_1 + \{2 \times (b + L_2) + 8.8\} \times h_2$
  - ④ 枠組 =  $\{4 \times (b_1 + b_2) + 17.6\} \times h$


(2) 支保工の計算例（土木工事数量算出要領）

函  
渠  
・  
橋  
脚  
等



支保工の体積（空  $\text{m}^3$ ）  
左図に示す内空体積

## (3) 支保工概念図（参考例）（土木工事数量算出要領）



支保工対象数量は、完成内空断面とする。

- ・支保耐力決定のためのコンクリート厚（ $t$ ）は、次式により算出する。

$$t = (t1 + t2) \div 2$$

- ・支保工の空体積（空  $m^3$ ）は、次式により算出する。

$$V = (h1 + h2) \div 2 \times L \times W$$



# 第1章 舗装工

## ①-1 路盤工

### ◎鋼製スラグ路盤（県－D、E）

鉄鋼スラグとは、一般に溶鉱炉で銑鉄を製造する際に、銑鉄のほぼ1/3重量のスラグを生ずるが、この熔融状態にあるスラグを炉外に流し出す時に水又は空気によって冷却し、粒状又は塊状に破碎したものをいう。

本県においては、東海市在の新日本製鉄(株)名古屋製鉄所から産出されるものが主として利用されており、アスファルト舗装要綱による舗装構造の下層路盤材として採用している。なお、使用にあたっては下記〔適用上の注意事項〕にもとづくこと。

〔適用上の注意事項〕

- (1) 下層路盤材として使用するスラグは等置換算係数 0.25 とする。
- (2) 鉄鋼スラグはその生成上、微量の硫黄分（S）を含み、生産過程あるいは工事施工現場において、亜硫酸ガス（SO<sub>2</sub>）及び硫化水素（H<sub>2</sub>S）を発生することがある。これらのガスは極めて不快な臭気を発するが、「日本産業衛生学会」勧告の有害ガス許容濃度として、亜硫酸ガスおよび硫化水素について 5ppm 及び 10ppm の値をあげており、鉄鋼スラグについては、いずれもこの濃度を下回っている。
- (3) 鉄鋼スラグ中には石灰分が含まれており、路盤の浸透水によって濃度の高いアルカリ性が排出されている。農作物に対する水素イオン濃度（PH 値）の許容安全範囲は一般に 5～9 程度とされているがスラグ生成時には 9～11 程度が認められる。  
しかし、スラグ生成後 2～3 ヶ月程度曝気させたものを使用することにしており、実際に流出する水も稀釈されているので特に支障は認められない。

- (4) 施工場所によっては、安全を考慮して、次の事項に留意するものとする。

ア 鉄鋼スラグは使用しない。

(ア) 道路に接近して飲料用井戸がある場合

(イ) 道路に沿って養魚池がある場合

(ウ) 道路に沿って上水道管（簡易ビニール管等）が埋設してある場合

イ 路側排水、路床排水（盲暗渠等）遮水壁等を検討し、あるいは鉄鋼スラグの使用をとり止める等現場に応じた適宜の措置をとる。


(ア) 盛土道路の両側が水田等で雨水が路盤を浸透して流入するような場合

(イ) 片切り道路で山側の雨水、地下水が路盤を浸透して、谷側の水田等に流入するような場合

## 第1章 舗装工

### ②-1 アスファルト舗装工

#### ◎アスカープの形状（県－D、E）



$$A = 0.023 \text{ m}^2$$

# 第1章 舗装工

## ◎夜間施工（県－D）


### 1. 実施基準

次の各項の1つに該当する場合は、騒音、振動等による沿道環境に与える影響を考慮のうえ、支障がない場合に限り、原則として夜間施工するものとする。

|     |                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 車道の一部を閉塞し、一車線を残して交互交通処理（時間的に区切って上下交互に通行させる交通処理方法）を行う道路工事において、残る車線の合計交通量がおおむね600台/hをこえる場合。        |
| (2) | 車道の一部を閉塞し、二車線以上残して行う道路工事、及び迂回路を利用することにより残る一車線を一方通行として行う道路工事において残る車線の一車線当り交通量がおおむね1,000台/hをこえる場合。 |

- 備考 1. この基準の適用にあたっては、道路の重要性、迂回路の状況等を勘案するとともに、附近の住民、および道路交通に与える影響を十分考慮して実施に遺憾なきを期せられたい。
2. (1)の交互交通においては、自動車の待時間をおおむね3分以下とするよう交通量に応じ閉塞区間延長を定めなければならない。

図 1. 1



### 2. 積算上の留意事項

#### (1) 労務単価の割増について

労務単価の割増は労務単価に換算して行うものとし歩掛の割増しはおこなわない。

設計への計上は夜間労務単価表のとおりである。

#### (2) 施工機械について

ア 機械の1時間当作業量で換算する。

イ 工事現場と仮機械置場での回送費は計上しない。

## 第2章 付属施設


### ◎道路照明設備設置工（建[電気編]－D）

#### 1. 適用範囲

本資料は、道路照明設備設置工に適用する。

#### 2. 施工概要

施工フロー



（注）本歩掛が対象としているのは、実線部分のみである。

#### 3. 標準歩掛

##### 3-1 道路照明灯建柱

表 3.1 照明灯設置歩掛表

SWE210800

| 作業種別        | 細別規格                                | 単位   | 電工  | 普 通<br>作業員 | トラッククレーン<br>賃料（日） | 摘要 |
|-------------|-------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|----|
| 道路照明灯<br>建柱 | 高さ：GL8～12m<br>重量：350kg 以下           | 10 基 | 5.0 | 4.0        | 1.7               |    |
|             | 高さ：GL8～12m<br>重量：350kg 超 1,000kg 以下 | 10 基 | 6.0 | 4.8        | 1.9               |    |

（注）1. 舗装切断、とりこわし、復旧、床堀、埋戻しは、各項目を参照のこと。

2. 撤去（再使用・不使用）は、本歩掛の0.5倍とする。（SWE210900）

3. 個別製作照明柱、鋼管引込ポールも本歩掛に準ずる。

4. トラッククレーンは、油圧式4.8～4.9t吊りとする。

##### 3-2 照明器具取付

表 3.2 照明器具取付歩掛表

SWE211500

| 作業種別   | 細別規格 | 単位   | 電工  | 普 通<br>作業員 | 高所作業車運転<br>（時間） | 摘 要 |
|--------|------|------|-----|------------|-----------------|-----|
| 照明器具取付 |      | 10 台 | 4.1 | 2.1        | 9.0             |     |

（注）1. 同一柱に2台以上器具を取付ける場合は、本歩掛の台数分とする。

2. 本歩掛は、ランプ、安定器及びポール内配線を含む。

3. 高所作業車は、12mとする。

## 3-3 分電盤取付（ポール取付）

表 3.3 分電盤取付歩掛表

| 作業種別  | 細別規格     | 単位   | 電工  | 普通作業員 | 摘 要 |
|-------|----------|------|-----|-------|-----|
| 分電盤取付 | ポール取付型各種 | 10 面 | 5.2 | 3.5   |     |

(注) 1. 引込柱等に取り付ける分電盤に適用する。

2. 盤内ケーブル接続を含む。

## 3-4 自動点滅器取付（ポール取付）

表 3.4 自動点滅器取付歩掛表

SWE211100

| 作業種別    | 細別規格     | 単位   | 電工  | 摘 要 |
|---------|----------|------|-----|-----|
| 自動点滅器取付 | ポール取付型各種 | 10 個 | 1.2 |     |

(注) ポール内配線を含む。

## 3-5 自動点滅器取付（連続照明用）

表 3.5 自動点滅器取付歩掛表

| 作業種別  | 細別規格 | 単位 | 電工  | 摘 要 |
|-------|------|----|-----|-----|
| 受光部取付 |      | 個  | 0.3 |     |
| 制御部取付 |      | 個  | 1.0 |     |

## 4. 積算上の留意事項

- (1) 引込線の工事については、その延長が架空線の場合は 1km まで、地下埋設の場合は 150m までであれば電力会社が負担するがこれを越える場合は、越えた額のみ県にて負担する。この場合の負担額が 200 千円を越える時は、本課と協議すること。
- (2) 連続照明の設置工事で外線工を必要とする場合は外線工として計上する。
- (3) 美装照明の積算にあたっては、本課と協議すること。
- (4) 道路照明は LED を標準とし、LED 道路照明器具については、「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」（平成 27 年 3 月 国土交通省）に記載された設計条件タイプから選択し、積算すること。
- (5) ランプ用の道路照明器具については、高圧ナトリウムランプ（長寿命タイプ）もしくは、セラミックメタルハライドランプから選択し、積算すること。
- (6) 道路照明用ポールは、直線ポールを標準とする。直線ポールには、支柱形状が一律形と可変形があり、電源入線方式が接続型（連続照明の場合）と単独型（単独引込・自動点滅器取付の場合）がある。また、基部形状はベースプレート式を標準とし、基部構造には露出型と埋設型がある。安全性や景観上必要な場合は埋設型を用いる。（「道路構造の手引き」参照）

## 5. 道路照明灯設置工

表 5.1 道路照明灯 1 基当り歩掛単価表

SWE21100

| 名 称                                                         | 単位 | 1 灯用                 |     | 2 灯用                 |     | 摘 要           |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----|----------------------|-----|---------------|
|                                                             |    | 規 格                  | 数 量 | 規 格                  | 数 量 |               |
| 電 工                                                         | 人  |                      |     |                      |     | 表 3.1、3.2、3.4 |
| 普 通 作 業 員                                                   | 〃  |                      |     |                      |     | 同 上           |
| 灯 具<br>(ランプ含む)<br>又は、<br>LED道路照明器具<br>(LEDモジュール<br>制御装置を含む) | 個  | 各種                   | 1   | 各種                   | 2   |               |
| 安 定 器                                                       | 〃  |                      | 1   |                      | 2   | 必要に応じて計上      |
| 自 動 点 滅 器                                                   | 〃  | 光電式(100V)6A          | 1   | 光電式(100V)10A         | 1   | 〃             |
| カットアウトスイッチ<br>又は、<br>ジョイントユニット                              | 〃  |                      | 1   |                      | 1   |               |
| 直 線 ポ ー ル                                                   | 本  | 各種(1灯用)              | 1   | 各種(2灯用)              | 1   |               |
| ナンバープレート                                                    | 枚  | アルミ(打込式)<br>60×120mm | 1   | アルミ(打込式)<br>60×120mm | 1   |               |
| ア ン カ ー ボ ル ト                                               | 組  |                      | 1   |                      | 1   |               |
| 雑 資 材                                                       | 式  |                      | 1   |                      | 1   |               |
| 高 所 作 業 車 運 転                                               | 時間 | 12～13m               | 0.9 | 12～13m               | 1.8 | 表 3.2         |
| トラッククレーン賃料                                                  | 日  | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊    |     | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊    |     | 表 3.1         |
| 諸 雑 費                                                       | 式  |                      | 1   |                      | 1   |               |
| 計                                                           |    |                      |     |                      |     |               |

- (注) 1. 電線はFケーブル、外装ケーブル等を用いる。また、原則エコケーブルを用いる。  
 2. 連続照明等で電磁開閉器を要する場合は別途計上すること。  
 3. 従量別の場合は、メーターを必要とするので、メーターボックスを計上すること。  
 但しメーターは電力会社より支給される。  
 4. 雑資材は、ポール内配線、テープ等の費用である。(引込～接続点、ランプ～接続点、自動点滅器～接続点)


## ◎照明灯基礎設置工（建[電気編]－D）

## 1. 適用範囲

本資料は、道路照明設備のうち、照明灯基礎設置工に適用する。

## 2. 施工概要

施工フロー



\*1：ベース式の場合

\*2：埋込み式の場合

\*3：作業土工（電気）による。ただし、二次製品を使用する場合は、別途積上げとする。

（注）本歩掛が対象としているのは、実線部分のみである。

## 3. 標準歩掛

## 3-1 基礎掘削及びスパイラルダクト立込

表 3.1 基礎掘削及びスパイラルダクト立込単価表

SWE211600

| 作業種別  | 細別規格       | 単位  | アースオーガ運転（時間） | 普通作業員 | 摘要 |
|-------|------------|-----|--------------|-------|----|
| 照明灯基礎 | 500φ2m以下   | 10基 | 7.0          | 0.9   |    |
|       | 500φ2.5m以下 | 10基 | 9.0          | 1.1   |    |

## 3-2 コンクリート打設

本作業種別の歩掛は、「国版：第Ⅱ編共通工 第4章コンクリート工 ①コンクリート工」による。


## 3-3 クラッシャーラン

本作業種別の歩掛は、「国版：第Ⅱ編共通工 第2章共通工 ②基礎・裏込砕石工」による。

## 3-4 接地設置工

各種接地を行う接地設置工に適用する。

施工フロー（基礎などと同時施工）



（注）本歩掛が対象としているのは、実線部分のみである。

表 3.2 接地設置歩掛表

SWE123800

| 作業種別  | 細別規格 | 単位 | 電工   | 普通作業員 | 摘要 |
|-------|------|----|------|-------|----|
| A 種接地 |      | 極  | 1.00 | 2.00  |    |
| B 種接地 |      | 極  | 1.00 | 2.00  |    |
| C 種接地 |      | 極  | 1.00 | 2.00  |    |
| D 種接地 |      | 極  | 0.25 | 0.35  |    |

- (注) 1. 本歩掛は、単独で施工する土質条件の良好な場所における 1 極当たりとする。  
 2. 本歩掛は、床掘り、埋戻し及び接地抵抗の測定を含む。  
 3. D 種接地は、1.5m 程度までの接地棒を使用した場合とし、その他は 1m<sup>2</sup> 以下の銅板を使用した接地極に適用する。  
 4. A、B、C 種接地を行う場合において、他の基礎等の床掘箇所から水平距離でおおむね 3m 以内の箇所に銅板を使用した接地の場合は、電工のみ計上するものとし、それを超える場合は、A、B、C 種接地歩掛によるものとする。  
 5. D 種接地及び補助接地棒を使用する場合において、他の基礎等の床掘箇所から水平距離でおおむね 3m 以内の箇所に接地棒を打込む場合は、電工のみ計上するものとし、それを超える場合は D 種接地歩掛によるものとする。

## 4. 照明灯基礎設置工

表 4.1 基礎工（基礎掘削及びスパイラルダクト立込）1 基当り単価表

SWE21110

| 名 称             | 規 格         | 単位             | 数 量 | 摘 要       |
|-----------------|-------------|----------------|-----|-----------|
| ア ー ス オ ー ガ 運 転 |             | 時間             |     | 表 3.1     |
| 普 通 作 業 員       |             | 人              |     | 〃         |
| 電 工             |             | 〃              |     | 表 3.2     |
| ス パ イ ラ ル 銅 管   | φ 500、t=1.0 | m              |     | 必要数量計上    |
| 根 か せ ブ ロ ッ ク   | φ 490、t=300 | 個              | 1   | (埋込み式の場合) |
| コ ン ク リ ー ト     |             | m <sup>3</sup> |     | 必要数量計上    |
| 基 礎 砕 石         |             | m <sup>2</sup> |     | 必要数量計上    |
| 雑 資 材           |             | 式              | 1   |           |
| 諸 雑 費           |             | 式              | 1   |           |
| 計               |             |                |     |           |

- (注) 残土運搬及び残土処理費を別途計上すること。  
 雑資材は、電線トラフアース棒一式等の費用である。




## ◎照明灯プレキャスト基礎設置工（建[電気編]－D）

## 1. 適用範囲

本資料は、道路照明設備のうち、照明灯プレキャスト基礎設置工に適用する。

## 2. 施工概要

施工フロー



（注）本歩掛が対象としているのは、実線部分のみである。

## 3. 標準歩掛

## 3-1 床掘り

表 3.1 床掘り単価表

SWE211700

| 作業種別  | 細別規格       | 単位  | アースオーガ運転（時間） | 普通作業員 | 摘要 |
|-------|------------|-----|--------------|-------|----|
| 照明灯基礎 | 500φ2m以下   | 10基 | 7.0          | 0.9   |    |
|       | 500φ2.5m以下 | 10基 | 9.0          | 1.1   |    |

## 3-2 基礎碎石・据付け

本作業種別の歩掛は、「国版：第Ⅱ編共通工 第2章共通工 ⑩排水構造物工 3-6 プレキャスト集水桝」による。

## 3-3 接地設置工

本作業種別の歩掛は、「照明灯基礎設置工 3-4 接地設置工」による。

## 4. 照明灯プレキャスト基礎設置工

表 4.1 基礎工（床掘り）1基当り単価表

SWE21120

| 名 称      | 規 格 | 単位             | 数 量 | 摘 要    |
|----------|-----|----------------|-----|--------|
| アースオーガ運転 |     | 時間             |     | 表 3.1  |
| 普通作業員    |     | 人              |     | 〃      |
| 電 工      |     | 〃              |     | 表 3.2  |
| プレキャスト基礎 |     | 基              |     |        |
| 基礎碎石     |     | m <sup>2</sup> |     | 必要数量計上 |
| 雑資材      |     | 式              | 1   |        |
| 諸雑費      |     | 式              | 1   |        |
| 計        |     |                |     |        |

（注）残土運搬及び残土処理費を別途計上すること。

雑資材は、電線トラフアース棒一式等の費用である。

## 第3章 道路維持修繕工

### ③舗装版切断工

#### ◎濁水処理（県－Ⅰ）

舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理の計上については、以下を標準とする。

(1) 舗装版切断に伴う濁水発生量

(イ) アスファルト舗装版切断に伴う濁水発生量は次表を標準とする。

| 名 称   | 単 位       | アスファルト舗装版厚 |      |      |      |      |      |       |       |
|-------|-----------|------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|       |           | 5cm        | 10cm | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | 35cm  | 40cm  |
| 濁水発生量 | リットル/100m | 200        | 320  | 440  | 600  | 770  | 960  | 1,150 | 1,310 |

(注) 舗装版切断厚が 40cm を超える場合は別途考慮する。

(ロ) コンクリート舗装版切断に伴う濁水発生量は次表を標準とする。

| 名 称   | 単 位       | コンクリート舗装版切断厚 |      |      |       |       |       |       |       |
|-------|-----------|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |           | 5cm          | 10cm | 15cm | 20cm  | 25cm  | 30cm  | 35cm  | 40cm  |
| 濁水発生量 | リットル/100m | 260          | 480  | 740  | 1,040 | 1,300 | 1,630 | 1,970 | 2,390 |

(注) 舗装版切断厚が 40cm を超える場合は別途考慮する。

処理費の算出は以下の式による。

$$X = \Sigma V / 1,000 \times S$$

X：処理費総価

$\Sigma V$ ：濁水発生量の合計（リットル）

V：濁水発生量（リットル/舗装版切断 100m 当り）

S：設計単価表濁水処理費

<処理費の算出例>

1 工事当りの濁水発生量の合計( $\Sigma V$ )が 2,000 リットルで、処理費 25,000 円/㎥ の中間処理プラントで処理を行う場合の処理費総価(X)の算出：

$$\begin{aligned} X &= 2,000 / 1,000 \text{ (m}^3\text{)} \times 25,000 \text{ (円/m}^3\text{)} \\ &= 2 \text{ (m}^3\text{)} \times 25,000 \text{ (円/m}^3\text{)} = 50,000 \text{ 円} \end{aligned}$$

(2) 舗装版切断に伴う濁水運搬費

アスファルト舗装版及びコンクリート舗装版切断に適用する。

| 区 分              | 単 位 | 単価 (円) T | 備 考 |
|------------------|-----|----------|-----|
| 10km 以内          | 台・回 | 15,000   |     |
| 10km を超え 20km 以内 | 〃   | 15,000   |     |
| 20km を超え 30km 以内 | 〃   | 20,000   |     |
| 30km を超え 40km 以内 | 〃   | 30,000   |     |
| 41km を超え 50km 以内 | 〃   | 40,000   |     |
| 50km を超え 60km 以内 | 〃   | 50,000   |     |

(注) 1. 上表は、4t トラックにより運搬する場合であり、これにより難い場合には別途考慮する。

2. トラックの最大積載量は 1,000L 程度とする。

3. 上表の単価に処理費は含まないので、必要な場合は別途計上すること。

運搬費の算出は以下の式による。

$$Y = \Sigma V / 1,000 \times T$$

Y：運搬費総価

$\Sigma V$ ：濁水発生量の合計（リットル）

V：濁水発生量（リットル/舗装版切断 100m 当り）

T：運搬距離別の運搬費単価

※ $\Sigma V / 1,000$ （運搬台数）は、小数点以下を切り上げ整数とする。

<運搬費の算出例>

1 工事当りの濁水発生量の合計( $\Sigma V$ )が 2,000 リットルで、発生現場から 18km の中間処理プラントへの運搬を行う場合の運搬費総価(Y)の算出：

$$\begin{aligned} Y &= 2,000 / 1,000 \text{ (台/回)} \times 15,000 \text{ (円/台・回)} \\ &= 2 \text{ (台/回)} \times 15,000 \text{ (円/台・回)} = 30,000 \text{ 円} \end{aligned}$$

## 第3章 道路維持修繕工

### ④道路打換え工

#### ◎舗装面の亀裂充填工（県－D）

##### (1) 概 要

舗装の充填できる亀裂及び目地等の箇所について、石、ゴミ、泥等を吹き飛ばす等の方法により清掃するとともに、ひび割れの周囲で動く破損部分は取り除いたうえで、プライマーを塗布し、目地材を加熱し充填するものとし、目地材充填後は石粉を散布する。

なお、充填材の種類については、現場状況に応じて種類を選定し、本歩掛に示す数量を計上することとする。

##### (2) 適用範囲

舗装面の亀裂幅(W)が概ね20mm以下のものとし、次に示す亀裂幅の区分毎に別に示す歩掛を適用することとする。

- ・[亀裂幅：W] ≤ 10mm
- ・10mm < [亀裂幅：W] ≤ 20mm

また、施工規模により、次の基準数量毎に歩掛が分かれているので留意すること。

- ・亀裂延長50(m/箇所)未満の場合：10m当りで見積りを作成すること。
- ・亀裂延長50(m/箇所)以上の場合：100m当りで見積りを作成すること。

##### (3) 使用材料

充 填 材：加熱充填式のアスファルト系目地材とし、充填材の種類については、現場状況に応じて種類を選定することとする。

石 粉：[充填後の路面の粘着防止、アスファルト舗装要綱での規格に準ずる]

プライマー：[亀裂面と充填材の接着、アスファルト舗装要綱での規格に準ずる]

##### (4) 使用機械

- ・シール溶解機

##### (5) 諸雑費

- ・労務費、機械費の5%を計上することとする。
- ・諸雑費は、プライマーの塗布、養生、清掃、片付け及び、消耗品を対象とする。

##### (6) 亀裂充填工歩掛

SWB430660

&lt;亀裂延長10m当り&gt;

&lt;亀裂延長100m当り&gt;

| 名 称       | 規 格    | 単位 | 亀裂延長50(m/箇所)未満の場合 |                       | 亀裂延長50(m/箇所)以上の場合 |                       |
|-----------|--------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|           |        |    | (W ≤ 10mm)<br>数量  | (10 < W ≤ 20mm)<br>数量 | (W ≤ 10mm)<br>数量  | (10 < W ≤ 20mm)<br>数量 |
| 土木一般世話役   |        | 人  | 0.13              | 0.25                  | 0.26              | 0.47                  |
| 普 通 作 業 員 |        | 人  | 0.69              | 1.17                  | 1.58              | 2.65                  |
| 充 填 材     |        | kg | 1.05              | 2.50                  | 8.83              | 20.83                 |
| 石 粉       |        | t  | 0.00120           | 0.00420               | 0.01392           | 0.01392               |
| プ ラ イ マ ー |        | ℓ  | 0.17              | 0.32                  | 1.54              | 3.21                  |
| 加 熱 燃 料   | プロパンガス | kg | 3.40              | 5.15                  | 6.43              | 11.50                 |
| 機 械 損 料   | シール溶解機 | 日  | 0.41              | 0.60                  | 0.66              | 0.98                  |
| 諸 雑 費     |        | %  | 5.00              | 5.00                  | 5.00              | 5.00                  |

(注) 1. 諸雑費は、(人件費) + (機械費) の5%を計上し、プライマー塗布、養生、清掃、片付け及び、消耗品を対象とする。

## 第3章 道路維持修繕工

### ④道路打換え工

#### ◎路面補修工（県－D）

##### 1. アスファルト舗装被覆工（カバー工）

###### (1) 概 要

- ・アスファルト舗装のポットホール、段差、局部的なひび割れ及び窪み、またコンクリート舗装の目地縁部あるいはひび割れの角欠け、段差、穴あき等の欠損部の補修に適用する。
- ・施工に際し、舗装の破損した部分で遊離したもの、動いているものは取り除き清掃した上で、整形面に均一にアスファルト乳剤を塗布し、加熱アスファルト合材を用い既設舗装面と平坦性を保つように施工する。
- ・なお、カバーの形状は方形にして、道路の中心線に直角とし、前後左右の取付は、1/10 以上に施工するものとする。

###### (2) 適用範囲

- ・施工面積は、1箇所当り 100㎡以下のものとし、次に示す被覆厚の区分毎に別に示す歩掛を適用することとする。
  - ・厚さ： 3cm
  - ・厚さ： 4cm
  - ・厚さ： 5cm
- ・また、施工規模により、次の基準数量毎に歩掛が分かれているので留意すること。
  - ・被覆面積 50(㎡/箇所)未満の場合： 10㎡当りで見積りを作成すること。
  - ・被覆面積 50(㎡/箇所)以上の場合： 100㎡当りで見積りを作成すること。

###### (3) 使用材料

- AS混合物：加熱アスファルト合材  
AS乳剤：タックコート

###### (4) 使用機械

- ・締め固め（振動ローラー） 2.5～2.8ton

###### (5) 諸雑費

- ・労務費の2%を計上することとする。
- ・諸雑費は、養生、清掃、片付け及び、現場で必要な消耗品を対象とする。

###### (6) アスファルト舗装被覆歩掛

アスファルト混合物単価(a)、舗設単価(b)を加算すること。

###### (a) アスファルト混合物

- ・アスファルト混合物の設計密度及び補正係数は、「国版：第Ⅳ編道路 第3章道路維持修繕工 ①-2 切削オーバーレイ工」表5.2、表5.3による。

###### (b) 舗 設

<10㎡当り>

| 名 称             | 規 格      | 単位 | 被覆面積 50(㎡/箇所)未満の場合 |                   |                   |
|-----------------|----------|----|--------------------|-------------------|-------------------|
|                 |          |    | (厚さ：t=3cm)<br>数 量  | (厚さ：t=4cm)<br>数 量 | (厚さ：t=5cm)<br>数 量 |
| 土 木 一 般 世 話 役   |          | 人  | 0.11               | 0.11              | 0.11              |
| 特 殊 作 業 員       |          | 人  | 0.31               | 0.31              | 0.31              |
| 普 通 作 業 員       |          | 人  | 0.64               | 0.66              | 0.70              |
| ア ス フ ァ ル ト 乳 剤 |          | ㎡  | 10.0               | 10.0              | 10.0              |
| 締め固め(振動)ローラー    | 2.5～2.8t | h  | 0.98               | 1.15              | 1.15              |
| 諸 雑 費           |          | %  | 2.00               | 2.00              | 2.00              |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、養生、清掃、片付け及び現場で必要な消耗品を対象とする。

<100m<sup>2</sup>当り>

| 名 称           | 規 格      | 単位             | 被覆面積 50 (m <sup>2</sup> /箇所) 以上の場合 |                   |                   |
|---------------|----------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |          |                | (厚さ：t=3cm)<br>数 量                  | (厚さ：t=4cm)<br>数 量 | (厚さ：t=5cm)<br>数 量 |
| 土 木 一 般 世 話 役 |          | 人              | 0.42                               | 0.44              | 0.44              |
| 特 殊 作 業 員     |          | 人              | 1.20                               | 1.20              | 1.20              |
| 普 通 作 業 員     |          | 人              | 1.99                               | 2.06              | 2.13              |
| アスファルト乳剤      |          | m <sup>2</sup> | 100.0                              | 100.0             | 100.0             |
| 締め固め(振動)ローラー  | 2.5～2.8t | h              | 3.48                               | 3.65              | 3.65              |
| 諸 雑 費         |          | %              | 2.00                               | 2.00              | 2.00              |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、養生、清掃、片付け及び現場に必要な消耗品を対象とする。

## 2. 薄層段差擦り付け工

## (1) 概 要

- ・舗装の施工目地や、構造物との間の微小で小規模な段差に対し、アスファルト系薄層補修材を設置してゼロ擦り付けを行なうことにより、段差解消を行なう。

## (2) 適用範囲

- ・現道上での補修作業を対象とする。
- ・擦り付け段差は2cm以下とし、平均厚さを1.0cmとする。
- ・設置に必要な軽微な清掃等の前処理、片付け等を含む。
- ・施工規模により、次の基準数量毎に歩掛が分かれているので留意すること。
  - ・擦り付け面積30(m<sup>2</sup>/箇所)未満の場合：10m<sup>2</sup>当りで見積りを作成すること。
  - ・擦り付け面積30(m<sup>2</sup>/箇所)以上の場合：30m<sup>2</sup>当りで見積りを作成すること。

## (3) 使用材料

- ・アスファルト系薄層補修材：現場状況に応じて種類を選定することとする。
- ・付着防止材：使用するアスファルト系薄層補修材に対し、適した種類を選定することとする。

## (4) 諸雑費

- ・労務費の5%を計上することとする。
- ・諸雑費は、養生、清掃、片付け及び、現場に必要な消耗品を対象とする。

## (5) 薄層舗装段差擦り付け工歩掛

<30m<sup>2</sup>当り><10m<sup>2</sup>当り>

| 名 称     | 規 格     | 単位   | 薄層段差擦り付け工<br>SWB430690 | 薄層段差擦り付け工<br>SWB430680 |
|---------|---------|------|------------------------|------------------------|
|         |         |      | 平均厚さ1.0cm<br>数 量       | 平均厚さ1.0cm<br>数 量       |
| 土木一般世話役 |         | 人    | 0.94                   | 0.43                   |
| 特殊作業員   |         | 人    | 1.98                   | 0.99                   |
| 普通作業員   |         | 人    | 2.18                   | 1.13                   |
| 薄層補修材   | アスファルト系 | t    | 0.72                   | 0.24                   |
| 付着防止材   |         | リットル | 20.60                  | 6.90                   |
| 諸 雑 費   |         | %    | 5.00                   | 5.00                   |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の5%を計上し、養生、清掃、片付け及び、現場に必要な消耗品を対象とする。

## 第3章 道路維持修繕工

### ◎道路植栽管理工（県－D）

#### 1. 高木植栽剪定工（建築限界確保）

##### (1) 概 要

歩車道境界及び中央分離帯に植栽された高木について、道路の建築限界を侵害している枝葉と共に、成長を見込み剪定後 1 シーズンを経過する間建築限界を侵害しない分だけの枝葉を余分に剪定を行なう。その後、集積・積込み・運搬迄を行い、剪定枝の処分は含まない。なお、この工種に於いては樹形を整える為の剪定は含まないものとする。

##### (2) 適用範囲

- ・道路の建築限界の高さは、車道の側 4.5m、歩道側 2.5m とする。
- ・高木としては、樹高 3m 以上の樹木を対象とする。ただし、幹周による区別は行なわない。
- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・剪定枝の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。  
(運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。)

##### (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

##### (4) リフト車使用の区分

- ・高木の剪定の際は、原則としてリフト車を使用しないこととするが、対象樹木の形態、沿道状況等に応じ、必要な場合は、リフト車使用の場合の歩掛を適用することとする。

※高木のリフト車使用の場合は、幹周毎の区分は行なわない。

※本歩掛における高木のリフト車使用の歩掛は、リフト車が必要となる一定規模以上の樹木を想定しているため、リフト車無しの場合に比べ割高となっているので、適用する場合は十分注意すること。

##### (5) 高木植栽剪定工（建築限界確保）歩掛

| 名 称       | 規 格    | 単位 | 建築限界確保   |          |
|-----------|--------|----|----------|----------|
|           |        |    | 高 木      |          |
|           |        |    | (リフト車不要) | (リフト車必要) |
|           |        |    | 100 本当り  | 100 本当り  |
| 数 量       |        |    | 数 量      | 数 量      |
| 土木一般世話役   |        | 人  | 0.33     | 0.59     |
| 造 園 工     |        | 人  | 1.74     | 2.21     |
| 普 通 作 業 員 |        | 人  | 1.58     | 2.87     |
| トラック運転    | 2t 積   | 時間 | 5.46     | 21.63    |
| リフト車運転    |        | 時間 |          | 10.81    |
| 諸 雑 費     |        | %  | 2.00     | 2.00     |
| 剪定枝葉発生量   | (重量換算) | t  | 1.30     | 1.46     |
|           | (体積換算) | m3 | 4.53     | 5.05     |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、剪定機械運転、木ハサミ、剪定ハサミ、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。

## 2. 中木植栽剪定工（建築限界確保）

## (1) 概 要

歩車道境界及び中央分離帯に植栽された中木について、道路の建築限界を侵害している枝葉と共に、成長を見込み剪定後 1 シーズンを経過する間建築限界を侵害しない分だけの枝葉を余分に剪定を行なう。その後、集積・積込み・運搬迄を行い、剪定枝の処分は含まない。なお、この工種に於いては樹形を整える為の剪定は含まないものとする。

## (2) 適用範囲

- ・道路の建築限界の高さは、車道の側 4.5m、歩道側 2.5m とする。
- ・中木としては、樹高 1m 以上 3m 未満の樹木を対象とする。ただし、樹高による区別は行なわない。
- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・剪定枝の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。  
（運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。）

## (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## (4) 中木植栽剪定工（建築限界確保）歩掛

| 名 称           | 規 格    | 単 位 | 建築限界確保    |
|---------------|--------|-----|-----------|
|               |        |     | 中 木       |
|               |        |     | 100 本 当 り |
| 名 称           | 規 格    | 単 位 | 数 量       |
| 土木一般世話役       |        | 人   | 0.26      |
| 造 園 工         |        | 人   | 1.02      |
| 普 通 作 業 員     |        | 人   | 0.87      |
| ト ラ ッ ク 運 転   | 2t 積   | 時間  | 4.02      |
| 諸 雑 費         |        | %   | 2.00      |
| 剪 定 枝 葉 発 生 量 | （重量換算） | t   | 0.60      |
|               | （体積換算） | m3  | 2.16      |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費) の2%を計上し、剪定機械運転、木ハサミ、剪定ハサミ、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。



## 3. 高木植栽剪定工（支障枝除去）

## (1) 概 要

歩車道境界及び中央分離帯に植栽された高木を対象とし、道路植栽の枝葉が標識、信号等の視認に支障となっていたり、民地等に侵入した枝葉がある場合等で、その支障となっている枝葉のみを切除すると共に、成長を見込み切除後 1 シーズンを経過する間に問題となった支障を再度引き起こさない分だけの枝葉を余分に切除を行なう。その後、集積・積込み・運搬迄を行い、剪定枝の処分は含まない。なお、この工種に於いては樹形を整える為の剪定は含まないものとする。

## (2) 適用範囲

- ・高木としては、樹高 3m 以上の樹木を対象とする。ただし、幹周による区別は行なわない。
- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・剪定枝の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。  
(運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。)

## (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## (4) リフト車使用の区分

- ・高木の剪定の際は、原則としてリフト車を使用しないこととするが、対象樹木の形態、沿道状況等に応じ、必要な場合は、リフト車使用の場合の歩掛を適用することとする。

※高木のリフト車使用の場合は、幹周毎の区分は行なわない。

※本歩掛における高木のリフト車使用の歩掛は、リフト車が必要となる一定規模以上の樹木を想定しているため、リフト車無しの場合に比べ割高となっているので、適用する場合は十分注意すること。

## (5) 高木植栽剪定工（支障枝除去）歩掛

| 名 称       | 規 格    | 単位 | 支障枝除去          |                |
|-----------|--------|----|----------------|----------------|
|           |        |    | 高 木            |                |
|           |        |    | (リフト車不要)       | (リフト車必要)       |
|           |        |    | 100 本当り<br>数 量 | 100 本当り<br>数 量 |
| 土木一般世話役   |        | 人  | 0.19           | 0.30           |
| 造 園 工     |        | 人  | 0.76           | 0.93           |
| 普 通 作 業 員 |        | 人  | 0.67           | 1.28           |
| トラック運転    | 2t 積   | 時間 | 3.31           | 4.46           |
| リフト車運転    |        | 時間 |                | 4.75           |
| 諸 雑 費     |        | %  | 2.00           | 2.00           |
| 剪定枝葉発生量   | (重量換算) | t  | 0.65           | 0.73           |
|           | (体積換算) | m3 | 2.16           | 2.43           |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、剪定機械運転、木ハサミ、剪定ハサミ、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。



## 4. 中木植栽剪定工（支障枝除去）

## (1) 概 要

歩車道境界及び中央分離帯に植栽された中木を対象とし、道路植栽の枝葉が標識、信号等の視認に支障となっていたり、民地等に侵入した枝葉がある場合等で、その支障となっている枝葉のみを切除すると共に、成長を見込み切除後 1 シーズンを経過する間に問題となった支障を再度引き起こさない分だけの枝葉を余分に切除を行なう。その後、集積・積込み・運搬迄を行い、剪定枝の処分は含まない。なお、この工種に於いては樹形を整える為の剪定は含まないものとする。

## (2) 適用範囲

- ・中木としては、樹高 1m 以上 3m 未満の樹木を対象とする。ただし、樹高による区別は行なわない。
- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・剪定枝の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。

（運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。）

## (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## (4) 中木植栽剪定工（支障枝除去）歩掛

| 名 称           | 規 格    | 単 位 | 支障枝除去     |
|---------------|--------|-----|-----------|
|               |        |     | 中 木       |
|               |        |     | 100 本 当 り |
| 名 称           | 規 格    | 単 位 | 数 量       |
| 土木一般世話役       |        | 人   | 0.33      |
| 造 園 工         |        | 人   | 0.81      |
| 普 通 作 業 員     |        | 人   | 0.79      |
| ト ラ ッ ク 運 転   | 2t 積   | 時間  | 3.92      |
| 諸 雑 費         |        | %   | 2.00      |
| 合 計           |        |     |           |
| 剪 定 枝 葉 発 生 量 | (重量換算) | t   | 0.42      |
|               | (体積換算) | m3  | 1.49      |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、剪定機械運転、木ハサミ、剪定ハサミ、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。

## 5. 植栽剪定工（強剪定）

## (1) 概 要

歩車道境界及び中央分離帯の道路植栽を対象とし、枯死しない限界まで枝葉を除去することを目的とした剪定を行なった場合。その後、集積・積込み・運搬迄を行い、剪定枝の処分は含まない。

## (2) 適用範囲

- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・剪定枝の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。  
（運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。）

## (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## (4) リフト車使用の区分

- ・高木の剪定の際は、原則としてリフト車を使用しないこととするが、対象樹木の形態、沿道状況等に応じ、必要な場合は、リフト車使用の場合の歩掛を適用することとする。

※高木のリフト車使用の場合は、幹周毎の区分は行なわない。

※本歩掛における高木のリフト車使用の歩掛は、リフト車が必要となる一定規模以上の樹木を想定しているため、リフト車無しの場合に比べ割高となっているので、適用する場合は十分注意すること。

## (5) 植栽剪定工（強剪定）歩掛

| 名 称       | 規 格    | 単位 | 強 剪 定           |                  |                  |             |                 |              |
|-----------|--------|----|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
|           |        |    | 中 木             |                  |                  | 高 木         |                 |              |
|           |        |    | 樹高 60～<br>100cm | 樹高 100<br>～200cm | 樹高 200<br>～300cm | 幹周～<br>60cm | 幹周 60～<br>120cm | (リフト<br>車使用) |
|           |        |    | 100 本当り         | 100 本当り          | 100 本当り          | 100 本当り     | 100 本当り         | 100 本当り      |
| 数 量       |        |    | 数 量             | 数 量              | 数 量              | 数 量         | 数 量             | 数 量          |
| 土木一般世話役   |        | 人  | 0.15            | 0.42             | 0.85             | 1.05        | 2.81            | 2.87         |
| 造 園 工     |        | 人  | 0.70            | 2.02             | 4.92             | 4.72        | 12.08           | 11.48        |
| 普 通 作 業 員 |        | 人  | 0.80            | 2.52             | 5.62             | 6.26        | 17.03           | 16.83        |
| トラック運転    | 2t 積   | 時間 | 2.59            | 3.64             | 5.82             | 32.70       | 50.81           | 51.61        |
| リフト車運転    |        | 時間 |                 |                  |                  |             |                 | 25.55        |
| 諸 雑 費     |        | %  | 2.00            | 2.00             | 2.00             | 2.00        | 2.00            | 2.00         |
| 合 計       |        |    |                 |                  |                  |             |                 |              |
| 剪定枝葉発生量   | (重量換算) | t  | 0.26            | 0.56             | 0.91             | 6.44        | 11.44           | 11.64        |
|           | (体積換算) | m3 | 0.85            | 1.54             | 3.02             | 22.48       | 38.89           | 39.56        |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、剪定機械運転、木ハサミ、剪定ハサミ、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。

## 6. 植栽撤去工

## (1) 概 要

倒木・枯死木及び、それらの恐れのある植栽の撤去工。その後、集積・積込み・運搬迄を行い、剪定枝の処分は含まない。

## (2) 適用範囲

- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・剪定枝の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。  
(運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。)

## (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## (4) 植栽撤去工歩掛

| 名 称               | 規 格             | 単位 | 植栽撤去工        |                 |                  |                  |              |                 |
|-------------------|-----------------|----|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
|                   |                 |    | 低 木          |                 | 中 木              |                  | 高 木          |                 |
|                   |                 |    | 樹高 ～<br>60cm | 樹高 60～<br>100cm | 樹高 100<br>～200cm | 樹高 200<br>～300cm | 幹周 ～<br>60cm | 幹周 60～<br>120cm |
|                   |                 |    | 100 本当り      | 100 本当り         | 100 本当り          | 100 本当り          | 100 本当り      | 100 本当り         |
| 数 量               |                 |    | 数 量          | 数 量             | 数 量              | 数 量              | 数 量          | 数 量             |
| 土木一般世話役           |                 | 人  | 0.08         | 0.11            | 0.25             | 0.47             | 0.93         | 2.63            |
| 造 園 工             |                 | 人  | 0.38         | 0.66            | 1.73             | 3.12             | 6.56         | 17.64           |
| 普 通 作 業 員         |                 | 人  | 0.77         | 1.41            | 3.38             | 6.36             | 12.88        | 35.63           |
| トラック運 転           | 2t 積            | 時間 | 1.10         | 2.46            | 6.49             | 13.17            |              |                 |
| クレーン付き<br>トラック運 転 | 4t 積、<br>2.9t 吊 | 時間 |              |                 |                  |                  | 20.73        | 71.22           |
| 諸 雑 費             |                 | %  | 2.00         | 2.00            | 2.00             | 2.00             | 2.00         | 2.00            |
| 撤去枝葉等発生量          | (重量換算)          | t  | 0.52         | 0.99            | 2.69             | 5.61             | 14.31        | 32.84           |
|                   | (体積換算)          | m3 | 1.64         | 3.14            | 8.68             | 17.59            | 45.56        | 100.78          |

- (注) 1. 諸雑費は、(労務費)の2%を計上し、剪定機械運転、木ハサミ、剪定ハサミ、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。  
2. 高木の場合は、抜根は含まない。

## 7. 病虫害防除工（樹幹打設式）

## (1) 概 要

樹幹打設式カプセル型殺虫剤を、樹幹に穿孔しハンマーで打込む事により、カプセル内の薬剤成分が溶出し、樹木内部に浸透・移行することで害虫の防除を行なう。

## (2) 適用範囲

- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・本工種においては、工法の性格上、樹高 200cm 以上～ 300cm 未満以上の中木及び、高木にのみ適用可能である。

※使用する農薬の種類により、登録されている使用可能な樹種及び対象害虫が限定されているので、本歩掛を適用する場合は、現場の樹種と使用農薬の登録樹種を確認のうえ使用すること。（使用対象樹種は、年々増加する傾向にあるので、適用する都度確認を行なうこと。）

## (3) 使用材料

- ・平成 14 年 1 月時点では、本歩掛に適用可能な農薬は、「武田オルトランカプセル」のみある。

## (4) その他留意点

- ・本歩掛適用による病虫害防除作業は、従前の市場単価のものに比べ高価であるが、薬剤の飛散の心配が全く無く、散布式のものに比べ高い効果が発揮され、必要と思われる樹木に限定した使用も可能である等の利点が認められるので、従前の市場単価による病虫害防除作業と、現場状況に合せた使分けを行なうこと。

## (5) 病虫害防除工（樹幹打設式）歩掛

|           |            |    | 病虫害防除工(樹幹打設式)    |         |                 |
|-----------|------------|----|------------------|---------|-----------------|
|           |            |    | 中 木              | 高 木     |                 |
|           |            |    | 樹高 200～<br>300cm | 幹周～60cm | 幹周 60～<br>120cm |
|           |            |    | 100 本当り          | 100 本当り | 100 本当り         |
| 名 称       | 規 格        | 単位 | 数 量              | 数 量     | 数 量             |
| 土木一般世話役   |            | 人  | 0.43             | 0.61    | 0.98            |
| 造 園 工     |            | 人  | 0.70             | 1.01    | 1.62            |
| 普 通 作 業 員 |            | 人  | 1.16             | 1.69    | 2.70            |
| 殺 虫 剤     | 樹幹打設式カプセル型 | 本  | 300.00           | 450.00  | 744.44          |
| 諸 雑 費     |            | %  | 10.00            | 10.00   | 10.00           |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の10%を計上し、ドリル等使用機械の運転費及び、その他消耗品費を対象とする。

## 8. 緑地内清掃工

## (1) 概 要

緑地の美化をはかるため、芝淵、植込み地等緑地内の枯れ枝、落葉、紙屑、空き缶、その他不要物の、除去、清掃及び収集物の運搬まで行なう。ただし、収集した塵芥等不要物の処分は含まない。

## (2) 適用範囲

- ・昼間作業で時間的な制約を受けない場合とする。
- ・収集物の処分施設への運搬は、現場より 15km 以内とする。  
(運搬距離が 15km を超える場合は、別途積算すること。)

## (3) 剪定枝葉発生量

- ・発生する剪定枝葉の処分費は、別途計上するものとするが、平均的な発生量を重量及び体積換算した値を歩掛一覧下に記載してあるので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## (4) 緑地内清掃工歩掛

|             |        |                | 緑地内清掃工                 |
|-------------|--------|----------------|------------------------|
|             |        |                |                        |
|             |        |                |                        |
|             |        |                | 1,000m <sup>2</sup> 当り |
| 名 称         | 規 格    | 単位             | 数 量                    |
| 軽 作 業 員     |        | 人              | 1.44                   |
| ト ラ ッ ク 運 転 | 2t 積   | 時間             | 1.80                   |
| 諸 雑 費       |        | %              | 5.00                   |
| 合 計         |        |                |                        |
| 塵 芥 等 収 集 量 | (重量換算) | t              | 0.11                   |
|             | (体積換算) | m <sup>3</sup> | 0.75                   |

(注) 1. 諸雑費は、(労務費)の5%を計上し、熊手、竹ぼうき等の損耗費及び、その他消耗品費を対象とする。

## 9. 植栽管理

## &lt;参考&gt;

※次の内容について、平均的な値を整理したので、積算時にはこれらの値を参考とし、現場状況を十分勘案のうえ適切な値を計上すること。

## 1. 植栽剪定工 剪定枝発生量（現行、市場単価相当）

## (1) 概 要

道路植栽剪定作業での剪定枝葉の発生量を体積及び重量で、現行市場単価区分毎に平均的な値を整理した。

| 名 称        | 規 格                  |                      | 重量換算<br>(t) | 体積換算<br>(m <sup>3</sup> ) |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| 高 木（夏期）    | 幹周 60cm 未満           | 100 本当り              | 4.19        | 14.74                     |
| 高 木（夏期）    | 幹周 60cm 以上～120cm 未満  | 100 本当り              | 7.21        | 25.19                     |
| 高 木（冬期）    | 幹周 60cm 未満           | 100 本当り              | 3.77        | 13.22                     |
| 高 木（冬期）    | 幹周 60cm 以上～120cm 未満  | 100 本当り              | 6.29        | 21.75                     |
| 低木・中木（球形）  | 樹高 100cm 未満          | 100 本当り              | 0.17        | 0.63                      |
| 低木・中木（球形）  | 樹高 100cm 以上～200cm 未満 | 100 本当り              | 0.31        | 1.20                      |
| 低木・中木（球形）  | 樹高 200cm 以上～300cm 未満 | 100 本当り              | 0.51        | 1.97                      |
| 低木・中木（円筒形） | 樹高 100cm 未満          | 100 本当り              | 0.13        | 0.49                      |
| 低木・中木（円筒形） | 樹高 100cm 以上～200cm 未満 | 100 本当り              | 0.24        | 0.93                      |
| 低木・中木（円筒形） | 樹高 200cm 以上～300cm 未満 | 100 本当り              | 0.47        | 1.76                      |
| 低 木（寄せ植え）  |                      | 100m <sup>2</sup> 当り | 0.12        | 0.43                      |
| 中 木（寄せ植え）  |                      | 100m <sup>2</sup> 当り | 0.21        | 0.80                      |
|            |                      |                      |             |                           |

## 2. 街路樹薬剤散布（防除）薬剤使用量（現行、市場単価相当）

## (1) 概 要

街路樹の害虫防除作業で、殺虫剤にトレボン（4,000 倍液）を用いた場合、植樹形状毎の殺虫剤及び展着剤の使用量を、現行市場単価区分毎に平均的な値を整理した。


## (2) 使用材料

- ・殺虫剤：マラソン乳剤（1,000 倍液）
- ・展着剤：上記殺虫剤に適合した展着剤（種類は固定しない）


| 名 称       | 規 格                  |                      | 殺虫剤<br>(ℓ) | 展着剤<br>(ℓ) |
|-----------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 低 木       | 樹高 60cm 未満           | 100 本当り              | 0.022      | 0.023      |
| 中 木       | 樹高 60cm 以上～100cm 未満  | 100 本当り              | 0.067      | 0.065      |
| 中 木       | 樹高 100cm 以上～200cm 未満 | 100 本当り              | 0.095      | 0.077      |
| 中 木       | 樹高 200cm 以上～300cm 未満 | 100 本当り              | 0.177      | 0.143      |
| 高 木       | 幹周 60cm 未満           | 100 本当り              | 0.140      | 0.113      |
| 高 木       | 幹周 60cm 以上～120cm 未満  | 100 本当り              | 0.300      | 0.245      |
| 低 木（寄せ植え） |                      | 100m <sup>2</sup> 当り | 0.037      | 0.030      |
| 中 木（寄せ植え） |                      | 100m <sup>2</sup> 当り | 0.132      | 0.106      |
|           |                      |                      |            |            |

### 3. 植栽剪定の工種別イメージ図


（市場単価）




（建築限界確保）



（支障枝除去）



（強剪定）



## 第 7 章 橋梁工

### ①鋼橋製作工

#### ◎桁輸送費-5.1 運搬距離（県－E）

##### 5－1 運搬距離

運搬距離は、県庁、知多建設事務所からの距離を用いて計算する。

なお、これによりがたい場合は、別途考慮する。



# 第1章 公園緑地

## ◎機械土工

### 1. 機種の選定（県－K）

#### 1-1 人力施工と機械施工の場合

公園工事においてはその性質上、細部における仕上等機械施工の及ばない微妙な施工については人力を計上できるものとする。

#### 1-2 使用機械の選定

公園工事においては小規模土工及び狭小地で施工等が多いので、使用機械の選択は十分留意し、工事量、工期、現場作業条件等を勘案して機種を選定すること。なお、特殊で大規模な工事については、工事内容により適切に選定すること。

#### 1-3 積算の標準機種

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工」により機種の選定をする。

#### 1-4 埋戻の機械施工にあたっての機種選定は、掘削機械の転用を考慮する。

#### 1-5 ダンプトラック運搬作業

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 3-2 土砂等運搬」による。

#### 1-6 運搬距離による土工方式の区分

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 2-2 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ」による。

#### 1-7 機械の施工歩掛

##### (1) 土量の表示

すべての地山土量で表示する。

##### (2) サイクルタイム（Cm）及び1サイクル当りの作業量（q）

現場条件による変動はすべて作業効率に含める。

##### (3) 土質区分

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ①土量変化率等 4. 土質区分の対応」を参照

### 2. ブルドーザ（県－K）

#### 2-1 掘削押土

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 3-1 掘削」を参照

#### 2-2 敷均し

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 3-4 路体（築堤）盛土」を参照

#### 2-3 締固め工

##### (1) 締固め機械の施工歩掛

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 3-4 路体（築堤）盛土」を参照

##### (2) 敷ならし締固め機械の施工歩掛

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 3-4 路体（築堤）盛土」を参照

### 3. 小型バックホウ（ミニホウ）（0.1m<sup>3</sup>、油圧式、クローラ式）（県－K）

「国版：第Ⅱ編共通工 第1章土工 ②-1 土工 3-1 掘削」を参照

## 4. トラクター土工（建都－K）

## (1) 施工歩掛

公園工事用小型機械

トラクター（1t 級）

1 時間当り作業量 ( $V_t$ ) の算定式は次の通りとする。

$$V_t = \frac{60 \cdot W \cdot V \cdot E}{N} \quad (\text{m}^2/\text{h})$$

W：平均幅（m）

V：作業速度（m/min）

E：作業効率

N：作業回数

## (2) 1 時間当りの作業量

表 4.1 W・V・E・N 標準数値

| 作 業     | W<br>(m) | V<br>(m/min) | E         |            | N | 摘 要                  |
|---------|----------|--------------|-----------|------------|---|----------------------|
|         |          |              | 砂、<br>砂質土 | 礫質土<br>粘性土 |   |                      |
| 耕 起     | 1.60     | 24.3         | 0.80      | 0.70       | 2 |                      |
| 砕土・整地   | 1.90     | 28.8         |           |            | 2 | オフセットディスクハロー         |
| 肥 料 散 布 | 1.80     | 41.1         | 1.00      | 1.00       | 1 | ブロードキャスター、ライムソワ<br>ー |
| 播 種     | 1.80     | 24.3         |           |            | 1 | ブロードキャスター            |

表 4.2 小型機械土工（トラクター）歩掛（ $\text{m}^2$  当り）

| 名 称     | 規 格  | 単位 | 数量 | 摘 要     |
|---------|------|----|----|---------|
| トラクター運転 | 1t 級 | h  |    | $1/V_t$ |

## (3) 単価表

SWB610310

表 4.3 小型機械土工（トラクター）単価表（ $\text{m}^2$  当り）

| 名 称           | 規 格  | 単位 | 数量 | 摘 要           |
|---------------|------|----|----|---------------|
| ト ラ ク タ ー 運 転 | 1t 級 | h  |    | $1/V_t$ 表 4.2 |
| 諸 雑 費         |      | 式  | 1  |               |
| 計             |      |    |    |               |

表 4.4 トラクター運転単価表

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数量  | 摘 要 |
|-----------|-----|----|-----|-----|
| 軽 油       |     | ℓ  | 2.6 |     |
| 特 殊 作 業 員 |     | 人  | 0.2 |     |
| 機 械 損 料   |     | h  | 1   |     |
| 諸 雑 費     |     | 式  | 1   |     |
| 計         |     |    |     |     |

## ◎基礎工（県－K）

「国版：第Ⅱ編共通工 第2章共通工 ②基礎・裏込砕石工」に準ずる。

## ◎左官工（建都－K）

## 1. 左官仕上げ工

## 1-1 化粧目地工

## (1) 施工歩掛

化粧目地切の施工歩掛は、次表を標準とする。

SWC695800  
(1m 当り)

表 1.1 化粧目地切歩掛表

| 名 称         | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-------|-----|
| 目 地 切 り (床) | 左官工 | 人   | 0.01  |     |
| 〃 (壁)       | 〃   | 〃   | 0.015 |     |

表 1.2 化粧目地切（床）（壁）1m 当り単価表

| 名 称   | 規 格  | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|-------|------|-----|-----|-------|
| 左 官 工 | 床又は壁 | 人   |     | 表 1.1 |
| 諸 雑 費 |      | 式   | 1   |       |
| 計     |      |     |     |       |

## 1-2 コンクリートハケ引き仕上げ工

## (1) 施工歩掛

コンクリートハケ引き仕上げの施工歩掛は次表を標準とする。

SWC696000  
(1m<sup>2</sup> 当り)

表 1.3 コンクリートハケ引き仕上げ歩掛表

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-------|-----|
| コンクリートハケ引き仕上げ | 左官工 | 人   | 0.017 |     |

表 1.4 コンクリートハケ引仕上げ 1m<sup>2</sup> 当り単価表

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|-------|-----|-----|-----|-------|
| 左 官 工 |     | 人   |     | 表 1.3 |
| 諸 雑 費 |     | 式   | 1   |       |
| 計     |     |     |     |       |

## 1-3 モルタル仕上げ工

## (1) 施工歩掛

モルタル金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げの施工歩掛は次表を標準とする

SWC696100  
(1m<sup>2</sup>当り)

表 1.5 モルタル金ゴテ仕上げ歩掛表

| 名 称       | 規 格   | 単 位            | 数 量   |       |       | 備 考 |
|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|           |       |                | 床     | 壁     | 特 殊   |     |
| モ ル タ ル   | 1 : 3 | m <sup>3</sup> | 0.02  | —     | —     |     |
| 〃         | 1 : 3 | 〃              | —     | 0.02  | 0.02  |     |
| 左 官 工     |       | 人              | 0.048 | 0.15  | 0.225 |     |
| 普 通 作 業 員 |       | 〃              | 0.006 | 0.018 | 0.027 |     |

表 1.6 モルタル金ゴテ仕上げ（床）（壁）（特殊）1m<sup>2</sup>当り単価表

| 名 称       | 規 格   | 単 位            | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|-------|----------------|-----|-------|
| モ ル タ ル   | 1 : 3 | m <sup>3</sup> |     | 表 1.5 |
| 左 官 工     |       | 人              |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |       | 〃              |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |       | 式              | 1   |       |
| 計         |       |                |     |       |

SWC696200  
(1m<sup>2</sup>当り)

表 1.7 モルタルハケ引き仕上げ歩掛表

| 名 称       | 規 格   | 単 位            | 数 量   |       |       | 備 考 |
|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|           |       |                | 床     | 壁     | 特 殊   |     |
| モ ル タ ル   | 1 : 3 | m <sup>3</sup> | 0.02  | —     | —     |     |
| 〃         | 1 : 3 | 〃              | —     | 0.02  | 0.02  |     |
| 左 官 工     |       | 人              | 0.038 | 0.12  | 0.18  |     |
| 普 通 作 業 員 |       | 〃              | 0.006 | 0.018 | 0.027 |     |

表 1.8 モルタルハケ引き仕上げ（床）（壁）（特殊）1m<sup>2</sup>当り単価表

| 名 称       | 規 格   | 単 位            | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|-------|----------------|-----|-------|
| モ ル タ ル   | 1 : 3 | m <sup>3</sup> |     | 表 1.7 |
| 左 官 工     |       | 人              |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |       | 〃              |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |       | 式              | 1   |       |
| 計         |       |                |     |       |

## 1-4 防水モルタル塗工

SWC696300  
(1m<sup>2</sup>当り)

表 1.9 防水モルタル塗り歩掛表

| 名 称       | 規 格   | 単 位            | 数 量   |       |       | 備 考 |
|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|           |       |                | 床     | 壁     | 特 殊   |     |
| モ ル タ ル   | 1 : 3 | m <sup>3</sup> | 0.02  | 0.02  | 0.02  |     |
| 防 水 剤     |       | kg             | 0.6   | 0.6   | 0.6   |     |
| 左 官 工     |       | 人              | 0.048 | 0.15  | 0.225 |     |
| 普 通 作 業 員 |       | 〃              | 0.006 | 0.018 | 0.027 |     |

表 1.10 防水モルタル塗り（床）（壁）（特殊）1m<sup>2</sup>当り単価表

| 名 称       | 規 格   | 単 位            | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|-------|----------------|-----|-------|
| モ ル タ ル   | 1 : 3 | m <sup>3</sup> |     | 表 1.9 |
| 防 水 剤     |       | kg             |     | 〃     |
| 左 官 工     |       | 人              |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |       | 〃              |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |       | 式              | 1   |       |
| 計         |       |                |     |       |

## 1-5 モルタル練工（県-K）

「国版：第Ⅱ編共通工 第4章コンクリート工 ①コンクリート工」に準ずる。

## 2. 人造石仕上げ工

## 2-1 人造石研ぎ出し仕上げ工

## (1) 施工歩掛

人造石の研ぎ出し仕上げ、洗い出し仕上げの施工歩掛は次表を標準とする。

表 2.1 人造石研ぎ出し仕上げ歩掛表（仕上厚 2cm） (1m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称       | 規 格  | 単 位            | 数 量   |       |       | 備 考 |
|-----------|------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|           |      |                | 床     | 壁     | 特 殊   |     |
| セ メ ン ト   |      | kg             | 7.28  | 8.56  | 8.56  |     |
| 白 セ メ ン ト |      | 〃              | 6.48  | 6.48  | 6.48  |     |
| 砂         | 洗い細目 | m <sup>3</sup> | 0.015 | 0.015 | 0.015 |     |
| 種 石       |      | kg             | 12.3  | 12.3  | 12.3  |     |
| 顔 料       |      | 〃              | 0.2   | 0.2   | 0.2   |     |
| 左 官 工     |      | 人              | 0.25  | 0.36  | 0.54  |     |
| 普 通 作 業 員 |      | 〃              | 0.08  | 0.095 | 0.14  |     |

(注) 上記の区分は以下による。

床 : 舗装、基礎等に係る左官工事

壁 : ウォール、砂場、階段等に係る左官工事

特殊 : すべり台、水飲み、石の山等に係る左官工事

表 2.2 人造石研ぎ出し仕上げ 1m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB610320

| 名 称       | 規 格  | 単 位            | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|------|----------------|-----|-------|
| セ メ ン ト   |      | kg             |     | 表 2.1 |
| 白 セ メ ン ト |      | 〃              |     | 〃     |
| 砂         | 洗い細目 | m <sup>3</sup> |     | 〃     |
| 種 石       |      | kg             |     | 〃     |
| 顔 料       |      | 〃              |     | 〃     |
| 左 官 工     |      | 人              |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |      | 〃              |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |      | 式              | 1   |       |
| 計         |      |                |     |       |

## 2-2 人造石洗い出し仕上げ工

表 2.3 人造石洗い出し仕上げ歩掛表（仕上厚 2cm）（1m<sup>2</sup> 当り）

| 名 称       | 規 格  | 単位             | 数 量   |       |       | 備 考 |
|-----------|------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|           |      |                | 床     | 壁     | 特 殊   |     |
| セ メ ン ト   |      | kg             | 7.28  | 8.56  | 8.56  |     |
| 白 セ メ ン ト |      | 〃              | 6.48  | 6.48  | 6.48  |     |
| 砂         | 洗い細目 | m <sup>3</sup> | 0.015 | 0.015 | 0.015 |     |
| 種 石       |      | kg             | 12.3  | 12.3  | 12.3  |     |
| 顔 料       |      | 〃              | 0.2   | 0.2   | 0.2   |     |
| 左 官 工     |      | 人              | 0.188 | 0.271 | 0.405 |     |
| 普 通 作 業 員 |      | 〃              | 0.06  | 0.071 | 0.11  |     |

(注) 上記の区分は以下による。

床 : 舗装、基礎等に係る左官工事

壁 : ウォール、砂場、階段等に係る左官工事

特殊 : すべり台、水飲み、石の山等に係る左官工事

表 2.4 人造石洗い出し仕上げ 1m<sup>2</sup> 当り単価表 SWB610330

| 名 称       | 規 格  | 単 位            | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|------|----------------|-----|-------|
| セ メ ン ト   |      | kg             |     | 表 2.3 |
| 白 セ メ ン ト |      | 〃              |     | 〃     |
| 砂         | 洗い細目 | m <sup>3</sup> |     | 〃     |
| 種 石       |      | kg             |     | 〃     |
| 顔 料       |      | 〃              |     | 〃     |
| 左 官 工     |      | 人              |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |      | 〃              |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |      | 式              | 1   |       |
| 計         |      |                |     |       |

## ◎コンクリート表面はつり、つつき仕上げ工（建都—K）

## (1) 施工歩掛

コンクリート表面はつり、つつき仕上げの施工歩掛は次表を標準とする。

表 1.1 コンクリート表面はつり、つつき仕上げ工歩掛表

(1m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称            | 労 務 | 単 位 | 数 量  | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|------|-----|
| コンクリート表面はつり仕上げ | 石 工 | 人   | 0.38 |     |
| コンクリートつつき仕上げ   | 石 工 | 〃   | 0.25 |     |

(注) 1. はつり仕上げ…… 一般に、のみ、たがねを用いてコンクリート面を削る作業をいう。

切削深さはおおむね 5～10mm である。

2. つつき仕上げ……主として、トンボ又はこれに類する工具を用いてコンクリート面をつつく作業をいう。切削深さはおおむね 3～5mm である。

## (2) 単価表

表 2.2 コンクリート表面はつり、つつき仕上げ 1m<sup>2</sup> 当り単価表

SWB610340

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考   |
|-------|-----|-----|-----|-------|
| 石 工   |     | 人   |     | 表 1.1 |
| 諸 雑 費 |     | 式   | 1   |       |
| 計     |     |     |     |       |

## ◎園路広場整備工（建都—K）

## 1. 土系舗装工

## 1-1 混 合

## (1) 適用範囲

土舗装における舗装材の混合作業に適用する。

## (2) 混合用機械

混合用のトラクターの作業量 (V<sub>t</sub>) の算定は以下による。

機種：トラクター 1.0t 級

$$V_t = \frac{60 \cdot W \cdot V \cdot E}{N} \quad (\text{m}^2/\text{h})$$

W：平均幅 (m)

V：平均速度 (m/min)

E：作業効率

N：作業回数



表 1.1 W・V・E・N標準数値

| 作 業 | W<br>(m) | V<br>(m/min) | E        |               | N | 摘 要 |
|-----|----------|--------------|----------|---------------|---|-----|
|     |          |              | 砂<br>砂質土 | 粘性土<br>レキ混じり土 |   |     |
| 混 合 | 1.60     | 24.3         | 0.80     | 0.70          | 2 |     |

## (3) トラクター作業歩掛

表 1.2 トラクター作業歩掛 (1m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称       | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 摘 要              |
|-----------|--------|-----|-----|------------------|
| トラクター 運 転 | 1.0t 級 | h   |     | 1/V <sub>t</sub> |

## (4) トラクター運転歩掛

SF160

表 1.3 トラクター運転歩掛 (1時間 当り)

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 軽 油       |     | ℓ   | 2.6 |     |
| 特 殊 作 業 員 |     | 人   | 0.2 |     |
| 機 械 損 料   |     | h   | 1   |     |
| 諸 雑 費     |     | 式   | 1   |     |
| 計         |     |     |     |     |

## 2. レンガ・タイル系舗装工

## 2-1 レンガ舗装

## (1) 施工歩掛

レンガ舗装工歩掛は次表を標準とする。

## ①レンガ舗装工

表 2.1 レンガ舗装工歩掛表 (100m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称       | 規格・形状                 | 単 位 | 数 量     |            | 備 考           |
|-----------|-----------------------|-----|---------|------------|---------------|
|           |                       |     | A (平敷き) | B (小端立て敷き) |               |
| 普 通 レン ガ  | JIS 3 種<br>210×100×60 | 個   | 4,338   | 6,817      |               |
| ブ ロ ッ ク 工 |                       | 人   | 9.9     | 17.7       | 据付手間          |
| 普 通 作 業 員 |                       | 〃   | 6.6     | 11.0       | 同上手伝い、<br>小運搬 |

(注) 1. モルタル練等は別途計上する。

2. 舗装材料の小運搬は、運搬距離 20m 程度とする。

3. モルタルは「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上し、これにより難しい場合は別途考慮する。

## (2) 単価表

表 2.2 レンガ舗装工 100m<sup>2</sup> 当り単価表


SWB610350

| 名 称       | 規 格                   | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-------|
| 普 通 レ ン ガ | JIS 3 種<br>210×100×60 | 個   |     | 表 2.1 |
| ブ ロ ッ ク 工 |                       | 人   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |                       | 〃   |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |                       | 式   | 1   |       |
| 計         |                       |     |     |       |


## (3) 参考図

## 参考図

A 平敷き（RH—HA, 路盤厚 100 の例）



B 小端立て敷き（RH—KA, 路盤厚 100 の例）



## 3. 石材系舗装工

## 3-1 ごろた石張舗装

## (1) 施工歩掛

ごろた石張舗装工の施工歩掛は次表を標準とする。

表 3.1 野面ごろた石舗装工歩掛

(100m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量  | 摘 要   |
|-----------|-----|-----|------|-------|
| 土木一般世話役   |     | 人   | 1.1  |       |
| 石 工       |     | 〃   | 13.8 |       |
| 普 通 作 業 員 |     | 〃   | 13.1 |       |
| 諸 雑 費     |     | %   | 18   | (注) 2 |

(注) 1. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

2. 諸雑費は、据付けモルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3.2 野面ごろた石使用量

(100m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料    | 規 格       | 単 位 | 数 量   |
|--------|-----------|-----|-------|
| 野面ごろた石 | φ 100～200 | 個   | 4,400 |

(注) 本表の野面ごろた石の数量は、標準的な野面ごろた石舗装工に使用し、特殊な形状、施工方法等の場合は別途考慮する。


## (2) 単価表

表 3.3 ごろた石舗装工 100m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC694200

| 名 称       | 規 格      | 単 位 | 数 量 | 備 考   |
|-----------|----------|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役   |          | 人   |     | 表 3.1 |
| 石 工       |          | 〃   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |          | 〃   |     | 〃     |
| ご ろ た 石   | φ100～200 | 個   |     | 表 3.2 |
| 諸 雑 費     |          | 式   | 1   | 表 3.1 |
| 計         |          |     |     |       |

## (3) 参考図



## 3-2 小舗石舗装工

## (1) 施工フロー

施工フローは下図の通りとする。




図 3-1 施工フロー

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

基礎コンクリート、クラッシャーラン基礎については、別途計上する。

## (2) 施工歩掛

小舗石舗装工歩掛は次表を標準とする。

表 3.4 小舗石舗装工歩掛 (100m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称       | 規格 | 単位 | 数 量  | 備 考  |
|-----------|----|----|------|------|
| 土木一般世話役   |    | 人  | 2.5  |      |
| 石 工       |    | 〃  | 25.6 |      |
| 普 通 作 業 員 |    | 〃  | 9.6  |      |
| 諸 雑 費     |    | %  | 7    | (注)2 |

(注) 1. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

2. 諸雑費は、目地モルタル、均しモルタル費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

表 3.5 小舗石使用量 (100m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料   | 規 格            | 単位 | 数 量    |
|-------|----------------|----|--------|
| 小 舗 石 | 90mm×90mm×90mm | 個  | 10,000 |


(注) 本表の小舗石数量は標準的な小舗石舗装工に適用し、特殊な形状、施工方法等の場合においては別途考慮する。

## (3) 単価表

表 3.6 小舗石舗装工 100m<sup>2</sup> 当り単価表 SWC699000

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考   |
|-----------|-----|----|-----|-------|
| 土木一般世話役   |     | 人  |     | 表 3.4 |
| 石 工       |     | 〃  |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員 |     | 〃  |     | 〃     |
| 小 舗 石     |     | 個  |     | 表 3.5 |
| 諸 雑 費     |     | 式  | 1   | 表 3.4 |
| 計         |     |    |     |       |

## (4) 参考図



## ◎擁壁工（建都—K）

## 1. 石積工

## 1-1 空石積

## (1) 適用範囲

本資料は、雑割石および雑石による空石積に適用する。

## (2) 施工歩掛

雑割石および雑石の裏込栗石を使用して施工する空石積（法勾配 1 割未満）の施工歩掛は次表を標準とする。

表 1.1 空石積工歩掛 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 単 位 | 数 量          |              |              |              | 摘 要  |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|               |     | 雑割石          | 雑 石          |              |              |      |
|               |     | 控 え<br>350mm | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |      |
| 土 木 一 般 世 話 役 | 人   | 0.4          | 0.4          | 0.4          | 0.4          |      |
| 石 工           | 〃   | 1.7          | 1.2          | 1.3          | 1.6          |      |
| 普 通 作 業 員     | 〃   | 3.6          | 2.8          | 3.3          | 3.8          |      |
| 諸 雑 費         | %   | 4            | 3            | 4            | 3            | (注)3 |

- (注) 1. 布積み及び谷積みに使用する。  
 2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。  
 3. 諸雑費は、胴込・裏込栗石（碎石）の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額として計上する。

表 1.2 石材使用量 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料 | 単 位 | 数 量          |              |              |              |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |     | 雑割石          | 雑 石          |              |              |
|     |     | 控 え<br>350mm | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |
| 石 材 | 個   | 130          | 210          | 160          | 140          |

## (3) 単価表

表 1.3 空石積工 10m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC691500

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|---------------|-----|-----|-----|-------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   |     | 表 1.1 |
| 石 工           |     | 〃   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   |     | 〃     |
| 石 材           |     | 個   |     | 表 1.2 |
| 諸 雑 費         |     | 式   | 1   | 表 1.1 |
| 計             |     |     |     |       |


## 1-2 練石積

## (1) 適用範囲

本資料は、雑石による練石積に適用する。

## (2) 施工フロー

施工フローは下図の通りとする。



(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## (3) 施工歩掛

雑石の胴込コンクリートを使用して施工する練石積（法勾配 1 割未満）の施工歩掛は次表を標準とする。

## ① 雑石による練石積工

表 1.4 雑石による練石積工歩掛 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量          |              |              | 摘 要 |
|---------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
|               |     |     | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |     |
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   | 0.4          | 0.4          | 0.4          |     |
| 石 工           |     | 〃   | 1.1          | 1.2          | 1.5          |     |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   | 2.8          | 3.3          | 3.8          |     |

- (注) 1. 布積み及び谷積みに使用する。  
 2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。  
 3. 原則として空目地とする。目地を塗る場合は別途考慮する。

表 1.5 雑石使用量 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料 | 単 位 | 数 量          |              |              |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
|     |     | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |
| 雑 石 | 個   | 210          | 160          | 140          |

## ② 胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛


胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛は、「1-8 胴込・裏込コンクリート投入打設」による。

## (4) 単価表

表 1.6 雑石による練石積工 10m<sup>2</sup> 当り単価表 SWC691600

| 名 称           | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|---------------|---------|-----|-----|-------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |         | 人   |     | 表 1.4 |
| 石 工           |         | 〃   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |         | 〃   |     | 〃     |
| 雑 石           | 控え ○○mm | 個   |     | 表 1.5 |
| 諸 雑 費         |         | 式   | 1   |       |
| 計             |         |     |     |       |

## (5) 参考図



## 1-3 空石張

## (1) 適用範囲

本資料は、雑石による空石張に適用する。

## (2) 施工歩掛

雑石の裏込栗石を使用して施工する空石張（法勾配 1 割以上）の施工歩掛は次表を標準とする。

表 1.7 雑石による空石張工歩掛

(10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量          |              |              | 摘 要  |
|---------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|------|
|               |     |     | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |      |
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   | 0.4          | 0.4          | 0.4          |      |
| 石 工           |     | 〃   | 1.1          | 1.2          | 1.5          |      |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   | 2.5          | 2.9          | 3.4          |      |
| 諸 雑 費         |     | %   | 3            | 4            | 4            | (注)3 |

(注) 1. 布積み及び谷積みに使用する。

2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

3. 諸雑費は、胴込・裏込栗石（碎石）の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額として計上する。

表 1.8 雑石使用量

(10m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料 | 単 位 | 数 量          |              |              |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
|     |     | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |
| 雑 石 | 個   | 210          | 160          | 140          |



## (3) 単価表

表 1.9 雑石による空石張 10m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC691700

| 名 称           | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|---------------|---------|-----|-----|-------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |         | 人   |     | 表 1.7 |
| 石 工           |         | 〃   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |         | 〃   |     | 〃     |
| 雑 石           | 控え 〇〇mm | 個   |     | 表 1.8 |
| 諸 雑 費         |         | 式   | 1   | 表 1.7 |
| 計             |         |     |     |       |

## 1-4 練石張

## (1) 適用範囲

本資料は、雑石による練石張に適用する。

## (2) 施工歩掛

## ① 雑石による練石張工

雑石の胴込コンクリートを使用して施工する練石張（法勾配 1 割以上）の施工歩掛は次表を標準とする。

表 1.10 雑石による練石張工歩掛

(10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量          |              |              | 摘 要 |
|---------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
|               |     |     | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |     |
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   | 0.4          | 0.4          | 0.4          |     |
| 石 工           |     | 〃   | 1.0          | 1.1          | 1.3          |     |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   | 2.5          | 2.9          | 3.4          |     |

(注) 1. 布積み及び谷積みに使用する。

2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

表 1.11 雑石使用量

(10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称 | 単 位 | 数 量          |              |              |
|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
|     |     | 控 え<br>300mm | 控 え<br>350mm | 控 え<br>400mm |
| 雑 石 | 個   | 210          | 160          | 140          |

## ② 胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛

胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛は、「1-8 胴込・裏込コンクリート投入打設」による。

## (3) 単価表

表 1.12 雑石による練石張工 10m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC691800

| 名 称           | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 摘 要    |
|---------------|--------|-----|-----|--------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |        | 人   |     | 表 1.10 |
| 石 工           |        | 〃   |     | 〃      |
| 普 通 作 業 員     |        | 〃   |     | 〃      |
| 雑 石           | 控え〇〇mm | 個   |     | 表 1.11 |
| 諸 雑 費         |        | 式   | 1   |        |
| 計             |        |     |     |        |

## 1-5 割石積

## (1) 適用範囲

本資料は、割石にて横目地をきれいに通した石積（法勾配 1 割未満）で、胴込コンクリートを使用して施工する本布積作業に適用する。

## (2) 施工歩掛

割石を用いた本布積の施工歩掛は、次表を標準とする。

## ① 割石による本布積工

表 1.13 割石による本布積工歩掛表

(10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   | 0.5 |     |
| 石 工           |     | 〃   | 3.1 |     |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   | 5.2 |     |

(注)運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

表 1.14 割石使用量 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料 | 単 位 | 数 量 |
|-----|-----|-----|
| 割 石 | 個   | 130 |

## ② 胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛

胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛は、「1-8 胴込・裏込コンクリート投入打設」による。


## (3) 単価表

表 1.15 割石による本布積 10m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC691900

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要    |
|---------------|-----|-----|-----|--------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   |     | 表 1.13 |
| 石 工           |     | 〃   |     | 〃      |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   |     | 〃      |
| 割 石           |     | 個   |     | 表 1.14 |
| 諸 雑 費         |     | 式   | 1   |        |
| 小 計           |     |     |     |        |

## (4) 参考図




## 1-6 野面石修景積工

## (1) 適用範囲

本資料は、野面石を修景的配慮を加えながら（面積・崩れ積を含む）施工を行う石積工に適用する。

## (2) 施工フロー

施工フローは下図のとおりとする。



（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## (3) 施工歩掛

崩れ積・面積（野面石修景積）施工歩掛は次表を標準とする。

## ① 野面石修景積工

表 1.16 野面石修景積工歩掛表 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   | 1.0 |     |
| 石 工           |     | 〃   | 1.9 |     |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   | 2.8 |     |

(注) 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

表 1.17 野面石使用量 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 材 料   | 規格・形状         | 単 位 | 数 量 |
|-------|---------------|-----|-----|
| 野 面 石 | φ 300～1,000mm | 個   | 40  |

(注) 特殊な形状、施工方法等の場合は、別途考慮する。

## ② 胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛

胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛は、「1-8 胴込・裏込コンクリート投入打設」による。

## (4) 単価表


表 1.18 崩れ積及び面積 10m<sup>2</sup> 当り単価表

(崩れ積) SWC690800

(面 積) SWC690900

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要    |
|---------------|-----|-----|-----|--------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   |     | 表 1.16 |
| 石 工           |     | 〃   |     | 〃      |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   |     | 〃      |
| 野 面 石         |     | 個   |     | 表 1.17 |
| 諸 雑 費         |     | 式   | 1   |        |
| 小 計           |     |     |     |        |

## (5) 参考図



## 1-7 小端積

## (1) 適用範囲

本資料は、割小端石による割小端積に適用する。

## (2) 施工歩掛

割小端積の施工歩掛は、次表を標準とする。

表 1.19 割小端積工歩掛表 (10m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要  |
|---------------|-----|-----|-----|------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |     | 人   | 0.7 |      |
| 石 工           |     | 〃   | 7.0 |      |
| 普 通 作 業 員     |     | 〃   | 6.0 |      |
| 諸 雑 費         |     | %   | 2   | (注)3 |

- (注) 1. 仕上り厚 90mm、目地幅 10mm 程度（深目地 3～5mm）の場合である。  
 2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。  
 3. 諸雑費は、張付けモルタルの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

## (3) 単価表


表 1.20 割小端積 10m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC691000

| 名 称           | 規 格                             | 単 位            | 数 量 | 摘 要    |
|---------------|---------------------------------|----------------|-----|--------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |                                 | 人              |     | 表 1.19 |
| 石 工           |                                 | 〃              |     | 〃      |
| 普 通 作 業 員     |                                 | 〃              |     | 〃      |
| 小 端 積 石       | 大きさ 300×74mm 程度<br>厚 20～35mm 程度 | m <sup>2</sup> | 10  |        |
| 諸 雑 費         |                                 | 式              | 1   | 表 1.19 |
| 計             |                                 |                |     |        |

(注) 掘削等は擁壁本体で計上する。

## (4) 参考図



## 1-8 胴込・裏込コンクリート投入打設

## (1) 適用範囲

本資料は、練石積及び練石張における胴込・裏込コンクリート打設に適用する。

## (2) 施工歩掛

胴込・裏込コンクリートの投入打設歩掛は次表を標準とする。

表 1.21 胴込・裏込コンクリート投入打設歩掛表 (10m<sup>3</sup> 当り)

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 |     | 摘 要  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
|           |     |     | 練石積 | 練石張 |      |
| 特 殊 作 業 員 |     | 人   | 1.3 | 1.5 |      |
| 普 通 作 業 員 |     | 〃   | 1.8 | 1.9 |      |
| 諸 雑 費     |     | %   | 12  | 6   | (注)1 |

(注) 1. 諸雑費はコンクリートバケット、パイプレータ、型枠等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とする。

2. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬距離を含む。

3. 現場打基礎コンクリート及び現場打天端コンクリートは、「国版 第Ⅱ編第 2 章③ コンクリートブロック積（張）工」による。

4. 胴込コンクリート量は、雑割石の場合は面積に控長の 1/2 を乗じたものとする。

## ①胴込・裏込コンクリート投入量

胴込・裏込コンクリート投入量は、次式による。

$$\text{投入量} = \text{設計量} \times (1 + K) \cdots \cdots \text{式 1.1}$$

K：ロス率

表 1.22 ロス率

| 材 料         | 単 位            | ロ ス 率 |
|-------------|----------------|-------|
| コ ン ク リ ー ト | m <sup>3</sup> | +0.17 |

## (3) 単価表

表 1.23 胴込・裏込コンクリート 10m<sup>3</sup> 当り単価表

| 名 称         | 規 格 | 単 位            | 数 量  | 摘 要          |
|-------------|-----|----------------|------|--------------|
| 特 殊 作 業 員   |     | 人              |      | 表 1.21       |
| 普 通 作 業 員   |     | 〃              |      | 〃            |
| コ ン ク リ ー ト |     | m <sup>3</sup> | 11.7 | 式 1.1、表 1.22 |
| 諸 雑 費       |     | 式              | 1    | 表 1.21       |
| 計           |     |                |      |              |

## 2. コンクリートブロック工

## (1) 適用範囲

本歩掛は、公園工事におけるコンクリートブロック工に適用する。

## 2-1 コンクリートブロック（空洞ブロック）積

## (1) 施工歩掛

建築用空洞ブロック（B種）積の施工歩掛は次表を標準とする。

表 2.1 コンクリートブロック（空洞ブロック）積施工歩掛 (1m<sup>2</sup> 当り)

| 名 称           | 規 格         | 単 位            | 数 量   |       |       | 備 考 |
|---------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|               |             |                | 100mm | 120mm | 150mm |     |
| 建築用空洞ブロック     | 390×190（B種） | 個              | 13    | 13    | 13    |     |
| セ メ ン ト       |             | kg             | 13.1  | 16.6  | 24.2  |     |
| 砂             | 細 目         | m <sup>3</sup> | 0.03  | 0.03  | 0.05  |     |
| 鉄 筋           |             | kg             | 3.7   | 3.7   | 3.7   |     |
| 建 築 ブ ロ ッ ク 工 |             | 人              | 0.12  | 0.13  | 0.14  |     |
| 普 通 作 業 員     |             | 〃              | 0.05  | 0.06  | 0.08  |     |

(注)1. 片面のみ目地等の仕上げをする場合は、建築ブロック工を 0.025 人/m<sup>2</sup>、両面とも目地等の仕上げをする場合は、建築ブロック工を 0.05 人/m<sup>2</sup>加算する。

2. 鉄筋加工組立は、上記労務費に含まれる。標準的には縦横とも D-10@400 とし、その場合の数量は 3.7kg/m<sup>2</sup> とする。

3. 小運搬距離は、20m 程度とする。

## (2) 単価表

表 2.2 コンクリートブロック（空洞ブロック）積 1m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC698300

| 名 称           | 規 格         | 単 位            | 数 量 | 摘 要   |
|---------------|-------------|----------------|-----|-------|
| 建築用空洞ブロック     | 390×190（B種） | 個              |     | 表 2.1 |
| セ メ ン ト       |             | kg             |     | 〃     |
| 砂             | 細 目         | m <sup>3</sup> |     | 〃     |
| 鉄 筋           |             | kg             |     | 〃     |
| 建 築 ブ ロ ッ ク 工 |             | 人              |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |             | 〃              |     | 〃     |
| 諸 雑 費         |             | 式              | 1   |       |
| 計             |             |                |     |       |

## ◎縁石工（建都—K）


## 1. 石材縁石

## (1) 適用範囲

本資料は、公園工事における野面ごろた石、玉石、雑割石、切石の縁石工に適用する。

## (2) 施工フロー

施工フローは下図の通りとする。



(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## (3) 施工歩掛

石材縁石の据付歩掛は、次表を標準とする。

表 1.1 石材縁石据付歩掛表

(10m 当り)

| 名 称       | 単 位 | 数 量    |      |       |      | 備 考  |
|-----------|-----|--------|------|-------|------|------|
|           |     | 野面ごろた石 | 玉 石  | 雑 割 石 | 切 石  |      |
| 土木一般世話役   | 人   | 0.11   | 0.12 | 0.23  | 0.20 |      |
| 石 工       | 〃   | 0.35   | 0.47 | 0.87  | 0.52 |      |
| 普 通 作 業 員 | 〃   | 0.67   | 0.79 | 1.16  | 0.78 |      |
| 諸 雑 費     | %   | 7      | 5    | 20    | 3    | (注)2 |

(注) 1. 運搬距離 20m 程度の人力による小運搬を含む。

2. 諸雑費は、コンクリート（雑割石）、張付モルタル（切石・玉石・野面ごろた石）の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



表 1.2 石材の使用量 (10m 当り)

| 名 称         | 規 格 ・ 形 状                       | 単 位 | 数 量  |
|-------------|---------------------------------|-----|------|
| 野 面 ご ろ た 石 | φ 100～φ 200mm                   | 個   | 66.0 |
| 玉 石         | φ 200～φ 300mm                   | 〃   | 40.0 |
| 雑 割 石       | 控え 350mm 程度                     | 〃   | 30.0 |
| 切 石         | 150×150×600mm<br>～300×300×900mm | 〃   | 14.3 |

(注) 石材の使用量は、次表を標準とするが、特殊な形状、施工方法等の場合においては、別途考慮する。


## (4) 単価表

表 1.3 ○○石縁石工 10m 当りの単価表

SWC694300

| 名 称       | 規 格 ・ 形 状 | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|-----------|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役   |           | 人   |     | 表 1.1 |
| 石 工       |           | 〃   |     | 表 1.1 |
| 普 通 作 業 員 |           | 〃   |     | 表 1.1 |
| 石 材       | ○○石       | 個   |     | 表 1.2 |
| 諸 雑 費     |           | 式   | 1   | 表 1.1 |
| 計         |           |     |     |       |

## (5) 参考図



## 2. レンガ縁石

## (1) 施工歩掛

レンガ縁石の据付歩掛は次表を標準とする。

表 2.1 レンガ縁石据付歩掛表

(100m 当り)

| 名 称         | 規格・形状                | 単位             | 数 量  |      |      |     |     | 摘 要     |
|-------------|----------------------|----------------|------|------|------|-----|-----|---------|
|             |                      |                | A    | B    | C    | D   | E   |         |
| 普 通 レ ン ガ   | JIS3 種<br>210×100×60 | 個              | 477  | 1500 | 1500 | 955 | 955 | ロス 5%含む |
| 目 地 モ ル タ ル | 1 : 3                | m <sup>3</sup> | 0.02 | 0.3  | 0.3  | 0.2 | 0.2 |         |
| ブ ロ ッ ク 工   |                      | 人              | 1.8  | 6.0  | 6.0  | 3.8 | 3.8 | 据付け     |
| 普 通 作 業 員   |                      | 〃              | 0.3  | 1.1  | 1.1  | 0.7 | 0.7 | 手伝い     |

(注) 1. 基礎は別途計上する。

2. レンガ等の小運搬は、運搬距離 20m 程度とする。


## (2) 単価表

表 2.2 レンガ縁石 100m 当り単価表

SWB610360

| 名 称         | 規 格                   | 単位             | 数量 | 摘 要   |
|-------------|-----------------------|----------------|----|-------|
| 普 通 レ ン ガ   | JIS 3 種<br>210×100×60 | 個              |    | 表 2.1 |
| 目 地 モ ル タ ル | 1 : 3                 | m <sup>3</sup> |    | 〃     |
| ブ ロ ッ ク 工   |                       | 人              |    | 〃     |
| 普 通 作 業 員   |                       | 〃              |    | 〃     |
| 諸 雑 費       |                       | 式              | 1  |       |
| 計           |                       |                |    |       |

## (3) 参考図



目地は、化粧目地とし、幅 10mm、深さ 3～5mm とする。

## ◎給排水構造物工（建都—K）

## 1. 側溝工（建都—K）

## 1-1 プレキャストL型側溝及びV型側溝

## (1) 施工歩掛

プレキャストL型側溝及びV型側溝の据付歩掛は次表を標準とする。

表 1.1 プレキャストL型側溝及びV型側溝据付歩掛表 (10m 当り)

| 1 個当り長さ (m)               |                                                                           | 0.6m/個 |     | 備 考   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| 名 称                       | 規 格                                                                       | 単 位    | 数 量 |       |
| 土 木 一 般 世 話 役             |                                                                           | 人      | 0.3 |       |
| 特 殊 作 業 員                 |                                                                           | 〃      | 0.1 |       |
| 普 通 作 業 員                 |                                                                           | 〃      | 0.9 |       |
| バ ッ ク ホ ウ<br>(クレーン機能付) 運転 | 排出ガス対策型・クローラ型<br>山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )<br>2.9t 吊 | h      | 1.2 |       |
| 基 礎 砕 石 費                 |                                                                           | %      | 22  | (注) 3 |
| 諸 雑 費                     |                                                                           | %      | 12  | 〃     |

- (注) 1. 歩掛は、運搬距離 30m 程度までの小運搬を含むものであり、床掘、埋戻し、残土処理は含まない。
2. バックホウ（クレーン機能付）の規格は、排出ガス対策型（第 1 次基準値）・クローラ型山積 0.45m<sup>3</sup>（平積 0.35m<sup>3</sup>）2.9t 吊りとする。
3. 基礎砕石費及び諸雑費は、労務費及びバックホウ（クレーン機能付）運転経費の合計額に、上表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、基礎砕石費及び諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。
- 〔基礎砕石費〕  
敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費
- 〔諸雑費〕  
コンクリートカット運転、目地モルタル、敷モルタル、プレキャストL型及びV型側溝損失分の費用、カットブレードの損耗費等
4. 基礎砕石の敷均し厚は、20cm 以下を標準としており、これにより難い場合は別途計上する。
5. 基礎砕石費は、材料の種別・規格にかかわらず適用できる。
6. 再使用する場合の撤去歩掛は、布設歩掛（基礎砕石費率は除く）の 50%とする。
7. コンクリートが必要な場合は、「第Ⅱ編第 4 章①コンクリート工」による。

## (2) 単価表

表 1.2 プレキャストL型側溝及びV型側溝据付 10m 当り単価表 SWC698500

| 名 称                       | 規 格                                                                       | 単 位 | 数 量  | 備 考        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|
| ○ 型 ブ ロ ッ ク               |                                                                           | 個   | 16.5 |            |
| 土 木 一 般 世 話 役             |                                                                           | 人   |      | 表 1.1      |
| 特 殊 作 業 員                 |                                                                           | 〃   |      | 〃          |
| 普 通 作 業 員                 |                                                                           | 〃   |      | 〃          |
| バ ッ ク ホ ウ<br>(クレーン機能付) 運転 | 排出ガス対策型・クローラ型<br>山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )<br>2.9t 吊 | h   |      | 〃          |
| 基 礎 砕 石 費                 |                                                                           | 式   | 1    | 〃 必要に応じて計上 |
| 諸 雑 費                     |                                                                           | 〃   | 〃    | 〃          |
| 計                         |                                                                           |     |      |            |

## 2. マンホール工

## (1) 施工歩掛

人孔用コンクリートブロック、蓋、足掛金物の据付歩掛は次表を標準とする。

表 2.1 人孔用コンクリートブロック等据付歩掛表 (1 個、1 組、1 本当り)

| 名 称           | 規 格               | 単位 | 斜 壁 等<br>直 壁 等<br>スラブ(各種)<br>据 付 | 蓋(受枠)<br>及び調整<br>コンクリートブロック<br>据 付 | 足 掛<br>金 物 |
|---------------|-------------------|----|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 土 木 一 般 世 話 役 |                   | 人  | 0.10                             | 0.13<br>(0.08)                     | —          |
| 特 殊 作 業 員     |                   | 〃  | 0.10                             | 0.13<br>(0.08)                     | 0.07       |
| 普 通 作 業 員     |                   | 〃  | 0.20                             | 0.26<br>(0.16)                     | 0.07       |
| トラッククレーン賃料    | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊 | 日  | 0.10                             | 0.13<br>(0.08)                     | —          |
| 諸 雑 費         |                   | %  | 3                                | 6<br>(5)                           | —          |

- (注) 1. 斜壁、直壁等、スラブ（各種）、蓋（受枠とも）、調整コンクリートブロック据付の諸雑費は、モルタル工（配合 1:3、敷厚 1cm）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 調整コンクリートブロックを使用しない場合には、（ ）内の値を計上する。
3. 高流動性無収縮超早強モルタル及び受枠変形防止調整金具を使用する場合は別途計上する。
4. 蓋・受枠を仮据付けする場合、及び仮据付けの箇所を本据付けにする場合は、労力及びトラッククレーン賃料は歩掛の 50%とし、その歩掛に対し諸雑費を計上する。
5. 足掛金物取付については、側壁に削孔して足掛金物を取付ける場合に適用する。

## (2) 単価表

## ①斜壁据付 1 個当り単価表

SWC692100

| 名 称           | 規 格               | 単位 | 数 量 | 備 考   |
|---------------|-------------------|----|-----|-------|
| 斜 壁           |                   | 個  | 1   |       |
| 土 木 一 般 世 話 役 |                   | 人  |     | 表 2.1 |
| 特 殊 作 業 員     |                   | 〃  |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |                   | 〃  |     | 〃     |
| トラッククレーン賃料    | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊 | 日  |     | 〃     |
| 諸 雑 費         |                   | 式  | 1   | 〃     |
| 計             |                   |    |     |       |

②直壁据付 1 個当り単価表

SWC692100

| 名 称           | 規 格               | 単位 | 数 量 | 備 考   |
|---------------|-------------------|----|-----|-------|
| 直 壁           |                   | 個  | 1   |       |
| 土 木 一 般 世 話 役 |                   | 人  |     | 表 2.1 |
| 特 殊 作 業 員     |                   | 〃  |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |                   | 〃  |     | 〃     |
| トラッククレーン賃料    | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊 | 日  |     | 〃     |
| 諸 雑 費         |                   | 式  | 1   | 〃     |
| 計             |                   |    |     |       |

③スラブ（各種）据付 1 個当り単価表

SWC692100

| 名 称           | 規 格               | 単位 | 数 量 | 備 考   |
|---------------|-------------------|----|-----|-------|
| ス ラ ブ （ 各 種 ） |                   | 個  | 1   |       |
| 土 木 一 般 世 話 役 |                   | 人  |     | 表 2.1 |
| 特 殊 作 業 員     |                   | 〃  |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員     |                   | 〃  |     | 〃     |
| トラッククレーン賃料    | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊 | 日  |     | 〃     |
| 諸 雑 費         |                   | 式  | 1   | 〃     |
| 計             |                   |    |     |       |

④蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付 1 組当り単価表

SWC692300

| 名 称             | 規 格               | 単位 | 数 量 | 備 考   |
|-----------------|-------------------|----|-----|-------|
| 蓋及び調整コンクリートブロック |                   | 組  | 1   |       |
| 土 木 一 般 世 話 役   |                   | 人  |     | 表 2.1 |
| 特 殊 作 業 員       |                   | 〃  |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員       |                   | 〃  |     | 〃     |
| トラッククレーン賃料      | 油圧伸縮ジブ型<br>4.9t 吊 | 日  |     | 〃     |
| 諸 雑 費           |                   | 式  | 1   | 〃     |
| 計               |                   |    |     |       |

⑤足掛金物据付 1 本当り単価表

SWC692400

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考   |
|-----------|-----|----|-----|-------|
| 足 掛 金 物   |     | 本  | 1   |       |
| 特 殊 作 業 員 |     | 人  |     | 表 2.1 |
| 普 通 作 業 員 |     | 〃  |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |     | 式  | 1   | 〃     |
| 計         |     |    |     |       |

## 3. 汚水排水設備工

## (1) 適用範囲

汚水排水設備工については、構造・施工手順が雨水排水と同じであることから、雨水排水設備工によるものとする。

## 3-1 汚水樹・マンホール工

## (1) 施工歩掛

インバート上塗りは次表を標準とする。

表 3.1 インバート上塗り 歩掛表 (1m<sup>2</sup>当り)

| 職 種       | 歩 掛 (人) |
|-----------|---------|
| 左 官 工     | 0.38    |
| 普 通 作 業 員 | 0.36    |

(注) 上塗モルタル厚は、10～30mm とする。

## (2) 単価表

表 3.2 インバート上塗り 1m<sup>2</sup> 当り単価表

SWC692600

| 名 称       | 規 格 | 単位             | 数 量 | 備 考   |
|-----------|-----|----------------|-----|-------|
| モ ル タ ル   | 1:3 | m <sup>3</sup> |     |       |
| 左 官 工     |     | 人              |     | 表 3.1 |
| 普 通 作 業 員 |     | //             |     | //    |
| 諸 雑 費     |     | 式              | 1   |       |
| 計         |     |                |     |       |

## 4. 地下排水工

## 4-1 透水コンクリート管

## (1) 施工歩掛

透水コンクリート管の布設歩掛は次表を標準とする。

表 4.1 透水コンクリート管布設 歩掛 (100m 当り)

| 管 径 (mm) | 職 種 | 普通作業員 (人) |
|----------|-----|-----------|
| 50       |     | 2.0       |
| 100      |     | 3.0       |
| 150      |     | 5.0       |
| 200      |     | 6.0       |

(注) 1. 労務歩掛は、管布設材料及び小運搬作業 (20m 程度) 一式を含む。  
2. ロスによる割増しは、行なわない。

## (2) 単価表

表 4.2 透水コンクリート管布設 100m 当り単価表

SWB610380

| 名 称       | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
|-----------|-----|----|-----|-------|
| 透水コンクリート管 |     | m  | 100 |       |
| 普 通 作 業 員 |     | 人  |     | 表 4.1 |
| 諸 雑 費     |     | 式  | 1   |       |
| 計         |     |    |     |       |

## 5. 給水管路工

## 5-1 給水管

## (1) 施工歩掛

給水用の鋼管及び硬質ポリ塩化ビニール管の布設歩掛は次表を標準とする。

## ① 水道用鋼管布設（人力吊込み布設）

表 5.1 水道用鋼管布設（人力吊込み布設）歩掛表（100m 当り）

| 内 径<br>(mm)   | 屋 外 配 管<br>配 管 工<br>(人) | 屋内配管（給水・排水・通気）<br>配 管 工<br>(人) |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1/2 インチ ( 15) | 6.7                     | 10.7                           |
| 3/4 ( 20)     | 7.6                     | 12.0                           |
| 1 ( 25)       | 9.3                     | 14.8                           |
| 1・1/4 ( 32)   | 11.4                    | 18.1                           |
| 1・1/2 ( 40)   | 12.5                    | 19.9                           |
| 2 ( 50)       | 15.7                    | 25.0                           |
| 2・1/2 ( 65)   | 20.5                    | 32.5                           |
| 3 ( 80)       | 23.2                    | 36.8                           |
| 4 (100)       | 30.3                    | 48.1                           |
| 5 (125)       | 35.9                    | 56.9                           |
| 6 (150)       | 43.6                    | 69.2                           |

(注) 1. 本表の屋内工事の歩掛は、高架（高置）水そう等の配管に適用する。

## 2. 屋外配管

(1) ねじ立て接合、弁取付け（制水弁を除く）、小運搬及び水圧試験を含む。

(2) 床掘及び埋戻しは、含まない。

## 3. 屋内配管

(1) ねじ立て接合、支持金物取付け、弁取付け、小運搬及び水圧試験を含む。

4. 本表の小運搬の距離は、20m 程度とする。

5. 材料の割増率は屋外 5%、屋内 10%とする。

表 5.2 水道用鋼管継手材料

|                         | 屋 外      | 屋 内       |
|-------------------------|----------|-----------|
| 塩 化 ビ ニ ル ラ イ ニ ン グ 鋼 管 | 材料費の 35% | 材料費の 90%  |
| 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管      | 材料費の 55% | 材料費の 110% |

## ② 水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設（屋外給水用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設（屋外給水用）歩掛は次表を標準とする。

表 5.3 水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設（屋外給水用）歩掛  
(1m 当り)

| 内 径 (mm) | 配 管 工 (人) |
|----------|-----------|
| 15       | 0.032     |
| 20       | 0.043     |
| 25       | 0.052     |
| 30       | 0.055     |
| 40       | 0.071     |
| 50       | 0.090     |
| 65       | 0.114     |
| 75       | 0.133     |

- (注) 1. 本表は、接合、小運搬及び水圧試験を含むが、土工事は含まない。  
2. 本表の小運搬の距離は、約 20m とする。  
3. 材料の割増率は 5% とする。弁材料は別途計上する。

表 5.4 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手材料

|            | 屋 外      | 屋 内      |
|------------|----------|----------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | 材料費の 25% | 材料費の 55% |

## (2) 単価表

表 5.5 水道用鋼管布設 100m 当り単価表

SWB610390

| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要                        |
|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
| 水道用鋼管 |     | m   |     | 必要に応じ継手材料含む<br>表 5.1、表 5.2 |
| 配 管 工 |     | 人   |     | 表 5.1                      |
| 諸 雑 費 |     | 式   | 1   |                            |
| 計     |     |     |     |                            |
| 1m 当り |     |     |     |                            |

表 5.6 水道用硬質ポリ塩化ビニル管布設 1m 当り布設単価表

SWB610400

| 名 称           | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要                        |
|---------------|-----|-----|-----|----------------------------|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |     | m   |     | 必要に応じ継手材料含む<br>表 5.3、表 5.4 |
| 配 管 工         |     | 人   |     | 表 5.3                      |
| 諸 雑 費         |     | 式   | 1   |                            |
| 計             |     |     |     |                            |



## 5-2 水栓類取付工

## (1) 施工歩掛

水栓類取付工の歩掛は次表を標準とする。

表 5.7 水栓類取付工歩掛表

(1 個当り)

| 名 称         | 単 位 | 口 径  |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|
|             |     | 15   | 20   | 25   |
| 各 種 水 栓     | 個   | 1.0  |      |      |
| 配 管 工（各種水栓） | 人   | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 散 水 栓（箱 共）  | 個   | 1.0  |      |      |
| 配 管 工（箱 共）  | 人   | 0.35 | 0.35 |      |

- (注) 1. 新規散水栓（箱共）を設置する場合は、散水栓（箱共）と配管工（散水栓（箱共））を適用する。  
 2. 既存の箱内に水栓を設置する場合は、各種水栓と配管工（各種水栓）を適用する。  
 3. 箱内に 2 個以上の水栓を設置する場合は別途考慮すること。

## (2) 単価表

表 5.8 水栓類取付工 1 個当り単価表

SWB610410

| 名 称     | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要       |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 各 種 水 栓 |     | 個   |     | 表 5.7     |
| 配 管 工   |     | 人   |     | 〃         |
| 散水栓（箱共） |     | 個   |     | 〃 必要により計上 |
| 配 管 工   |     | 人   |     | 〃 〃       |
| 諸 雑 費   |     | 式   | 1   |           |
| 計       |     |     |     |           |

# 第1章 公園緑地

## ◎サービス施設整備工（建都—K）

### 1. 適用範囲

本資料は、公園工事におけるベンチ・スツールの据付に適用する。

### 2. ベンチ・スツール据付工

#### (1) 施工歩掛

ベンチ・スツールの据付歩掛は次表を標準とする。

表 2.1 ベンチ据付工歩掛表

(10 基当り)

| 名称             | 20kg 未満   |           | 20kg 以上～<br>30kg 未満 |           | 30kg 以上～<br>40kg 未満 |           | 40kg 以上～<br>50kg 未満 |           | 50kg 以上   |           | 材 質                                              |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
|                | 特殊<br>作業員 | 普通<br>作業員 | 特殊<br>作業員           | 普通<br>作業員 | 特殊<br>作業員           | 普通<br>作業員 | 特殊<br>作業員           | 普通<br>作業員 | 特殊<br>作業員 | 普通<br>作業員 |                                                  |
| ス ツ ー ル        | 0.10      | 0.40      | 0.15                | 0.60      | —                   | —         | —                   | —         | —         | —         | 磁器製、木<br>製等                                      |
| 背 な し<br>ベ ン チ | —         | —         | 0.24                | 0.96      | 0.28                | 1.12      | 0.32                | 1.28      | —         | —         | 木製、FRP<br>製、硬質ポ<br>リ塩化ビニ<br>ル製、鋳鉄<br>製、パイプ<br>製等 |
| 背 付 き<br>ベ ン チ | —         | —         | 0.28                | 1.12      | 0.34                | 1.36      | 0.40                | 1.60      | 0.46      | 1.84      |                                                  |

(注) 石材、コンクリート製等については別途計上する。

#### (2) 単価表

表 2.2 ベンチ据付 10 基当り単価表

SWB610420

| 名 称       | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考   |
|-----------|-----|-----|-----|-------|
| ベ ン チ     |     | 基   |     |       |
| 特 殊 作 業 員 |     | 人   |     | 表 2.1 |
| 普 通 作 業 員 |     | 〃   |     | 〃     |
| 諸 雑 費     |     | 式   | 1   |       |
| 計         |     |     |     |       |

## ◎フェンス工（県—K）

「国版：第Ⅳ編道路 第2章付属施設 ①-3 立入り防止柵工」に準ずる。

## ◎修景施設整備工（建都—K）

## 1. 適用範囲

本資料は、公園工事における石組工に適用する。


## 2. 石組工

## 2-1 石組・景石

## (1) 施工フロー


施工フローは、下図の通りとする。（下記は一例であり、現場条件により大きく変化する。）

## ①景石工



（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

## ②石組工



（注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである

## (2) 施工歩掛

人力及び機械施工による石組工の施工歩掛は次表を標準とする。

## ① 景石規格と実質量

石組工の積算に用いる景石の規格と実質量は次表を標準とする。

表 2.1 景石規格と実質量

| 景石規格 (t/個) | 景 石 質 量           | 景石規格 (t/個) | 景 石 質 量           |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 0.5        | ～0.75t 以下         | 2.0        | 1.75t 超え～2.5 t 以下 |
| 1.0        | 0.75t 超え～1.25t 以下 | 3.0        | 2.5t 超え～3.5t 以下   |
| 1.5        | 1.25t 超え～1.75t 以下 | 4.0        | 3.5t 超え～4.5t 以下   |

## ② 機種の選定

機械施工による場合の機種は次表を標準とする。

表 2.2 機種の選定

| 機 械 名    | 規 格                  | 景石規格 (t/個) |     |     |     |     |     |
|----------|----------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |                      | 0.5        | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| ト ラ ッ ク  | クレーン装置付 4t 積 2.9t 吊り | ○          |     |     |     | —   |     |
| トラッククレーン | 油圧式 4.9t 吊           | —          |     |     |     | ○   |     |

(注) 現場条件により、本表により難しい場合は現場条件に適した機種規格を計上することができる。

## ③ 石組・景石据付（捨石工）施工歩掛

機械施工による場合の機種は次表を標準とする。

表 2.3 石組・景石据付(捨石工)施工歩掛 (1t 当り)

| 名 称       | 単位 | 石 組 工 |      | 景 石 (捨石工) |      |
|-----------|----|-------|------|-----------|------|
|           |    | 機械施工  | 人力施工 | 機械施工      | 人力施工 |
| 土木一般世話役   | 人  | 0.03  | 0.14 | 0.02      | 0.07 |
| 造 園 工     | 〃  | 0.8   | 1.3  | 0.6       | 1.0  |
| 普 通 作 業 員 | 〃  | 0.26  | 1.1  | 0.17      | 0.9  |

(注) 1. 土ぎめ据付とする。

2. 石組工については標準的な石組に適用し、滝石組等、特殊な石組については別途考慮する。

## ④ 石組機械運転歩掛

石組に用いる機械の運転歩掛は次表を標準とする。

表 2.4 石組機械運転歩掛

(1t 当り)

| 機 械 名           | 規 格                  | 単位     | 景石規格 (t/個) |      |      |      |       |       |
|-----------------|----------------------|--------|------------|------|------|------|-------|-------|
|                 |                      |        | 0.5        | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 3.0   | 4.0   |
| ト ラ ッ ク         | クレーン装置付 4t 積 2.9t 吊り | h      | 0.38       | 0.23 | 0.17 | 0.16 | —     | —     |
| トラッククレーン<br>運 転 | 油圧式 4.9t 吊り          | 日      | —          | —    | —    | —    | 0.028 | 0.028 |
| 標準日当り据付個数       |                      | 個<br>日 | 29.4       | 24.0 | 20.0 | 16.7 | 11.7  | 8.8   |

(注) トラッククレーンは、賃料とする。

## ⑤ 景石据付（捨石工）機械運転歩掛

景石据付（捨石工）に用いる機械の運転歩掛は次表を標準とする。

表 2.5 景石据付（捨石工）機械運転歩掛

(1t 当り)

| 機 械 名           | 規 格                  | 単位     | 景石規格 (t/個) |      |      |      |       |       |
|-----------------|----------------------|--------|------------|------|------|------|-------|-------|
|                 |                      |        | 0.5        | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 3.0   | 4.0   |
| ト ラ ッ ク         | クレーン装置付 4t 積 2.9t 吊り | h      | 0.38       | 0.23 | 0.17 | 0.16 | —     | —     |
| トラッククレーン<br>運 転 | 油圧式 4.9t 吊り          | 日      | —          | —    | —    | —    | 0.028 | 0.028 |
| 標準日当り据付個数       |                      | 個<br>日 | 29.0       | 24.0 | 20.0 | 16.7 | 11.7  | 8.8   |

(注) トラッククレーンは、賃料とする。

## (3) 単価表

## ① 石組 1t 当り単価表

SWC694800

| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役               |     | 人   |     | 表 2.3 |
| 造 園 工                 |     | 〃   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員             |     | 〃   |     | 〃     |
| トラッククレーン<br>運 転 ・ 賃 料 |     | h・日 |     | 表 2.4 |
| 景 石                   | 〇〇石 | t   |     |       |
| 諸 雑 費                 |     | 式   | 1   |       |
| 計                     |     |     |     |       |

## ② 景石（捨石工） 1t 当り単価表

SWC694900

| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 摘 要   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------|
| 土木一般世話役               |     | 人   |     | 表 2.3 |
| 造 園 工                 |     | 〃   |     | 〃     |
| 普 通 作 業 員             |     | 〃   |     | 〃     |
| トラッククレーン<br>運 転 ・ 賃 料 |     | h・日 |     | 表 2.5 |
| 景 石                   | 〇〇石 | t   |     |       |
| 諸 雑 費                 |     | 式   | 1   |       |
| 計                     |     |     |     |       |